

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0630-2025-018, uzavřené pod názvem „**PS 0630 - Výměna výplní otvorů, oprava fasády a okapního chodníku**“ dne 4. července 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP:

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SDZprofin, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27125

Sídlo: Pávovská 3118/39, 58601 Jihlava

IČO: 25339010

DIČ: CZ25339010

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 182845118/0300

Zastoupená: Miroslavem Zimolkou, jednatelem

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Pávovská 3118/39, 58601 Jihlava

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 2** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“) a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 2 smlouvy se **zvyšuje celková cena díla** o částku **91 902,37 Kč** bez DPH, tj. o cenu víceprací (tj. o 7,8 % původní ceny díla 2 797 420,56 bez DPH).

V průběhu realizace oprav byla zjištěna tato skutečnost:

Vedení tras původních elektrických rozvodů nebylo na předpokládaném místě, při provádění výměny kabeláže rozvodů bylo uloženo větší množství než bylo uvedeno v původním položkovém rozpočtu.

Kontrolou elektrického rozvaděče způsobilou osobou bylo zjištěno, že výměnu stávajících elektro rozvodů není možné zapojit do stávajícího elektrického rozvaděče, který je na konci životnosti - doloženo vyjádřením odborně způsobilé osoby.

Tímto dojde k přidání nových položek a navýšení původních položek dle položkového rozpočtu přílohy č.1 smlouvy.

Podrobný popis rozsahu změn (tj. víceprací) je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy „*Položkový rozpočet s vyznačením víceprací*“.

Výše uvedené změny **mají vliv na změnu rozsahu díla** dle předmětu původní smlouvy, současně **mají vliv na celkovou cenu díla a nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění původní rozsah smlouvy stanovený v **čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce**, v čehož důsledku se mění **čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo** tak, že všechny změnou dotčené odstavce smlouvy nově zní takto:

1) Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se, v souladu s odst. 2.6 smlouvy, v odstavci 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle odst. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy „*Položkový rozpočet s vyznačením víceprací*“ a v zadání výběrového řízení „**PS 0630 – Výměna výplní otvorů, oprava fasády a okapního chodníku**“, systémové číslo NEN N006/25/V00018362. Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy.“.

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2) **Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném odst.. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 smlouvy a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění, a cit. odstavce dotčené změnou zní nově takto:

„**3.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 014 346,66 Kč bez DPH

(slovy: **tři miliony čtrnáct tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých a šedesát šest haléřů**).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy („*Položkový rozpočet s vyznačením víceprací*“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 633 012,80 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 647 359,46 Kč**“.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o **3** očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „*Položkový rozpočet s vyznačením víceprací*“ – počet stran: 24;

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 smlouvy: Vyjádření odborně způsobilé osoby – počet stran: 1.

za objednatele

Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice

za zhotovitele

Miroslav Zimolka
jednatel

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Ing. Peter
Hatala

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.08.11
12:34:27 +02'00'

SDZprofin s.r.o.

MIROSLAV
ZIMOLKA

Digitálně podepsal
MIROSLAV ZIMOLKA
Datum: 2025.08.07
09:18:37 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Realizace_2025
Stavba: 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 014 346,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 014 346,66	633 012,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 647 359,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Realizace_2025

Stavba:

92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4

Místo:

Datum:

6. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025_VZ

92-06-13-02-01_SOD

Dodatek

VCP_zajištění základů + výměna vodovodního


č.1

potrubí

Dodatek

VCP_Výměna stávajícího rozváděče

č.2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4
Objekt: 2025_VZ - 92-06-13-02-01_SOD

Místo: Datum: 6. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoproud
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4
Objekt: 2025_VZ - 92-06-13-02-01_SOD

Místo: Datum: 6. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	150,105			
	VV		30,55*4,1			125,255		
	VV		1*8,5			8,500		
	VV		1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)			16,350		
	VV		Součet			150,105		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	77,225			
	VV		Stání pro kontejnery			22,620		
	VV		22,62					
	VV		Plocha před kontejnery			34,140		
	VV		34,14					
	VV		Okapní chodník			4,640		
	VV		11,6*0,4			15,825		
	VV		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)			77,225		
	VV		Součet					
3	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	123,915			
	VV		Okapní chodník			4,640		
	VV		11,6*0,4			15,825		
	VV		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)			16,350		
	VV		Vjezdy			30,340		
	VV		1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)			22,620		
	VV		4,1*2,4+4,1*10/2			34,140		
	VV		Stání pro kontejnery			22,620		
	VV		22,62					
	VV		Plocha před kontejnery			34,140		
	VV		34,14			123,915		
	VV		Součet					
4	K	113107135	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	22,620			
	VV		Stání pro kontejnery			22,620		
	VV		22,62					
	VV		Součet			22,620		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	83,250			
	VV		Kamenná obruba			49,650		
	VV		2,4+4,1+1,5+4,2+1,5+1,5+1,9+1,5+1,5+2,45+1,5+1,5+1,3+1,5+1,5+0,7+8,6+1+8,5+1					
	VV		Betonová obruba			33,600		
	VV		0,5+11,6+11,6+3+6,9			83,250		
	VV		Součet					
D 2			Zakládání					
6	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,320			
	VV		Stání pro kontejnery			5,320		
	VV		(5,6+4,5+3,2)*0,4*1			5,320		
	VV		Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
7	K	311113212	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění štípaných včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	23,275			
	VV		1,75*(5,6+4,5+3,2)			23,275		
	VV		Součet			23,275		
8	K	317121213	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm	kus	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	13,644			
	VV		Severní sokl					
	VV		21,84*0,6		13,104			
	VV		6*0,15*0,6		0,540			
	VV		Součet		13,644			
10	K	348272513	Ploty z tvármic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m	13,300			
	VV		5,6+4,5+3,2		13,300			
	VV		Součet		13,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	123,915			
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	89,775			
	VV		Okapní chodník					
	VV		11,6*0,4		4,640			
	VV		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)		15,825			
	VV		Vjezdy					
	VV		1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)		16,350			
	VV		4,1*2,4+4,1*10/2		30,340			
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		22,62		22,620			
	VV		Součet		89,775			
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	150,105			
14	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	30,021			
	VV		150,105*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,021			
	VV		Součet		30,021			
15	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	77,225			
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		22,62		22,620			
	VV		Plocha před kontejnery					
	VV		34,14		34,140			
	VV		Okapní chodník					
	VV		11,6*0,4		4,640			
	VV		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)		15,825			
	VV		Součet		77,225			
16	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	79,542			
	VV		77,225*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		79,542			
	VV		Součet		79,542			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
17	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	84,500			
18	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	98,400			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2		136,270			
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2		48,100			
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)		7,810			
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)		4,620			
	VV		Součet		196,800			
	VV		196,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		98,400			
	VV		Součet		98,400			
19	K	612321111	Omítky vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	98,400			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2		136,270			
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2		48,100			
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)		7,810			
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)		4,620			
	VV		Součet		196,800			
	VV		196,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		98,400			
	VV		Součet		98,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	196,800			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2		136,270			
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2		48,100			
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)		7,810			
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)		4,620			
	VV		Součet		196,800			
21	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	98,400			
	VV		196,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		98,400			
	VV		Součet		98,400			
22	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	162,742			
23	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	311,840			
24	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	48,630			
	VV		Severní strana					
	VV		21,84+6*0,15		22,740			
	VV		Jižní strana					
	VV		21,84+6*0,15		22,740			
	VV		-1,5-1-3,05-3,05		-8,600			
	VV		Východní strana					
	VV		10,85+6*0,15		11,750			
	VV		Součet		48,630			
25	M	55343012	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm	m	51,062			
	VV		48,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		51,062			
	VV		Součet		51,062			
26	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	51,800			
	VV		M.č.4_1A,b					
	VV		40,3-3-0,9		36,400			
	VV		M.č.4.11					
	VV		18,5-0,9-0,8-2*0,7		15,400			
	VV		Součet		51,800			
27	M	RMAT0013	Dífušní lišta pro soklové zdívo - DLD	m	54,390			
	VV		51,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		54,390			
	VV		Součet		54,390			
28	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	169,700			
	VV		Severní strana					
	VV		6*4		24,000			
	VV		2*4,8		9,600			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		9,7+6,4+3,2		19,300			
	VV		Jižní strana					
	VV		6*4		24,000			
	VV		2*4,8		9,600			
	VV		9,7+6,4+3,2		19,300			
	VV		Východní strana					
	VV		13,4+17,6+13,4		44,400			
	VV		Západní strana					
	VV		4,2+7,6+6,5		18,300			
	VV		Součet		169,700			
29	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	178,185			
	VV		169,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		178,185			
	VV		Součet		178,185			
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	28,300			
	VV		2*(1,5+1,2+1,5)		8,400			
	VV		2*(1,5+1,5+1,5)		9,000			
	VV		2,1+1,5+2,1		5,700			
	VV		2,1+1+2,1		5,200			
	VV		Součet		28,300			
31	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	29,715			
	VV		28,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,715			
	VV		Součet		29,715			
32	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátových stěn	m2	311,840			
33	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	325,484			
	VV		Plocha omítek 50%					
	VV		A*0,5					
	VV		Severní sokl					
	VV		21,84*0,6		13,104			
	VV		6*0,15*0,6		0,540			
	VV		Součet		13,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		162,742*2 "Přepočtené koeficientem množství		325,484			
	VV		Součet		325,484			
34	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	311,840			
35	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	311,840			
36	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	1,079			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97*0,06		0,058			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85*0,06					
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01*0,06		1,021			
	VV		Součet		1,079			
37	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	1,090			
	VV		M.č.4_1A,B - plocha u vjezdu					
	VV		10,9*0,1		1,090			
	VV		Součet		1,090			
38	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	2,169			
	VV		1,079+1,09		2,169			
	VV		Součet		2,169			
39	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	27,800			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,8+0,8+1,3+1,3		4,200			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,25+1,3+2,25+1,3		7,100			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		3,15+5,1+3,15+5,1		16,500			
	VV		Součet		27,800			
40	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	22,000			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
41	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,000			
42	M	55331486	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
43	M	55331488	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	33,600			
	VV		Betonová obruba					
	VV		0,5+11,6+11,6+3+6,9		33,600			
	VV		Součet		33,600			
45	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>34,272</i>			
	VV		33,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,272			
	VV		Součet		34,272			
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	49,650			
	VV		Kamenná obruba					
	VV		2,4+4,1+1,5+4,2+1,5+1,5+1,9+1,5+1,5+2,45+1,5+1,5+1,3+1,5+1,5+0,7+8,6+1+8,5+1		49,650			
	VV		Součet		49,650			
47	M	58380007	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>50,643</i>			
	VV		49,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		50,643			
	VV		Součet		50,643			
48	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	11,600			
49	M	59227724	<i>žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm</i>	<i>kus</i>	<i>41,428</i>			
50	K	941221111	Lešení řádové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž	m2	305,240			
	VV		Severní strana					
	VV		(21,84+2,4)*5		121,200			
	VV		Jižní strana					
	VV		(21,84+2,4)*4		96,960			
	VV		Východní strana					
	VV		10,85*4,8		52,080			
	VV		5*2		10,000			
	VV		Západní strana					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		305,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 157,200			
	VV		305,24*30 "Přepočtené koeficientem množství		9 157,200			
	VV		Součet		9 157,200			
52	K	941221811	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž	m2	305,240			
53	K	941311311	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000			
54	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	196,000			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		(46,46+46,85)*1,9		177,289			
	VV		M.č.4_11					
	VV		17,01*1,1		18,711			
	VV		Součet		196,000			
55	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	2 940,000			
	VV		196*15 "Přepočtené koeficientem množství		2 940,000			
	VV		Součet		2 940,000			
56	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	196,000			
57	K	961044111	Bourání základů z betonů prostého	m3	5,320			
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		(5,6+4,5+3,2)*0,4*1		5,320			
	VV		Součet		5,320			
58	K	962032254	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových objemu přes 1 m3	m3	6,783			
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		1,7*0,3*(5,6+4,5+3,2)		6,783			
	VV		Součet		6,783			
59	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,294			
	VV		1,4*0,7*0,3		0,294			
	VV		Součet		0,294			
60	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,340			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97*0,06		0,058			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85*0,06		0,171			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01*0,06		1,021			
	VV		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	VV		(10,9)*0,1		1,090			
	VV		Součet		2,340			
61	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	20,830			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97		0,970			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		20,830			
62	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,900			
	VV		M.č.4_1A,B - pruh u vjezdu					
	VV		10,9		10,900			
	VV		Součet		10,900			
63	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	11,600			
64	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	3,600			
	VV		2*1,2*1,5		3,600			
	VV		Součet		3,600			
65	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	4,500			
	VV		2*1,5*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66		K	968072245	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4,531			
		VV		0,9*1,97				1,773	
		VV		2*0,7*1,97				2,758	
		VV		Součet				4,531	
67		K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,250			
		VV		1*2,1				2,100	
		VV		1,5*2,1				3,150	
		VV		Součet				5,250	
68		K	968072559	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	20,435			
		VV		2*3,05*3,35				20,435	
		VV		Součet				20,435	
69		K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000			
70		K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	84,500			
		VV		M.č.4_1					
		VV		30				30,000	
		VV		M.č.4_9,10,11					
		VV		6,5+2+2				10,500	
		VV		Fasáda					
		VV		12				12,000	
		VV		Vytápění					
		VV		32				32,000	
		VV		Součet				84,500	
71		K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	184,370			
		VV		M.č.4_1A,B					
		VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2				136,270	
		VV		M.č.4_11					
		VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2				48,100	
		VV		Součet				184,370	
72		K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	494,996			
73		K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	298,196			
74		K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	13,644			
		VV		Severní sokl					
		VV		21,84*0,6				13,104	
		VV		6*0,15*0,6				0,540	
		VV		Součet				13,644	
75		K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	501,240			
		VV		305,24+196				501,240	
		VV		Součet				501,240	
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot						
76		K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	229,761			
77		K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	229,761			
78		K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 297,610			
		VV		229,761*10 "Přepočtené koeficientem množství				2 297,610	
		VV		Součet				2 297,610	
79		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	229,761			
D		998	Přesun hmot						
80		K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	213,375			
D		PSV	Práce a dodávky PSV						
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
81		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	31,730			
		VV		M.č.4_1A,B - pruh u vjezdu					
		VV		10,9				10,900	
		VV		M.č.4_9					
		VV		0,97				0,970	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		31,730			
82	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	36,981			
	VV		31,73*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		36,981			
	VV		Součet		36,981			
83	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm	m2	27,265			
	VV		(21,84+10,85+21,84)*0,5		27,265			
	VV		Součet		27,265			
84	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	33,291			
	VV		27,265*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		33,291			
	VV		Součet		33,291			
85	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	159,046			
D 713 Izolace tepelné								
86	K	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	114,140			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		46,46+46,85		93,310			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97		0,970			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		114,140			
87	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	20,830			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97		0,970			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		20,830			
88	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	20,833			
89	M	28376349	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	21,872			
90	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,046			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
91	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000			
92	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
93	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			
94	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	1,000			
95	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000			
96	K	725241128	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm	soubor	1,000			
97	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000			
98	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			
99	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000			
100	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000			
101	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000			
102	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000			
103	K	725841321	Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm	soubor	1,000			
104	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	1,000			
105	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,086			
D 726			Zdravotnická - předstěnové instalace					
107	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000			
108	K	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,009			
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
109	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	32,000			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		2*(2+3)		10,000			
	VV		M.č.4_11					
	VV		2*(4+3+2+1+1)		22,000			
	VV		Součet		32,000			
110	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	7,000			
111	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	10,000			
112	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	15,000			
113	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	32,000			
114	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,021			
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
115	K	734211112	Ventily odvodušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4	kus	5,000			
116	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	4,000			
117	K	734295011	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládáním G 3/4	kus	5,000			
118	K	734430821	Demontáž termostatů kapilárových	kus	5,000			
119	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,006			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
120	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	12,240			
	VV		(20+20)*0,306		12,240			
	VV		Součet		12,240			
121	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	12,240			
122	K	735151174	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 423 W	kus	1,000			
123	K	735151382	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1760 W	kus	2,000			
124	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000			
125	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000			
126	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	5,000			
127	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	16,920			
128	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	16,920			
	VV		40*0,306		12,240			
	VV		2*1,8*0,6*2		4,320			
	VV		0,6*0,6		0,360			
	VV		Součet		16,920			
129	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,132			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
130	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	15,000			
131	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m	20,000			
133	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	23,000			
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
	VV		Součet		23,000			
134	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	118,000			
	VV		M.č.4_1					
	VV		73		73,000			
	VV		M.č.4_9,10,11					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		118,000			
135	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	135,700			
	VV		118*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		135,700			
	VV		Součet		135,700			
136	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	95,000			
	VV		M.č.4_1					
	VV		40		40,000			
	VV		M.č.4_9,10,11					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		95,000			
137	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	109,250			
	VV		95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		109,250			
	VV		Součet		109,250			
138	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	20,000			
139	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	23,000			
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
	VV		Součet		23,000			
140	K	741125821	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm ²	m	113,000			
141	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	17,000			
142	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	10,000			
143	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000			
144	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000			
145	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	3,000			
146	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	3,000			
147	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000			
148	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	2,000			
149	K	741311817	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky	kus	7,000			
150	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	8,000			
151	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	8,000			
152	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE	kus	2,000			
153	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	2,000			
154	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	8,000			
155	K	741316865	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE	kus	2,000			
156	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000			
157	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			
158	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			
160	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			
161	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000			
162	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus	2,000			
163	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000			
164	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A	kus	1,000			
165	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	1,000			
166	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	6,000			
167	K	741322855	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	1,000			
168	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně	kus	3,000			
169	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000			
170	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000			
171	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus	2,000			
172	K	741370102	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem	kus	8,000			
173	M	34851156	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 1x100W	kus	8,000			
174	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	2,000			
175	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus	2,000			
176	K	741371033	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	5,000			
177	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus	5,000			
178	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	7,000			
179	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000			
180	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus	2,000			
181	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			
182	K	741913831	Demontáž nosných a doplňkových prvků roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	40,000			
183	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,101			
D	751	Vzduchotechnika						
184	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého pohledového základního, průměru do 100 mm	kus	3,000			
185	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm	kus	1,000			
186	M	54233101	ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm	kus	2,000			
187	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	3,000			
188	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	3,000			
189	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	3,000			
190	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	1,000			
191	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus	1,000			
192	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	m	6,000			
193	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	6,000			
	vv		5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
	vv		Součet		6,000			
194	M	42981652	trouba teleskopická PVC D 100 délka 0,35-0,5m	kus	3,000			
195	K	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti kruhového s přírubou nebo bez příruby, průměru do 400 mm	m	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,011			
D 763			Konstrukce suché výstavby					
197	K	763131452	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	114,140			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		46,46+46,85		93,310			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97		0,970			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		114,140			
198	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	114,140			
199	M	28329282	<i>folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	128,236			
	VV		114,14*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		128,236			
	VV		Součet		128,236			
200	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,858			
D 764			Konstrukce klempířské					
201	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	18,700			
	VV		Stání pro konterjery					
	VV		5,6+4,5+3,2		13,300			
	VV		Okna					
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		18,700			
202	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 330 mm	m	5,400			
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		5,400			
203	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	8,000			
204	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,020			
D 766			Konstrukce truhlářské					
205	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	114,140			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		46,46+46,85		93,310			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97		0,970			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		114,140			
206	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000			
207	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	8,100			
	VV		2*1,2*1,5		3,600			
	VV		2*1,5*1,5		4,500			
	VV		Součet		8,100			
208	M	61140051_RP	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, matné zasklení</i>	m2	8,100			
209	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000			
210	M	61162091	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm</i>	kus	2,000			
211	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			
212	M	61162093	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000			
213	K	766660719	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyvrtáním otvorů do 50 mm	kus	12,000			
214	M	56245653	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm</i>	kus	24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000			
216	M	54914140	dveřní kování štitové klika/klika lakovaný nerez	kus	3,000			
217	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000			
218	M	54924015	zámek zadlabací mezípokojový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000			
219	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	1,000			
220	K	766660752	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky	kus	1,000			
221	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	1,000			
222	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000			
223	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	2,000			
224	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000			
225	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,324			
D 767 Konstrukce zámečnické								
226	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000			
227	M	55341330_RP	dveře jednokřídle Al částečně prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Včetně kování klika/koule, aretace otevřeného křídla, zamykání FAB.	m2	2,100			
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
228	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus	1,000			
229	M	55341333_RP	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 Včetně kování klika/koule, aretace otevřeného křídla, zamykání FAB.	m2	3,360			
	VV		1,6*2,1		3,360			
	VV		Součet		3,360			
230	K	767651230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,000			
231	M	55341504_RP	vrata ocelova dvoukřídla s těsneným ramem, zateplená v ploše min.40mm PUR desky, plochy přes 10 do 12 m2, aretace otevřených křídel, kování klika/klika, zamykání FAB,nátěr - včetně dílenské dokumentace	m2	19,800			
	VV		2*3,0*3,3		19,800			
	VV		Součet		19,800			
232	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,000			
233	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otvíravých	m2	4,500			
234	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	3,600			
	VV		2*1,2*1,5		3,600			
	VV		Součet		3,600			
235	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná včetně nátěru	m2	3,600			
236	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,100			
D 771 Podlahy z dlaždic								
237	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	31,730			
	VV		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	VV		10,9		10,900			
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97		0,970			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85		2,850			
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01		17,010			
	VV		Součet		31,730			
238	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	31,730			
239	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	10,900			
	VV		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	VV		10,9		10,900			
	VV		Součet		10,900			
240	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	11,990			
	VV		10,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,990			
	VV		Součet		11,990			
241	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,830			
242	M	59761166	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	22,913			
	VV		20,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,913			
	VV		Součet		22,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	114,140			
	VV		M.č.4_1A,B, 9, 10, 11					
	VV		20,83+93,31		114,140			
	VV		Součet		114,140			
244	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,542			
D 781 Dokončovací práce - obklady								
245	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	19,400			
246	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,200			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2*(1,3+1+1,3)		7,200			
	VV		Součet		7,200			
247	K	781131262	Izolace stěny pod obklad spoj izolace na sraz dvou fólií a přelepení lepidlem	m	7,300			
	VV		2*2+1,3+1+1		7,300			
	VV		Součet		7,300			
248	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	19,400			
249	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	19,400			
250	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	19,400			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2*(1,3+2,25+1,3+2,25-0,8)		12,600			
	VV		M.č.4_9					
	VV		2*(1,3+0,8+1,3)		6,800			
	VV		Součet		19,400			
251	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	22,310			
	VV		19,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		22,310			
	VV		Součet		22,310			
252	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	19,400			
	VV		M.č.4_10					
	VV		2*(1,3+2,25+1,3+2,25-0,8)		12,600			
	VV		M.č.4_9					
	VV		2*(1,3+0,8+1,3)		6,800			
	VV		Součet		19,400			
253	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	19,400			
254	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,698			
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
255	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	3,725			
	VV		0,25*(0,9+2,1+2,1)		1,275			
	VV		2*0,25*(0,7+2,1+2,1)		2,450			
	VV		Součet		3,725			
256	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,725			
257	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,725			
258	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,725			
259	K	783601301	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odrezivěním bezoplachovým	m2	12,240			
260	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	12,240			
261	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	12,240			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
262	K	784111013	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	196,800			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2		136,270			
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2		48,100			
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)		7,810			
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)		4,620			
	VV		Součet		196,800			
263	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	310,940			
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2+46,46+46,85		229,580			
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2+17,01		65,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			vv					
			vv					
			vv					
			vv					
			M.č.4_10					
			1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)+2,85				10,660	
			M.č.4_9					
			1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)+0,97				5,590	
			Součet				310,940	
264	K	784211103	Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2			310,940	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
265	K	031303000	Náklady na zábor	kpl			1,000	
266	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl			1,000	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4
Objekt:


Dodatek č.1 - VCP_zajištění základů + výměna vodovodního potrubí

Místo: Datum: 6. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4
Objekt:

Dodatek č.1 - VCP_zajištění základů + výměna vodovodního potrubí

Místo: Datum: 6. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	3,456			
VV			21,6*0,4*0,4		3,456			
2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,456			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	9,750			
VV			Práce pro ZTI					
VV			9,75		9,750			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	1,944			
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	9,750			
VV			Práce pro ZTI					
VV			M.č.4_9,10					
VV			0,6+3,15+1,5+1,5+1,5+1,5		9,750			
6	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	2,000			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,960			
VV			21,6*0,6		12,960			
8	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	12,960			
9	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	12,960			
10	K	985142912	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,960			
11	K	985223411	Přezdivání zdiva do cementové malty cihelného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	1,944			
VV			21,6*0,15*0,6		1,944			
12	M	59510001	cihla plná betonová P30 290x140x65mm	kus	622,566			
VV			1,944*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		622,566			
13	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	12,960			
VV			21,6*0,6		12,960			
14	K	985231192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,960			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	47,180			
VV			4,718*10 'Přepočtené koeficientem množství		47,180			
16	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,718			
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,718			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,718			
D		998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,689			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
20	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	19,500			
VV					2*(0,6+3,15+1,5+1,5+1,5+1,5)			
21	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	9,000			
22	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000			
23	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	2,000			
24	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	2,000			
25	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	16,000			
26	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	19,500			
VV					2*(0,6+3,15+1,5+1,5+1,5+1,5)			
27	M	28615153	trubka palstová PPR vodovodní PN 20 D 25mm	m	20,085			
VV					19,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
28	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000			
29	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000			
30	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	19,500			
31	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,000			
VV					9			
32	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	4,000			
33	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	19,500			
34	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	19,500			
35	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,028			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,000			
37	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000			
38	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			
39	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4
Objekt: **Dodatek č.2 - VCP_Výměna stávajícího rozváděče**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4

Objekt:

Dodatek č.2 - VCP_Výměna stávajícího rozváděče

Místo:

Datum:

6. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,400			
VV			0,4*1		0,400			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	50,000			
3	K	611325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	50,000			
VV			M.č.4_1					
VV			35		35,000			
VV			M.č.4_9,10,11					
VV			15		15,000			
VV			Součet		50,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,480			
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,480			
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,800			
VV			0,48*10 "Přepočtené koeficientem množství		4,800			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,480			
D		998	Přesun hmot					
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,267			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
10	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	25,000			
VV			M.č.4_1					
VV			15		15,000			
VV			M.č.4_9,10,11					
VV			10		10,000			
VV			Součet		25,000			
11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	28,750			
VV			25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,750			
VV			Součet		28,750			
12	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	50,000			
VV			M.č.4_1					
VV			35		35,000			
VV			M.č.4_9,10,11					
VV			15		15,000			
VV			Součet		50,000			
13	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	57,500			
VV			50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		57,500			
14	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	5,000	60,80	304,00	Cena dle SOD
15	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	5,750	103,00	592,25	Cena dle SOD
VV			5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
VV			Součet		5,750			
16	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	43,000	28,90	1 242,70	Cena dle SOD
VV			60-17		43,000			
17	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	15,000	38,50	577,50	Cena dle SOD
VV			25-10		15,000			
18	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	539,00	539,00	CS ÚRS 2025 02
19	M	1403361	ROZVODNICE ZAPUSTENA 120M S DVERMI U53M	kus	1,000	9 996,00	9 996,00	materiály online
20	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	741213841	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	kus	30,000	42,80	1 284,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	741213843	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm2	kus	8,000	111,00	888,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	741213845	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 10 do 25 mm2	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	741231013	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně jisticích	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 02
25	M	1944108	IZOLOVANA PROP. LISTA BB-SU 2/36/10	kus	4,000	355,60	1 422,40	materiály online
26	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	8,000	164,00	1 312,00	CS ÚRS 2025 02
27	M	1380066	SZ-N11/3C SVORKY PRO NULOVY VODIC	kus	8,000	140,00	1 120,00	materiály online
28	K	741240056	Montáž lišt do rozváděčů lišt propojovacích 10 nebo 16 mm2 18 modulů	kus	4,000	292,00	1 168,00	CS ÚRS 2025 02
29	M	35421009	přípojnice 3fázová 18 modulů	kus	4,000	189,00	756,00	CS ÚRS 2025 02
30	K	741310403	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A	kus	1,000	467,00	467,00	CS ÚRS 2025 02
31	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2025 02
32	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus	15,000	192,00	2 880,00	Cena dle SOD
VV			21-6		15,000			
33	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	198,00	990,00	Cena dle SOD
VV			7-2		5,000			
34	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	10,000	193,00	1 930,00	Cena dle SOD
VV			14-4		10,000			
35	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně	kus	4,000	359,00	1 436,00	Cena dle SOD
VV			5-1		4,000			
36	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	756,00	2 268,00	Cena dle SOD
VV			4-1		3,000			
37	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	5,000	243,00	1 215,00	Cena dle SOD
VV			7-2		5,000			
39	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus	5,000	918,00	4 590,00	Cena dle SOD
VV			7-2		5,000			
40	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříně	kus	6,000	332,00	1 992,00	Cena dle SOD
VV			8-2		6,000			
41	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	6,000	1 070,00	6 420,00	Cena dle SOD
42	K	741322142	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 3 na DIN lištu třípólových	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2025 02
43	M	ADI.0098005.UR S	Svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepětovou ochranou sign. link 24Vss	kus	1,000	3 677,00	3 677,00	materiály online
44	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	15,000	95,00	1 425,00	Cena dle SOD
VV			21-6		15,000			
45	K	741322855	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	4,000	248,00	992,00	Cena dle SOD
VV			5-1		4,000			
46	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně	kus	4,000	120,00	480,00	Cena dle SOD
VV			7-3		4,000			
47	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně	kus	7,000	165,00	1 155,00	Cena dle SOD
VV			8-1		7,000			
48	K	741325853	Demontáž přepětových ochran nn svodiče přepětí - typ 3 na DIN liště třípólových	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2025 02
49	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	741854911	Kontrola a zjištění stavu vedení změření zemního odporu s demontáží proměření a opětovným smontováním svorky zkušební svorky	kus	28,000			
51	K	741854913	Kontrola a zjištění stavu vedení zjištění izolačního stavu měřicím přístrojem v bytových a občanských (KSO 801 a 803) nebo pro výrobu a služby (KSO 812) za každý vývod elektrického okruhu	kus	28,000			
52	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,267			

**Vyjádření k technickému stavu rozvodů elektrické instalace
v prostorách Kasáren gen. Štefánika Jihlava, Sklad, budova č. 4,
ul. Vrchlického, 586 01 Jihlava**

