

SMLOUVA O DÍLO

číslo 4/2025

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO CHRASTAVA

nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

Zastoupený: Ing. Michaelem Canovem, starostou

kontaktní osoba:

tel. +420

1.2. Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

Kopeckého 186

460 14 Liberec 14

IČ: 49097091

DIČ: CZ49097091

Zastoupený:

Petr Šverma – jednatel

tel: 602 422 207

e-mail: petr@durango-liberec.cz

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že jejich vzájemné právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy o dílo se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je provedení: **Obnova krovu, střešní krytiny a štítů domu č.p. 230 v Turpišově ulici v Chrastavě.**

- 2.1. Rozsah předmětu plnění je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
- 2.2. Dílo v rozsahu této smlouvy bude mít základní technické parametry dle platných norem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že rekonstruovaná nemovitost je kulturní památkou a prohlašuje, že je plně způsobilý k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
- 2.5. Objednatel má právo přikázat změnu provádění díla, oproti způsobu provádění díla původně sjednaném touto smlouvou. V takovém případě má však povinnost uhradit případné zvýšení nákladů a případné škody s tím spojené a zohlednit termín dokončení prací, které jsou tímto rozhodnutím dotčeny. Objednatel má právo přizvat další prováděcí společnost na dodání části stavby. V takovém případě bude sepsán dodatek k této smlouvě.
- 2.6. Jiné práce neкрыté touto smlouvou je nutné zhotoviteli s jeho souhlasem samostatně zadat. Objednatel je povinen vícepráce uhradit a zohlednit termín dokončení prací.

- 2.7. Změny podkladů a vícepráce požadované zhotovitelem mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem objednatele. Práce provedené nad rámec smlouvy, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebudou zhotoviteli uhrazeny a rozhodnutím objednatele může být zhotoviteli nařízeno jejich odstranění na náklady zhotovitele. Úhrada však zhotoviteli náleží, jestliže objednatel takovéto práce dodatečně převezme.
- 2.8. Předmětem této smlouvy není: projektová dokumentace, inženýrská činnost investora, práce nebo opatření jež vyplynulo z podmínek pro vydání stavebního povolení nebo ze stavebně technického průzkumu, pokud nejsou vysloveně specifikovány ve smlouvě.

III.

Výchozí podklady

- 3.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.

IV.

Cena

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu plnění této smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy, včetně dodání materiálu ke zhotovení díla, je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 sb., o cenách, v platném znění. Tato cena je součtem všech položek dle cenové nabídky zhotovitele.

4.2. Cena za zhotovení díla činí: 1 202 406,50 Kč

DPH 21 % : 252 505,37 Kč

Cena celkem: 1 454 911,87 Kč

- 4.3. Smluvní cena je sjednána jako cena konečná v rozsahu provádění prací dle položkového rozpočtu viz. příloha číslo 1.
- 4.4. V souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH, je výši daně povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.
- 4.5. Případné vícepráce objednané zhotovitelem, nebo vzniklé na základě technického stavu objektu bude řešit dodatek k této smlouvě nebo oboustranně podepsaný protokol. Bez uzavření tohoto dodatku nebo protokolu není ani jedna ze zúčastněných stran oprávněna tyto práce provádět, nebo jejich provedení vymáhat.
- 4.6. Cena neobsahuje poplatky za používání veřejných prostranství v rozsahu nezbytného přiděleného obvodu staveniště, rovněž pak poplatky za udělení souhlasu s provedením výkopových prací. Škody vzniklé prováděním prací hradí zhotovitel v plné výši.

V.

Doba plnění

- 5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Obnova krovu a střešní krytiny:

srpen a září 2025 – 40 dní

Štíty objektu

listopad a prosinec 2025 – 30 dní

Dílo je splněno řádným včasným provedením a předáním zhotovitele objednateli. O předání předmětu díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla minimálně 7 dní předem.

- 5.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednavatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za něj zhotoviteli po jeho zhotovení dohodnutou cenu. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
- 5.4. Termíny předmětu plnění této smlouvy o dílo budou prodlouženy pokud:
 - vícepráce oproti ve smlouvě dohodnutém rozsahu na příslušné části předmětu plnění přesáhnou 5% v cenové úrovni bez DPH
 - vznikla překážka okolností na straně objednatele
 - vznikla překážka vyšší mocí nebo jinými okolnostmi zhotovitelem neovlivnitelnými

Jakmile překážky pominou je zhotovitel povinen znovu zahájit práce a informovat o tom bezodkladně objednatele.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury se splatností 14 dnů, vystavené zhotovitelem.
- 6.2. Fakturace proběhne formou dílčích faktur se splatností 14 dnů. Faktura bude podložena oboustranně odsouhlaseným soupisem provedených prací, který bude vyhotoven na základě a v souladu s nabídkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu na jednotlivé části díla. Při převzetí díla nebo jeho částí s vadami nebo nedodělků nebránícími užívání může objednatel zadržet 10% z ceny díla až do odstranění těchto vad nebo nedodělků.
- 6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 14. dnů po předání díla. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny potřebné účetní náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

VII. Záruční doba, zodpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dodávka nebo její část je kompletní a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech a dokumentaci skutečného provedení prací. Záruční doba na stavební práce činí 36 měsíců ode dne předání díla a na použité materiály dle záruk výrobců.
- 7.2. Na případné vady se vztahuje záruční lhůta uvedená ve smlouvě. Toto se netýká vad způsobených neodbornou manipulací nebo nedbalostí objednatele.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli povinnost bezplatně odstranit vady nebo slevu z ceny díla dle volby objednatele.
- 7.4. V případě záruční opravy, je zhotovitel povinen vady odstranit:
 - drobné okamžitě
 - ostatní do 5ti pracovních dnů

- v případě objednání náhradních výrobků či dílů u výrobce v nejbližším možném termínu, který bude objednateli předem písemně oznámen

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

VIII. Podmínky provedení díla

- 8.1. Objednatel je povinen odevzdat požadované podklady pro dílo nejpozději do 10ti dnů ode dne vyžádání zhotovitelem.
- 8.2. Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob s výjimkou zástupce investora a osob oprávněných, zejména zástupců dotčených orgánů státní správy (např. NPU).
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 pracovní dny předem vyzvat objednavatele k účasti na předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části.
- 8.4. Zhotovitel zodpovídá za případné škody způsobené následkem své činnosti. Zhotovitel se zavazuje tyto škody odstranit nebo uhradit na vlastní náklady.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu plnění dle této smlouvy nebude provádět takové zásahy do historických konstrukcí, které by nebyly předem písemně odsouhlaseny objednatelům či jeho zástupcem.
- 8.6. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavená práv třetích osob a zajistí přístup do prostor potřebných pro provedení díla (dvory, zábor komunikace apod.).
- 8.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a bude dodržovat bezpečnostní předpisy.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednavatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce v termínu sjednaném se zhotovitelem nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn případné odhalení provést na náklady objednavatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí veškeré náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel je povinen udržovat na vlastní náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zamezí znečišťování příjezdových komunikací. Případné znečištění okamžitě odstraní na vlastní náklady.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1. V případě zhotovitelem zaviněného nedodržení termínu dokončení stavby bude mít objednatel právo vymáhat a zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny prováděné části díla za každý den prodlení.
- 9.2. Při nedodržení splatnosti faktury uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Splatnost sankcí činí 10 dnů od jejich vyúčtování druhou smluvní stranou a doručení písemné výzvy k zaplacení druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Číslo smlouvy: 4/2025

Stavba: **Obnova krovu, střešní krytiny a štítů domu č.p.230 v Turpišově ulici v Chrastavě**

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oběma smluvními stranami, resp. oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.3. Tato smlouva je vypracována ve 2 originálních vyhotoveních, ze kterých si 1 ponechá objednatel a 1 zhotovitel.
- 10.4. Přílohy této smlouvy tvoří: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Chrastavě dne: 11. 8. 2025

Ve Svijanech dne: 11. 8. 2025

.....
Ing. Michael Canov, starosta

.....
Petr Šverma, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0399
Stavba: Chrastava - Turpišova

KSO:
Místo: Turpišova 230

CC-CZ:
Datum: 4/1/2025

Zadavatel:
Město Chrastava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DURANGO, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Šverma

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 935,810.22 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21.00% | 935,810.22 | 196,520.15 |
| snížená | 12.00% | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1,132,330.37 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0399

Stavba: Chrastava - Turpišova

Místo: Turpišova 230

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: Petr Šverma

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 935,810.22 | 1,132,330.37 |
| 039901 | I. etapa obnovy objektu | 935,810.22 | 1,132,330.37 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - Turpišova

Objekt:

Obnova krovu a střešní krytiny

KSO:

Místo: Turpišova 230

CC-CZ:

Datum: 01.04.2025

Zadavatel:

Město Chrastava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 866,490.94 |
| Ostatní náklady | 69,319.28 |
| Cena bez DPH | 935,810.22 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 935,810.22 | 21.00% | 196,520.15 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH v CZK 1,132,330.37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - Turpišova

Objekt:

Obnova krovu a střešní krytiny

Místo: Turpišova 230

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **866,490.94**

HSV - Práce a dodávky HSV **87,966.56**

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1,696.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,805.42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35,701.74

997 - Přesun sutě 46,560.98

998 - Přesun hmot 2,202.42

PSV - Práce a dodávky PSV **778,524.38**

712 - Povlakové krytiny 6,535.23

762 - Konstrukce tesařské 182,358.67

764 - Konstrukce klempířské 81,014.11

765 - Krytina skládaná 484,993.88

766 - Konstrukce truhlářské 22,938.20

783 - Dokončovací práce - nátěry 684.29

2) Ostatní náklady **69,319.28**

Mimostav doprava 69,319.28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **935,810.22**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrastava - Turpišova

Objekt:

Obnova krovu a střešní krytiny

Místo: Turpišova 230

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

866,490.94

D HSV Práce a dodávky HSV 87,966.56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,696.00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 316381115 | Kominové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm | kus | 1.000 | 1,696.00 | 1,696.00 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,805.42

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 623131100 | Vápenný postřík vnějších kominů nanášený celoplošně ručně | m2 | 2.160 | 159.04 | 343.53 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

VV 4*0,45*1,2 "komin 2.160
VV Součet 2.160

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 3 | K | 623321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších kominů nanášená ručně | m2 | 2.160 | 676.80 | 1,461.89 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|

VV 4*0,45*1,2 "komin 2.160
VV Součet 2.160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35,701.74

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 61.500 | 133.54 | 8,212.71 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

VV (12,0+8,5)*3,0 "pod okapy střechy 61.500
VV Součet 61.500

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|----------|
| 5 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 2,767.500 | 2.88 | 7,970.40 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|----------|

VV 61,5*45 "Přepočtené koeficientem množství 2,767.500

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 6 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 61.500 | 81.18 | 4,992.57 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

VV (12,0+8,5)*3,0 "pod okapy střechy 61.500
VV Součet 61.500

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 7 | K | 942211119 | Lešení kolem komína - mtž, dmtž | kpl | 1.000 | 5,447.00 | 5,447.00 |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|
| 8 | K | 985223110 | Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 | m3 | 0.243 | 31,360.00 | 7,620.48 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|

VV 0,45*0,45*1,2 "komin 0.243
VV Součet 0.243

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 9 | M | 59610003 | cihla pálená plná P20 290x140x65mm | kus | 74.115 | 19.68 | 1,458.58 |
|---|---|----------|------------------------------------|-----|--------|-------|----------|

VV 0,243*305 "Přepočtené koeficientem množství 74.115

D 997 Přesun sutě 46,560.98

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|
| 10 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 7.295 | 1,497.00 | 10,920.62 |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7.295 | 532.80 | 3,886.78 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 182.375 | 23.40 | 4,267.58 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|

VV 7,295*25 "Přepočtené koeficientem množství 182.375

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 4.625 | 2,508.00 | 11,599.50 |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|

VV 7,295-2,67 4.625
VV Součet 4.625

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|
| 14 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 2.670 | 5,950.00 | 15,886.50 |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|

VV 2,585+0,085 2.670
VV Součet 2.670

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------------|--------------|-------------------|
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 2,202.42 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0.769 | 2,864.00 | 2,202.42 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 778,524.38 |
| D | | 712 | Povlakové krytiny | | | | 6,535.23 |
| 16 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 7.700 | 35.86 | 276.12 |
| | VV | | 2,2*3,5 "přístavek | | 7.700 | | |
| | VV | | Součet | | 7.700 | | |
| 17 | M | 62832000 | <i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i> | m2 | 9.240 | 212.40 | 1,962.58 |
| | VV | | 7,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 9.240 | | |
| 18 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 7.700 | 88.80 | 683.76 |
| | VV | | 2,2*3,5 "přístavek | | 7.700 | | |
| | VV | | Součet | | 7.700 | | |
| 19 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 7.700 | 216.00 | 1,663.20 |
| 20 | M | 62833158 | <i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem</i> | m2 | 8.974 | 188.80 | 1,694.29 |
| | VV | | 7,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství | | 8.974 | | |
| 21 | K | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 62.800 | 4.07 | 255.28 |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 182,358.67 |
| 22 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám | m3 | 4.020 | 1,806.00 | 7,260.12 |
| | VV | | 0,245+3,775 "nově vkládané řezivo | | 4.020 | | |
| | VV | | Součet | | 4.020 | | |
| 23 | K | 762085103 | Dodávka a montáž kotevnicích želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 16.000 | 704.40 | 11,270.40 |
| | VV | | 16 "ztužení spoje krokví s pozednicí | | 16.000 | | |
| | VV | | Součet | | 16.000 | | |
| 24 | K | 762311002 | Celodřevěný plátový spoj pl přes 120 do 224 cm2 | kus | 2.000 | 7,344.00 | 14,688.00 |
| 25 | K | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m | m | 15.500 | 389.30 | 6,034.15 |
| | VV | | 15,5 "krokve | | 15.500 | | |
| | VV | | Součet | | 15.500 | | |
| 26 | K | 762332922 | Doplnění části střešní vazby hranolý průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 15.500 | 1,016.60 | 15,757.30 |
| | VV | | 15,5 "krokve | | 15.500 | | |
| | VV | | Součet | | 15.500 | | |
| 27 | M | 60512146 | <i>hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2</i> | m3 | 0.245 | 16,650.00 | 4,079.25 |
| | VV | | 15,5*0,12*0,12 "krokve | | 0.223 | | |
| | VV | | Součet | | 0.223 | | |
| | VV | | 0,223*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 0.245 | | |
| 28 | K | 762341210 | Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm | m2 | 132.000 | 226.10 | 29,845.20 |
| | VV | | 2*12,0*5,5 | | 132.000 | | |
| | VV | | Součet | | 132.000 | | |
| 29 | M | 60515111 | <i>řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm</i> | m3 | 3.775 | 12,270.00 | 46,319.25 |
| | VV | | 132,0*0,026 | | 3.432 | | |
| | VV | | Součet | | 3.432 | | |
| | VV | | 3,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 3.775 | | |
| 30 | K | 762342811 | Demontáž laťování střeš z latí | m2 | 132.000 | 75.00 | 9,900.00 |
| | VV | | 12,0*11,0 | | 132.000 | | |
| | VV | | Součet | | 132.000 | | |
| 31 | K | 762354813 | Demontáž střešních vikýřů sedlových | kus | 1.000 | 1,926.00 | 1,926.00 |
| 32 | K | 762382011 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů | kus | 2.000 | 4,536.00 | 9,072.00 |
| | VV | | 2 | | 2.000 | | |
| | VV | | Součet | | 2.000 | | |
| 33 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 4.020 | 2,380.00 | 9,567.60 |
| | VV | | 0,245+3,775 | | 4.020 | | |
| | VV | | Součet | | 4.020 | | |
| 34 | K | 76271SC01 | Demontáž přístavku nad bývalým zadním vstupem | kpl | 1.000 | 4,420.00 | 4,420.00 |
| 35 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 1,701.393 | 7.18 | 12,219.40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------|-----|-----------|---|-----|----------------|--------------|-------------------|
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | 81,014.11 |
| 36 | K | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti | m | 12.000 | 139.06 | 1,668.72 |
| 37 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 22.000 | 94.52 | 2,079.44 |
| | VV | | 4*5,5 | | 22.000 | | |
| | VV | | Součet | | 22.000 | | |
| 38 | K | 764002831 | Demontáž sněhového zachytávače do suti | m | 12.000 | 126.31 | 1,515.72 |
| 39 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | kus | 1.000 | 527.00 | 527.00 |
| | VV | | 1 "komín | | 1.000 | | |
| | VV | | Součet | | 1.000 | | |
| 40 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 15.500 | 171.70 | 2,661.35 |
| | VV | | 12,0+3,5 | | 15.500 | | |
| | VV | | Součet | | 15.500 | | |
| 41 | K | 764004821 | Demontáž nástřešního žlabu do suti | m | 8.500 | 472.60 | 4,017.10 |
| 42 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 7.000 | 133.62 | 935.34 |
| | VV | | 2*3,5 | | 7.000 | | |
| | VV | | Součet | | 7.000 | | |
| 43 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 22.000 | 742.90 | 16,343.80 |
| | VV | | 4*5,5 | | 22.000 | | |
| | VV | | Součet | | 22.000 | | |
| 44 | K | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 5.700 | 599.20 | 3,415.44 |
| | VV | | 3,5+2,2 "přístavek | | 5.700 | | |
| | VV | | Součet | | 5.700 | | |
| 45 | K | 764311605 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 2.500 | 707.20 | 1,768.00 |
| | VV | | 2,5 "přístavek | | 2.500 | | |
| | VV | | Součet | | 2.500 | | |
| 46 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | kus | 1.000 | 3,366.00 | 3,366.00 |
| | VV | | 1 "komín | | 1.000 | | |
| | VV | | Součet | | 1.000 | | |
| 47 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 24.000 | 1,033.60 | 24,806.40 |
| | VV | | 2*12,0 | | 24.000 | | |
| | VV | | Součet | | 24.000 | | |
| 48 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus | 3.000 | 1,018.50 | 3,055.50 |
| 49 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 10.500 | 1,242.70 | 13,048.35 |
| | VV | | 3*3,5 | | 10.500 | | |
| | VV | | Součet | | 10.500 | | |
| 50 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 792.082 | 2.28 | 1,805.95 |
| D 765 | | | Krytina skládaná | | | | 484,993.88 |
| 51 | K | 765131011 | Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2 | m2 | 132.000 | 1,040.40 | 137,332.80 |
| | VV | | 2*12,0*5,5 | | 132.000 | | |
| | VV | | Součet | | 132.000 | | |
| 52 | K | 765131131 | Montáž lemu okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí | m | 24.000 | 319.20 | 7,660.80 |
| | VV | | 2*12,0 | | 24.000 | | |
| | VV | | Součet | | 24.000 | | |
| 53 | K | 765131151 | Montáž lemu nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek | m | 22.000 | 601.20 | 13,226.40 |
| | VV | | 4*5,5 | | 22.000 | | |
| | VV | | Součet | | 22.000 | | |
| 54 | M | 59160238 | <i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm</i> | kus | 1,452.000 | 53.20 | 77,246.40 |
| | VV | | 132*11 "Přepočtené koeficientem množství | | 1,452.000 | | |
| 55 | K | 765131191 | Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů | m | 12.000 | 1,281.80 | 15,381.60 |
| | VV | | 12,0 | | 12.000 | | |
| | VV | | Součet | | 12.000 | | |
| 56 | M | 59164502 | <i>hřebenáč kónický vláknocementový černý</i> | kus | 30.900 | 294.00 | 9,084.60 |
| | VV | | 12*2,575 "Přepočtené koeficientem množství | | 30.900 | | |
| 57 | K | 765131291 | Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění | m2 | 132.000 | 210.80 | 27,825.60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------|------------|-------------------|--|------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | 2*12,0*5,5 | | 132.000 | | |
| | | | Součet | | 132.000 | | |
| 58 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 132.000 | 255.00 | 33,660.00 |
| | | | 12,0*11,0 | | 132.000 | | |
| | | | Součet | | 132.000 | | |
| 59 | K | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | 132.000 | 67.15 | 8,863.80 |
| 60 | K | 765135013 | Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,25 do 1 m2 | kus | 1.000 | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 61 | M | 59161154 | <i>výlez na střechu 600x600mm plech Al/FeZn pro vláknocementové krytiny</i> | <i>kus</i> | <i>1.000</i> | <i>3,915.00</i> | <i>3,915.00</i> |
| 62 | K | 765135021 | Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny d do 1,0 m | kus | 1.000 | 1,078.00 | 1,078.00 |
| 63 | M | 55342210 | <i>plošina stoupací 250x800mm</i> | <i>kus</i> | <i>1.000</i> | <i>3,618.00</i> | <i>3,618.00</i> |
| 64 | M | 55343060 | <i>vzpěra pro stoupací plošinu 250x300mm</i> | <i>kus</i> | <i>2.000</i> | <i>1,785.00</i> | <i>3,570.00</i> |
| 65 | K | 765135041 | Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny | kus | 123.000 | 106.21 | 13,063.83 |
| | | | (12,0+8,5)*6 | | 123.000 | | |
| | | | Součet | | 123.000 | | |
| 66 | M | 59161158 | <i>hák protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny</i> | <i>kus</i> | <i>123.000</i> | <i>84.36</i> | <i>10,376.28</i> |
| 67 | K | 765135111 | Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu pl přes 0,1 do 0,25 m2 | kus | 1.000 | 608.00 | 608.00 |
| | | | 1 "komín | | 1.000 | | |
| | | | Součet | | 1.000 | | |
| 68 | K | 765135121 | Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu pl přes 0,25 do 0,5 m2 | kus | 1.000 | 1,007.00 | 1,007.00 |
| | | | 1 "výlez | | 1.000 | | |
| | | | Součet | | 1.000 | | |
| 69 | K | 765162801 | Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti | m2 | 132.000 | 302.10 | 39,877.20 |
| | | | 12,0*11,0 "bednění střechy | | 132.000 | | |
| | | | Součet | | 132.000 | | |
| 70 | K | 765191013 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 132.000 | 84.93 | 11,210.76 |
| | | | 2*12,0*5,5 | | 132.000 | | |
| | | | Součet | | 132.000 | | |
| 71 | M | ISV.5450208026350 | <i>TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m², kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.</i> | <i>m2</i> | <i>158.400</i> | <i>56.30</i> | <i>8,917.92</i> |
| | | | 132*1,2 "Přepočtené koeficientem množství | | 158.400 | | |
| 72 | K | 765191041 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kolem střešních prostupů | kus | 3.000 | 104.76 | 314.28 |
| | | | 3 "komín, výlez, střešní okno | | 3.000 | | |
| | | | Součet | | 3.000 | | |
| 73 | K | 765191091 | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° | m2 | 132.000 | 74.48 | 9,831.36 |
| | | | 2*12,0*5,5 | | 132.000 | | |
| | | | Součet | | 132.000 | | |
| 74 | K | 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 132.000 | 34.38 | 4,538.16 |
| | | | 12,0*11,0 | | 132.000 | | |
| | | | Součet | | 132.000 | | |
| 75 | K | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy | kus | 1.000 | 698.40 | 698.40 |
| 76 | K | 765231851 | Demontáž obkladu stěn azbestocementovou krytinou skládanou do suti | m2 | 10.250 | 900.00 | 9,225.00 |
| | | | (12,0+8,5)*0,5 "pod okapy | | 10.250 | | |
| | | | Součet | | 10.250 | | |
| 77 | K | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % | 4,542.162 | 6.78 | 30,777.69 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 22,938.20 |
| 78 | K | 766671004 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm | kus | 1.000 | 6,633.00 | 6,633.00 |
| 79 | M | 61124498 | <i>okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování</i> | <i>kus</i> | <i>1.000</i> | <i>13,130.00</i> | <i>13,130.00</i> |
| 80 | M | 61124163 | <i>lemování střešních oken 78x118cm</i> | <i>kus</i> | <i>1.000</i> | <i>2,940.00</i> | <i>2,940.00</i> |
| 81 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 227.030 | 1.04 | 235.20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 684.29 |
| 82 | K | 783823137 | Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek | m2 | 2.160 | 80.00 | 172.80 |
| | VV | | 4*0,45*1,2 "komín | | 2.160 | | |
| | VV | | Součet | | 2.160 | | |
| 83 | K | 783827427 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 2.160 | 236.80 | 511.49 |
| | VV | | 4*0,45*1,2 "komín | | 2.160 | | |
| | VV | | Součet | | 2.160 | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0399
Stavba: Chrastava - Turpišova

KSO:
Místo: Turpišova 230

CC-CZ:
Datum: 4/1/2025

Zadavatel:
Město Chrastava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DURANGO, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Šverma

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 266,596.28 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21.00% | 266,596.28 | 55,985.22 |
| snížená | 12.00% | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 322,581.50 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0399

Stavba: Chrastava - Turpišova

Místo: Turpišova 230

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: Petr Šverma

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 266,596.28 | 322,581.50 |
| 039901 | I. etapa obnovy objektu | 266,596.28 | 322,581.50 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - Turpišova

Objekt:

Obklad štítů

KSO:

Místo: Turpišova 230

CC-CZ:

Datum: 01.04.2025

Zadavatel:

Město Chrastava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 242,360.25 |
| Ostatní náklady | 24,236.03 |
| Cena bez DPH | 266,596.28 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 266,596.28 | 21.00% | 55,985.22 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH v CZK 322,581.50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - Turpišova

Objekt:

Obklad štítů

Místo: Turpišova 230

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **242,360.25**

HSV - Práce a dodávky HSV 27,694.80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27,694.80

PSV - Práce a dodávky PSV 214,665.45

765 - Krytina skládaná 214,665.45

2) Ostatní náklady **24,236.03**

Mimostav doprava 24,236.03

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 266,596.28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrastava - Turpišova

Objekt:

Obklad štítů

Místo: Turpišova 230

Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

242,360.25

D HSV Práce a dodávky HSV 27,694.80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27,694.80

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m ² | 63.000 | 151.75 | 9,560.25 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|

VV 2*7,0*4,5 63.000

VV **Součet 63.000**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|-----------|------|-----------|
| 2 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m ² | 3,780.000 | 3.26 | 12,322.80 |
|---|---|-----------|---|----------------|-----------|------|-----------|

VV 63*60 'Přepočtené koeficientem množství 3,780.000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|
| 3 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m ² | 63.000 | 92.25 | 5,811.75 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 214,665.45

D 765 Krytina skládaná 214,665.45

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|-------|----------|
| 4 | K | 765191013 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci | m ² | 26.600 | 88.92 | 2,365.27 |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|-------|----------|

VV 2*3,5*3,8 "oba štíty 26.600

VV **Součet 26.600**

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 5 | M | 28329324 | <i>fólie kontaktní difuzně propustná TYVEK Solid</i> | <i>m²</i> | <i>31.920</i> | <i>58.66</i> | <i>1,872.43</i> |
|---|---|----------|--|----------------------|---------------|--------------|-----------------|

VV 26,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 31.920

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|-------|----------|
| 6 | K | 765191091 | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° | m ² | 26.600 | 90.44 | 2,405.70 |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|----------|------------|
| 7 | K | 76526SC01 | Montáž obkladu stěn krytinou z břidlice krytí ze šupin s barevným rozlišením a zdobnými prvky | m ² | 26.600 | 4,218.00 | 112,198.80 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|----------|------------|

VV 2*3,5*3,8 "oba štíty 26.600

VV **Součet 26.600**

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|------------|------------------|--------------|------------------|
| 8 | M | 58389045 | <i>krytina břidlicová různé druhy jednoduché krytí</i> | <i>kus</i> | <i>1,596.000</i> | <i>50.70</i> | <i>80,917.20</i> |
|---|---|----------|--|------------|------------------|--------------|------------------|

VV 26,6*60 'Přepočtené koeficientem množství 1,596.000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-----------|------|-----------|
| 9 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech do 12 m | % | 1,997.594 | 7.46 | 14,906.05 |
|---|---|-----------|--|---|-----------|------|-----------|