

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_050
Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11637471
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 699 166,67
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 699 166,67	Výše daně 1 616 825,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 315 991,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25_050		
Stavba:	Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost		
Místo:		Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 699 166,67	9 315 991,67	
20250022	Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou			STA
01	Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou			Soupis
02	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis
KamykSP_2025_06_26	Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost			STA
PS 04.1	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K PLOVOUCÍMU MOLU			Soupis
PS 10	ELEKTROOBJEKTY			Soupis
PS 10.1	PŘÍPOJKA NN			Soupis
PS 10.2	ELEKTROOBJEKTY PŘÍSTAVU			Soupis
PS 10.3	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Soupis
PS 11	REZERVNÍ CHRÁNIČKA			Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: 20250022 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou
Soupis: 01 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

IČ: 11637471
DIČ:

Projektant:
ŠINDLAR s.r.o.

IČ: 26003236
DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel:
Roman Bárta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál Montáž				
Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	
snížená		0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: 20250022 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou

Soupis: **01 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou**

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: 20250022 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou

Soupis: 01 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

Místo: Kamýk nad Vltavou Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132551253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	84,220			
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132551253						
P		Poznámka k položce:						
VV		Měřitelná položka						
VV		D.1.3, D.1.4, D.2.3						
VV		dle tabulky kubatur						
VV		84,22						
					84,220			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	62,600			
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
P		Poznámka k položce:						
VV		Měřitelná položka						
VV		zemina na meziskládku a zpět						
VV		31,3*2						
					62,600			
3	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,920			
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157						
P		Poznámka k položce:						
VV		Měřitelná položka						
VV		přebytečná zemina						
VV		84,22						
VV		-31,3						
VV		Součet						
					84,220			
					-31,300			
					52,920			
4	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 164,240			
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		22 příplatků					
	VV		52,92*22		1 164,240			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,300			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		zemina z meziskládky					
	VV		31,3		31,300			
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,220			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		52,9*1,8		95,220			
7	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	24,990			
	PP		Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153103					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4, D.2.3					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		24,99 "zřízení těsnící vrstvy		24,990			
8	M	58125110R	Jilovitá zemina pro těsnící vrstvu	t	44,982			
	PP		Jilovitá zemina pro těsnící vrstvu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		Do ceny si zhotovitel zahne náklady na pořízení, naložení a dovoz na místo stavby					
	VV		zemina vhodná pro těsnící část hráze dle ČSN 75 2410					
	VV		24,99*1,8"zemina pro těsnící vrstvu		44,982			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,300			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4, D.2.3					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		zemina z výkopu					
	VV		31,3		31,300			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,993			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4, D.2.3					
	VV		6,19*1,0*(0,13+0,3)		2,662			
	VV		20,75*1,0*(0,15+0,3)		9,338			
	VV		13,94*1,0*(0,13+0,3)		5,994			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		17,993			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	35,988			
	PP		štěrkopísek netříděný					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		17,994*2 "Přepočtené koeficientem množství		35,988			
	D	2	Zakládání					
12	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	48,368			
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4, D.2.3					
	VV		30,23*1,6		48,368			
13	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	57,292			
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		48,368*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		57,292			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
14	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm	m2	0,377			
	PP		Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571221					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		C.1					
	VV		pod kostky okolo poklopu					
	VV		0,377		0,377			
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,088			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4, D.2.3					
	VV		(6,19+13,94)*1,0*0,1		2,013			
	VV		20,75*1,0*0,1		2,075			
	VV		Součet		4,088			
16	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000			
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		dle tabulky šachet					
	VV		2,0		2,000			
17	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000			
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
18	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000			
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
19	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,177			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		pod šachtu					
	VV		PI*0,75*0,75*0,1		0,177			
20	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	0,200			
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211141					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3					
	VV		1,0*0,2		0,200			
	D	5	Komunikace pozemní					
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	0,377			
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591111111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		PI*0,6*0,2 "okolo poklopu		0,377			
22	M	58381008r	kostka štípaná dlažební žula velká 80x80x80	m2	0,388			
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 80x80x80					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		0,377*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,388			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
23	K	871313121-R	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 125	m	20,130			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121-R					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		C.1					
	VV		6,19+13,94		20,130			
24	M	2871112r9	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN8	m	20,734			
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN8					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		20,13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,734			
25	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	20,750			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		C.1					
	VV		20,75		20,750			
26	M	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	21,373			
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		20,75*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		21,373			
27	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270310					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4					
	VV		2		2,000			
28	M	28611586	zátka kanalizace plastové KG DN 125	kus	2,000			
	PP		zátka kanalizace plastové KG DN 125					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
29	K	892312121-R125	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 125	úsek	2,000			
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 125					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3, D.1.4					
	VV		včetně materiálu					
	VV		2		2,000			
30	K	892312121-R16	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 160	úsek	1,000			
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 160					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		D.1.3					
	VV		včetně materiálu					
	VV		1		1,000			
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000			
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		dle tabulky šachet					
	VV		1		1,000			
32	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000			
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
33	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000			
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		dle tabulky šachet					
	VV		1		1,000			
34	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000	1		
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000			
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
36	K	894414111-R	Příplatek za obložení šachetního dna a skruže čedičem	kus	1,000			
	PP		Příplatek za obložení šachetního dna a skruže čedičem					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měřitelná položka					
	VV		dle tabulky šachet					
	VV		1		1,000			
37	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414211					
P			Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
VV			dle tabulky šachet					
VV			1		1,000			
38	M	59224506	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400	kus	1,000			
PP			deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400					
P			Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
39	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
P			Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
VV			dle tabulky šachet					
VV			1		1,000			
40	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000			
PP			poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
P			Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
D		998	Přesun hmot					
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	85,459			
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
P			Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: 20250022 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou

Soupis: 02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

IČ: 11637471
DIČ:

Projektant:
ŠINDLAR s.r.o.

IČ: 26003236
DIČ: CZ 260 03 236

Zpracovatel:
Roman Bárta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál Montáž				
Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	
snížená		0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: 20250022 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou

Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

OST 1 - Vedlejší náklady

001 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: 20250022 - Stavební připravenost pro záměr Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou v rámci akce Povodňový park Kamýk nad Vltavou

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		OST 1	Vedlejší náklady					
D		O01	Ostatní					
1	K	011103000-R	Geotechnický dozor autorizovaným geotechnikem	soub	1,000			
	PP		Geotechnický dozor autorizovaným geotechnikem					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Paušální položka					
	VV		konzultace v případě zastížení podloží jiného charakteru než předpokládal projekt					
			1		1,000			
2	K	041424000-R	Náklady spojené s opatřeními BOZP	Soub	1,000			
	PP		Náklady spojené s opatřeními BOZP					
	P		Poznámka k položce:					
			Paušální položka					
3	K	043154000-R	Zkoušky hutnicí	ks	1,000			
	PP		Zkoušky hutnicí					
	P		Poznámka k položce:					
			Měřitelná položka					
	VV		zkouška uhuštění jílového těsnění dle ČSN 75 2410					
	VV		95% PS					
	VV		1		1,000			
4	K	Pol18	Geodetické zaměření stavby	soub	1,000			
	PP		Geodetické zaměření stavby					
	P		Poznámka k položce:					
			Paušální položka					
	VV		zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
	VV		zaměření bude prováděno průběžně					
	VV		současně bude obnoveno trvalé označení hranice pozemku v terénu dle platného GP					
	VV		geodetická část dokumentace (4 paré + 2 v elektronické formě)					
	VV		v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby					
	VV		1		1,000			
5	K	R034	Zařízení staveniště	Soub	1,000			
	PP		Zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce:					
			Paušální položka					
	VV		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
	VV		Skládky na staveništi					
	VV		Ostatní náklady					
	VV		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, zázemí pro pracovníky, vedení stavby a TDS					
	VV		Energie pro zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
VV			Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
VV			oplocení zařízení staveniště plotem min. výšky 1,8 m					
VV			bezpečnostní osvětlení na ohrazení staveniště sousedícím s komunikacemi pro pěší a vozidla (v rozích a na každých 15 m					
VV			plotu					
VV			bezpečnostní značení na staveništi (tabulky se zákazy vstupu, označení staveniště, vedení náhradních tras pro pěší					
VV			vedení evidence odpadů					
VV			1		1,000			
6	K	R035	Zajištění fotodokumentace z průběhu výstavby, vč. veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	kpl	1,000			
PP			Zajištění fotodokumentace z průběhu výstavby, vč. veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Paušální položka</i>					
7	K	R036	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soub	1,000			
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Paušální položka</i>					
VV			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			(4 paré + 2 v elektronické formě) objednateli					
VV			1		1,000			
8	K	R037	Geodetické práce před výstavbou	Soub	1,000			
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Paušální položka</i>					
VV			Vytyčení stavby					
VV			1		1,000			
9	K	045203000-R	Kompletace dokladů pro předání stavby (všechny potřebné dokumenty od použitých výrobků, výsledků zkoušek apod.)“	kpl	1,000			
PP			Kompletace dokladů pro předání stavby (všechny potřebné dokumenty od použitých výrobků, výsledků zkoušek apod.)“					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Paušální položka</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 04.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K PLOVOUCÍMU MOLU

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

IČ: 11637471
DIČ:

IČ: 26475081
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			
Montáž			
Cena bez DPH			
		Základ daně	Výše daně
DPH základní			21,00%
snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: **PS 04.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K PLOVOUCÍMU MOLU**

Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 8 - Vedení trubní dálková a přípojná
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M

- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis: PS 04.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K PLOVOUCÍMU MOLU

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131551201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	11,875			
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131551201					
VV			ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA Š2					
VV			2,5*2,5*1,9					11,875
VV			Součet					11,875
2	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	233,470			
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132554204					
VV			příloha D.2.4.2					
VV			228,07+(2*3*0,9) "C3D model					233,470
VV			Součet					233,470
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	536,800			
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV			příloha D.2.4.1-2					
VV			2*134.2 "m"*2.0 "m"					536,800
VV			Součet					536,800
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	536,800			
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	19,000			
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201					
VV			ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA Š2					
VV			2,5*1,9*4					19,000
VV			Součet					19,000
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	19,000			
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211					
7	K	151101301	Zřízení rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	11,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301					
	VV		ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA Š2					
	VV		11,875		11,875			
	VV		Součet		11,875			
8	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	11,875			
	PP		Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311					
9	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	233,470			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157					
	VV		bilance výkopku					
	VV		233,47"m3" "výkop		233,470			
	VV		Součet		233,470			
10	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 334,700			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159					
	VV		233,47*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 334,700			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	420,246			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		233,47"m3"*1,8		420,246			
	VV		Součet		420,246			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	181,215			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		233,47-(12,08+48,31) "zpětný zásyp pro potrubí		173,080			
	VV		11,88-0,25-(3,14*0,8*0,8*1,7)-(3,14*0,5*0,5*0,1) "zpětný zásyp šachty		8,135			
	VV		Součet		181,215			
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	326,187			
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		181,215*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		326,187			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,952			
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		(131.2 +2)"m"*0,9*0,4		47,952			
	VV		Součet		47,952			
15	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	95,904			
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		47,952*2 "Přepočtené koeficientem množství		95,904			
	D	2	Zakládání					
16	K	270001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	3,000			
	PP		Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270001101					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		při obetonování šachty					
	VV		2"ks" "DN 110		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1"ks" "DN 90		1,000			
	VV		Součet		3,000			
17	M	2861111R	trubka kanalizační PVC DN 90 mm	m	0,800			
	PP		trubka kanalizační PVC DN 90 mm					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		při obetonování šachty					
	VV		2"ks""0,4"m" "DN 110		0,800			
	VV		Součet		0,800			
18	M	2861112R	trubka kanalizační PVC DN 110 mm	m	0,400			
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110 mm					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		při obetonování šachty					
	VV		1"ks""0,4"m" "DN 90		0,400			
	VV		Součet		0,400			
D 4 Vodorovné konstrukce								
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,078			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		vyrovnávací vrstva, pískový podsyp tl. 100 mm					
	VV		134.2 "m""0,9"m""0,1"m"		12,078			
	VV		Součet		12,078			
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,254			
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA Š2					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		pi*(0,9)^2*0,1		0,254			
	VV		Součet		0,254			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								
21	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	86,600			
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171141					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		86,60		86,600			
	VV		Součet		86,600			
22	M	2861311R	HDPE DN 50 (d63x5,8 mm) PE100,PN 16, SDR11	m	87,899			
	PP		HDPE DN 50 (d63x5,8 mm) PE100,PN 16, SDR11					
	VV		86,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		87,899			
23	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	47,600			
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211141					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		44,6+3		47,600			
	VV		Součet		47,600			
24	M	2861312R	HDPE DN 50 (d63x5,8 mm) PE100,PN 16, SDR11	m	48,314			
	PP		HDPE DN 50 (d63x5,8 mm) PE100,PN 16, SDR11					
	VV		47,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		48,314			
25	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171118					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000			
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
27	K	87718100R	Vystrojení šachty, montáž a dodávka	kpl	1,000			
	PP		Vystrojení šachty, montáž a dodávka					
	P		Poznámka k položce: Vystrojení šachty - kulový kohout DN 50, 2" - 3 ks Vystrojení šachty - T kus DN 50/50/50 - 1 ks Vystrojení šachty - redukce DN50/30 - 1 ks					
28	K	877211118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000			
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211118					
29	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000			
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
30	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000			
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811163					
	VV		ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA Š2					
	VV		1"kp"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	5623059R	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m nádrž vč. komínku, plastový žebřík, plastové víko, poklop B125	kpl	1,000			
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m nádrž vč. komínku, plastový žebřík, plastové víko, poklop B125					
	P		Poznámka k položce: šachta obsahuje - plastová šachta 1200/1500 mm vč. komínku a vnitřního víka - plastový žebřík - kruhový plastový poklop s rámem DN600, B125, cementová záhlvka - vodotěsný prostup pro potrubí HDPE DN 50mm - 2 ks - vodotěsný prostup pro potrubí HDPE DN 30mm - 1 ks					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,047			
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894608112					
	VV		příloha D.2.4.4					
	VV		47,07"kg"/1000		0,047			
	VV		Součet		0,047			
33	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,148			
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894608211					
	VV		příloha D.2.4.4					
	VV		S1 100x100x10 mm					
	VV		148,08"kg"/1000		0,148			
	VV		Součet		0,148			
34	K	89962015R	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,689			6
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30					
	VV		příloha D.2.4.4					
	VV		((3,14*0,8*0,8-3,14*0,6*0,6)*1,5)+((3,14*0,8*0,8-3,14*0,3*0,3)*0,2)+((3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*0,05)		1,689			
	VV		Součet		1,689			
35	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	8,698			
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899640122					
	VV		příloha D.2.4.4					
	VV		2*3,14*0,8*1,7+2*3,14*0,5*0,05		8,698			
36	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	8,698			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899641121					
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	134,200			
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		134,20		134,200			
	VV		Součet		134,200			
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	134,200			
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
	VV		příloha D.2.4.2					
	VV		134,20		134,200			
	VV		Součet		134,200			
	D	998	Přesun hmot					
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	120,138			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
40	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	120,138			3
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,225			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		NÁTĚR RUBU KONSTR. - (1x)					
	VV		(3,14*0,8*0,8-3,14*0,5*0,5)		1,225			
	VV		Součet		1,225			
42	M	1116315R	lak penetrační asfaltový	kg	0,368			
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		změna MJ na kg pro malé množství					
	VV		1,225		1,225			
	VV		1,225*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		0,368			
43	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	2,449			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV		příloha D.2.4.3					
	VV		NÁTĚR RUBU KONSTR. - (2x)					
	VV		(3,14*0,8*0,8-3,14*0,5*0,5)*2		2,449			
	VV		Součet		2,449			
44	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,001			
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		2,449*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,698			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 příloha D.2.4.3 NÁTĚR RUBU KONSTR. - (1x) 2*3,14*0,8*(1,5+0,2)+2*3,14*0,5*0,05 Součet			8,698 8,698		
46	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,003			
			PP VV					
			lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg 8,698*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"			0,003		
47	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	17,396			
			PP Online PSC VV VV VV					
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002 příloha D.2.4.3 NÁTĚR RUBU KONSTR. - (2x) (2*3,14*0,8*(1,5+0,2)+2*3,14*0,5*0,05)*2 Součet			17,396 17,396		
48	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,007			
			PP VV					
			lak hydroizolační asfaltový 17,396*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství"			0,007		
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,011			
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
50	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	4,000			
			PP Online PSC					
			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213					
51	M	34571354	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm</i>	m	4,200			
			PP VV					
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			4,200		
52	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	7,000			
			PP Online PSC					
			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214					
53	M	34571355	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm</i>	m	7,350			
			PP VV					
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm 7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			7,350		
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,007			
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					

Stavba:
Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt:
KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis:
PS 10 - ELEKTROOBJEKTY

Úroveň 3:
PS 10.1 - PŘÍPOJKA NN

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ: 67981801
 DIČ: CZ67981801

IČ: 11637471
DIČ:

IČ: 26475081
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž
Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	
		12,00%	
Cena s DPH v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY
Úroveň 3: **PS 10.1 - PŘÍPOJKA NN**


Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY

Úroveň 3: PS 10.1 - PŘÍPOJKA NN

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
1	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	25,000			5
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220021					
P			Poznámka k položce:					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			25"m"			25,000		
VV			Součet			25,000		
2	M	3544206R	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	25,000			
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
3	K	460141115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř III skupiny 6	m3	42,241			
PP			Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek					
Online PSC			v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141115					
P			Poznámka k položce:					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			6"ks"*(1,4*2*1,3 + 7,4*0,373)*1,1			42,241		
VV			Součet			42,241		
4	K	460171655	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř III skupiny 6	m	166,000			
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní					
Online PSC			prostředek šířky 80 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171655					
P			Poznámka k položce:					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			166"m"			166,000		
VV			Součet			166,000		
5	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	158,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		přebytek výkopku					
	VV		42,241"m3" "jáma		42,241			
	VV		161"m"*0,8*0,9 "rýha		115,920			
	VV		Součet		158,161			
6	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3 005,059			
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		158,161*19 "Přepočtené koeficientem množství		3 005,059			
7	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	284,690			
	PP		Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361111					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		158,161"m3"*1,8		284,690			
	VV		Součet		284,690			
8	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	18,217			
	PP		Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4 7,4*0,373					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391124					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		7,4*0,373*6*1,1		18,217			
	VV		Součet		18,217			
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	32,791			
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		18,217*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		32,791			
10	M	R5	podkladní beton B10	m3	3,234			
	PP		podkladní beton B10					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		7"ks"*1,4*2*0,15*1,1		3,234			
	VV		Součet		3,234			
11	M	R6	zásypový beton B5	m3	5,345			
	PP		Zásypový beton B5 (1,25+1,85+1,25+1,85)*0,74					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		(1,25+1,85+1,25+1,85)*0,74+(4,54/6)		5,345			
	VV		Součet		5,345			
12	K	460431673	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	166,000			
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431673					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		166"m"		166,000			
	VV		Součet		166,000			
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	167,328			
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- <i>měřitelná položka</i>					
	VV		((166*0,8*0,9)-(166*0,8*0,2))*1,8"/m ³		167,328			
	VV		Součet		167,328			
14	K	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	289,500			
	PP		Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460481132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
15	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	166,000			
	PP		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		166"m"		166,000			
	VV		Součet		166,000			
16	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	332,000			
	PP		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		332"m"		332,000			
	VV		Součet		332,000			
17	K	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	670,000			
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791216					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		620"m"+2*25		670,000			
	VV		Součet		670,000			
18	M	34571343	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 138/160mm	m	670,000			
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 138/160mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
19	K	4608411R4	Montáž kabelové komory	kus	7,000			
	PP		Montáž kabelové komory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		7"ks"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
20	M	R2	kabelová komora 1100x1690x1060	kus	7,000			
	PP		Kabelová komora 1100x1690x1060					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
21	K	460841221	Osazení víka z litiny do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro silniční zatížení	kus	7,000			
	PP		Osazení víka z litiny do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro silniční zatížení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- <i>měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		7"ks"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
22	M	R3	víko kabelové komory B125	kus	7,000			
	PP		Víko kabelové komory B125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- měřitelná položka</i>					
23	K	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	52,000			
	PP		Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841811					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		52		52,000			
24	K	R1	Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 160 mm	soub	1,000			
	PP		Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 160 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- paušální položka</i>					
25	K	R7	Ukončení chráničky do šachty včetně těsnění	kus	52,000			
	PP		Ukončení chráničky do šachty včetně těsnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- měřitelná položka</i>					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		52		52,000			
26	K	R8	Obetonování hrdla chrániček	m3	2,500			
	PP		Obetonování hrdla chrániček					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- měřitelná položka</i>					
27	K	R9	Montáž ocelového lanka pro protažení kabelů	m	670,000			
	PP		Montáž ocelového lanka pro protažení kabelů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- měřitelná položka</i>					
	VV		670"m"		670,000			
	VV		Součet		670,000			
28	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	55,201			
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- měřitelná položka</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY
Úroveň 3: PS 10.2 - ELEKTROOBJEKTY PŘÍSTAVU

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

IČ: 11637471
DIČ:

IČ: 26475081
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál Montáž				
Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	0,00		21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY
Úroveň 3: **PS 10.2 - ELEKTROOBJEKTY PŘÍSTAVU**

Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady stavby celkem


PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY

Úroveň 3: PS 10.2 - ELEKTROOBJEKTY PŘÍSTAVU

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	9,000			
PP			Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
P			Poznámka k položce:					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			9					
VV			Součet					
2	M	R18	svorka zemnicí pásovina-pásovina	kus	3,000			
PP			Svorka zemnicí pásovina-pásovina					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					
3	M	R19	svorka zemnicí pásovina-kulatina	kus	6,000			
PP			Svorka zemnicí pásovina-kulatina					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
4	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	86,000			
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220021					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			86					
VV			86,000					
VV			Součet					
5	M	3544206R	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	86,000			
PP			Pás zemnicí 30x4mm FeZn					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	18,000			
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220023					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	M	3544107R	drát D 10mm FeZn	m	18,000			
	PP		drát D 10mm FeZn					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
8	K	460141115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř III skupiny 6	m3	10,693			4
	PP		Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141115					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		2"ks"*(1,4*1,4*1,3 + 6,2*0,373)*1,1		10,693			
	VV		Součet		10,693			
9	K	460171455	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř III skupiny 6	m	66,000			0
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171455					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		66"m"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
10	K	460171495	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 130 cm v hornině tř III skupiny 6	m	12,000			
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171495					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		12"m"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	59,443			
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		přebytek výkopku					
	VV		10,693"m3" "jáma		10,693			
	VV		66*0,65*0,9+12*0,65*1,3 "rýha		48,750			
	VV		Součet		59,443			
12	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 129,417			
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně - 1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		59,443*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 129,417			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	106,997			
	PP		Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361111					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		59,443"m3**1,8		106,997			
	VV		Součet		106,997			
14	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	5,088			
	PP		Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4 7,4*0,373					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391124					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		6,2*0,373*2*1,1		5,088			
	VV		Součet		5,088			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	9,158			
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		5,088*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		9,158			
16	K	R5	Podkladní beton B10	m3	0,970			
	PP		Podkladní beton B10 1,4x1,4x0,15					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.2					
	VV		0,97		0,970			
	VV		Součet		0,970			
17	K	R6	Zásypový beton B5	m3	1,221			
	PP		Zásypový beton B5 (1,25+1,25+1,25+1,25)*0,74					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.2					
	VV		(1,25+1,25+1,25+1,25)*0,74*0,15*1,1*2		1,221			
	VV		Součet		1,221			
18	K	460431473	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	66,000			
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
	Online PSC		šířky 65 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431473					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		66"m"		66,000			
	VV		Součet		66,000			
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	54,054			
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		((66*0,65*0,9)-(66*0,65*0,2))*1,8		54,054			
	VV		Součet		54,054			
20	K	460431523	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 130 cm z horniny tř II skupiny 4	m	12,000			
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 130 cm z horniny tř II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431523					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		12"m"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	15,444			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
	VV		((12*0,65*1,3)-(12*0,65*0,2))*1,8		15,444			
	VV		Součet		15,444			
22	K	460481132	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	156,000			
	PP		Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460481132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
23	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	78,000			
	PP		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.2					
	VV		78"m"		78,000			
	VV		Součet		78,000			
24	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	156,000			
	PP		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.2					
	VV		156"m"		156,000			
	VV		Součet		156,000			
25	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	55,000			
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
	VV		platí pro PS 10.3					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		55"m"		55,000			
	VV		Součet		55,000			
26	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	55,000			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
27	K	R10	Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 63 mm	soub	1,000			
	PP		Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 63 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- paušální položka					
28	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	246,000			
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		246"m"		246,000			
	VV		Součet		246,000			
29	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	246,000			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- měřitelná položka					
30	K	R12	Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 110 mm	soub	1,000			
	PP		Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 110 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- paušální položka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	4608411R4	Montáž kabelové komory	kus	2,000			
	PP		Montáž kabelové komory					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	R11	kabelová komora 1100x1100x1060	kus	2,000			
	PP		Kabelová komora 1100x1100x1060					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
33	K	460841221	Osazení víka z litiny do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro silniční zatížení	kus	2,000			
	PP		Osazení víka z litiny do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro silniční zatížení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841221					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1 a 2					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	R12	víko kabelové komory B125	kus	2,000			
	PP		Víko kabelové komory B125					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
35	K	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	31,000			
	PP		Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841811					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.2					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
36	K	R7	Ukončení chráničky do šachty včetně těsnění	kus	31,000			
	PP		Ukončení chráničky do šachty včetně těsnění					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.2					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
37	K	R8	Obetonování hrdla chrániček	m3	1,200			
	PP		Obetonování hrdla chrániček 6x0,2					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
38	K	R9a	Montáž ocelového lanka pro protažení kabelů	m	301,000			
	PP		Montáž ocelového lanka pro protažení kabelů					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		platí pro PS 10.2 a PS 10.3					
	VV		301"m"		301,000			
	VV		Součet		301,000			
39	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	20,858			
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY
Úroveň 3: PS 10.3 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: zemní práce jsou součástí PS 10.2

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

IČ: 11637471
DIČ:

IČ: 26475081
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				
Montáž				
Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	
snížená		0,00	12,00%	
Cena s DPH				
			v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY

Úroveň 3:
PS 10.3 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			
HSV - HSV			
1 - Zemní práce			
M - Práce a dodávky M			
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis: PS 10 - ELEKTROOBJEKTY

Úroveň 3: PS 10.3 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Kamýk nad Vltavou

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Sweco a.s.

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV			HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	13115130R	Vrtání jamek D 500 mm strojně	m	7,200			
PP			Vrtání jamek D 500 mm strojně					
P			Poznámka k položce:					
			0,25*0,25*3,14*1,2*6=1,413 m3					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			1,2*6					7,200
VV			Součet					7,200
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
2	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,413			
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					
VV			přebytek výkopku					
VV			1,413 "m3"					1,413
VV			Součet					1,413
3	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	26,847			
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
P			Poznámka k položce:					
			- měřitelná položka					
VV			1,413*19 "Přepočtené koeficientem množství					26,847
4	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,543			
PP			Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- měřitelná položka					
VV			1,413 "m3**1,8		2,543			
VV			Součet		2,543			
5	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	0,550			
PP			Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391124					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.1 a 2					
VV			0,55		0,550			
VV			Součet		0,550			
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,990			
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- měřitelná položka					
VV			0,55*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,990			
7	K	R21	Základ pro stožár osvětlení	kus	6,000			
PP			Základ pro stožár osvětlení					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- měřitelná položka					
VV			příloha D.2.10.2 a STZ					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
8	M	R20	trubka základová DN300, délka 1m, PE-HD, černá, vč. PE zátky	kus	6,000			
PP			trubka základová DN300, délka 1m, PE-HD, černá, vč. PE zátky					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- měřitelná položka					
9	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,374			
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			- měřitelná položka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: PS 11 - REZERVNÍ CHRÁNIČKA

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:
zemní práce jsou součástí PS 10.1

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

IČ: 11637471
DIČ:

IČ: 26475081
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				
Montáž				
Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	
snížená		0,00	12,00%	
Cena s DPH				
			v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis:

PS 11 - REZERVNÍ CHRÁNIČKA

Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			
M - Práce a dodávky M			
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis: PS 11 - REZERVNÍ CHRÁNIČKA

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
1	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	80,000			
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
2	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	80,000			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
3	K	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	6,000			
	PP		Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841811					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	R20	Ukončení chráničky do šachty včetně těsnění	kus	6,000			
	PP		Ukončení chráničky do šachty včetně těsnění					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		příloha D.2.10.1					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	R22	Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 110 mm	soub	1,000			
	PP		Vodotěsné zatěsnění chráničky pr. 110 mm					
	P		Poznámka k položce: - paušální položka					
6	K	R9	Montáž ocelového lanka pro protažení kabelů	m	80,000			
	PP		Montáž ocelového lanka pro protažení kabelů					
	P		Poznámka k položce: - měřitelná položka					
	VV		80"m"		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		80,000			
7	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,055			
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
P			Poznámka k položce: - měřitelná položka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:
Místo: Kamýk nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

IČ: 11637471
DIČ:

Projektant:
Sweco a.s.

IČ: 26475081
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				
Montáž				
Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	
snížená		0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost
Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamýk nad Vltavou
Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.


Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístav Kamýk nad Vltavou - stavební připravenost

Objekt: KamykSP_2025_06_26 - Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou. Kabelová trasa a vodovodní přípojka. Stavební připravenost

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kamýk nad Vltavou

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 7. 2025

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické zaměření před a během realizace	kpl	1,000			
	PP		Geodetické zaměření před a během realizace					
	P		Poznámka k položce: - paušální položka					
2	K	012403000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000			
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce: a) Zpracování v rozsahu dle platných předpisů. b) Zpracování a předání dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení (4 paré tištěná forma, 2x elektronická forma). - paušální položka					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: a) Zpracování v rozsahu dle platných předpisů. b) Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (4 paré tištěná forma, 2x elektronická forma). - paušální položka					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
4	K	043154000	Hutnické zkoušky	kpl	1,000			
	PP		Hutnické zkoušky					
	P		Poznámka k položce: mírou zhuštění parametr D ? 95 dle ČSN 72 1006 - paušální položka					
5	K	04319400R	Zkouška tlaková osazeného vodovodního potrubí po dokončení	kpl	1,000			
	PP		Zkouška tlaková osazeného vodovodního potrubí po dokončení					
	P		Poznámka k položce: Na vodovodu se provedou vizuální prohlídky a prvotní tlaková zkouška potrubí, která bude provedena přetlakem 1,5 MPa s cílem zjistit zjevné úniky a netěsnosti spojení armatur a potrubí. Následně bude provedena konečná tlaková zkouška vodovodu přetlakem 0,7MPa, u které se měří pokles tlaku. Zkouška probíhá následovně: ? Začátek zkoušky – minimálně 12 hod po odvzdušnění a dotlakování systému ? Trvání zkoušky – 60 minut ? Max dovolený pokles tlaku – 0,02 MPa (0,2 bar) za 12 h. Před předáním do užívání se provede znovu proplach potrubí. Proplach potrubí bude proveden vodou, kterou se bude vodovod provozovat, a to třikrát trojnásobným obsahem vody. - paušální položka					
6	K	04520300R	Kompletace dokladů pro předání stavby (všechny potřebné dokumenty od použitých výrobků, výsledků zkoušek apod.), a další potřebné...	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kompletace dokladů pro předání stavby (všechny potřebné dokumenty od použitých výrobků, výsledků zkoušek apod.), a další potřebné...					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- paušální položka</i>					
D		VRN9	Ostatní náklady					
7	K	09150300R	Zajištění fotodokumentace z průběhu výstavby, vč. veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.	kpl	1,000			
PP			Zajištění fotodokumentace z průběhu výstavby, vč. veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- paušální položka</i>					
8	K	091803000	Náklady spojené s opatřeními BOZP	kpl	1,000			
PP			Náklady spojené s opatřeními BOZP					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>a) Náklady spojené s opatřeními BOZP vyplývající z plánu BOZP na staveništi na základě platné legislativy na území ČR.</i> <i>- paušální položka</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST