

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem: město Orlová
zastoupen: Osvození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
IČO: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
DIČ: 00297577
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
datová schránka: ID: r7qbskc

kontaktní osoba a osoba
oprávněná k podpisu smlouvy:
tel., email:

správce budovy :

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel

se sídlem: STAV MORAVIA spol. s r.o.
zastoupen: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívov
IČO: Tomášem Feikusem, jednatelem
DIČ: 47977655
bankovní spojení: CZ47977655
číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s.
36503734/0600

zastoupen ve věcech smluvních: Tomáš Feikus, jednatel
tel. :
email:

zastoupen ve věcech technických:
tel., email:
reklamace vyřizuje:
tel., email:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako smluvní strany

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 6 a § 31 č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a

povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zakázku pod názvem **„Rekonstrukce venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové-Lutyni“** (dále jen „dílo“).

Bližší specifikace díla vyplývá z projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří INGVS projekt s.r.o. v 06/2024 a z položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1a a 1b této smlouvy.

Zhotovitel před zahájením akce zpracuje a předloží objednateli výrobní dokumentaci schodiště ke schválení. Zástupce objednatele písemně elektronicky (e-mailem) potvrdí svůj souhlas s touto dokumentací.

2. Účelem realizace je rekonstrukce stávajícího venkovního schodiště k objektu bytového domu Rydułtowska č.p.1370 v Orlové. Jelikož je stávající železobetonového schodiště ve špatném technickém stavu bude provedeno odstranění a vybudování nového ocelového schodiště. Schodiště slouží jako únikové z 1.NP a je umístěno na severní straně bytového domu č.p. 1370. Navrhované stavební úpravy nemění způsob užívání bytového domu. Funkce stavby zůstává zachována.
3. Dílo bude realizováno za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a ve stavebním povolení ze dne 2.10.2024, zn.MUOR S 13480/2024/OVŽP/JUE.
4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl.IV.,bod I. této smlouvy.

IV.

Cena za dílo

1. **Cena za dílo činí bez DPH 799 317,39 Kč.**

Podrobný rozpis ceny za dílo (rozpočet) je **Přílohou č. 1a), 1b)** této smlouvy.

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, práce technika, výrobní dokumentaci, apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

V.

Místo předání a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je **vstup k lékařským ambulancím v objektu na ul. Rydułtowska 1370, Orlová – Lutyně.**
2. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:
 - a) **Termín předání staveniště:** nejpozději do 5 dnů od schválení výrobní dokumentace objednatelem
 - b) **Termín zahájení prací:** nejpozději do 5 dnů od předání staveniště
 - c) **Lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,**
včetně vyklizení staveniště: **30.10.2025**
3. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána písemným zápisem a předána objednateli. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem bude běh lhůty provedení díla dle bodu 2c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ustanovení odst. 6 tohoto článku.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
5. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění víceprací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.
6. Bude-li přerušeni dle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla.
8. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I., tedy nejvyšší jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

- c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
 - e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
 - f) Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. **Při provádění díla musí zhotovitel brát ohled na provoz lékařských ambulancí a koordinovat bourací a stavební práce s ohledem na provozní dobu ambulancí.**
4. **Před prováděním prací je zhotovitel povinen vytýčit veškeré podzemní zařízení a sítě v prostoru staveniště (pokud se zde nacházejí) a práce provádět tak, aby tato zařízení a sítě nebyly stavbou poškozeny.**
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě svářečských prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti

při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.

11. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
16. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu díla a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy do stavebního deníku. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku se zapisují údaje podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.
2. Zhotovitel vede evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, atd.).
3. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepiše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který,

ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.

IX.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Drobné vady, popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla
 - b) atesty použitých materiálů a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, vstupní revizní zprávy, apod.
 - c) fotodokumentace průběhu realizace v elektronické podobě
 - d) doklady vyplývající ze stavebního povolení MěÚ Orlová
5. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
7. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
8. Součástí předávacího protokol musí být i doklady uvedené v odst. 4. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

X.



Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitelem proto bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Zhotovitel je povinen ve faktuře uvést tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury, název zakázky: **„Rekonstrukce venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultovská 1370 v Orlové-Lutyni“**
 - b) číslo smlouvy,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůta splatnosti faktury
 - e) zjišťovací protokol, předávací protokol
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
- 3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 - 4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

XI.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
- 2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatel, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
- 3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo **záruku za jakost** (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to **v délce 60 měsíců** (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
- 4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- 5. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon: 
 - b) e-mail: 
 - c) adresu: 
- 6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
- 7. **Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 2 dnů od jejího oznámení** objednatel, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
- 8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
- 9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
- 10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla

ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny dle termínů uvedených v čl. V., odst. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo objednatelem dle článku IX. odst. 4 této smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XIII. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

3. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve **2** stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č.1795/49 ze dne 2. 4. 2025.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1a), 1b) - Položkový rozpočet

V Orlové dne: 12.8.2025

V Ostravě dne: 11.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka

.....
Tomáš Feikus
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni	
Zadavatel	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová - Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577	
Zhotovitel:	STAV MORAVIA spol. s r.o. Jirská 570/30 70200 Ostrava-Přivoz	IČO: 47977655 DIČ: CZ47977655	
Vypracoval:	Rozpočty Vsetín		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	326 278,70
PSV	455 768,69
MON	370,00
Vedlejší náklady	8 900,00
Ostatní náklady	8 000,00
Celkem	799 317,39

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	799 317,39 CZK
Základní DPH	21 %	167 856,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		967 174,04 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	16 900,00	3 549,00	20 449,00	2
R882.VN.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	16 900,00	3 549,00	20 449,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Schodiště	0,00	782 417,39	164 307,65	946 725,04	98
R882.1.01	Stavební část	0,00	278 401,56	58 464,33	336 865,89	35
R882.1.02	Elektroinstalace	0,00	370,00	77,70	447,70	0
R882.1.03	Zpevněné plochy	0,00	81 322,93	17 077,82	98 400,75	10
R882.1.04	Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo	0,00	422 322,90	88 687,81	511 010,71	53
Celkem za stavbu		0,00	799 317,39	167 856,65	967 174,04	100

Popis stavby: N24/882 - Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - I

Popis objektu: SO01 - Schodiště

Popis rozpočtu: R882.1.01 - Stavební část

Popis rozpočtu: R882.1.02 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: R882.1.03 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: R882.1.04 - Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo

Popis objektu: VN01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: R882.VN.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 558,68	5,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			9 288,40	1,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 460,53	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 419,63	1,4
27	Základy	HSV			1 839,60	0,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			9 882,29	1,2
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 510,30	0,2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			10 143,16	1,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			75 796,71	9,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 202,77	1,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			236,43	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			35 613,71	4,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 753,67	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 927,18	7,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 863,07	1,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 620,90	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 214,89	3,8
767.0	Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo - samostatný rozpočet profese	PSV			422 322,90	52,8
799	Ostatní	PSV			1 610,00	0,2

M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			370,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			38 821,10	4,9
D96.1	Poplatek za likvidaci na skládce	PSU			10 178,20	1,3
D96.2	Výkup ve sběrných surovinách	PSU			-2 216,73	-0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			8 900,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	1,0
Cena celkem					799 317,39	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R: R882.VN.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005111021R	Výběr inženýrských sítí	Soubor	1,00000	800,00	8 900,00		RTS 24/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121010R	Výhledování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
4	005121030R	Odstavení zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
5	005122010R	Provoz objednatelů	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
7	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	600,00	600,00		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								
8	VL.VN.01	Oplocení mobilní s uzavírkou aletinou bránou po dobu stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady								
9	005122 R	Provozni věvy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
10	005123 R	Uzemní věvy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
16	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
17	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
19	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
20	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagaci a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								
Celkem						16 900,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulanci u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	R882.VN.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 472,62		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy	m3	8,28000	665,00	5 506,20	800-1	RTS 24/1

Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Příplatek za ruční výkop ze 100% :

výkop pro patky :

Odkaz na m. položky pořadí 2 : 8,28000

2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	8,28000	1 508,00	12 486,24	800-1	RTS 24/1
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	----------

zapažených i nezapažených se svislým přemíslením výkopu a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemíslením výkopu ve výkopě, s přehrazením výkopu na plněním terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Výkop pro patky :

hloubka výkopu bude proužbena o vyrovnávací mazaninu pod bednění 5cm a podkladní

šlákopatek tl. 10cm :

šířka výkopu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění :

v místě základových patek monolitických :

Výkres č.D.1.1.-100 Půdorys základů - nový :

Výkres č.D.1.1.-201 Řez A-A - nový :

základová patka monolitická - krajní východní, na kótě -3,91/-2,91m, výšky 100cm, š.50cm : (3,91-2,91+0,05+0,10)/(0,50+0,50*2)/(1,70+0,50*1)

3,79500

základová patka monolitická - střední, na kótě -3,60/-2,50m, výšky 110cm, š.50cm : (3,60-2,50+0,05+0,10)/(0,50+0,50*2)/(1,70+0,50*1)

4,12500

základová patka monolitická - krajní západní, na kótě -2,10m, pouze nadbetonávka na stávající

základ v.15cm, š.40cm - odkop pro bednění do hl.15cm, š.50cm :

0,36000

0,15*0,50*(1,70+2*0,40+0,50*2)

Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny

zapažených i nezapažených se svislým přemíslením výkopu a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemíslením výkopu ve výkopě, s přehrazením výkopu na plněním terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Příplatek za lepkovost z 50% :

3	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny	m3	4,14000	211,00	873,54	800-1	RTS 24/1
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulantu u domu na ul. Rydultovská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výkop pro šachty :								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,28000*0,5								
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpatření cesta vozidla.	m3	5,77430	36,00	207,87	800-1	RTS 24/1
Vodorovné přemístění zeminy z mezikládky pro zpětné obsypy :								
zpětný zásep vnější části základů :								
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,77430								
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpatření cesta vozidla.	m3	2,50570	200,00	501,14	800-1	RTS 24/1
Odvoz zeminy na skládku :								
přebytečná zemina :								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,50570								
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,77430	278,00	1 605,26	800-1	RTS 24/1
Nakládání zeminy pro zpětné obsypy :								
zpětný zásep zeminnou vnější části základů :								
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,77430								
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů (bez poplasku za skládkou) :	m3	2,50570	25,00	62,64	800-1	RTS 24/1
Uložení zeminy do násypů (bez poplasku za skládkou) :								
Výkopek pro patky :								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,28000								
Zpětný zásep vnější části základů :								
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,77430*-1								
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásepů s ručním zhuštěním	m3	5,77430	236,00	1 362,73	800-1	RTS 24/1
Z jakéhokoli horniny s uložení výkopku po vstřích,								
Obsyp objektu zeminnou z vnější strany základů :								

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		Výkop pro patky :		8,28000				
		Odkaz na mm. položky pořadí 2 : 8.28000						
		odpočet kubatury základů :		-1,88700				
		Odkaz na mm. položky pořadí 14 : 1.88700*-1						
		odpočet kubatury lože pod základy :		-0,44850				
		Odkaz na mm. položky pořadí 13 : 0.44850*-1						
		odpočet kubatury podkladního betonu pod bednění základů :		-0,17020				
		Odkaz na mm. položky pořadí 12 : 0.17020*-1						
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním	m2	9,00000	10,00	90,00	800-1	RTS 24/I

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Plošná úprava odkopané pláně :

Výkop pro patky :

šířka výkopu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění :

v místě základových patek monolitických :

Výkres č.D.1.1.-100 Půdorys základů - nový :

Výkres č.D.1.1.-201 Řez A-A - nový :

základová patka monolitická - krajní východní, na kóti -3,91/-2,91m, výšky 100cm, š.50cm :

(0,50+0,50*2)*(1,70+0,50*1)

základová patka monolitická - střední, na kóti -3,60/-2,50m, výšky 110cm, š.50cm :

(0,50+0,50*2)*(1,70+0,50*1)

základová patka monolitická - krajní západní, na kóti -2,10m, pouze nadbetonává na stávající

základ v.15cm, š.40cm - odkop pro bednění do hl.15cm, š.50cm : 0,50*(1,70*2+0,40+0,50*2)

10	1990000002R00	Poplatky za skládku horniny 1.-4., skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,50570	350,00	877,00	800-1	RTS 24/I
		Poplatek za séládkovné zeminy :						
		přebýlečná zemina :						
		Odkaz na mm. položky pořadí 5 : 2.50570						

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11/215901101RT5	Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násep z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násep z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,8	m2	9,00000	100,00	900,00	800-1	RTS 24/1

Zhuštění podkladu vibrační deskou :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,000000

9,000000

Díl: 2		Zaklady a zvláštní zakládání		11 419,63	
12/271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	0,17020	3 020,00	514,00
					801-1
					RTS 24/1

Podkladní mazanina pod základovými pásy a patkami na š. 5cm :

s rozšřením +15cm na obě strany :

výpočet plochy v m2 :

v místě základových patek monolitických :

Výkres č.D. 1.1.-100 Půdorys základů - nový :

Výkres č.D. 1.1.-201 Řez A-A - nový :

základová patka monolitická - krajní východní, na kote -3,91/-2,91m, výšky 100cm, š. 50cm :

(0,50+0,15*2)/(1,70+0,15*1)

základová patka monolitická - střední, na kote -3,80/-2,50m, výšky 110cm, š. 50cm :

(0,50+0,15*2)/(1,70+0,15*1)

základová patka monolitická - krajní západní, na kote -2,10m, pouze nadbetonávka na stávající

základ v. 15cm, š.40cm - odkop pro bednění do hl. 15cm, š.50cm : 0

Mezisoučet

Koeficient Převod z m2/m3, ztrátě 15% : -1+0,05*1,15

2,96000

-2,78980

Podstata zhuštění pod základovými pásy a patkami na tl.10cm :

s rozšřením +25cm na obě strany :

výpočet plochy v m2 :

v místě základových patek monolitických :

Výkres č.D. 1.1.-100 Půdorys základů - nový :

13/271571112R00	Podstata zhuštění pod základovými pásy a patkami na tl.10cm :	m3	0,44850	801,00	359,25	800-2	RTS 24/1
-----------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24.882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výřez č.D.1.1.-201 Řez A-A - nový:
základová patka monolitická - krajní východní, na kótě -3,91/-2,91m, výšky 100cm, š.50cm :
(0,50*0,25*2)*(1,70+0,25*1)
základová patka monolitická - střední, na kótě -3,60/-2,50m, výšky 110cm, š.50cm :
(0,50*0,25*2)*(1,70+0,25*1)
základová patka monolitická - krajní západní, na kótě -2,10m, pouze nadbetonávka na stávající
základ v.15cm, š.40cm - odkop pro bednění do hl.15cm, š.50cm : 0

Mezisoučet

Koeficient Přígočet z m2/m3 + zřetně 15% při hutnění přímo do země: -1+0,10*1,15

3,90000
-3,45150

14 27531351R00	Bednění stěn základových patek prostý třídy C 12/15	m3	1,88700	2 150,00	4 057,05	801-1	RTS 24/1
----------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

Bednění základových patek monolitických :

v místě základových patek monolitických :

Výřez č.D.1.1.-100 Půdorys základů - nový :

Výřez č.D.1.1.-201 Řez A-A - nový :

základová patka monolitická - krajní východní, na kótě -3,91/-2,91m, výšky 100cm, š.50cm :

(3,91+2,91)*0,50*1,70

základová patka monolitická - střední, na kótě -3,60/-2,50m, výšky 110cm, š.50cm : (3,60-

2,50)*0,50*1,70

základová patka monolitická - krajní západní, na kótě -2,10m, pouze nadbetonávka na stávající

základ v.15cm, š.40cm - odkop pro bednění do hl.15cm, š.50cm : 0,15*0,40*1,70

0,85000

0,93500

0,10200

15 27535121R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	9,33000	562,00	5 243,46	801-1	RTS 24/1
----------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

bednění svislé nebo šikmé (odklonné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách,

včetně případných vzpěr,

Bednění základových patek - zřízení :

v místě základových patek monolitických :

Výřez č.D.1.1.-100 Půdorys základů - nový :

Výřez č.D.1.1.-201 Řez A-A - nový :

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

3,90000

4,29000

1,14000

161275351216R00	Bednění stěn základových patek odstánění bednění světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Všechné očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu. Oboustranné bednění základových patek - odstranění: Bednění patek : Odkaz na mm. položky pořadí 15 : 9,33000	m2	9,33000	126,00	1 175,58	801-1	RTS 24/1
-----------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

9,33000

171631319171R00	Přijílatek za střešní povrchovou tloušťku mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro šoušku dbou vrstev mazaniny Přijílatek za střešní latě : pro podkladní beton pod z.áklady : Odkaz na mm. položky pořadí 12 : 0,17020	m3	0,17020	413,00	70,29	801-1	RTS 24/1
-----------------	--	----	---------	--------	-------	-------	----------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		75 796,71		
181601022188R11	Omlitka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, odsín II	m2	0,15000	373,00	55,95	801-1
						RTS 24/1

0,15000

191601022191R00	Omlitka stropů a podřídků z hotových směsí adhezivní náter, disperze s granulátem, . . po jednotlivých vrstvách	m2	0,15000	55,00	8,25	801-1	RTS 24/1
-----------------	--	----	---------	-------	------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Penetrace ostění a nadpraží pod tenkovrstvou omítkou : Omítka stropů tenkovrstvá silikonová : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,15000 0,15000								
20	602022188RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrtlní tenkovrstvá, silikonová, zařízená, šoušlka vstřív 1,5 mm, odstřív II. cenové skupiny po jednotlivých vstřívách Tenkovrstvá silikonová omítka stěn : Zateplení fasády z polystyrenu EPS F, 8.20cm : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,25000 3,25000	m2	3,25000	316,00	1 027,00	801-1	RTS 24/I
21	602022189R00	Omítka stěn z hotových směsí vstřeva mozaiková, disperzní, , , po jednotlivých vstřívách Mozaiková omítká soklu : Sokl zateplený : Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový : oprava soklu na výšku 2,224m, v šířce celého bytového domu dl 17,10m : 2,24*17,10 38,30400	m2	38,30400	590,00	22 599,36	801-1	RTS 24/I
22	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnková práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Hmotá nátěrová typ: fasádní; funkce: penetrační, adhezni můstek; vstřeva: podkladní; exteriér, interier; podklad: minerální; barva: bílá; tonov ... po jednotlivých vstřívách Kontaktní nátěr pod mozaikovou omítkou stěn : Mozaiková omítká : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 38,30400 38,30400	m2	38,30400	22,00	842,69	801-1	RTS 24/I
23	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnková práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Hmotá nátěrová typ: fasádní; funkce: penetrační, adhezni můstek; vstřeva: podkladní; exteriér, interier; podklad: minerální; barva: bílá; tonov ... po jednotlivých vstřívách Penetrace vnějších stěn pod silikonovou omítkou : 3,25000	m2	3,25000	50,00	162,50	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydlitovská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Terkozivná omítka stěn silikonová :								
				3.25000				
24	62099112	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3.25000 Zakrytí výjimečně vnějších otvorů z postaveného řešení s rámy a zárubněmi, zárubněmi, předními oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Zakrytí vnějších otvorů : dvory ve fasádě :	m2	2.87000	57.00	163.59	601-1	RTS 24/1
				2.87000				
25	62230014	Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2.87000 Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem polystyren, tl. 1-3cm, v případě nerovné fasády, předpoklad z 25% :	m2	3.40000	195.00	663.00	601-1	RTS 24/1
				2.87000				
				0.15000				
				3.25000				
26	62230014	Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3.25000 Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem z extrudovaného polystyrenu, tl. 1-3cm, v případě nerovné fasády, předpoklad z 25% :	m2	8.51000	113.00	961.63	601-1	RTS 24/1
				8.51000				
				0.15000				
				3.25000				
27	62232304	Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8.51000 Příprava podkladu penetrace, římsa náterová funkce: penetrační Penetrace podkladu stávající fasády : probarvená omítka podhledů : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0.15000 probarvená omítka stěn : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3.25000 mozaiková omítka :	m2	41.70400	100.00	4 170.40	601-1	RTS 24/1
				0.15000				
				3.25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mm. položky pořadí 21 : 38.30400							
281622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, šouštěky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,51000	1 200,00	10 212,00	801-1	RTS 24/1
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění laťových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlížení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Všechné rohových listů na hranách budov.							
Zateplení soklu nadzemní část z extrudovaného polystyrenu XPS, tl. 16cm vč. stěrky a armovací tkaniny:							
lokální oprava v místě stávajícího schodiště:							
Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový:							
nástupní rameno : (0,50+0,25*2)*3,25							
mezispodesta : (0,50+0,25*2)*1,15							
výstupní rameno, 1.pobvěna : (0,50+0,25*2)*3,0/2							
středový základ : (0,40+0,25*2)*0,95							
krajní základ západní : (0,40+0,25*2)*1,95							
281622311137RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, šouštěky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	3,25000	1 000,00	3 250,00	801-1	RTS 24/1
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění laťových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlížení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
Všechné rohových listů na hranách budov.							
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.							
Součinitel tepelné vodivosti izolační je 0,039 W/mK.							
Zateplení fasády z polystyrenu EPS F, tl. 20cm vč. stěrky a armovací tkaniny:							
lokální oprava v místě stávajícího schodiště:							
Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový:							
výstupní rameno, 2.pobvěna : (0,50+0,25*2)*3,0/2							
horní podesta : (0,50+0,25*2)*1,75							
301622311154RV1	Zateplení ošatění , expandovaným polystyrenem, šouštěky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,15000	1 982,00	297,30	801-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vřazení výztužné tkaniny, přetlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaštrování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapníčkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny. Zateplení osádní otvorů, izolace polystyren, EPS F II 4cm vř. stěrky a armovací tkaniny : 2x boční ostění, na hloubku 30cm : lokální oprava v místě stávajícího schodiště : Výkres č.D. 1.1.-701 Pohled S - nový : vestupní dveře 1400/2050mm, 1ks : pouze do výšky 25cm od prahu : 0,25*0,30*2								
31	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrenem, kousky 40 mm	m2	0,42000	1 236,00	519,12	801-1	RTS 24/1
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vřazení výztužné tkaniny a přetlazení stěrky. Včetně parapetních listů. Zateplení parapetu extrudovaný polystyren XPS, š. 4cm : lokální oprava v místě stávajícího schodiště : Výkres č.D. 1.1.-701 Pohled S - nový : vestupní dveře 1400/2050mm, 1ks : 0,30*1,40								
32	622391122R00	Příplatek za použití hmoždiny se zámkem	m2	3,25000	47,00	152,75	801-1	RTS 24/1
Příplatek za zapuštění hmoždiny se zámkem : Zateplení fasády z polystyrenu EPS F, š. 20cm : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,25000								
33	622391123R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	8,51000	59,00	502,09	801-1	RTS 24/1
Příplatek za zapuštění hmoždiny se zámkem : Sokl izolace extrudovaný polystyren, tl. 16cm : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,51000								
34	622391124R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (12 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	0,15000	78,00	11,70	801-1	RTS 24/1
Příplatek za zapuštění hmoždiny se zámkem :								

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydulbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zateplení ostění+nadpraží, polystyren EPSF š.4cm :		0,15000				
35	622311041R00	Odkaz na mm. položky pořadí 30 : 0,15000 Profilový základací plastový, pro jakoukoliv šouřku izolantu, Látka	m	4,15000	346,00	1 435,90	801-1	RTS 24/1

Zakládací látka :

Zateplení fasády z polystyrenu EPS F, š.20cm vč. sálřky a armovací škaniny :

lokální oprava v místě stávajícího schodiště :

Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :

výstupní rameno, 2. polovina : 1,85+0,25*1

horní podesta : 1,80+0,25*1

36	622319031R15	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x8 mm, pro spávu šířky 7-12 mm	m	4,15000	72,00	298,80	801-1	RTS 24/1
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	----------

Dodávka a montáž škanení.

D+M Těsnící páska mezi soklem a soklovou deskou :

Odkaz na mm. položky pořadí 35 : 4,15000

37	622412214R14	Náhr vnějších omítek stěn silikonový hydroizolní, sčáždost 1-2, odstín IV	m2	60,85300	210,00	12 779,13	801-1	RTS 24/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

Náhr vnějších stěn silikonový :

Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :

oprava fasády na výšku 3,63m, v šře celého bytového domu dl.17,10m : 3,63*17,10

vestupní dvře 1400/2050mm, 1ks : -1,40*2,05*1

ostění : 0,30*(1,40+2,05*2)

38	62242211R00	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň čtenosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez očištění vadných míst bez očištění vadných míst	m2	57,60300	101,00	5 817,90	801-4	RTS 24/1
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

Oprava stávající vnější omítky do 10% :

v místě nového nátěru :

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydlitovská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 60,85300		60,85300				
		odpočet vyspraveného zatěplení :		-3,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,25000*-1		3,40000	34,00		115,60	801-4 RTS 24/1
39	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku bez očištění vadných míst	m2					
		Příplatek k probarvené omítko :						
		probarvená omítko podhledů :		0,15000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,15000						
		probarvená omítko stěn :		3,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,25000						
40	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dlažební - bez dodávky materiálu	m	1,90000	46,00		87,40	801-1 RTS 24/1
		Montáž lišty KZS :						
		rohová lišta u okna (2x boční ostění) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,50000		0,50000				
		prahová lišta s okapničkou :		1,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,40000						
41	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	0,50000	46,00		23,00	801-1 RTS 24/1
		Montáž lišty :						
		okenní APU lišta :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,50000		0,50000				
42	622904112R00	Očištění fasád štukovou vodou, sčistlost fasády 1 - 2	m2	41,70400	46,00		1 918,38	801-1 RTS 24/1
		Očištění fasády štukovou vodou :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 41,70400		41,70400				
43	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, sčistlost fasády 1 - 2	m2	41,70400	80,00		3 336,32	801-1 RTS 24/1
		Mechanické očištění fasády :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 41,70400		41,70400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44 VL62.01	Dokumentace kladového plánu zateplovacího systému	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
45 VL62.02	Výrazné zkoušky kotev pro zateplení fasády, (druhy zdíva: cihla plná, dřevovaná cihla CDm, stropní železobetonový panel, překlad železobetonový)	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
46 VL62.03	Odtřihové zkoušky omítka/tnel pro zateplení fasády	kus	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
47 28350202R	profil plastový stavební rohový, s lkaninou, úhelník 10x10 mm	m	0,50000	11,00	5,50	SPCM	RTS 24/I
Rohový oterový profil u vnějšího rohu ostění (2x boční ostění):							
lokální oprava v místě stávajícího schodiště:							
Výkres č.D. 1.1.-701 Pohled S - nový:							
vestupní dveře 1400/2050mm, 1ks:							
pouze do výšky 25cm od prahu: 0,25*2							
48 283502113R	lístka ukončovací, okenní s lkaninou 100 mm; materiál plast; ovanžová	m	0,50000	30,00	15,00	SPCM	RTS 24/I
Zaobšřovací okenní APU lístka (2x boční ostění):							
rohová lístka u okna (2x boční ostění):							
Odkaz na mm. položky pořadí 47: 0,50000							
49 283502514R	profil plastový stavební ukončovací, s lkaninou, s okapníčkou; l = 2 500 mm	kus	1,40000	111,00	155,40	SPCM	RTS 24/I
Lístka s okapníčkou na podhledech:							
lokální oprava v místě stávajícího schodiště:							
Výkres č.D. 1.1.-701 Pohled S - nový:							
vestupní dveře 1400/2050mm, 1ks:							
v místě prahu: 1,40							
50 283754611R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m ² K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m ²	9,36100	128,00	1 179,49	SPCM	RTS 24/I
Dodávka výrobní vlny izolantu extrudovaný polystyren XPS, E 1-3cm, v případě nerovné fasády, profex 10%:							
Odkaz na mm. položky pořadí 26: 8,51000*1,1							
51 283764012R	deska izolační EPS F; plnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0400 W/mK; R = 0,750 m ² K/W; U = 1,330 W/m ² K; obj. hmotnost 18,00 kg/m ³	m ²	3,74000	44,00	164,56	SPCM	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydlubská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dodávka vyrovnávací vrsvy izolantu polystyren EPS F, tl. 1-3cm, v případě nerovné fasády, profez 10% :

Odkaz na mm. položky pořadí 25 : 3.40000*1,1

3,74000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				236,43		
52 931961115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z mîner. píseř a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	1,11000	213,00	236,43	801-1	RTS 24/1

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zděvu, včetně jednostranného zajištění podohy vložek proti sesmknutí (např. příbílím, malťovými terčí).

Dilatace z extrudovaného polystyrenu, XPS tl.3cm :

v místě základových patek monolitických :

Výkres č.D.1.1.-100 Půdorys základů - nový :

Výkres č.D.1.1.-201 Řez A-A - nový :

základová patka monolitická - krajní východní, na kótě -3,91/-2,91m, výšky 100cm, š.50cm :

(3,91-2,91)*0,50*1

0,50000

základová patka monolitická - střední, na kótě -3,60/-2,50m, výšky 110cm, š.50cm :

(3,60-2,50)*0,50*1

0,55000

základová patka monolitická - krajní západní, na kótě -2,10m, pouze nadbetonávka na stávající

základ v 15cm, š.40cm - odkop pro bednění do tl.15cm, š.50cm : 0,15*0,40*1

0,06000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				35 613,71		
53 941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,30650	58,00	5 469,78	800-3	RTS 24/1

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

Montáž lešení pro fasádu :

Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :

oprava fasády na výšku 3,63m, v šířce celého bytového domu dl.17,10m :

od terénu na kótě -2,91m až -2,10m*(-3,01m) : (2,91+2,10)/2*(-3,01)*17,10

94,30650

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další započatý

měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

včetně kotvení

54 941941191R14	měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	188,61300	28,00	5 281,16	800-3	RTS 24/1
-----------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulanci u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Nájem fasádního lešení na 2 měs.:								
Odkaz na nn. položky pořadí 53 : 94.30650*2				188,61300				
55	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	94,30650	59,00	5 564,08	800-3	RTS 24/ I
Demontáž fasádního lešení :								
Odkaz na nn. položky pořadí 53 : 94.30650				94,30650				
56	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	94,19300	147,00	13 846,37	800-3	RTS 24/ I
Lešení pomocné :								
pro bednění věnců z harovék Velox, dl.2m :								
Hodnota z bývalého odkazu. : 75,9275								
pro bednění průvlaků :								
Hodnota z bývalého odkazu. : 18,2655								
57	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	9,20000	189,00	1 738,80	800-3	RTS 24/ I
pro demontáž schodiště OK - konstrukce :								
nástupní rameno, dl.3,25m, 2ks : 3,25								
mezipodesta, dl.1,15m, 2ks : 1,15								
výstupní rameno, dl.3,0m, 2ks : 3,0								
horní podesta, dl.1,80m, 2ks : 1,80								
58	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	2,40000	172,00	412,80	800-3	RTS 24/ I
pro demontáž schodiště OK - konstrukce :								
konstrukce stříšky, přepoklad 20kg/m2 : 2,40								
59	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	94,30650	8,00	754,45	800-3	RTS 24/ I
Montáž ochr. sítí na fasádním lešení :								
fasádní lešení :								
Odkaz na nn. položky pořadí 53 : 94.30650				94,30650				
60	9449440031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další / započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	188,61300	8,00	1 508,90	800-3	RTS 24/ I
Nájem ochranných sítí na fasádním lešení na 2 měs. :								
fasádní lešení :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydlubwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	94494408 IR00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 188,61300	m2	94,30650	11,00	1 037,37	800-3	RTS 24/1

Demontáž ochranných sítí na fasádním lešení :
fasádní lešení :

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 94,30650

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 753,67		
62	95290141R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zamezení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	21,37500	60,00	1 282,50	801-1	RTS 24/1

Vyčištění plochy pod lešením :

v místě lešení pro fasádu :

Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :

oprava fasády na výšku 3,63m, v šířce celého bytového domu dl.17,10m :

od terénu na kótě -2,91m až -2,10m+3,01m : 17,10

Mezisoučet

17,10000

17,10000

4,27500

Koeficient převod na m2 pro šířku 25+100cm: -1+0,25+1,0

63	952901411 IR00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zamezení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakákoliv výšky podlaží	m2	14,52065	60,00	871,24	801-1	RTS 24/1
----	----------------	---	----	----------	-------	--------	-------	----------

Vyčištění :

Výkres č.D.1.1.-101 Půdorys 1.NP - nový :

schodiště : 8,695*1,67

14,52065

64	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch okna a dveří Čištění otvorů ve fasádě :	m2	2,87000	39,00	111,93	801-4	RTS 24/1
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :

vstupní dveře 1400/2050mm, 1ks : 1,40*2,05*1

2,87000

65	909 R00	Hzs-nezmrznutelné stavební práce Pro bourací a demontážní práce :	h	4,00000	372,00	1 488,00	Prav.M	RTS 24/1
----	---------	--	---	---------	--------	----------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydlitowská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				5,00000				
				3,06000				
70	96704112R00	Prisekání roviných ostění v betonu bez odslupu, po hrubém vybourání otvorů horní podesta, d. 1,80m, 2ks : 1,70*3,0	m2	1,36000	11,00	14,96	801-3	RTS 24/1
		bez odslupu, po hrubém vybourání otvorů,						
		Prisekání betonu :						
		Stávající základové zdvo betonové :						
		Výkres č.D.1.1.-900 Půdorys základů - stávající :						
		Výkres č.D.1.1.-902 Řez A-A - stávající :		0,68000				
		Základová patka monolitická - střední, na kótě -3,60m, š.40cm, pouze odbourání výškové o 15cm : 0,40*1,70		0,68000				
		Základová patka monolitická - krajní západní, na kótě -2,09m, š.40cm, pouze výškové odbourání o 15cm : 0,40*1,70		0,68000				
71	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očistěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	57,60300	28,00	1 612,88	801-3	RTS 24/1
		Odstřanění nesoudržné vnější stěn do 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 57,60300		57,60300				
72	978041104R00	Odstřanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 40 mm, s omílkou	m2	0,15000	150,00	22,50	801-3	RTS 24/1
		stávající zateplené ostění :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,15000		0,15000				
73	978041116R00	Odstřanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omílkou	m2	3,25000	150,00	487,50	801-3	RTS 24/1
		stávající zateplení fasády :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,25000		3,25000				
74	978043316R00	Odstřanění kontaktního zateplovacího systému z extrudovaného polystyrenu, tloušťky 160 mm, s mozaikovou omílkou	m2	8,51000	150,00	1 276,50	801-3	RTS 24/1
		stávající zateplení soklu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,51000		8,51000				
75	VL96.01	Příplatek za lokální vyřezání kontaktního zateplení	m2	11,91000	160,00	1 905,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24882	Oprava venkovního schodiště k lékářskému ambulancím u domu na ul. Rydułbská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

stávající zatěpění oslání:

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 0,15000

stávající zatěpění fasády :

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 3,25000

stávající zatěpění soklu :

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 8,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

76	966261145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	9,62022	800,00	7 696,18	801-4	RTS 24/1
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------

oborní 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,37,38,39,42,43,47,48,49,50,51,52,53,

56,57, :

58,64,67, :

Součet: : 9,62022

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 620,90		
77	764512470R00	Oplechování parapetu z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků, rš 500 mm	m	1,40000	900,00	1 260,00	800-764	RTS 24/1

Venkovní parapety na vstupních dveřích :

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,40000

78	764813350R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	0,60000	382,00	229,20	800-764	RTS 24/1
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------

Venkovní lemování vstupních dveřích :

Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :

vstupní dveře 1400/2050mm, lks : 0,30*2

79	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	0,60000	40,30	24,18	800-764	RTS 24/1
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	----------

Stávající oplechování stěn :

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 0,60000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydulbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
80/76410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,40000	65,50		91,70	800-764 RTS 24/ I

Stávající vnější parapety :

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,40000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

77,78, :

Součet : 0,00734

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

82/767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	73,18750	36,00		2 634,75	800-767 RTS 24/ I
-----------------	--	----	----------	-------	--	----------	-------------------

stávající drátěná výplň pod konstrukcí schodiště :

výplň předpoklad 10kg/m2 :

výpočet plochy :

nástupní rameno, dl.3,25m : 0,85*2,15/2

mezipodesta, dl.1,15m : 0,85*1,20

výstupní rameno, dl.3,0m : (0,80+1,90)/2*2,65

horní podesta, dl.1,80m : (1,90+1,80)/2*1,55

odpočet sřecového nadzákladového zdíva š.40cm : -0,85*0,40

odpočet krajního nadzákladového zdíva š.40cm : -1,80*0,40

Mezisoučet

Koeficient přepočít z m2/kg : -1+10

65,86875

83/767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	773,44000	25,00		19 336,00	800-767 RTS 24/ I
-----------------	--	----	-----------	-------	--	-----------	-------------------

stávající OK konstrukce schodiště :

schodnice, 2xJd6 120, váha 2x18,8kg/m :

nástupní rameno, dl.3,25m, 2ks : 2*18,80*3,25*2

mezipodesta, dl.1,15m, 2ks : 2*18,80*1,15*2

výstupní rameno, dl.3,0m, 2ks : 2*18,80*3,0*2

244,40000

86,48000

225,60000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 27 z 52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	998767201R00 horní podesta, dl.1,80m, 2ks : 2*18,80*1,80*2 konstrukce sřížky, přepoklad 20kg/m2 : 20,0*2,40*1,70 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	81,60000 773,46000	1,35	1 044,14	800-767	RTS 24/ I
85	171156460900R 50 m vodovodně Jeláb automobilní Tatra 815 AD 20T Nosnost 20 t při vyložení 3 m od středu oboje jeřábu. Aufgeräb pro demontážní práce : 8	Sh	8,00000	900,00	7 200,00	STROJ	RTS 24/ I

Díl: 799	Ostatní	1 610,00
86	VL767.01 Demontáž stávajících plastové informační tabule, rozměr 100x100cm Stávající informační tabule :	110,00
87	VL767.02 Odkaz na min. položky pořadí 87 : 1,00000 D+M Nová plastová informační tabule, rozměr 100x100cm, vč. polepu, (návrh polepu zajišť. objednatel)	1 500,00

Informační tabule :
Výkres č.D.1.1.-701 Pohled S - nový :
Informační tabule vedle dveří : 1
1,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 889,48
88	97908213R00 Vodovodná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu, vybouraných hmot se složením a hrubým urovňováním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodovodnou dopravu, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,82,83, : Součet : 15,28437	800,00
89	97908211R00 Vnitřní stavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,82,83, : Součet : 15,28437	320,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	97903117R00	Vodovodné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	15,28437	320,00	4 881,00	800-6	RTS 24/1

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :
66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,82,83, :
Součet : 15,28437

91	97903119R00	Vodovodné přemístění suti za každých dalších započítaných 1000 m přes 6000 m	t	61,13746	28,00	1 711,85	800-6	RTS 24/1
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :
66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,82,83, :
Součet : 61,13746

92	97903111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,28437	11,00	168,13	800-6	RTS 24/1
----	-------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	----------

s hrubým urovňnutím,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :
66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,82,83, :
Součet : 15,28437

DJI: D96.1		Poplatek za likvidaci na skládce		7 366,89	
93	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,92844	500,00
				6 964,22	801-3
					RTS 24/1

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
položky z dílu č.96 :

betony :
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 2,12160
2,93760
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 2,93760
2,02300
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 2,02300
6,75648
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 6,75648
0,08976
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,08976

94	979990141R00	Poplatek za skládku za uložení, polystyren+omílka, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,50334	800,00	402,67	801-3	RTS 24/1
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.01	Stavební část

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
položky z dílu č.96 :									
stávající omítka probarvená :									
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0.28802		0.28802				
zateplená fasáda, ostění a sokl :									
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0.00200		0.00200				
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0.04550		0.04550				
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0.16782		0.16782				
Díl: D96.2 Výkup ve sběrných surovinách									
96	97995111R00		Výkup kovů železný šrot, šroubky do 4 mm	t	0.85259	-2 600,00	-2 216,73	801-3	RTS 24/1
klepíkové prvky plechové :									
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0.00194		0.00194				
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0.00402		0.00402				
stávající železo :									
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0.07319		0.07319				
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0.77344		0.77344				
Celkem							278 401,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydulbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				370,00		
1	650101171R00	Montáž svítidla žárovkového, nástěnného, písázeného	kus	1,00000	252,00	252,00	M65	RTS 24/ I

Zpětná montáž stávajícího svítidla :

Výkres č.D.1.1-701 Poříd S - nový :

svítidlo nad dveřmi : 1

1,00000

2	650301153R00	Demontáž svítidla nástěnného, písázeného	kus	1,00000	118,00	118,00	M65	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----	-----------

stávající svítidlo :

Výkres č.D.1.1-903 Poříd S - stávající :

svítidlo nad dveřmi : 1

1,00000

Celkem						370,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	12000110 IR00	Zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy	m3	0,91201	725,00	661,21	800-1	RTS 24/ I
příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
příplatek za ruční dokopávky :								
výkop pro sítě :								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9, 12010*0, 1								
Odkopávky a prokopávky pro sítě v hornině 3 do 100 m3								
2	12220220 IR00	s přemíslením výkopu v příkrych profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	9,12008	212,00	1 933,46	800-1	RTS 24/ I

0,91201

2,73000

0,14000

0,77000

1,04340

0,16000

0,51200

0,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni							
O: SO01	Schodiště							
R: R882.1.03	Zpevněné plochy							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,99000*0,57						
		Kačleř tl.10cm, (skladba 25cm) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,40152*0,25						
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepitost horniny s přemíslením výkopku v přílohy profilu na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	4,56004	48,90	222,99	800-1	RTS 24/ I
		Příplatek za lepitost z 50% :						
		výkop pro silnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,12008*0,5						
4	136601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	0,20000	1 658,00	331,60	800-1	RTS 24/ I
		Ruční výkop :						
		Základ pro patku dopravní značky :						
		Začátek provozního součtu						
		Výpočet spotřeby značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*0,50						
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000*0,2						
5	162701105R00	Vodorovné přemíslení výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	9,32008	289,00	2 693,50	800-1	RTS 24/ I
		Přemíslení zeminy na skládku :						
		Kubatura výkopu pro silnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,12008						
		kubatura suchého výkopu pro značky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,20000						
6	162701109R13	Vodorovné přemíslení výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	46,60038	22,00	1 025,21	800-1	RTS 24/ I
		Příplatek k přemíslení zeminy na skládku :						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 33 z :

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultovská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dalších 5km :								
přebytečná zemina :								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9.32008*5								
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,11201	280,00	311,36	800-1	RTS 24/1
bez naložení, avšak s vygrazdňením nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Vodorovné přemístění kolečkem :								
Ruční výkop :								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0.20000								
Ruční dokopávky :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0.91201								
8	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neukládaného výkopku nakládání, skládání, překládání neukládaného výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	0,20000	850,00	170,00	800-1	RTS 24/1
Nabízení výkopku ručně :								
Ruční výkop :								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0.20000								
9	171201201R00	Uklázení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,32008	15,00	139,80	800-1	RTS 24/1
Uklázení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) :								
přebytečná zemina :								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9.32008								
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhrubnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	28,39550	12,00	340,79	800-1	RTS 24/1
Ruční zacištění dna výkopu :								
Zámková dlažba 8 8cm, (skladba 42cm) :								
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6.50000								
Obrubník betonový sliňovní zvýšený, na 8.35cm :								
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5.50000*0,35								

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Obrubník betonový zahradní v 25cm, na š.40cm (skladba 30cm) :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,69500*0,4		3,47800				
	Přídávba betonová, š. 10cm, na š.40cm, (skladba 40cm) :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,20000*0,4		1,28000				
	Okapový chodník z dlažby š.5cm, (skladba 24cm) :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,60000		1,60000				
	Kačířek tl.10cm, (skladba 25cm) :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,40150		12,40150				
	Asfaltobeton pásy (skladba 57cm) :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,99000		0,99000				
	základy pro dopravní značky, na 50x50cm :						
	Začátek provozního součtu						
	výpočet spotřeby : 0,50*0,50		0,25000				
	Konec provozního součtu						
	Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000*0,225		0,22500				
11	Poplaky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,32008	508,00	4 734,60	800-1	RTS 24/I
	Poplatek za skládkovné zeminy : přebytečná zemina :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,32008		9,32008				
12	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násep z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných, sypaných relativní ulehlostí l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny š. 1 - 4 pod násep z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypaných relativní ulehlostí l(d) do 0,8	m2	28,39950	124,00	3 521,54	800-1	RTS 24/I
	Zhutnění upravené pláně vibrační deskou :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 28,39950		28,39950				
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				9 288,40		
13	Rozsebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	6,50000	63,00	409,50	822-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulanci u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Stavající zámková dlažba :								
				6,50000				
14	113107515R00	Odkaz na mm. položky pořadí 51 : 6,50000 Odstanění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , šoušřka vrstvy 150 mm	m ²	6,68000	398,00	2 659,83	822-1	RTS 24/1
Odstanění kamenná drceného v tl. 15cm :								
				1,92500				
				3,47800				
				1,28000				
15	113107534R00	Odkaz na mm. položky pořadí 60 : 3,20000*0,4 Odstanění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , šoušřka vrstvy 340 mm	m ²	6,50000	620,00	4 030,00	822-1	RTS 24/1
Odstanění kamenná drceného v tl.34cm :								
				6,50000				
16	113107612R00	Zámková dlažba tl.8cm, (skladba 42cm - dlažba 8cm = 34cm) : Odkaz na mm. položky pořadí 51 : 6,50000 Odstanění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , šoušřka vrstvy 120 mm	m ²	0,77000	48,00	36,96	822-1	RTS 24/1
Odstanění kamenná drceného v tl. 12cm :								
				0,77000				
17	113151114R00	Odstanění podkladů, krytů frézováním povrch žvýčny, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm a naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) ručně ruční frézování (výbourní) žvýčného krytu kolem překážek, Frézování pruhu žvýčce v š. 5cm : po odfrézání pruhu žvýčce šířky 45cm, v tl. 5cm , po první řez :	m ²	0,99000	238,00	233,64	822-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24,882	Oprava venkovního schodiště k lékářským ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
v místě napojení na komunikaci, pruh š. 45cm :								
Výjezd z obslužné silnice :				0,990000				
18	11315111R00	Odstřanění podkladu, krytu frézováním povrch živčiny, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm	m ²	0,880000	242,00	212,96	822-1	RTS 24/1
s naložením na dopravní prostředek, odtštění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živčiny krytu kolem překážek,								
Frézování pruhu živice v 8,7cm :								
Pruhu živice šířky 40cm, v š. 7cm - po druhý řez :								
v místě napojení na komunikaci, pruh š. 40cm v obalovaném kamenku :								
Výjezd z obslužné silnice :				0,880000				
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2.200000*0,4				0,880000				
19	11320111R00	Vytěhání obrub chodníkových ležatých	m	8,695000	118,00	1 026,01	822-1	RTS 24/1
s vybouráním bžte, s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
Stávající chodníkové obrubníky :								
chodníkový obrubník :								
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8.695000				8,695000				
20	11320211R00	Vytěhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,500000	89,00	489,50	822-1	RTS 24/1
s vybouráním bžte, s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
Stávající silniční obrubníky :								
silniční obrubník :								
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5.500000				5,500000				
21	96600621R00	Odstřanění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzol	kus	1,000000	65,00	65,00	822-1	RTS 24/1
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
stávající svislá značka na sloupu :								
předmoklad : 1				1,000000				
22	96600621R00	Odstřanění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupů z AL patek	kus	1,000000	125,00	125,00	822-1	RTS 24/1
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
		stávající značka na sádku :						
		předpoklad : 1						

1,00000

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		2 460,53	
23	1110411R00	Pokosení trávníku parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	5,94750	8,00
					47,58
					823-1
					RTS 24/1

s případným naložením sítí a sítí na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

Kosení s odvozem :

zatravnění plocha :

Odkaz na mm. položky pořadí 26 : 5,94750

24	1626061 12R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších 1 započatých 1000 m,	m3	0,89213	263,00	252,47	823-2	RTS 24/1
----	---------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------

Všechné:

- shromáždění výkopku ve výkopu a hrubé rozhrnutí v násypu,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypu i výkopu, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopu i násypu,

Dovoz zakoupené nové omíčky do 5km :

zatravnění plocha, tl. 15cm :

Odkaz na mm. položky pořadí 26 : 5,94750*0,15

25	16710310 1R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulitého z hromad	m3	0,89213	40,00	35,69	823-2	RTS 24/1
----	---------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------

Nakládání omíčky na mezikláde a nové zakoupené zeminy vhodné k zatravnění :

Odkaz na mm. položky pořadí 24 : 0,89213

26	18040211 1R00	Začištění trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	5,94750	20,00	118,95	823-1	RTS 24/1
----	---------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

Začištění trávníku výsevem :

za sítí obnovením v šířce 0,5m :

Odkaz na mm. položky pořadí 59 : 8,69500*0,5

4,34750

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Za okapovým chodníkem z betonové dlažby 50x50cm :

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000

27	181301102R00	Rozprostření a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	5,94750	72,00	428,22	800-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------	-------	----------

s případným nutným přemíslením hromad nebo dočasných skládek na místo poleby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Rozprostření ornice :

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,94750

5,94750

28	18200111R00	Početná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	5,94750	30,00	178,43	823-1	RTS 24/I
----	-------------	--	----------------	---------	-------	--------	-------	----------

s urovněním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Početná úprava terénu před rozprostřením ornice :

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,94750

5,94750

29	18340531R00	Provzdutnění travníku bez pískování, plocha nad 1500 m ²	ha	0,00059	25 000,00	14,75	823-1	RTS 24/I
----	-------------	---	----	---------	-----------	-------	-------	----------

Provzdutnění :

Začátek provozního součtu

výpočet spotřeby : 1/10000

Konec provozního součtu

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,94750

0,00059

30	18580311R00	Ošetření travníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	5,94750	5,00	29,74	823-1	RTS 24/I
----	-------------	---	----------------	---------	------	-------	-------	----------

bez ořezu na způsob založení, tj. pokosení se škrábáním, naložením shrábků na dopravní prostředek s odvozem do 20 km a se složením,

První pokos, shrábkání, naložení a odvoz :

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,94750

5,94750

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 39 z 52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orłowé - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	185903211R00	Uválcování trávníku u válcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,94750	5,94750	5,00	29,74	823-1 RTS 24/I

Válcování :

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,94750

32	185903411R00	Výtravní trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,94750	10,00	59,48	823-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------

s uložením sraženin na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

Výtravní ruční, naložení odvoz :

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,94750

33	185908521R00	Výtravní trávníku vytravní trávníku s rozrušením mechovitých porostů, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	hař	0,00059	14 000,00	8,26	823-1	RTS 24/I
----	--------------	---	-----	---------	-----------	------	-------	----------

s rozrušením mechovitých porostů, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

Výtravní :

Začátek provozního součtu

Výpočet spolešty : 1/10000

Konec provozního součtu

zatravněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,90000*0,0001

34	00572440R	směs trávní hřištní, pro vysokou zářez	kg	0,17843	136,00	24,27	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	----	---------	--------	-------	------	----------

Dodávka trávního osiva, spolešty 3dkg/m2 :

35	5832012R	zemina zatravnění, šířka: 0,0 až 8,0 mm	t	1,76841	698,00	1 232,95	SPCM	RTS 24/I
----	----------	---	---	---------	--------	----------	------	----------

Náklady na zakoupení zeminy vhodné k zářezání, ztrátě 10% :

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornicí na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornicí

náklady cca ve výši xxx-xxx Kč/m3. :

zatravněná plocha, tl. 15cm :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydultowska 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Koefficient 1m3=1,8 + 10% ztrátové : 1,8*1,10								
				1,98000				
				Konec provozního součtu				
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,89213*1,98				
				1,76641				
Díl: 27				Základy		1 839,60		
36	27531116R00	Základové patky a bloky z BP beton C 16/20, ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad lérénem z betonu prostého, z cementu porladských a stuskoportladských, z cernení silanovzdorných,	m3	0,20000	3 230,00	646,00	821-1	RTS 24/1
Základ pro patku dopravní značky :								
Začátek provozního součtu								
Výpočet spotřeby: značka, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*0,50								
0,20000								
Konec provozního součtu								
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000*0,2								
0,20000								
37	275351216R11	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odlíněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	1,60000	600,00	960,00	801-1	RTS 24/1
Bednění základu pro patku dopravní značky - zřízení :								
Začátek provozního součtu								
Výpočet spotřeby: značka, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*4								
1,60000								
Konec provozního součtu								
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000*1,6								
1,60000								
38	275351216R00	Bednění stěn základových patek odsíraní bednění svislé nebo šikmé (odlíněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	1,60000	146,00	233,60	801-1	RTS 24/1
Bednění základu pro patku dopravní značky - odsíraní :								
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,60000								
1,60000								
Díl: 56				Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		9 882,29		
39	564801112R00	Podklad ze šlákladu s rozprostřením a zhuštnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštnutí 40 mm	m2	6,50000	60,50	393,25	822-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Kladecí vrstva z drceného kamene š. 4/8mm, š. 4cm :								
Zámková dlažba tl.8cm :								
40/	56481112R00	Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,50000		6,50000				
		Podklad ze šlérkodří s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	1,60000	82,00	131,20	822-1	RTS 24/ I
Kladecí vrstva z drceného kamene š. 4/8mm, tl.6cm :								
Betonová plošná dlažba tl.5cm :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,60000		1,60000				
41/	564821112R12	Podklad ze šlérkodří s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 90 mm	m2	6,50000	100,00	650,00	822-1	RTS 24/ I
Podklad ze šlérkodří fr.0/32, tl.8cm :								
Zámková dlažba tl.8cm :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,50000		6,50000				
42/	564831111R12	Podklad ze šlérkodří s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	1,60000	121,00	193,60	822-1	RTS 24/ I
Podklad z drceného kamene š. 10cm, š. 16/32 :								
Okapový chodník z dlažby š. 5cm :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,60000		1,60000				
43/	564851111R12	Podklad ze šlérkodří s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	6,61800	189,00	1 250,80	822-1	RTS 24/ I
Podklad ze šlérkodří fr.0/32, tl.15cm :								
Otrubník betonový slišení zvýšený, na š.35cm :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,50000*0,35		1,92500				
Otrubník betonový zahrnutí v.25cm, na š.40cm :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,69500*0,4		3,47800				
Asfaltbeton pásy :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,99000		0,99000				
základy pro dopravní značky, na 50x50cm :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,50*0,50		0,25000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky poladí 56 : 1,00000*0,225		0,22500				
44	56487111R12	Podklad ze šlákodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	0,99000	260,00	257,40	822-1	RTS 24/ I
		Podklad z drceného kaméniva š 25cm, š 0/32 :						
		Asfaltobeton pásy :						
45	56713315R00	Podklad z kaméniva zpevněného cementem SC C50/6, tloušťka po zhuštění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	7,27000	542,00	3 940,34	822-1	RTS 24/ I
		Podklad z kaméniva zpevněného cementem KSC v tl.20cm :						
		posh asfaltu u zatežení vjezd z obslužné silnice :						
		Odkaz na mn. položky poladí 62 : 2,20000*0,35		0,77000				
		Zámková dlažba š 6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :						
		Odkaz na mn. položky poladí 51 : 6,50000		6,50000				
46	63957110R00	Podklad pod okapových chodníků ze šířku š. 100 mm bez obrubníku	m2	12,40150	165,00	2 046,25	801-1	RTS 24/ I
		Podklad šlárkový š. 10cm pod kačrek :						
		kačrek :						
		Odkaz na mn. položky poladí 54 : 12,40150		12,40150				
47	63957131R00	Textilie proti průstřání 45 g/m2	m2	20,38900	50,00	1 019,45	801-1	RTS 24/ I
		Geotextilie pro okap. chodník :						
		okapový chodník :						
		kačrek :						
		Odkaz na mn. položky poladí 53 : 12,40150		12,40150				
		světlé vyláčení na obrubník a budovu :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		spodně 2x15cm : 0,15*2 Konec provozního součtu		0,30000				
		Odkaz na mm. položky pořadí 27 : 5,94750		5,94750				
		kolmo na základy : 0,15*2*1,70*4		2,04000				

Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací		1 510,30	
48	573231127R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbýkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	0,99000	20,00
					19,80
					822-1
					RTS 24/I

bez posypu kamenivem

Spojovací postřik 0,7kg/m2 :

Asfalt v pruhu :

Odkaz na mm. položky pořadí 48 : 0,99000

49	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, soušřky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	0,99000	480,00	475,20	822-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

Vrchní pruh živce v š. 5cm :

Asfaltobeton ABS I, t.5cm :

Doasfaltování pruhu živce šířky 45cm, v tl. 5cm, po první řez :

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 45cm :

vjezd z obslužné silnice :

Odkaz na mm. položky pořadí 62 : 2 20000*0,45

50	577161124RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, soušřky 70 mm, plochy do 200 m2	m2	0,99000	730,00	722,70	822-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------

Asfaltobeton podkladní, 17cm - ložný :

Asfalt v pruhu :

Odkaz na mm. položky pořadí 48 : 0,99000

51	599142111R00	Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	2,20000	133,00	292,80	822-1	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlky, vyčistění spár, zalití spár asfaltovou závlkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp dtl.

Zalití spár modifikovanou asfaltovou závlkou :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 44 z 52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultovská 1370 v Ortově - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

v místě napojení na komunikaci :

vjezd z oběhové silnice :

Odkaz na mm. položky pořadí 62 : 2.20000

2.20000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací	10 143,16
52	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drátětloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	230,00
	s provedením lože z kamenná drobeného, s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	1 495,00
	Montáž zámkové dlažby 8.8cm, (skladba 42cm) :	6.50000
	stávající zámková dlažba na š.1m :	1.50000
	v místě napojení na komunikaci :	4.82000
	dle mapy cz. Street View :	0.19000
	kolmo : 1,0*(0,50+1,0)	
	podélně po 2.2.úklad : 1,0*(0,50+2,82+0,50+1,0)	
	podélně, dopočet na celé ks : 1,0*0,18	

53	59681111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kamenná sřezaného tloušťky do 30 mm	135,00
	komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m ² s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	216,00
	Montáž betonové plošné dlažby 8.5cm :	1.60000
	stávající dlažba 50x50cm :	
	dle mapy cz. Street View :	
	kolmo : (1,70+0,50)*0,50	
	podélně : 1,0*0,50	

54	63957121R00 Kádlník pro okapový chodník tl. 100 mm	639,00
	Kádlník pro okap. chodník :	7 912,16
	Výkres č.D. 1.1-100 Půdorys základů - nový :	
	pod schodištěm : 8,695*1,70	14,78150
	dopočet základů : -1,70*(0,50+0,50+0,40)	-2,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	VL59.04	Montáž klenutého plásku vmetáním do dlažby	m2	6,50000	50,00	325,00		Vlastní

Zámková dlažba tl.8cm :

Odkaz na mm. položky pořadí 51 : 6,500000

plátek posypový klenutý: Frakce 0,6 až 1,2 mm; 25,00 kg

Dodávka spárovacího klenutého plásku :

spotřeba 1,5kg/m2 :

výpočet ploch :

Zámková dlažba tl.8cm :

Odkaz na mm. položky pořadí 51 : 6,500000

Mezisoučet

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Koeficient přečíslení z m2/kg: -1+1,5

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydubwská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	soustava / platnost
60	91786211R00	Osazení silničního nebo chodničového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C12/15	m	8,69500	280,00	2 434,60	822-1	RTS 24/1

S dodáním tmcí pro lože š. 80-100 mm.

Montáž obrubníku betonového zahradního v 25cm :

dle mapy.cz, Street View :

podélné v místě schodiště : 8,695

8,69500

61	91793213R00	Osazení silniční přídklažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídklažby	m	3,20000	201,00	643,20	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

Montáž betonové přídklažby :

dle mapy.cz, Street View :

koľmo v místě schodiště : 1,70

koľmo v místě obrubníku : 0,50

koľmo v místě opravované dlažby : 1,0

1,00000

62	91973112R00	Zarovnání sýčkové plochy podkladu nebo kytlu živičné, tloušťky do 50 mm	m	2,20000	28,00	61,60	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	---------	-------	-------	-------	----------

podíl vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Zařezání asfaltu před pokládkou nové živice :

první řez :

Odkaz na mm. položky pořadí 50 : 2,20000

2,20000

63	91973511R00	Rezáni stávajících kytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	2,20000	42,00	92,40	822-1	RTS 24/1
----	-------------	---	---	---------	-------	-------	-------	----------

včetně spřádky vody

Rezáni živice v š. 5cm - první řez :

v místě napojení na komunikaci :

dle mapy.cz, Street View :

příčné v místě schodiště : 1,70+0,50

2,20000

64	919735113R00	Rezáni stávajících kytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	2,20000	86,00	189,20	822-1	RTS 24/1
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------

včetně spřádky vody

Rezáni živice v š. 10-15cm - druhý řez :

v místě napojení na komunikaci :

Zpracováno programem BUILDPower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni						
O:	SO01	Schodiště						
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy						
						</		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařskému ambulancím u domu na ul. Rydułtowská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodrovné db 200 m						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 68, 69, 70, :
Součet : 21,11263

21,11263

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					14 931,62		
72	979086213R00	Vodovnná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovnnou dopravu.	t	12,32999	653,00	8 051,48	831-2	RTS 24/I

Vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek, pro vodovnnou dopravu.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, :
Součet : 12,32999

73	979082111R00	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,32999	235,00	2 897,55	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, :
Součet : 12,32999

74	979083117R00	Vodovnné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	12,32999	235,00	2 897,55	800-6	RTS 24/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, :
Součet : 12,32999

75	979083191R00	Vodovnné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	49,31996	20,00	986,40	800-6	RTS 24/I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, :
Součet : 49,31996

76	979083111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,32999	8,00	98,64	800-6	RTS 24/I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	------	-------	-------	----------

s hrubým urovňáním,

Položkový soupis prací a dodávek

S: N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultovská 1370 v Orlové - Lutyni
O: SO01	Schodiště
R: R882.1.03	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, :

Součet : 12,32999

12,32999

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce

77	979999973R00	Poplatek za ubožení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	7,06739	250,00	1 766,95	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------

Poplatek za skládkovné :

Kamenivo drcené se zeminou :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,20539

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 4,86200

78	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,46250	100,00	146,25	801-3	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

Poplatek za recyklaci :

zárnková dlažba :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,46250

79	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,39790	250,00	849,48	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------

Poplatek za recyklaci :

dřevniny :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,91290

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,48500

80	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,19492	250,00	48,73	801-3	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	----------

170 302

frézovaný asfalt š. 5cm :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,05940

frézovaný asfalt š. 7cm :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,13552

S:	N24/882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultbwská 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.03	Zpevněné plochy

							Cen.
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Celkem							81 322,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24882	Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v Orlové - Lutyni
O:	SO01	Schodiště
R:	R882.1.04	Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767.0 Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo - samostatný rozpočet profese								
1	VL767.01	D+M Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo, viz. samostatný rozpočet profese, (do jednočkové ceny uvést cenu celkem bez DPH z profesního rozpočtu)	rozpočet	1,00000	422 322,90	422 322,90		Vlastní
Celkem						422 322,90		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydultovská 1370 v orlové Lutyni

Objekt:
Schodiště

Souplis:

Ocelové konstrukce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		422 322,90		
DPH základní snižená	#ODKAZI	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	#ODKAZI		21,00% 15,00%	#ODKAZI #ODKAZI
Cena s DPH			V CZK	#ODKAZI

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v ortové Lutyni

Objekt:

Schodiště

Soupis:

Ocelové konstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

422 322,90

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 Schodiště se stříškou

0,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Oprava venkovního schodiště k lékařským ambulancím u domu na ul. Rydułtowska 1370 v orlové Lutyni

Objekt: Schodiště

Soupis:

Ocelové konstrukce

Místo: Orlová Lutyně

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

422 322,90

D Práce a dodávky

D		Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo - samostatný rozpočet profese					
D 767		D+M Schodiště se stříškou - ocelová konstrukce a tvrzené sklo					
1							
1			OCELOVÁ KONSTRUKCE	KG	1 704,220	195,00	332 322,90
			Nosná konstrukce U 200 (S235)	kg	680,000		
			Nosná konstrukce Jekl 100x100x6 (S235)	kg	170,000		
			Plotny a výztuhy	kg	102,100		
			Zábradlí trubka 44,5/3,2, pásovina 40x8, kulatina pr. 12 mm)	kg	202,120		
			Přístřešek - Jekl 60x40x3	kg	180,000		
			Schodnice	kg	165,000		
			Porozší	kg	205,000		
2			OSTATNÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			Spojovací materiál				
			Povrchová úprava - Žárový zinek				
3			TVRZENÉ SKLO	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
			Tvrzené bezpečnostní sklo (VSG)				
4			DILENSKÁ DOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00