

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229 - LC Vacín Píket



KSO:
Místo: revír Hraničná

CC-CZ:
Datum: 5.8.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			272 639,26
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	272 639,26	57 254,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			329 893,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229 - LC Vacín Píket

Místo: revír Hraničná

Datum: 5.8.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		272 639,26	329 893,56
945/2025	229 - LC Vacín Píket	272 639,26	329 893,56



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - LC Vacín Piket

KSO:

Místo: revír Hraničná

CC-CZ:

Datum: 5.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272 639,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 639,26	21,00%	57 254,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 893,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - LC Vacín Píket

Místo: revír Hraničná

Datum: 5.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	272 639,26
HSV - Práce a dodávky HSV	272 639,26
1 - Zemní práce	80 926,51
5 - Komunikace pozemní	167 292,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 763,00
998 - Přesun hmot	18 657,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229 - LC Vacín Piket

Místo: revír Hraničná

Datum: 5.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

272 639,26

D HSV Práce a dodávky HSV

272 639,26

D 1 Zemní práce

80 926,51

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	196,750	164,20	32 306,35
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
VV	40*4*0,15				24,000	
VV	72*4*0,2				57,600	
VV	28*11*0,3				92,400	
VV	65*3,5*0,1				22,750	
VV	Součet				196,750	

2	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	14,160	397,10	5 622,94
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
VV	8*1,2*0,4				3,840	
VV	9,5*1,2*0,4				4,560	
VV	12*1,2*0,4				5,760	
VV	Součet				14,160	

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	210,910	78,40	16 535,34
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV	196,75+14,16				210,910	
VV	Součet				210,910	

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	210,910	71,30	15 037,88
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
VV	210,910				210,910	
VV	Součet				210,910	

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	448,000	25,50	11 424,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním					
VV	448				448,000	
VV	Součet				448,000	

D 5 Komunikace pozemní

167 292,16

6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	448,000	255,02	114 248,96
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm					
VV	40*4				160,000	
VV	72*4				288,000	
VV	Součet				448,000	

7	K	564811013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	448,000	118,40	53 043,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 70 mm					
VV	40*4				160,000	
VV	72*4				288,000	
VV	Součet				448,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 763,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	41,000	93,00	3 813,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neztěpných nebo ztěpných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	WV		41		41,000		
	WV		Součet		41,000		
9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	32,500	60,00	1 950,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	WV		65*0,5		32,500		
	WV		Součet		32,500		
	D	998	Přesun hmot				18 657,59
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	245,172	76,10	18 657,59
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	WV		173,044+72,128		245,172		
	WV		Součet		245,172		