

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-022
Stavba: Opravy LDS na H.Hvozdu



KSO:
Místo: LHP Horní Hvozdu

CC-CZ:
Datum: 23.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

399 919,63


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	399 919,63	83 983,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

483 902,83



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-206-022

Stavba: Opravy LDS na H.Hvozdu

Místo: LHP Horní Hvozd

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		399 919,63	483 902,83
001	LC Hut'ská	164 885,81	199 511,91
002	Linka v ODD. 715B	30 185,57	36 524,57
003	Linka v ODD. 815	58 013,50	70 196,40
004	ODD. 402E	146 834,75	177 670,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LDS na H.Hvozdu
Objekt: 001 - LC Hut'ská

Místo: revír Hojná Voda
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.7.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							164 885,81
D	HSV	Práce a dodávky HSV					164 885,81
D	1	Zemní práce					48 799,06
16	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	28,000	115,00	3 220,00
	VV		HS				
	VV		7*10*0,4		28,000		
2	K	122551301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	18,750	1 650,00	30 937,50
	VV		25*0,75		18,750		
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,750	118,00	5 516,50
	VV		28		28,000		
	VV		18,75		18,750		
	VV		Součet		46,750		
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,500	215,00	967,50
	VV		9*0,5		4,500		
5	M	58337308	štěrkodrt' frakce 0/32	t	9,450	462,00	4 365,90
	VV		4,5*2,1		9,450		
6	K	181006113.1	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	155,833	14,00	2 181,66
	VV		46,75/0,3		155,833		
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000	23,00	1 610,00
	VV		HS				
	VV		7*10		70,000		
D	5	Komunikace pozemní					35 700,00
8	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	35,000	1 020,00	35 700,00
	VV		HS				
	VV		7*10*0,5		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							24 240,00
9	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	12,000	230,00	2 760,00
VV 12					12,000		
10	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	12,000	1 790,00	21 480,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							40 220,00
11	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	11 050,00	22 100,00
VV 2					2,000		
12	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	51,00	2 550,00
VV 50					50,000		
13	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	9,000	1 730,00	15 570,00
VV 9					9,000		
D 998 Přesun hmot							15 926,75
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,250	59,00	4 026,75
VV 9,45					9,450		
VV 28*2,1					58,800		
VV Součet					68,250		
15	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00
VV 1					1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LDS na H.Hvozdu
Objekt: 002 - Linka v ODD. 715B
Místo: revír Hojná Voda
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.7.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 185,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 185,57
D	1		Zemní práce				7 021,59
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	20,250	115,00	2 328,75
	VV		15*3*0,45		20,250		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,250	118,00	2 389,50
	VV		20,25		20,250		
3	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	84,167	14,00	1 178,34
	VV		25,25/0,3		84,167		
4	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,000	25,00	1 125,00
	VV		15*3		45,000		
D	5		Komunikace pozemní				20 655,00
5	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	20,250	1 020,00	20 655,00
	VV		15*3*0,45		20,250		
D	998		Přesun hmot				2 508,98
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,525	59,00	2 508,98
	VV		20,25*2,1		42,525		
	VV		Součet		42,525		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LDS na H.Hvozdu

Objekt: 003 - Linka v ODD. 815

Místo: revír Žofín

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 013,50

D HSV Práce a dodávky HSV 58 013,50

D 1 Zemní práce 7 886,50

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	11,250	115,00	1 293,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 5*1,5*1,5 11,250

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,250	118,00	1 327,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 11,25 11,250

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,500	215,00	537,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 5*0,5 2,500

4	M	58337308	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,250	461,00	2 420,25
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

VV 2,5*2,1 5,250

5	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	56,250	14,00	787,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV 11,25/0,2 56,250

6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	19,00	1 520,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 40*2 80,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 Trubní vedení 12 120,00

7	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	6,000	230,00	1 380,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 6 6,000

8	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	6,000	1 790,00	10 740,00
---	---	----------	--	---	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 440,00

9	K	919441211	Čelo propustku ze záhozu z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	11 050,00	22 100,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV 2 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	20,000	51,00	1 020,00
	VV		20		20,000		
11	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	6,000	1 720,00	10 320,00
	VV		6		6,000		
	D	998	Přesun hmot				4 567,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,000	59,00	767,00
	VV		13		13,000		
13	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LDS na H.Hvozdu
Objekt: 004 - ODD. 402E

Místo: revír Pohoří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.7.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 834,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV					146 834,75
D	1	Zemní práce					86 780,00
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	690,00	2 760,00
VV		4	4,000				
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	120,000	115,00	13 800,00
VV		15*10*0,8	120,000				
3	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	160,00	640,00
VV		4	4,000				
4	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	60,000	95,00	5 700,00
VV		120/2	60,000				
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000	118,00	7 080,00
VV		60	60,000				
6	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	120,000	415,00	49 800,00
VV		120	120,000				
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	25,00	3 750,00
VV		15*10	150,000				
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	50,000	65,00	3 250,00
VV		(15+10)*2	50,000				
D	5	Komunikace pozemní					53 550,00
9	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	52,500	1 020,00	53 550,00
VV		15*10*0,35	52,500				
D	998	Přesun hmot					6 504,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	110,250	59,00	6 504,75
	VV		52,5*2,1		110,250		