

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0050/2025/DEL
Stavba: Oprava dveří

KSO:
Místo: Dolní Beřkovice - výpravní budova čp.93

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			0,00
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	53 327,02	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0050/2025/DEL			
Stavba:	Oprava dveří			
Místo:	Dolní Beřkovice - výpravní budova čp.93		Datum:	10. 7. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OR ŮNL		Projektant:	
Zhotovitel:	DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
0050/2025/ DEL	Oprava dveří	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří

KSO:

Místo: Dolní Beřkovice - výpravní budova čp.93

10. 7. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	53 327,02	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava dveří

Místo: Dolní Beřkovice - výpravní budova čp.9310. 7. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava dveří

Místo: Dolní Beřkovice - výpravní budova čp.93 10. 7. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317944321	Válcované nosníky výšky do 120 mm dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,079	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------

PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav, výšky do 120 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317944321					
VV	(1,2*2*2*1,1*15,04)/1000				0,079	
VV	Součet				0,079	

2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,560	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244381					
VV	0,65*1,2*2				1,560	
VV	Součet				1,560	

3	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	1,560	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346481112					
VV	0,65*1,2*2				1,560	
VV	Součet				1,560	

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

4	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------

PP	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413232211					
VV	4				4,000	
VV	Součet				4,000	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,800	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------

PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001					
VV	(1+2,1+2,1)*2*2				20,800	
VV	Součet				20,800	

6	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------

PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121					
VV	2				2,000	
VV	Součet				2,000	

7	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	0,00
---	---	----------	---	-----	-------	------

PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
VV	2				2,000	
VV	Součet				2,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,200	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455					
VV	1*2,1*2				4,200	
VV	Součet				4,200	

9	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,800	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974029664					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		0,45*2*2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot			0,00	
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,599		0,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212				
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,599		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501				
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,133		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				
	VV		0,599*67 'Přepočtené koeficientem množství		40,133		
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,599		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811				
D 998			Přesun hmot			0,00	
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,672		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002				
D PSV			Práce a dodávky PSV			0,00	
D 762			Konstrukce tesařské			0,00	
15	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	10,400		0,00
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762711810				
	VV		(1+2,1+2,1)*2		10,400		
	VV		Součet		10,400		
D 766			Konstrukce truhlářské			0,00	
16	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766491851				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	766660181	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660181				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	M	SLD.0011249.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	2,000		0,00
	PP		dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	M	54914133	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez	kus	2,000		0,00
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
22	M	54964117	vložka cylindrická bezpečnostní 30+50	kus	2,000		0,00
	PP		vložka cylindrická bezpečnostní 30+50				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
23	K	76668181R	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	4,200		0,00
	PP		Demontáž zárubní obložkových z masívu, plochy otvoru do 2 m2				
	VV	1*2,1*2			4,200		
	VV	Součet			4,200		
24	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
25	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
26	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
27	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	229,701		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
28	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4232				
	VV	prohlídka a zaměření					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
29	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
	PP		Inženýrská činnost				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/040001000				
D VRN8			Další náklady na pracovníky				0,00
30	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081002000				