

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Nymburk před. n. odb. Babín - oprava koleje č. 201, výměna kolejnic 1. TK								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	P		Etapu č. II					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrť frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
3		7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	213141112_R	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		od KV102 po konec nástupiště		xxx			
	VV		doplnění po podbití od v.č. 4, odb. Babín po Se1, žst Nymburk před. n. mimo úsek KV102 - konec nástupiště		xxx			
10		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 101 - JR65 1:9-300					
	VV		v.č. 102 - JR65 1:9-190					
11	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		KV4 odb. Babín - most ev. km 321,030		xxx			
	VV		most ev. km 321,030 - ZV101		xxx			
	VV		KV102 - konec nástupiště 2x		xxx			
	VV		konec nástupiště - Se1		xxx			
12	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 101 - JR65 1:9-300		xxx			
	VV		v.č. 102 - JR65 1:9-190		xxx			
13	K	5907025381	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		KV102 - konec nástupiště		xxx			
	VV		konec nástupiště - Se1		xxx			
	VV		výměna kolej. pasů km 319,660 - 320,660		xxx			
14	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		KV102 - Se1		xxx			
	VV		výměna kolej. pasů km 319,660 - 320,660		xxx			
15	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		KV102 - Se1		xxx			
	VV		výměna kolej. pasů km 319,660 - 320,660		xxx			
16	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		KV102 - Se1		xxx			
	VV		výměna kolej. pasů km 319,660 - 320,660		xxx			
17		7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5914115330	Demontáž nástupištěních desek Sudop K (KD,KS) 150	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5914125030	Montáž nástupištěních desek Sudop K (KD,KS) 150	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		úprava nástupiště					
	P		Přejezd P3595 - kolej č. 201					
20	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		užitě dodá TO					
21	M	5963107025	Přejezd základňový náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		užitě dodá TO					
22	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
23	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
24	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
25	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		u kolejnic a řezu k parkovišti a mezi kolejema					
26	M	5955101006	Kamenivo drcené štěrť frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
27	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		od koleje k parkovišti		xxx			
	VV		mezi kolejemi		xxx			
	VV		v koleji		xxx			
30	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	5913100020	Montáž dílů základňové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Nymburk před. n. odb. Babín - oprava koleje č. 201, výměna kolejnic 1. TK								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	P		Ostatní					
33	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		kamenivo					
34	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		kamenivo					
35	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		asfaltobeton					
36	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		asfaltobeton					
37	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		výzisk a původní asfalt na skládku					
38	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		výzisk a původní asfalt na skládku					
39	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		výzisk a původní asfalt na skládku					
40	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		naložení výzisku s mezideponie					
41	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		naložení vyzískaných kolejnic					
42	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		složení vyzískaných kolejnic na místo určené TO					
43	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2xMHS					
44	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								6 404 152,74
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha východ								
Datum: 10.07.2025				Datum: 10.07.2025				