



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace

Adresa: Zámecká 691/5, 74301 Bílovec
Zastoupena: Mgr. Petrem Havrlantem, ředitelem
IČ: 02235412
DIČ: subjekt není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (TDI): Mgr. Petr Havrlant
dále jen „objednatel“

1. VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C 30819
Se sídlem: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupena: Ing. Tomášem Vytláčilem, jednatelem
IČ: 27833062
DIČ: CZ27833062
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

1. Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, jako zadavatel zakázky s názvem „**TIC Bílovec – stavební práce**“, rozhodlo dne 6. 5. 2025 o přidělení této zakázky společnosti VYKI TOOLS GROUP s.r.o. jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky zakázky uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

6. Technický dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhnout použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
7. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit písemný závazek nového poddodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Interiér Turistického informačního centra Bílovec, dle požadavků ITI“ (dále jen „dílo“) uvedeném v příslušné dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací „Interiér Turistického informačního centra Bílovec, dle požadavků ITI“ [redacted] únor 2023 (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (dále jen „soupis prací“) oceněným v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení a tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „položkový rozpočet“). Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení k předmětné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace.
4. K projektové dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů (dále jen „rozhodnutí“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.
5. Součástí díla je také geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a předání certifikátů o použitých materiálech, dle předchozí specifikace objednatele.
6. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
7. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.
8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane

nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.

9. Zhotovitel se dále zavazuje k dodržení PRINCIPU VÝZNAMNÉHO NEPOŠKOZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH CÍLŮ („DO NO SIGNIFICANT HARM“, DNSH) – viz příloha č. 3 této smlouvy.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:
 - a) **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: měsíc září 2025**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.** Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
 - c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 2 pracovních dnů od předání staveniště**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.** Jestliže v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět žádné stavební či jiné související práce, bude lhůta pro provedení díla po písemné dohodě stran ve stavebním deníku prodloužena o příslušný počet dnů, v nichž není možné stavební práce provádět.
 - e) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště s tím, že celková doba plnění předmětu smlouvy bude zachována.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým budova na adrese Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.857.000,-
DPH 21 % celkem	389.970,-
Cena celkem	2.246.970,- Kč vč. DPH

(slovy: Dvamilionydvěstěčtyřicetšesttisícdevětsetsedmdesát korun českých včetně DPH)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy a za podmínek dodržení Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, verze 1., a to:
 - a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění,
 - b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.
7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávacím podmínkám byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.
11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 95 % doporučených cen z cenové soustavy URS Praha, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.
13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) název a číslo projektu,
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.
4. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude bezodkladně (do 15 dnů) uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělkami, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového

dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou odpovídající výši zádržného.

5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně objednateli nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vráť-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
9. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému dozoru investora kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor. Osoba vykonávající stavební dozor na staveništi musí mít příslušnou odbornost ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy, účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Za tímto účelem je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu zajistit podmínky pro výkon těchto činností.
3. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen – zápis do stavebního deníku není dostačující.

6. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor investora. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo technickému dozoru investora doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor investora oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.
10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.
15. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je dále povinen

dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a další závazné technické normy.

16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce pro zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.
17. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Dále bude předáno geodetické zaměření včetně zanesení do „katastru“.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťujícího technický dozor, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla nebo jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) popis případných vad díla,
 - e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
 - g) datum a místo sepsání protokolu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) datum vyklizení staveniště,
 - l) datum počátku běhu záruční doby,
 - m) datum ukončení záruční doby.
4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Všechny doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení, a to dokumentace skutečného provedení a protokoly o provedených zkouškách v originálním

vyhotovení, ostatní v jednom originále a čitelné kopii.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátorovi BOZP, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy úřast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právní předpisů nezbytná, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k dodatku této smlouvy. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem) před podpisem dodatku této smlouvy, jinak nebudou zohledněny při úhradě faktur. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci (viz II odst. 3 této smlouvy) příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,

zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
17. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: vyki@vyki.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailové adresy neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.
18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a to v délce **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 8 smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi, nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1, věta první této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li dle čl. VI odst. 14 této smlouvy objednatelem určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava. Bude-li určen koordinátor BOZP dle čl. VI odst. 14 této smlouvy, nahrazuje ustanovení o smluvní pokutě dle předchozí věty ustanovení o smluvní pokutě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy v rozsahu týkající se dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 16 věta třetí.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy.
13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

15. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
16. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
19. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla, nejméně však do konce roku 2035.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačíná provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
 - d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezačínání odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí.
9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé

smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet);
 2. Harmonogram prací;
 3. Princip DNSH.

V Bílá dne 5.6.2025


V Bílá dne 5.6.2025



Mgr. Petr Havrlant
ředitel
Objednatel



Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel
Zhotovitel



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Vys9-2023 TIC pobočka Bílovec**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČO: **27833062**

DIČ: **CZ27833062**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			175 306,39
PSV			660 785,62
MON			30 500,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			86 694,92
Celkem			983 286,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	983 286,93 CZK
Základní DPH	21 %	206 490,26 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH


1 189 777,19 CZK

v

Novém Jičíně

dne

28.04.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	166 694,92	35 005,93	201 700,85	17
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	166 694,92	35 005,93	201 700,85	17
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	816 592,01	171 484,32	988 076,33	83
1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	816 592,01	171 484,32	988 076,33	83
Celkem za stavbu		0,00	983 286,93	206 490,26	1 189 777,19	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 764,69	1,8
63	Podlahy povlakové	HSV			11 857,50	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 536,80	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 600,00	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 190,00	5,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			220,47	0,0
OST	Ostatní	HSV			50 000,00	5,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 576,00	0,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			44 447,69	4,5
776	Podlahy povlakové	PSV			1 402,73	0,1
783	Nátěry	PSV			14 130,00	1,4
784	Malby	PSV			91 079,20	9,3
T03	Typové vybavení interiéru	PSV			0,00	0,0
T04	Atypické vybavení interiéru	PSV			0,00	0,0

T05	Svítidla	PSV			457 150,00	46,5
T07	Grafické prvky interiéru	PSV			49 000,00	5,0
M21	Elektromontáže	MON			30 500,00	3,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			136,93	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			86 694,92	8,8
Cena celkem					983 286,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				50 000,00
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

např. elektroinstalace, hasící přístroje aj....

Díl: VN		Vedlejší náklady				30 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
---	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Přechodné dopravní značení, zajištění obchůzích tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií.

Díl: ON		Ostatní náklady				86 694,92
4	ON001	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soub	1,00000	50 000,00	50 000,00
5	ON002	Dodání dokladů nutných pro užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití,)	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
6	ON003	Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	ON004	Požadavek objednatele - Označení stavby	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00

D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího.

8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	29 694,92	29 694,92
---	------------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- výrobní dokumentace

- dokumentace skutečného provedení

Celkem						166 694,92
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 764,69
1	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	6,00000	99,00	594,00
		po elektroinstalace popř. místa poškozená po demontáži vybavení : 3*2		6,00000		
2	610991111R00	Zakrývání vnitřních otvorů a konstrukcí	m2	125,94300	58,00	7 304,69
		hlavní vstupní dveře do budovy : 0,9*2		1,80000		
		vnitřní dveře obložkové : 0,8*2*2		6,40000		
		0,9*2*2		7,20000		
		dřevěné okna : 1,2*1,7*3		6,12000		
		0,97*1,3		1,26100		
		Mezisoučet		22,78100		
		ochrana otopných těles : 0,7*1*2*3		4,20000		
		ochrana trezoru : 5		5,00000		
		zabezpečení serveru : 5		5,00000		
		zabezpečení EZS serveru : 3		3,00000		
		kamera, čidlo : 2		2,00000		
		Mezisoučet		19,20000		
		(22,781+19,2)*2		83,96200		
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000	804,00	2 412,00
		po elektroinstalace popř. místa poškozená po demontáži vybavení : 3		3,00000		
4	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	13,00000	68,00	884,00
		pro elektro : 0,8+0,3+0,7+1,6+2,1+2,1+0,6+1+0,3+0,3+3,2		13,00000		
5	61-001.RXX	D+M plechový obklad, černý RAL 9005 tl. 3 mm	m2	2,78000	1 500,00	4 170,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky povrchových úprav stěn a stropů T02.				
		O5 : 2,78		2,78000		
6	61-004.RXX	Oprava poškozeného místa vztlínající vlhkostí - především u hlavního vstupu	m2	2,00000	1 200,00	2 400,00
		Místa poškozená vztlínající vlhkostí (především u hlavního vstupu) budou ošetřena od vztlínající vlhkosti a solí. Omítka bude cca do 1 metru odstraněna, na zděný podklad, provedeny zábaly pro zmírnění koncentrace soli. Nahozena sanační omítka a poté vyrovnávací štuková vrstva.				
		Práce musí být realizováno firmou specializující se obnovou kulturních památek.				
Díl: 63		Podlahy povlakové				11 857,50
7	63-001.RXX	Částečné rozebrání prkenné podlahy pro rozšíření elektro vč. zpětné pokládky	m2	7,90500	1 500,00	11 857,50
		4,65*1,7		7,90500		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 536,80
8	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	55,20000	209,00	11 536,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				27 600,00
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,20000	500,00	27 600,00
		20,61+23,55+11,04		55,20000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 190,00
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vč. uskladnění pro opětovné použití	kus	1,00000	20,00	20,00

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mezi m.č. 107 a vstupní halou a m.č. 106 a infocentrem : 1		1,00000		
11	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro elektro : 0,8+0,3+0,7+1,6+2,1+2,1+0,6+1+0,3+0,3+3,2	m	13,00000	90,00	1 170,00
12	96-001.RXX	Demontáž/ vystěhování nábytku nábytek se odnese na investorem stanovené místo - uskladnění pro možnost dalšího použití v jiném int - mobilní stojan na letáky...4 kus - exponát - přišroubovaný k podlaze...1 kus - nástěnný dávkovač desinfekce...1 kus - nástěnka...1 kus - dřevěná prosklená skříňka s policemi, rozměr cca 175x50cm, v.75cm...1 kus - sundání obrazů (včetně prostoru schodiště)...7 kus - odpadkový koš...1 kus - nástěnné cedulky, cedula INFO, informace A4, orientační plán muzea...8 kus - otočné křeslo...1 kus - stůl pro zákazníky...1 kus - koberec kusový - čistící zóna... 1 kus	soub	1,00000	7 000,00	7 000,00
13	96-002.RXX	Demontáž přístrojů uskladnění na předem určeném místě, pro další možné využití - výpočetní technika jako celek - 2x počítač, 3x monitor, multifunkční tiskárna, skartovačka, 10x tablet v nabíjecí stanici... 1 soub	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	96-003a.RXX	Demontáž/ vystěhování nábytku uskladnění na předem určeném místě, pro další možné využití - sundání obrazů...7 kus - dřevěná prosklená skříňka s policemi, rozměr cca 240x40cm, v.180cm... 1 kus - dřevěná prosklená skříňka s policemi, rozměr cca 80x40cm, v.180cm ... 1 kus - dřevěná prosklená skříňka s policemi, rozměr cca 150x40cm, v.150cm...1 kus - dřevěný pult pro zaměstnance, rozměr cca 380x80cm, v.110cm...1 kus - věšák volně stojící...1 kus - nábytkový kontejner ...2 kus - kancelářská židle... 2 kus - konferenční židle...3 kus - nástěnný držák na pohlednice ... 1 soub	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
15	96-003b.RXX	Demontáž/ vystěhování nábytku - pouze posun doprostřed místnosti a zrytí před znečištěním - policový regál, 500x1270, v.1960mm ...2 kus - policový regál, 500x1870, v.1960mm ...1 kus - trezor...1 kus - demontáž nástěnných skříněk na klíče ...1 kus	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
16	96-004.RXX	Demontáž zařízení elektro, PBŘ a topení uskladnění na předem určeném místě, pro další možné využití/ případná likvidace (bližší popis soubor T00) - demontáž stávající elektroinstalace (svítidla, kabeláž, zásuvky, vypínače, krabice rozvodné a přístrojové)...vstupní hala a infocentrum ... 1 soub - svítidla - vsazené v lištách zavěšených ze stropu (vstupní hala)... 8 kus - lištový systém zavěšený ze stropu (vstupní hala)...1 kus - stropní svítidlo (vstupní hala)... 1 kus	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- nástěnné svítidlo, nástěnné svítidlo s nouzovým modulem (vstupní hala)...2 kus
- nástěnné svítidlo (schodiště)...1 kus
- svítidla - vsazené v lištách zavěšených ze stropu (infocentrum)...8 kus
- lištový systém zavěšený ze stropu (infocentrum)... 1 kus
- stropní svítidlo (infocentrum)... 2 kus
- stropní svítidlo (sklad)... 1 kus
- demontáž stávajících zásuvek a vypínačů... vstupní hala a infocentrum ...16 kus

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	220,47
----------------	--------------------------------	---------------

17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,50222	439,00	220,47
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	3 576,00
-----------------	------------------------------	-----------------

18	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	776,00	776,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

19	766-001.RXX	Ustavení a ukotvení původních policových regálů ve skladu, kotvení do zdi - zabezp. proti převržení	kus	4,00000	700,00	2 800,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	44 447,69
-----------------	------------------------------------	------------------

20	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné (bližší popis soubor T01)	m2	23,55000	600,00	14 130,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky podlah a soklů T01.

P2 : 23,55

23,55000

21	775-001.RXX	Renovace stávajícího dřevěné podlahové lišty (bližší popis soubor T01)	m	19,67000	1 500,00	29 505,00
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky podlah a soklů T01.

- soklové lišty budou demontovány (bude za nimi probíhat rozšíření elektro rozvodů), lišty budou následně obroušeny, opatřeny novým nátěrem dle dřevěné podlahy a umístěny zpět na podlahu

S1 : 19,67

19,67000

22	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	439,29000	1,85	812,69
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: 776	Podlahy povlakové	1 402,73
-----------------	--------------------------	-----------------

23	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	4,80000	16,00	76,80
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

přechodová lišta : 4,8

4,80000

24	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	11,52000	114,00	1 313,28
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

koberec : 11,52

11,52000

25	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	13,90000	0,91	12,65
----	--------------	---	---	----------	------	-------

Díl: 783	Nátěry	14 130,00
-----------------	---------------	------------------

26	783683111R00	Nátěr dřevěn. podlah dekoračním voskovým olejem bezbarvým 1x	m2	23,55000	300,00	7 065,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky podlah a soklů T01.

P2 : 23,55

23,55000

27	783683112R00	Nátěr dřevěn. podlah tvrdým voskovým olejem barevným 1x	m2	23,55000	300,00	7 065,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky podlah a soklů T01.

P2 : 23,55

23,55000

Díl: 784	Malby	91 079,20
-----------------	--------------	------------------

28	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky (bližší popis soubor T02)	m2	55,20000	21,00	1 159,20
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

ochrana kamenné dlažby ve vstupní hale : 20,61

20,61000

ochrana dřevěné podlahy v infocentru : 23,55

23,55000

ochrana dřevěné podlahy ve skladu : 11,04

11,04000

29	784-001.RXX	Výmalba stěn a stropů (kleneb) (bližší popis soubor T02)	m2	179,84000	500,00	89 920,00
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky povrchových úprav stěn a stropů T02.

Provedení výmaleb musí být realizováno firmou specializující se na obnovu kulturních památek a v souladu s požadavky NPÚ, odstíny budou určeny dle vzorníku na stavbě před zahájením prací.

V1 stěny : 69,97	69,97000
VS1 stropy-klenby : 5,13	5,13000
V2 stěn : 60,74	60,74000
V3 stěn : 36,5	36,50000
VS2 stropy-klenby : 7,5	7,50000

Díl: T03	Typové vybavení interiéru (není předmětem VZ) - nenaceňovat	0,00
-----------------	--	-------------

30	T03-1.RXX	D+M designova židle k sezení	kus	2,00000		0,00
----	-----------	------------------------------	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03.

N1 : 2	2,00000
--------	---------

31	T03-2.RXX	D+M otočná konferenční židle na vyšší podnoži	kus	2,00000		0,00
----	-----------	---	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03.

N2 : 2	2,00000
--------	---------

32	T03-3.RXX	D+M kovový odpadkový koš stříbrný	kus	3,00000		0,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03.

N3 : 3	3,00000
--------	---------

33	T03-4.RXX	D+M vestavná dotyková obrazovka	kus	1,00000		0,00
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03 a samostatná příloha audiovybavení v této dokumentaci.

34	T03-5.RXX	D+M vestavná obrazovka	kus	2,00000		0,00
----	-----------	------------------------	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03 a samostatná příloha audiovybavení v této dokumentaci.

35	T03-6.RXX	D+M multitouch velkoformátová obrazovka (sestava 2 ks, 1222,9x693,7 mm) vč. nástěnného držáku	kus	2,00000		0,00
----	-----------	--	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03 a samostatná příloha audiovybavení v této dokumentaci.

36	T03-7.RXX	D+M zrcadlo	kus	1,00000		0,00
----	-----------	-------------	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03.

N4 : 1	1,00000
--------	---------

37	T03-8.RXX	D+M držáky na monitory zaměstnanců	kus	3,00000		0,00
----	-----------	------------------------------------	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03.

38	T03-9.RXX	D+M nerezový dotykový stojan na desinfekci	kus	1,00000		0,00
----	-----------	--	-----	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03.

N5 : 1	1,00000
--------	---------

39	T03-91.RXX	Montáž audiotechniky, zaškolení personálu	soub	1,00000		0,00
----	------------	---	------	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03 a samostatná příloha audiovybavení v této dokumentaci.

40	T03-92.RXX	Doprava typového vybavení interiéru a audiotechniky	soub	1,00000		0,00
----	------------	---	------	---------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky typového vybavení interiéru T03 a samostatná příloha audiovybavení v této dokumentaci.

Díl: T04	Atypické vybavení interiéru (není předmětem VZ) - nenaceňovat	0,00
-----------------	--	-------------

41	T04-1.RXX	D+M nosiče na letáky	kus	16,00000		0,00
----	-----------	----------------------	-----	----------	--	------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A4a : 16		16,00000		
42	T04-2.RXX	D+M nosiče na letáky/ mapy formátu A3	kus	3,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A4b : 3		3,00000		
43	T04-3.RXX	D+M držáky na pohlednice	kus	16,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A6 : 16		16,00000		
44	T04-4.RXX	D+M nábytkový parapet se zabudovaným tabletem	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A1 : 1		1,00000		
45	T04-5.RXX	D+M stolek pro zákazníky (vysoký)	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A2 : 1		1,00000		
46	T04-6.RXX	D+M stolek pro zákazníky (nízký)	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A3 : 1		1,00000		
47	T04-7.RXX	D+M interaktivní magnetická mapa	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A5 : 1		1,00000		
48	T04-8.RXX	D+M pultík pro jednání s klienty	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A7 : 1		1,00000		
49	T04-9.RXX	D+M rozšířený parapet se šuplíky	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A8 : 1		1,00000		
50	T04-91.RXX	D+M nábytková sestava prosklených vitrín, šuplíkových skříní a policových skříní	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A9 : 1		1,00000		
51	T04-92.RXX	D+M police a šatní tyč v nice	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A10 : 1		1,00000		
52	T04-93.RXX	D+M skleněný informační panel	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A11 : 1		1,00000		
53	T04-94.RXX	D+M dřevěný informační panel	kus	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
		A12 : 1		1,00000		
54	T04-991.RXX	D+M výrobní dokumentace pro atypické vybavení interiéru	soub	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
55	T04-992.RXX	Doprava pro atypické vybavení interiéru	soub	1,00000		0,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky atypického vybavení interiéru T04.				
Díl: T05		Svítlidla				457 150,00
56	T05-01.RXX	D+M pás LED diod	kus	2,10000	2 000,00	4 200,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7 : 2,1		2,10000		
57	T05-2.RXX	Dodávka závěsné svítidlo	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		1 : 1		1,00000		
58	T05-3.RXX	Dodávka svítidlo do 3f lišty	kus	4,00000	15 000,00	60 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		2a : 4		4,00000		
59	T05-4.RXX	Dodávka lišta 3f závěsná	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		2b : 4		4,00000		
60	T05-5.RXX	Dodávka roh 90 st. lišty	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		2b : 4		4,00000		
61	T05-6.RXX	Dodávka závěsu	kus	12,00000	500,00	6 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		2b : 12		12,00000		
62	T05-7.RXX	Dodávka nástěnné svítidlo s nouovým modulem	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		3 : 1		1,00000		
63	T05-8.RXX	Dodávka nástěnné svítidlo sklopné	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		4 : 1		1,00000		
64	T05-9.RXX	Dodávka závěsné svítidlo	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		5 : 1		1,00000		
65	T05-91.RXX	Dodávka svítidlo do 3f lišty	kus	6,00000	15 000,00	90 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		6a : 6		6,00000		
66	T05-92.RXX	Dodávka lišty 3f závěsná	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		6b : 4 4,00000				
67	T05-93.RXX	Dodávka roh 90 st. lišty	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		6b : 4 4,00000				
68	T05-94.RXX	Dodávka závěsu	kus	12,00000	500,00	6 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		6b : 12 12,00000				
69	T05-95.RXX	Dodávka nástěnné svítidlo	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
		8 : 1 1,00000				
70	T05-96.RXX	Montáž a doprava svítidel	soub	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
71	T05-97.RXX	Dodávka samostatný vypínač - jednoduchý	kus	1,00000	500,00	500,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
72	T05-98.RXX	Dodávka samostatný vypínač - půlený	kus	4,00000	500,00	2 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
73	T05-99.RXX	Dodávka samostatná zásuvka 230 V	kus	3,00000	500,00	1 500,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
74	T05-991.RXX	Dodávka samostatná zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou - svíle , 230V	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
75	T05-992.RXX	Dodávka 230V zásuvka dvojnásobná přepětová ochrana, bílá/ledové bílá	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.				
		Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.				
76	T05-993.RXX	Dodávka dvojrámeček visle - 1x dvojdata + 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, bílá/ledová bílá	kus	2,00000	300,00	600,00

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

77	T05-994.RXX	Dodávka jednoduchý rámeček (1x dvojdata)	kus	1,00000	200,00	200,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

78	T05-995.RXX	Dodávka trojrámeček vodorovně - 2x230V +1x dvojdata	kus	1,00000	450,00	450,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

79	T05-996.RXX	Dodávka podlahová krabice - vybavení, 3x dvojdata + 11x zásuvka 230V - zapuštěno do dřev. podlahy	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

80	T05-997.RXX	Dodávka - zásuvky, vypínače, krabice přístrojové a rozvodné, kabely, vodiče, svorkovnice	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	-------------	--	------	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

81	T05-998.RXX	Montáž - zásuvky, vypínače, krabice přístrojové a rozvodné, kabely, vodiče, svorkovnice	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	-------------	---	------	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

82	T05-999.RXX	D+M jističe a rozvodnice	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	-------------	--------------------------	------	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

83	T05-9991.RXX	Revize, zkoušky a měření osvětlení	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	--------------	------------------------------------	------	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky svítidel T05.

Součástí dodávky jsou i zdroje do svítidel a potřebný montážní/ napojovací materiál.

Díl: T07		Grafické prvky interiéru	49 000,00			
84	T07-1.RXX	D+M znak města Bílovec (barevně) + nápis Bílovec vč. práce grafika k úpravě loga	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky grafických prvků T07.

O1 : 1

1,00000

85	T07-2.RXX	D+M polep dvířek nástavců - silueta dominant moravskoslezského kraje a loga Technotrasy a partnerů vč. práce grafika	m2	3,00000	5 000,00	15 000,00
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky grafických prvků T07.

O2a+O2b : 3

3,00000

86	T07-3.RXX	D+M samolepka TIC - označení provozovny vč. práce grafika	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky grafických prvků T07.

Položkový rozpočet

S:	Vys9-2023	TIC pobočka Bílovec
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	T07-4.RXX	D+M samolepka (A4) dokládající jednotnou certifikaci TIC, umístěna na skleněný panel	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky grafických prvků T07.

O4 : 2

2,00000

88	T07-5.RXX	D+M evakuační a orientační plán budovy vč. práce grafika	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle tabulky grafických prvků T07.

Díl: M21		Elektromontáže				30 500,00
89	M21-001.RXX	Rozšíření stávajících elektro rozvodů, přidání elektro a data zásuvek	m	15,00000	1 000,00	15 000,00

Kompletní provedení a dodávka.

Na rozšíření stávajících elektroinstalací o nové zásuvky (a data zásuvky) nebyl zpracován samostatný projekt a rozpočet, rozsah provedení je blíže popsán v Dokumentaci k provedení interiéru - viz výkres Půdorys elektro; před zahájením prací je nutné odborné posouzení kvalifikovanou osobou a zpracování realizační dokumentace.

90	M21-002.RXX	Zaslepení stávajícího el. vývodu pro stropní osvětlení (dřevěný trámový strop)	kus	1,00000	500,00	500,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Kompletní provedení a dodávka.

91	M21-003.RXX	Revize a zkoušky elektroinstalace	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	-------------	-----------------------------------	------	---------	-----------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	136,93
-----------------	--	---------------

92	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03790	272,00	10,31
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,72018	25,00	18,00
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03790	384,00	14,55
95	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,15162	43,00	6,52
96	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	0,03790	2 310,00	87,55

Celkem	816 592,01
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Interiér Turistického informačního centra Bílovec
Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec

D.1.4 - Technika prostředí staveb
D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika

VÝKAZ VÝMĚR - 4/2024

REKAPITULACE	Kč
--------------	----

1. MATERIÁL SILNOPROUD	46 495,00 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	89 812,00 Kč
3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 726,14 Kč
 CELKEM BEZ DPH	 139 033,14 Kč
 DPH 21%	 29 196,96 Kč
 CELKEM S DPH	 168 230,10 Kč

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)						

1.	M	Dozbrojení stáv. rozvaděče R1 o 1x jistič/chránič B10/1+N/0,03A-A (okruh LED osvětlení - skříňka) a 6x jistič/chránič B16/1+N/0,03A-A-G (okruhy nových PC zásuvek 16A/230V) + vydrátování rozvaděče vodičem CYA10 (č+m+zž) - 12m	ks	1	20000,00	20000,00
----	---	--	----	---	----------	----------

20000,00

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče

1.	M	Přepínač č.5, IP40, bílý-lesk, do krabice (výměna stáv. prvků)	ks	4	150,00	600,00
2.	M	Tlačítko č.1/0, IP40, bílý-lesk, do krabice (nové LED osvětlení)	ks	1	250,00	250,00
3.	M	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40, pro PC	ks	35	120,00	4200,00
4.	M	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky + T3, do krabice, bílá-lesk, IP40, PC	ks	11	150,00	1650,00
5.	M	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	16	10,00	160,00
6.	M	Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku)	ks	5	20,00	100,00
7.	M	Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku)	ks	3	70,00	210,00
8.	M	Krabice KO125 + víčko (pod omítku)	ks	1	150,00	150,00
9.	M	Trubka ohebná PVC, prům.25mm (rozvody v podlaze, aj.)	m	25	10,00	250,00
10.	M	Trubka korudovaná 50/41 (prostupy pod omítku, do podlahy, rozvaděče)	m	5	25,00	125,00
11.	M	Plastový parapetní kanál výšky 160mm, hloubky 65mm, plný (bílý), asymetrický, pro vestavbu přístrojů + ocelový stínící kanál 40x33, vč. příslušenství, barva bílá	m	4	620,00	2480,00
12.	M	Přístrojová krabice pro parapetní kanál výšky 160mm, hloubky 65mm pro vestavbu přístrojů	m	38	85,00	3230,00
13.	M	Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo, SDK)	ks	80	6,00	480,00
14.	M	Vrutky chromované (běžné trasy - zdivo, SDK)	ks	80	5,00	400,00
15.	M	Svorka lámací 12ks 4mm	ks	2	20,00	40,00
16.	M	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	50	10,00	500,00
17.	M	Ekvipotenciální svorkovnice SEBT pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55	ks	1	400,00	400,00
18.	M	Štítek z PVC na označení kabelu	ks	20	5,00	100,00
19.	M	Stavební hřebíky 100	kg	0,5	100,00	50,00
20.	M	Páska izolační PVC 19/30m	ks	3	90,00	270,00
21.	M	Sádra bílá	kg	60	25,00	1500,00

17145,00

Vodiče a kabely

1.	M	CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače)	m	5	20,00	100,00
2.	M	CYKY-J 3x1,5	m	40	20,00	800,00
3.	M	CYKY-J 3x2,5	m	210	30,00	6300,00
4.	M	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	25	20,00	500,00
5.	M	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	m	30	20,00	600,00
6.	M	H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)	m	15	70,00	1050,00

9350,00

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoprúd)

46495,00

II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)						

1.	K	Dozbrojení stáv. rozvaděče R1 o 1x jistič/chránič B10/1+N/0,03A-A (okruh LED osvětlení - skříňka) a 6x jistič/chránič B16/1+N/0,03A-A-G (okruhy nových PC zásuvek 16A/230V) + vydrátování rozvaděče vodičem CYA10 (č+m+zž) - 12m	ks	1	20000,00	20000,00
----	---	--	----	---	----------	----------

20000,00

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů						
---	--	--	--	--	--	--

1.	K	Přepínač č.5, IP40, do krabice	ks	4	150,00	600,00
2.	K	Tlačítko č.1/0, IP40, do krabice	ks	40	250,00	10000,00
3.	K	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	35	120,00	4200,00
4.	K	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice s ochranou proti přepětí	ks	11	150,00	1650,00
5.	K	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	16	10,00	160,00
6.	K	Krab.odbočná (prům. 68 + víčko) kruh. bez zap. pod omítku	ks	5	20,00	100,00
7.	K	Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení pod omítku	ks	3	70,00	210,00
8.	K	Krabice KO 125 (110) bez zapojení pod omítku	ks	1	150,00	150,00
9.	K	Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku	m	25	10,00	250,00
10.	K	Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	5	25,00	125,00
11.	K	Plastový parapetní kanál výšky 160mm, hloubky 65mm, plný (bílý), asymetrický, pro vestavbu přístrojů + ocelový stínící kanál 40x33, vč. příslušenství, barva bílá	m	4	620,00	2480,00
12.	K	Přístrojová krabice pro parapetní kanál výšky 160mm, hloubky 65mm pro vestavbu přístrojů	m	38	85,00	3230,00
13.	K	Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	ks	80	6,00	480,00
14.	K	Svorka lámací 12ks 4mm	ks	2	5,00	10,00
15.	K	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	50	20,00	1000,00
16.	K	Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55	ks	1	400,00	400,00
17.	K	Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT aj.)	ks	6	100,00	600,00
18.	K	Montáž kabelového štítku	ks	20	5,00	100,00

25745,00

Uložení vodičů a kabelů						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

1.	K	CYKY-O 2(3)x1,5	m	5	20,00	100,00
2.	K	CYKY-J 3x1,5	m	40	20,00	800,00
3.	K	CYKY-J 3x2,5	m	210	30,00	6300,00
4.	K	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	25	20,00	500,00
5.	K	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	m	30	20,00	600,00
6.	K	H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)	m	15	67,00	1005,00

9305,00

Zednické a zemní práce + materiál						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

1.	K	Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla	ks	21	100,00	2100,00
2.	K	Sekání (vrtání) kapes 15x15x10	ks	4	150,00	600,00
3.	K	Řezání rýh 3x3	m	12	150,00	1800,00
4.	K	Řezání rýh 7x5	m	10	200,00	2000,00
5.	K	Vrtání zdí 15cm cihla do průměru 10cm	ks	1	150,00	150,00
6.	K	Vrtání zdí 60cm cihla do průměru 10cm	ks	1	180,00	180,00
7.	K	Vrtání zdí 80cm cihla do průměru 10cm	ks	1	200,00	200,00
8.	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle ručně pro budovy a haly výšky do 12 m	t	0,2	460,00	92,00
9.	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	0,2	1200,00	240,00

10.	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	0,2	2500,00	500,00
11.	K	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (pro montáže)	m2	44	100,00	4400,00

12262,00

Hodinové zúčtovací sazby

1.	K	Příprava staveniště	h	4	500,00	2000,00
2.	K	Vyměňování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.	h	4	500,00	2000,00
3.	K	Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj.	h	8	500,00	4000,00
4.	K	Spolupráce s revizním technikem	h	1	500,00	500,00
5.	K	Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace)	h	8	500,00	4000,00
6.	K	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	h	6	500,00	3000,00
7.	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi (montáž interiéru)	h	12	500,00	6000,00
8.	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	2	500,00	1000,00

22500,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)

89812,00

- 1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 2) veškeré položky na přípomocce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných nevhod týkajících se kvality materiálu

Rekapitulace

Zakázka: Interiér Turistického informačního centra Bílovec, Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec
Investor: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec
Objekt:
Systém: 1.4.2 - Slaboproudá elektrotechnika - Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	676 292,27
6.	KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů	kpl	1,00	34 917,73
7.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl	1,00	10 668,15
8.	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	7 112,10
9.	Přesun dodávek	kpl	1,00	3 556,05
10.	GZS	kpl	1,00	2 133,63
SLP celkem bez DPH				734 679,93 Kč
DPH 21%				154 282,79
SLP celkem vč. DPH				888 962,72 Kč

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Interiér Turistického informačního centra Bílovec, Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec

Zakázka:

Stavebník: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec

Objekt:
Systém: 1.4.2 - Slaboproudá elektrotechnika - SK

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Přípojn ^é místo					
	1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6,	ks	26,00	150,00	120,00	7 020,00
	1.2	Modul pro zapojení Keystone do žlabového systému	ks	12,00	70,00	50,00	1 440,00
	1.3	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	0,00	50,00	50,00	0,00
	1.4	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	7,00	100,00	100,00	1 400,00
	1.5	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	7,00	35,00	30,00	455,00
	1.6	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	7,00	35,00	50,00	595,00
		Rozvaděč DR-1					
	2.1	19" datový rozvaděč,22U/600x600, prosklené dveře, uzamykatelný, šedý, nástěnný	ks	1,00	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	2.2	19" patch panel ISDN 50 port, 1U, Cat.3 (DRA1)	ks	1,00	1 000,00	500,00	1 500,00
	2.3	19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC	ks	2,00	1 400,00	700,00	4 200,00
	2.4	19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U	ks	2,00	2 500,00	2 000,00	9 000,00
	2.5	Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg	ks	3,00	1 000,00	500,00	4 500,00
	2.6	19' vyvazovací panel 1U	ks	3,00	300,00	250,00	1 650,00
	2.7	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	1,00	370,00	250,00	620,00
	2.8	Ventilační jednotka stropní, 4x ventilátor, vč. termostatu	ks	1,00	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	2.9	Měření datové zásuvky, včetně vystavení protokolu	ks	26,00		500,00	13 000,00
		Propojovací kabely					
	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	40,00	80,00	50,00	5 200,00
	3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	15,00	110,00	80,00	2 850,00
	3.3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	5,00	120,00	90,00	1 050,00
		Kabely					
	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	750,00	20,00	30,00	37 500,00
	4.2	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	25,00	30,00	30,00	1 500,00
	4.3	USB kabel 10 m	ks	1,00	500,00	150,00	650,00
	4.4	HDMI kabel 3 m	ks	1,00	650,00	150,00	800,00
	4.5	HDMI kabel 10 m	ks	1,00	800,00	150,00	950,00
		Aktivní prvky					
	5.1	Počítač All in one, 27" IPS displej (1920 x 1080 bodů). Hardware: 10jádrový procesor, 16GB paměti DDR4, grafická karta, pevný disk 1TB SSD. Vybraná výbava: mechanika DVD±RW, GLAN, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.1, USB (2x 3.2 Gen 2, 2x 2.0), HDMI, IR/5MP kamera, bezdrátová klávesnice a optická myš, operační systém.	ks	3,00	45 000,00	1 500,00	139 500,00
	5.2	HDMI zásuvka - instalace parapetní kanál	ks	1,00	1 800,00	500,00	2 300,00
	5.3	USB zásuvka - instalace parapetní kanál	ks	1,00	1 800,00	500,00	2 300,00
	5.4	Velkoplošný interiérový LED panel (billboard), Typ displeje: TFT-LCD, LED podsvícení, orientovaný na výšku, kotvený do stojanu ve tvaru desky na kolečkách s brzdou, 4K, Jas: 1500 cd/m2, rozměry 67,7x175,8x8,42 cm úhlopříčka display 75" - 175,5 cm, PRO,SW: prohlížeč internetu, kancelářský balíček, PDF,Procesor, RAM: 8GB, Hard disk: 128 GB SSD,2x USB, 1x HDMI, 1x Ethernet, Wifi,	ks	1,00	80 000,00	1 500,00	81 500,00
	5.5	Indoor tablet touch - 10.1",Úhlopříčka displeje: 10,1" (25,6 cm),Rozměr: 26,3 x 18,5 x 4,2 cm, Jednostranný dotykový display,Typ: IPS-LCD, LED podsvícení, Procesor, RAM: 8GB, Harddisk: 128GB SSD, montážní sada pro montáž do nábytku rozlišení displeje: 1920x1080px, Kontrast: 800:1, Jas: 250cd/m2, SW: operační systém	ks	1,00	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	5.6	Indoor WALL horizontal- touch 55", Úhlopříčka displeje: 55" (139 cm),Rozměr: 125,8 x 72,78 x 5,35 cm, Jednostranný dotykový display, Typ: LCD, LED podsvícení, Procesor, RAM: 8G,Harddisk: 128GB SSD, Rozlišení displeje: 1920x1080px, Full HD, Kontrast: 5000:1, Jas: 400cd/m2, SW: operační systém	ks	2,00	50 000,00	1 500,00	103 000,00
	5.7	Indoor tablet non-touch - 15.6", Úhlopříčka displeje: 15,6" (39,624 cm), Rozměr: 40,2 x 25,42 x 4,6 cm, Jednostranný nedotykový display, Typ: IPS-LCD, LED podsvícení, Procesor, RAM: 8GB, Harddisk: 128GB SSD, Rozlišení displeje: 1920x1080px, Kontrast: 800:1, Jas: 250cd/m2, SW: operační systém	ks	2,00	30 000,00	1 500,00	63 000,00
	5.8	SW v rámci jednotné interaktivní tvorby v dotykovém a nedotykovém rozhraní displejů TIC Bílovec bez tvorby mapového podkladu	ks	1,00	0,00	96 312,27	96 312,27
		Ostatní					
	6.1	Přepojení záznamového zařízení do datového rozvaděče, demontáž a přepojení technologie stávající DR	hod	22,00	0,00	1 000,00	22 000,00
	6.2	Demontáže stávajících rozvodů SLP	hod	10,00	0,00	500,00	5 000,00
	6.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	500,00	4 000,00
	6.4	Oživení systému	hod	10,00	0,00	500,00	5 000,00
	6.5	Revize, zaškolení obsluhy,	hod	10,00	0,00	700,00	7 000,00
		Cena SK celkem bez DPH					676 292,27

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy, aktivní prvky nejsou součástí nabídky a jsou řešeny samostatným projektem

Interiér Turistického informačního centra Bílovec, Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec

Zakázka:

Stavebník: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, Zámecká 691/5, 734 01 Bílovec

Objekt:
Systém: 1.4.2 - Slaboproudá elektrotechnika - KT

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Elektroinstalační materiál					
	1.3	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 25 mm	m	45,00	10,00	50,00	2 700,00
	1.4	Krabice přístrojová /KU68 - hloubka 41 mm	ks	7,00	10,00	50,00	420,00
	1.5	Sádra - stavební šedá	kg	15,00	20,00	100,00	1 800,00
	1.6	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	1.7	Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1,5mm2, univerzální, PP, bezhalogenní.	ks	50,00	20,00	30,00	2 500,00
	1.8	plastové stahovací pásy, UV stabilní, 200x4,8, 100ks	bal	3,00	150,00		450,00
	1.9	Průraz D=6cm, cihla 15cm	ks	8,00		150,00	1 200,00
	1.10	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	8,00		200,00	1 600,00
	1.11	Značení trasy trubkového vedení	m	40,00		10,00	400,00
	1.12	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	7,00		150,00	1 050,00
	1.13	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	15,00		100,00	1 500,00
	1.14	Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu	set	1,00		1 987,73	1 987,73
	1.15	Požární ucpávky	m2	0,30	4 000,00	4 000,00	2 400,00
	1.16	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,30		2 000,00	600,00
	1.17	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	0,30		1 200,00	360,00
	1.18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličníh	t	0,30		2 500,00	750,00
	1.19	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00		700,00	5 600,00
	1.20	HZS (účast na KD, práce spojeně se zajištěním provozuschopnosti stávajících systémů po dobu rekonstrukce)	hod	8,00		700,00	5 600,00
		Cena KT celkem bez DPH					34 917,73
		Pozn.: Pátevní kabelové trasy (kabelové rošty) jsou součástí profese silnoproud.					

	rok 2025								
termíny	01.09.-07.09	08.09.-14.09.	15.09.-21.09.	22.09.-28.09.	29.09.-05.10.	06.10.-12.10.	13.10.-19.10.	20.10.-26.10.	27.10.-30.10.
popis prací									
demontáž a vystěhování nabytku									
bourací a demontážní práce									
odvoz sutí ze staveniště									
vysekání rýh									
elektroinstalace									
úprava povrchů									
omítky									
broušení podlahy									
malby									
montáž svítidel									
montáž grafických prvků									
dokončovací práce									
předání díla									

PRINCIP VÝZNAMNÉHO NEPOŠKOZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH CÍLŮ („DO NO SIGNIFICANT HARM“, DNSH)

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Na stavbě je omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Potřeba primární energie definující energetickou náročnost budovy, která je výsledkem výstavby, je nejméně o 20 % nižší než prahová hodnota, kterou u požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanoví vnitrostátní opatření provádějící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU.

Zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, wc atd.) pouze za těchto podmínek:

- sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min;
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l;
- pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l;
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

Využití pouze obnovitelných zdrojů energie, a to pouze za těchto podmínek:

- v případě podpory bateriové akumulace pro obnovitelné zdroje energie jsou z podpory vyloučeny technologie na bázi olova, NiCd a NiMH, které by mohly způsobovat škody na životním prostředí;

Při výsadbě zeleně se použijí pouze stanovištně vhodné dřeviny, které zajistí odolnost vůči klimatu a zároveň nebudou mít negativní dopad z pohledu biologické rozmanitosti.