

Dodavatel:

Odběratel:

IC:

00377015

DIC:

CZ00377015

**Ploty KODL**

[www.kodl-ploty.cz](http://www.kodl-ploty.cz)

**Ploty Kodl, s.r.o.  
U Ježku 1265  
337 01 Rokycany**

IC:29125073

DIČ: CZ29125073

Mobil: +420 .....

E-mail: .....

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně,  
příspěvková organizace  
Pod Vinicemi 9  
301 00 Plzeň**

Tel.: +420 .....

+420 .....

Nabídka č.: **25NA00552**  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum zápisu: 01.07.2025  
Platno do: 01.08.2025

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 25NA00551  
dodávka a montáž oplocení  
(Oplocení z trapézových plechů, vč. betonového soklu, 59m, Plzeň)

Označení dodávky 1	Množství	J.cena Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Sloupek Zn 80x80x3000 mm	25 ks	1 960,00	49 000,00 21%	10 290,00	59 290,00
Lýgre Zn 60x40x2 mm - 3 řady	177 m	253,00	44 781,00 21%	9 404,01	54 185,01
úhelník Zn 70x70x40/3 mm - perforovaný	144 ks	22,50	3 240,00 21%	680,40	3 920,40
Trapézový plech TR 55/250, tl. 0,70 mm, skl.š. 1000 mm, délka 2000 mm	60 ks	708,00	42 480,00 21%	8 920,80	51 400,80
Spojovací materiál	1 kpl.	3 000,00	3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Ostnatý drát Zn, 50 m	180 m	5,30	954,00 21%	200,34	1 154,34
Příchytka nerez malá 3D - PK3 ke konstrukci brány	75 ks	7,90	592,50 21%	124,43	716,93
Napínací kladka Zn	12 ks	23,40	280,80 21%	58,97	339,77
Beton B20	1 m3	3 200,00	3 200,00 21%	672,00	3 872,00
Montáž vč. dopravy Základ pro oplocení u seníku	1 kpl.	61 790,82	61 790,82 21%	12 976,07	74 766,89
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	38,484 m3	690,00	26 553,96 21%	5 576,33	32 130,29
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	38,484 m3	195,00	7 504,38 21%	1 575,92	9 080,30
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	38,484 m3	315,00	12 122,46 21%	2 545,72	14 668,18
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	19,242 m2	80,20	1 543,21 21%	324,07	1 867,28
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	65,99 t	450,00	29 695,50 21%	6 236,06	35 931,56
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	62,81 m2	45,20	2 839,01 21%	596,19	3 435,20
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	62,81 m2	25,00	1 570,25 21%	329,75	1 900,00
osivo směs travní parková	1,886 Kg	105,00	198,03 21%	41,59	239,62
Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	64,14 m2	13,00	833,82 21%	175,10	1 008,92
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	4,811 m3	1 170,00	5 628,87 21%	1 182,06	6 810,93
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	32,07 m3	3 750,00	120 262,50 21%	25 255,13	145 517,63
Zřízení bednění základových pasů rovného	53,45 m2	555,00	29 664,75 21%	6 229,60	35 894,35

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena%DPH		DPH	Kč Celkem
Odstranění bednění základových pasů rovného	53,45 m2	95,00	5 077,75	21%	1 066,33	6 144,08
Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	1,073 t	50 000,00	53 650,00	21%	11 266,50	64 916,50
Zed' tl 300 mm z betonových tvarovek ze ztraceného bednění	40,088 m2	2 050,00	82 180,40	21%	17 257,88	99 438,28
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	0,835 t	50 000,00	41 750,00	21%	8 767,50	50 517,50
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	141,108 t	338,218	47 725,27	21%	10 022,31	57 747,58
Zařízení staveniště a Mimostaveništní doprava	0,02 %	468 829,10	9 376,58	21%	1 969,08	11 345,66
Inženýrská činnost	0,015 %	468 829,10	7 032,44	21%	1 476,81	8 509,25
Součet položek			694 528,30		145 850,95	840 379,25
Zaokrouhlení						0,75
CELKEM K ÚHRADĚ						840 380,00

Vystavil: