

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění nestabilního skalního masivu v úseku Měchenice - Čisovice km27,550-27,650

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

6. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 843 923,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
P			Poznámka k položce: Kompletní systém: Síť na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 1, třída A dle EAD-230025-00-0106, role 3,5x20 m, Zahnuje: síť, obvodová ocelová lana, kotevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + matky nejsou součástí.					
4	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
5	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153811211					
7	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155211112					
8	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155211122					
9	K	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155213613					
10	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155214111					
11	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155214212					
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
13	K	R	Převrty do pažených vrtů	m	xxx	xxx	xxx	xxx
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
14	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx	xxx	xxx	xxx