

Ležatý rozvod vody		
Popis materiálu	Množství	Cena celkem Kč
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 25x3,5 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	12	1699
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 32x4,4 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	44	9288
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 40x5,5 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	40	12812
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 63x8,6 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	7	5195
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x25 šedá	12	562
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x32 šedá	44	2634
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x40 šedá	40	3069
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x64 šedá	7	808
Kohout kulový PPR 25 varný Ekoplastik kulový voda	3	1327
Kohout kulový PPR 32 varný Ekoplastik kulový voda	7	4411
Kohout kulový PPR 40 varný Ekoplastik kulový voda	3	2922
Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová voda 32x25x32 mm Ekoplastik	6	223
Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová voda 40x32x40 mm Ekoplastik	6	839
Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová voda 63x40x63 mm Ekoplastik	1	317
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 25 mm Ekoplastik	10	161
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 32 mm Ekoplastik	16	357
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 40 mm Ekoplastik	4	166
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 63 mm Ekoplastik	1	177
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 20 mm Ekoplastik	3	29
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 25 mm Ekoplastik	6	83
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 32 mm Ekoplastik	10	168
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 40 mm Ekoplastik	4	148
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 63 mm Ekoplastik	1	117
Ostatní konstrukční materiál		10000
Očištění části stávajících žlabů a doplnění uchycení do stropů	30	16500
Demontáž původních rozvodů	40	22000
Zhotovení nových rozvodů	80	44000
Výměna stoupačkových uzávěrů SV a TUV	16	8800
Zaizolování potrubí	16	8800
Celkem za jeden vchod bez DPH		157612