

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava opevnění nad vodním tokem - LC Grigerka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 266 880,40

1 Zemní práce 9 450,00

1	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	30,000	192,00	5 760,00
2	001	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	30,000	123,00	3 690,00

4 Vodorovné konstrukce 244 296,00

3	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m ³	70,200	3 480,00	244 296,00
			15*1*1,2 "1. útrž"		18,000		
			19*1,5*1,2 "2. útrž"		34,200		
			6*2*1,5 "3. útrž"		18,000		
			Součet		70,200		

998 Přesun hmot 13 134,40

4	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	140,175	72,00	10 092,60
5	221	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m	t	140,175	21,70	3 041,80

Celkem 266 880,40

