

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 2025/00711

Město Poděbrady

IČO: 002 39 640

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Zastoupený: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Luboš Jelínek

IČO: 165 69 458, DIČ: CZ [REDACTED]

Sídlo: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Lubošem Jelínkem

bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Úprava chodníku na části pozemku parc. č. 335/50, ul. Bílkova, Poděbrady – Kluk. Jedná se o opravu chodníku v ul. Bílkova ve městě Poděbrady v části Kluk mezi prodejnou JYSK a polyfunkčním domem. Chodník bude opraven ve stávající trase s drobnými úpravami. Celkem délka opravovaného chodníku bude činit 13,95 m. Chodník bude mít jednostranný příčný sklon 1,0 % směrem k zeleni a komunikaci. Povrch chodníku bude z betonové dlažby přírodní tl. 60 mm. Varovné pásy pro nevidomé budou provedeny o šíři 400 mm ze zámkové dlažby červené reliéfní tl. 60 mm. Na straně u zeleně mezi chodníkem a silnicí bude chodník ohraničen betonovými obrubníky o rozměru 50x200x1000 mm, které budou zapuštěny s niveletou chodníku. Silnice II/611 bude ohraničena betonovými obrubníky o rozměru 100x250x1000 mm, který bude zapuštěn s niveletou silnice. Chodník na hranici s pozemkem parc. č. 420/1, k.ú. Kluk bude zapřen do betonových obrubníků o rozměru 50x200x1000 mm, které budou zvýšeny o 60 mm nad niveletou chodníku. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované projektantem [REDACTED] odpovědný projektant autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby [REDACTED].

Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou Objednateli v rámci poptávkového řízení (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši **187.501,22 Kč bez DPH + DPH** v zákonně stanovené výši.
2. Cena díla je cenou celkovou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Pokud objednatel bude požadovat provedení víceprací nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele, dojde k úpravě předmětu a ceny díla písemným dodatkem smlouvy. Pokud vznikne požadavek Objednatele některé práce neprovádět, bude cena rovněž upravena písemným dodatkem smlouvy.
3. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystavené faktury.

4. Faktura bude vystavena po dokončení díla, případném odstranění všech vad a nedodělků a potvrzení v předávacím protokolu. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Splatnost faktury je 15 dní ode dne doručení Objednateli na adresu sídla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou či opravenou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 15 dní.
8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH).
9. Ručení Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za Zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatnění a uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
10. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
11. Zhotovitel souhlasí, že v případě, bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby Objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

III.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dodáno a předáno v termínu nejpozději do 22. 9. 2025.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatel k předání. O tomto bude zpracován Protokol o předání a převzetí staveniště.

IV.

Předání a převzetí Díla a sankční ujednání

1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. V případě výskytu vad nebo nedodělků, bránících řádnému užívání díla objednatel k termínu předání díla bude dílo převzato až po jejich odstranění.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení objednatel s úhradou faktury.
6. Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli.
7. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinnosti z této smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své nároky z titulu smluvních sankcí na kteroukoli platbu zhotovitele, ke které je dle této smlouvy povinen.

V.

Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla Objednateli.
2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy
4. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady díla, zavazuje se Zhotovitel prověřit reklamované vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace (je možné i e- mailem) a zajistit odstranění vad do 14 dnů (nebude-li dohodnuto písemně jinak).
5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nebude plnit závazky ze smlouvy vyplývající, a to zejména včasnou úhradu faktur, a to v době delší než 14 dní po splatnosti.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel nebude plnit závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, a to zejména nedodržení termínu dokončení prací o 14 dní než byl stanoven touto smlouvou.
8. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitele nebo Objednatele dle smlouvy o dílo, musí být vyhotoven předávací protokol, kde bude zapsán rozsah a stav prací ke dni odstoupení od smlouvy o dílo a tyto práce budou vyúčtovány Objednateli.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
6. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Oceněný soupis prací

V Poděbradech dne 13.8.2025

13-08-2025
V Poděbradech dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:




Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 9 - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU U JYSKU.

Celková cena bez DPH: 187 501,22
Celková cena s DPH: 226 876,48

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO01	CHODNÍK, VJEZDY	187 501,22	39 375,26	226 876,48





Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

9 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU U JYSKU, PODĚBRADY-KLUK

S001

187 501,22

Rozpočet:

S001 CHODNÍK, VJEZDY

Př. č.	Kód položky	Výměra	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celková cena
						Kub. hodnota	Peníze	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					28 669,22
1	00002		GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ	KPL	1,000	5 500,00		5 500,00
			1 = 1,000 [A]					
2	00003		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	9 500,00		9 500,00
			1 = 1,000 [A]					
3	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TEŽITELNOSTI	T	23,800	390,00		9 282,00
			14.000*1,7 = 23,800 [A] Celkové množství = 23,800 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vytrženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
4	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	5,346	650,00		3 474,90
			2.430*2,2 = 5,346 [A] Celkové množství = 5,346 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vytrženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
5	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	T	2,512	360,00		904,32
			0.880*2,5 = 2,200 [A] 26.000*12/1000 = 0,312 [B] Celkové množství = 2,512 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vytrženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
6	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍŠT NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,00		1,00
			DIO 1 = 1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními					
7	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,00		1,00
			1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 zahrnuje objednané povolené náklady nařízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
8	11130		Zemní práce SEJMUTÍ DRNU	M2	18,000	450,00		8 100,00
			18 = 18,000 [A] Celkové množství = 18,000 Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x					
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,430	4 300,00		10 449,00
			Silnice (2+20)*0,3*0,05 = 0,330 [A] Chodník 14*1,5*0,1 = 2,100 [B] Celkové množství = 2,430 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
10	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,880	4 600,00		4 048,00
			Silnice (2+20)*0,2*0,2 = 0,880 [A] Celkové množství = 0,880 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					

11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICEŇNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	26,000	150,00	3 900,00
		Chodník 13x13 = 26,000 [A] Celkové množství = 26,000 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0143** [s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce].				
12	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICEŇNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	41,600	85,00	3 536,00
		[25*0,08]*20 = 41,600 [A] Celkové množství = 41,600 Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
13	123728	ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNICE A ŽELEZNICE TR. I. ODVOZ DO 200M	M3	14,000	1 400,00	19 600,00
		Chodník 14*2*0,2 = 5,600 [A] Sance podlaží v tl. 300 mm 14*2*0,3 = 8,400 [B] Celkové množství = 14,000 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezápasné i zapasné - odstranění výkopky po celou dobu práce v nem vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění - střížení pod vodou, v okolí výluhů, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - řešení po vrtácích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - porušení snížení hladiny podzemní vody - řešení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vyčehování a nošení výkopku - svahování a přesvih. svahu do konečného tvaru, výmena hornin v podlaží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění korenu a napádek - pažení, vzpružení a rozpružení vč. přepažení (výjma žutových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahu - zhutnění podlaží, příprava i svahu vč. svahování - zřízení stupně v podlaží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná plocha - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - ohvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjízdy, nájezdy, lešení, podpory, konstrukce, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	17120	ULOŽENÍ ŠPANNÝ DO NÁSTYPU A NA SILNICE BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	14,000	85,00	1 190,00
		14,000 = 14,000 [A] Celkové množství = 14,000 Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - odstranění úložky po celou dobu práce v nem vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - zřízení ukládání španiny pod vodu - ukládání po vstřech a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podlaží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo ohvedení vody v okolí úložky a v úložky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjízdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	28,000	95,00	2 660,00
		Chodník 14*2 = 28,000 [A] Celkové množství = 28,000 Položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
16	18234	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,25M, VČ. DODÁNÍ MATERIÁLU A DOPRAVY	M2	18,000	550,00	9 900,00
		18 = 18,000 [A] Celkové množství = 18,000 Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1,5 Položka nezahrnuje: - x				
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, VČ. OSIVA	M2	18,000	150,00	2 700,00
		18 = 18,000 [A] Celkové množství = 18,000 Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
18	56323	KOMUNIKACE VOZOVKOVÉ VSTUPY ZE ŠTENKOURTI TL. DO 150MM	M2	21,000	280,00	5 880,00
		Chodník 14*1,5 = 21,000 [A] Celkové množství = 21,000 Položka zahrnuje: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56336	VOZOVKOVÉ VSTUPY ZE ŠTENKOURTI TL. DO 300MM - SANACE PODLOŽÍ	M2	28,000	690,00	19 320,00
		Sance podlaží pod chodníkem 14*2 = 28,000 [A] Celkové množství = 28,000				

20	567101	- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery Vrstvy pro obrubní a opravy z podkladního betonu	M3	0,900	6 500,00	5 850,00
Oprava silnice (2x13)*0,3*0,2 = 0,900 [A] Celkové množství = 0,900						
- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu ložtu						
21	572121	INFILTAČNÍ POSTŘIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	4,500	120,00	540,00
Oprava silnice (2x13)*0,3 = 4,500 [A] Celkové množství = 4,500						
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
22	572121	SPROVOZACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	9,000	85,00	765,00
Oprava silnice - 2 vrstvy (2x13)*0,3*2 = 9,000 [A] Celkové množství = 9,000						
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
23	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	4,500	680,00	3 060,00
Oprava silnice (2x13)*0,3 = 4,500 [A] Celkové množství = 4,500						
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.						
24	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16", 165 TL 60MM	M2	4,500	1 100,00	4 950,00
Oprava silnice (2x13)*0,3 = 4,500 [A] Celkové množství = 4,500						
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.						
25	58260A	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEFŇNÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	1,200	1 250,00	1 500,00
Dlažba pro nevidomé 0,4*2*1,5 = 1,200 [A] Celkové množství = 1,200						
Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané pokládání vrstvy a předepsané výplně spár - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod., nastanová-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery - tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.						
26	582611	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	19,800	950,00	18 810,00
Chodník - dlažba 100x200 mm (14x4,8)*1,5 = 19,800 [A] Celkové množství = 19,800						
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané pokládání vrstvy a předepsané výplně spár - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod., nastanová-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.						
27	917223	Obrubní konstrukce a práce	M	44,000	620,00	27 280,00
SELENČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM						

