

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/345

### I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen [redacted] dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [redacted] TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

MS-ASSIST s.r.o.

IČO: 275 43 439

DIČ: CZ27543439

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25137

sídlo: Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice

zastoupený: [redacted], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB a. s., Pardubice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci „Výstavba LC Ke Školce“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/345, uzavřené dne 13. 3. 2017, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba LC Ke	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Školce	2.414.031,- Kč	-8.259,30 Kč	397.829,07 Kč	2.803.600,70 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.803.600,70 Kč** bez DPH, slovy: **dvamilionyosmsetřítisícšestsetkorunčeskýchsedmdesáthaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 2.803.600,70 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/345 zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami, případně zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v rozhodném znění), pokud se na něj tento zákon vztahuje.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.  
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.






Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací

Ve Svitavách, dne: 25.8.2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 28-08-2017

Lesy České republiky, s.p. [07]  
Hradec Králové

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 15. 8. 2017	
Název veř. zakázky: Výstavba LC Ke Školce			
Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o., IČO: 27543439, DIČ: CZ27543439			
Objednatel: KŘ Choceň, Lesy ČR, s. p.			
Název akce (majetku): Ke Školce	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů: SO 01 a SO 02	Stavební díly: 1, 2, 4, 5, 9, 998,
<b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zřízení čel nových příčných TP v rozměrech dle PD z lomového kamene do betonu. Jedná se o TP v km 0,009 a 0,339 na SO 01 a TP v km 0,209 a 0,866 na SO 02. Z tohoto důvodu budou odečteny čela pod položkou č. 919 99 9007.</li> <li>2) V km 0,664 – 0,764 dojde k sanaci ŠD frakce 0/125 v tl. 300 mm, š. 4,7 m, plocha celkem 470 m<sup>2</sup>. V km 0,764 – KÚ bude sanace z LK v průměrné tl. 0,55 m, š. 4,7 m, celkem 290,4 m<sup>3</sup>.</li> <li>3) Na KÚ dojde k provedení příčného TP s DN 508 dl. 6 m, 2 x čelo z LK do betonu, provedení příkopu na odtoku dl. 10 m. Rozměry včetně opevnění vtoku a výtoku budou dle TP v km 0,208 SO 02.</li> </ol>			
<b>Zdůvodnění změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dle zkušeností s čely rovnými nasucho z LC Třetí cesta a LC Mrchoviště (výstavba dokončena na podzim 2016) byla domluvena změna s přidáním betonu z důvodu delší životnosti a stability kolmých čel. Šikmých čel se změna netýká.</li> <li>2) Z důvodu hlubokých kolejí vzniklých při těžbě dřeva za účelem stavby dojde k sanaci poškozené pláně. Zároveň s pohybem techniky byla zjištěna horší únosnost podloží, než předpokládal PD.</li> <li>3) Z důvodu zhoršení stavu TP v KÚ (určen k čištění) dojde k odvedení vody pod navazující LC Pod Kozminem (IČ: 512 104). Čelo na vtoku bude mít tvar „L“.</li> </ol>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pavlíček		Datum: 15. 8. 17	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano, DSPS
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 1. 10. 2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: - 8.259,30 N: 0		Bilance:  + 389.569,77 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: + 397.829,07 N: 0		
Konečná celková cena akce po změně		2.803.600,70 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.803.600,70 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 15. 8. 17	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 15. 8. 17	Podpis: 
Přílohy: Výkaz výměr sjednaných více a méněprací.			

**Poznámka:**  
**Změny zapsány do stavebního deníku.**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S919/2016/345

Stavba: LC Ke Školce

Místo:

Datum:

11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO 01-1	VÍCEPRÁCE SO01	51 963,95	62 876,38	STA
SO 01-2	MÉNĚPRÁCE SO01	-3 624,80	-4 386,01	STA
SO 02-1	VÍCEPRÁCE SO02	345 865,12	418 496,80	STA
SO 02-2	MÉNĚPRÁCE SO02	-4 634,50	-5 607,75	STA
		<b>389 569,77</b>	<b>471 379,42</b>	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S919/2016/345

Stavba: LC Ke Školce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

389 569,77

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
389 569,77  
0,00

Výše daně  
81 809,65  
0,00

Cena s DPH

V

CZK

471 379,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Ke Školce  
Objekt:

**SO 01-1 - VÍCEPRÁCE SO01**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**51 963,95**

DPH základní	Základ daně
snížená	51 963,95
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	10 912,43
15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 876,38**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 01-1 - VÍCEPRÁCE S001

Místo: Datum: 11.8.2017

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

51 963,95

HSV - Práce a dodávky HSV

51 963,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 288,80

998 - Přesun hmot

1 675,15

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 01-1 - VÍCEPRÁCE SO01

Místo: Datum: 11.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**51 963,95**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**51 963,95**

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**50 288,80**

1	K	919441221	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	12 572,20	50 288,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

#### D 998 Přesun hmot

**1 675,15**

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	67,006	20,00	1 340,12	CS ÚRS 2016 01
3	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	67,006	5,00	335,03	CS ÚRS 2016 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Ke Školce  
Objekt:

SO 01-2 - MĚNĚPRÁCE S001

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 624,80

DPH základní snížená	Základ daně -3 624,80 0,00
-------------------------	----------------------------------

Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -761,21 0,00
--------------------------------	------------------------------

Cena s DPH

V CZK -4 386,01

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Školce

Objekt:

SO 01-2 - MĚNĚPRÁCE SO01

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-3 624,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 624,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 624,80

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Ke Školce

Objekt:

SO 01-2 - MĚNĚPRÁCE S001

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**-3 624,80**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-3 624,80**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-3 624,80**

1	K	919 99 9006	Čelo propustku z plochých kamenů nasucho	m3	3,152	-1 150,00	-3 624,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

VV

TP km 0,009\*2\*0,4\* (0,92+1,06)

1,584

VV

TP km 0,339\*2\*0,4\* (0,9+1,06)

1,568

VV

Součet

3,152

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Ke Školce  
Objekt:

**SO 02-1 - VÍCEPRÁCE S002**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**345 865,12**

DPH základní snižená	Základ daně 345 865,12 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 72 631,68 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**V CZK**

**418 496,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 02-1 - VÍCEPRÁCE S002

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

345 865,12

### HSV - Práce a dodávky HSV

345 865,12

1 - Zemní práce	158 199,65
2 - Zakládání	266,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 673,92
5 - Komunikace pozemní	63 544,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 940,32
998 - Přesun hmot	23 241,23

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 02-1 - VÍCEPRÁCE S002

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**345 865,12**

D HSV Práce a dodávky HSV

**345 865,12**

**158 199,65**

Zemní práce

D	1		Zemní práce					
9	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině tř. 3	m3	7,000	108,50	759,50	CS ÚRS 2016 01
			"odtok od TP na KÚ"10*1+0,7		7,000			
			Součet					
10	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,240	80,50	341,32	CS ÚRS 2016 01
			"předpolí TP ZÚ"4,24		4,240			
			Součet					
11	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
			"čela TP KÚ"1		1,000			
			Součet					
12	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2.000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,400	128,00	691,20	CS ÚRS 2016 01
			"trubka pro TP v KÚ"5*1,2*0,9		5,400			
			Součet					
3	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	290,400	43,84	12 731,14	CS ÚRS 2016 01
			SANACE LK do 40 kg, km 0,764 - KÚ; š. 4,7 m; tl. 0,55 m		290,400			
			110*4,8*0,55		290,400			
			Součet					
			kámen lomový neupravený třída I netříděný žulá,rulá	t	551,760	257,95	142 326,49	CS ÚRS 2016 01
			583806500		551,760			
			Součet					
			290,4*1,9		551,760			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	175101201	Součet Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	551,760	185,00	440,12	CS ÚRS 2016 01
14	M	583312000	Součet "TP v KÚ"5*(1,2*0,56-3,14*0,25*0,25)		2,379			
			Součet šterkopiesek netříděný zásypový materiál	t	4,013	183,00	734,38	CS ÚRS 2016 01
15	K	181951102	Součet Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,013	5,00	25,50	CS ÚRS 2016 01
			Součet "TP v KÚ"6*0,85		5,100			
			Součet		5,100			
D	2		Zakládání					
16	K	213311141	Součet Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopiesku tříděného	m3	0,400	665,00	266,00	CS ÚRS 2016 01
			Součet "TP v KÚ"0,4		0,400			
			Součet		0,400			
D	4		Vodorovné konstrukce					
17	K	451573111	Součet Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiesku do 63 mm	m3	0,665	448,00	297,92	CS ÚRS 2016 01
			Součet "TP v KÚ"0,665		0,665			
			Součet Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně bez výplně mezer	m3	0,665	850,00	2 720,00	CS ÚRS 2016 01
			Součet "TP v KÚ"3,2		3,200			
			Součet Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně za urovňání líce záhozu	m2	3,200	82,00	656,00	CS ÚRS 2016 01
			Součet "TP v KÚ"8		8,000			
			Součet		8,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	564871116	Součet Podklad ze šterkorditi ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	470,000	135,20	63 544,00	
			Součet SANACE km 0,664 - 0,764; ŠD frakce 0/125, š. 4,7 m		470,000		63 544,00	CS ÚRS 2016 01
			Součet		470,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	919441221	Čelo propustku ze zdiwa z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	6,000	13 646,72	81 880,32	CS ÚRS 2016 01
5	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
6	M	14399004	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 508 t. 11 mm	m	6,000	2 160,00	12 960,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>23 241,23</b>	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniwa, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu	t	929,649	20,00	18 592,98	CS ÚRS 2016 01
8	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniwa, monolitickým betonovým nebo živičným. Připlátek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	929,649	5,00	4 648,25	CS ÚRS 2016 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Ke Školce  
Objekt:

SO 02-2 - MĚNĚPRÁCE S002

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

-4 634,50

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-4 634,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-973,25  
0,00

Cena s DPH

V CZK

-5 607,75

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 02-2 - MĚNĚPRÁCE S002

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 11.8.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-4 634,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 634,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 634,50

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Ke Školce

Objekt:

SO 02-2 - MĚNĚPRÁCE SO02

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-4 634,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-4 634,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 634,50

1 K 919 99 9006

Čelo propustku z plochých kamenů nasucho

m3

4,030

-1 150,00

-4 634,50

CS ÚRS 2016 01

WV

"TP km 0,209"2,030

2,030

WV

"TP km 0,339"2,0

2,000

WV

Součet

4,030