

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2025/299/1

na stavbu

„Stavební práce v ul. K otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12“


I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00
zastoupen: **Milanem Singrem a Jiřím Skálou, jednatelem**
IČO / DIČ: IČO: 26451255 DIČ: CZ 26451255
obchodní rejstřík: spis. zn. C, vložka 83134
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2025/299, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	879.537,00 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	879.537,00 Kč

2.2 Cena za méně práce dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	489.758,40 Kč
Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH	489.758,40 Kč

2.3. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2025/299 (bez DPH)	6.091.545,93 Kč
Cena za více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	879.537,00 Kč
Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH	489.758,40 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez PDH) činí	6.481.324,53 Kč
DPH při sazbě 21% činí	1.361.078,15 Kč
<u>Celková cena vč Dodatku č. 1 a DPH činí</u>	<u>7.842.402,69 Kč</u>

III.

Změna čl. V. SoD – „Doba plnění“

- 3.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 11 dní do 22.08.2025.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2025/299 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6 Přílohy:
1. Položkový rozpočet – „**Stavební práce v ul. K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátišská v Praze 12 – VCP/MP**“ – nacenění položek neuvedených ve výkazu výměr k akci „**Stavební práce v ul. K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátišská v Praze 12**“

IV.

Podpisy:

V Praze
dne dle el. podpisu
za objednatele:
podpis:

V Praze
dne dle el. podpisu
za zhotovitele:
podpis:

jméno:
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

jméno:
Milan Singer
jednatel PSS Bohemia s.r.o.

otisk razítka:

otisk razítka:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD 2025/299 – Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátíšská v Praze 12 VCP/MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel
PSS Bohemia s.r.o.

IC: 26451255
DIČ: CZ26451255

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **389 778,60**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	389 778,60	81 853,51
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **471 632,11**

Objednavatel Zhotovitel

PSS Bohemia, s.r.o.
Orebitská 445, Praha 12, 121 00
DIČ: CZ26451255

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátíšká v Praze 12 VCP/MP

Místo:

Datum:

22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel PSS Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		389 778,60	471 632,11
00	Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00	28 435,00
01	Oprava komunikace	366 278,60	443 197,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12 VCP/MP

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

22.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26451255

CZ26451255

Cena bez DPH

23 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 500,00	21,00%	4 935,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 435,00

Objednavatel

Zhotovitel

PSS1
Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
DIČ: CZ26451255 IČ: 26451255

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátišská v Praze 12 VCP/MP

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 500,00

OST - Ostatní

23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12 VCP/MP

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 500,00

D		OST	Ostatní					23 500,00
1	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	K	02720.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
4	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
5	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12 VCP/MP

Objekt:

01 - Oprava komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 22.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26451255

DIČ:

CZ26451255

Cena bez DPH

366 278,60

DPH základní
snížená

Základ daně

366 278,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 918,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

443 197,11

Objednavatel

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

Oprava
DIČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12 VCP/MP

Objekt:

01 - Oprava komunikace

Místo:

Datum:

22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

366 278,60

HSV - Práce a dodávky HSV

366 278,60

1 - Zemní práce	16 753,00
5 - Komunikace pozemní	192 432,00
8 - Trubní vedení	38 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 500,00
OST - Ostatní	-806,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12 VCP/MP

Objekt:

01 - Oprava komunikace

Místo:

Datum:

22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel

PSS Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							366 278,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				366 278,60
D		1	Zemní práce				16 753,00
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000	1 300,00	26 000,00
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC						
2	K	122738.1	Příplatek za etapizaci frézy	ks	1,000	21 000,00	21 000,00
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Položka bude čerpána na příkaz TDI a investora. <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepravování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v				
	PSC						
4	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM -chodník	M3	-132,600	540,00	-71 604,00
5	K	122738.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-430,200	540,00	-232 308,00
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Položka bude čerpána na příkaz TDI a investora. <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepravování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v				
	PSC						
	VV		"sanace podloží - předpoklad 60%"2390*0,3*0,6		430,200		
6	K	914121	ŘEZÁNÍ ŽB - PANELY V MÍSTĚ LINIE OBRUBNÍKŮ HL.150-200MM	BM	60,000	195,00	11 700,00
7	K	914123	ODBOURÁNÍ ŽB - PANELY V MÍSTĚ LINIE OBRUBNÍKŮ, ODŘEZÁNÍ ARMATURY	BM	60,000	355,00	21 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	914911	BOURÁNÍ BETONU - PODKLADNÍ KONSTRUKCE V CHODNÍKU	M2	365,000	325,00	118 625,00
9	K	914913	NAKLÁDKA VYBOURANÝCH HMOT	T	360,000	75,00	27 000,00
10	K	915111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU	T	360,000	264,00	95 040,00
D	5		Komunikace pozemní				192 432,00
11	K	56330	Řezání asf.krytu	bm	14,000	188,00	2 632,00
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Čerpání položky na přímý příkaz TDI a investora. Poznámka k souboru cen:				
PSC			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřik. nátěr				
VV			"sanace podloží, ŠDA tl. 300 mm - předpoklad 60%*2390*0,3*0,6		430,200		
12	K	572113	Podbalení - vyrovnávka pod novou ohrusnou vrstvou	t	4,500	2 600,00	11 700,00
PSC			vyrovnávka z důvodu nerovnosti stáv.krytu				
13	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	365,000	23,00	8 395,00
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:				
PSC			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
VV			"PS-C - 0,3 kg/m2"2390		2 390,000		
14	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	365,000	325,00	118 625,00
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen:				
PSC			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
VV							
15	K	574C66	Etapizace - nájezd mimo čas realizace SOD	ks	1,000	50 000,00	50 000,00
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM Poznámka k souboru cen:				
PSC			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
VV							
20	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	13,500	80,00	1 080,00
PP			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Poznámka k souboru cen:				
PSC			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vylití spar tímto materiálem				
VV			"nové obruby"163+101-15+5+204		458,000		
D	8		Trubní vedení				38 400,00
21	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00
PP			VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Poznámka k souboru cen:				
PSC			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - předepsané podkladní konstrukce				
VV							
22	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 850,00	5 550,00
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen:				
PSC			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
VV							
23	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	950,00	2 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	VV						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				119 500,00
24	K	914121	POKLAP KANALIZAČNÍ VIATOP D400KN	KUS	13,000	8 500,00	110 500,00
	PP						
	VV				1,000		
	VV				1,000		
25	K	914123	Nové mříže UV	KUS	2,000	4 500,00	9 000,00
	PP						
	VV				1,000		
	VV				1,000		
	D	OST	Ostatní				-806,40
33	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	360,000	450,00	162 000,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
35	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-774,360	240,00	-185 846,40
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	VV		"pól. 122738.1 - odkop"430,2*1,8		774,360		
36	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	48,000	480,00	23 040,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				