

Popis stavby: 140425 - Krbečková cesta
Popis objektu: 140425 - Krbečková cesta
Popis rozpočtu: 01 - Krbečková cesta



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			110 759,84	25,0
5	Komunikace	HSV			214 200,00	48,3
8	Trubní vedení	HSV			34 830,00	7,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			47 460,00	10,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 899,06	8,1
Cena celkem					443 148,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	140425	Krbečkova cesta
O:	140425	Krbečkova cesta
R:	01	Krbečkova cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						110 759,84
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 3 x sjezd : 3*(6*0,6*0,8)	m3	8,64000	758,00	6 549,12
2	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	8,64000	51,00	440,64
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 (420*0,15)+(1020*0,1)	m3	165,00000	120,00	19 800,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	8,64000	147,00	1 270,08
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 680*3	m2	2 040,00000	30,00	61 200,00
6	00002R	Osazení dřevěnné svodnice - bez dodávky svodnice (zajistí investor)	ks	10,00000	2 150,00	21 500,00
Díl: 5 Komunikace						214 200,00
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 680*3	m2	2 040,00000	105,00	214 200,00
Díl: 8 Trubní vedení						34 830,00
8	723544401R01	Montáž trub ocelových 3*6	m	18,00000	185,00	3 330,00
9	52356478R001	Trubka ocelová DN 300 vč. dopravy	m	18,00000	1 750,00	31 500,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						47 460,00
10	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	420,00000	45,00	18 900,00
11	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích a středu tl. do 10 cm 680*3*0,5	m2	1 020,00000	28,00	28 560,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						35 899,06
12	000001R	Přesun strojů a mechanizace	kmpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	470,89200	55,00	25 899,06