

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **150425 LC Krasetínská**

Objekt: **150425 LC Krasetínská**

Rozpočet: **01 LC Krasetínská**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			452 572,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			452 572,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	452 572,83 CZK
Základní DPH	21 %	95 040,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 547 613,12 CZK

v  dne

Za zhotovitele


Za objednatele

Popis stavby: 150425 - LC Krasetínská
Popis objektu: 150425 - LC Krasetínská
Popis rozpočtu: 01 - LC Krasetínská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			170 649,00	37,7
5	Komunikace	HSV			173 250,00	38,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			78 750,00	17,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 923,83	6,6
Cena celkem					452 572,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	150425	LC Krasetínská
O:	150425	LC Krasetínská
R:	01	LC Krasetínská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				170 649,00
1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	14,00000	753,50	10 549,00
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	262,50000	120,00	31 500,00
		(1050*0,15)+(1050*0,1)		262,50000		
3	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	14,00000	150,00	2 100,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 150,00000	30,00	94 500,00
		1050*3		3 150,00000		
5	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině s přehozením a rozprostřením zeminy	m2	400,00000	80,00	32 000,00
		skládky : 40*10		400,00000		
Díl: 5		Komunikace				173 250,00
6	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	3 150,00000	55,00	173 250,00
		1050*3		3 150,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				78 750,00
7	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	1 050,00000	45,00	47 250,00
8	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 050,00000	30,00	31 500,00
		1050*2*0,5		1 050,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 923,83
9	00001	Přesun strojů a mechanizace	kmpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	362,25140	55,00	19 923,83