

Oprava části LC Dolní Dlouhohřbetní

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – jednostupňová dokumentace,

Název akce: **Oprava části LC Dolní Dlouhohřbetní**

Druh realizace: **stavební oprava**

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, jednostupňová PD*

Odevzdaná PD musí být v souladu zejména s ČSN 73 6108, rozsah zpracované PD musí být v souladu s platným Pracovním pokynem LČR s.p. v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy

Místo stavby: LC Dolní Dlouhohřbetní, polesí Zátoň

Obec s rozšířenou působností: Prachatice

k.ú.: Lenora, obec Lenora

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o stavební opravu části stávající zpevněné, veřejně přístupné účelové lesní komunikace, která začíná napojením za železničním přejezdem v obci Lenora a oprava končí na vrcholu kopce, na konci oboustranných lesních skládek, zhruba po 450 m od začátku úseku opravy s napojením na stávající státní lesní komplexy a lesní komunikace. Stav komunikace je v havarijním stavu, povrch tvoří převážně zbytky makadamu a štěrkodrti bez souvislého provozního zpevnění, některé části lesní komunikace jsou tvořeny výspravami ze štěrkodrtě s množstvím lokálních výtluků. Důvodem provedení nové asfaltové penetrace z PMH jsou každoroční škody na komunikaci v důsledku přivalových dešťů v této horské krajině, zatížení dopravy z kůrovcové kalamity z let 2022 až 2024 a omezena sjízdnost vlastními odvozními soupravami investora se dřevem po této lesní komunikaci.

Popis návrhu a požadavků investora:

Navržené stavební opravy budou obsahovat část, kdy se jedná o provedení pročištění části stávajícího odvodňovacího příkopů, rozfrézování stávající pokladu zbytku původního penetračního makadamu, odstranění krajnic a provedení nové pojezdové penetrační vrstvy z makadamu a nové zpevnění hospodářských sjezdů v místě křížení s lesní komunikací. Provede se odstranění krajnic, očištění komunikace, rozfrézování stávajícího povrchu frézou, doplnění podkladních vrstev štěrkodrti, zpevnění povrchu hospodářských sjezdů kamenivem, stávající kryt vozovky bude po rozfrézování povrchu vyrovnán štěrkodrtí a provede se nová vrstva penetračního makadamu s dvojnásobným nástřikem. Délka úseku LC dotčené stavebními opravami bude celkem cca 450 m a bude začínat v místě styku pozemku investora a jiného vlastníka, mezi pozemky p.č. 319/10 a p.p.č. 319/13 k.ú. Lenora a bude končit po cca 450 m na konci nejvíce poškozeného úseku stávající LC Dolní Dlouhohřbetní. Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovolí. U dotčené části LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti E_{def2} .

Protože se jedná o stavební úpravu stávající lesní komunikace, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě! Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skladeb tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 2000 tis. Kč bez DPH v předpokládaných rozpočtových cenách projektanta, předpokládaný náklad za autorský dozor (náklady za jeden den kontroly na stavbě včetně dopravy: 4.000 Kč/den bez DPH.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném investorem: předpoklad 1. VV v půlce srpna 2025, 2. VV na cca 19.9. 2025.

Oprava části LC Dolní Dlouhohřbetní

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 30.9. 2025

Projekt bude vyhotoven ve 3 vytištěných paré + 1 x CD v elektronické podobě ve formátu dwg. a pdf.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona a v rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace (jednostupňová PD). Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
Součástí požadovaných prací je i autorský dozor projektanta v průběhu stavebních prací na výše uvedené stavbě. Rozpočet stavebních nákladů a výkaz výměr bude plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.


Dne: 25.7. 2025

dne: 25.7. 2025

Investor: LČR s.p. LZ Boubín, [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Robert Fiala, DiS. – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, IČ: 076 61 550
Sokolovská 569, 383 01 Prachatice

Lesy České republiky, s.p. - Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254/35
385 01 Vimperk
IČO 42196451


Věc: Nabídka na projektové práce (vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2004 Sb. A 227/2024 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr a souvisejících vyjádření):

Oprava části lesní cesty Dolní Dlouhohřbetní

1. Cena projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování rozpočtů a souvisejících vyjádření:

Cena celkem

74 600,- Kč

2. Termíny

Vypracování DPS včetně dokladové části, kontrolního rozpočtu stavby a výkazu výměr pro veřejnou soutěž na dodavatele stavby do **30.09.2025**

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-4 v tištěné podobě včetně 1x elektronické verze na CD opatřena autorizačním razítkem (.pdf formát).

Prachatice, 28.07.2025

