

NABÍDKOVÝ LIST: NB25080076 [10.08.2025]

Dodavatel:

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.
prodejna Černý Most
Skorkovská 1511
190 00 Praha 9

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

Tel: +420 724 444 239

E-mail: breno@breno.cz www.breno.cz

ÍČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

Centrum komunitních služeb Pro život
Vlašská 344/25
118 00 Praha - Malá Strana

Mobil: 736 755 942

E-mail: edrins@seznam.cz

İÇ: 70875430

Datum vystavení dokladu: 10.08.2025

Termín dodání: co nejdříve

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	PC s DPH	Sazba DPH	Celkem s DPH
0000127408	TRIPOLI 77 400 filc	6,05	bm	1 087,60	1 316,00	21%	7 961,78
0000127408	TRIPOLI 77 400 filc	0,50	bm	1 087,60	1 316,00	21%	658,00
0000066019	DPP64/S Přejchodový profil 40mm samolep. 5105192 stříbro 100	1,00	ks	164,46	199,00	21%	199,00
0000018661	Kob.lišta 5106926 BRENO hladká bílá 250	9,00	ks	81,82	99,00	21%	891,02
0000111832	THOMSIT AS41 samonivelační stěrka 25	9,00	ks	618,18	748,00	21%	6 731,98
0000123913	MAPEI PLANIPATCH XTRA 5 stěrka	1,00	ks	320,66	388,00	21%	388,00
0000115331	MAPEI PRIMER G PRO 5 penetrace	1,00	ks	810,74	981,00	21%	981,00
0000019255	MAPEI MAPECRYL ECO 5 lepidlo	2,00	ks	790,08	956,00	21%	1 911,99
0000019206	BRAVEN Mamut (high tack) GOLD 290ml lepidlo	2,00	ks	164,46	199,00	21%	397,99
0000126150	BRAVEN SL Akrylový tmel 280ml-bílý	3,00	ks	61,98	75,00	21%	224,99
0000111047	FS505 FUGENSTREIFEN obvodový pásék	25,00	bm	17,36	21,01	21%	525,14
SLE002	SLEVA 20% na materiál	-1,00	ks	3 449,73	4 174,17	21%	-4 174,17
90/0000018	Stržení a likvidace původní krytiny 2 vrstvy (koberec + pvc)	24,00	m2	130,00	157,30	21%	3 775,20
90/0000015	Broušení podkladu	24,00	m2	60,00	72,60	21%	1 742,40
90/0000014	Penetrování podkladu	24,00	m2	35,00	42,35	21%	1 016,40
90/0000001	Instalace dilatací	22,00	bm	30,00	36,30	21%	798,60
90/0000013	Vyrovnnání podkladu samonivelační stěrkou do 7mm	24,00	m2	170,00	205,70	21%	4 936,80
90/0000016	Celoplošná pokládka lepením	24,00	m2	130,00	157,30	21%	3 775,20
90/0000001	Instalace obvodových lišt	20,00	bm	75,00	90,75	21%	1 815,00
0000049557	Instalace přechodové lišty	1,00	ks	130,00	157,30	21%	157,30
90/0000019	Režijní náklady, doprava, přesun hmot	1,00	ks	2 200,00	2 662,00	21%	2 662,00

CELKEM BEZ DPH: 30 888,93

CELKEM S DPH [Kč]:	37 376,00
--------------------	-----------

Objednatel zajišťuje stavební připravenost v tomto rozsahu :

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2% (beton) 0,5% (anhydrit), teplota min. 18°C

Vyřizoval: