

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel:

SSZT Praha východ

Zhotovitel:

Monzas a.s.

Místo:

Středočeský kraj

Zpracoval:

P111

Datum:

25.06.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P111	Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov	519 593,78	0,00	109 114,69	628 708,47	0,00	181 351,10	297 116,28	41 126,40	0,00
01	technologická část	322 127,19	0,00	67 646,71	389 773,90	0,00	159 312,15	162 815,04	0,00	0,00
02	stavební část	10 909,08	0,00	2 290,91	13 199,99	0,00	8 008,20	2 900,88	0,00	0,00
03	VRN	186 557,51	0,00	39 177,08	225 734,59	0,00	14 030,75	131 400,36	41 126,40	0,00
Celkem		519 593,78	0,00	109 114,69	628 708,47	0,00	181 351,10	297 116,28	41 126,40	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:
Datum: 25. 6. 2025

P111

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	16 200,00	143 112,15	159 312,15	0,000
-----	---------------------	-----------	------------	------------	-------

5	Komunikace pozemní	16 200,00	143 112,15	159 312,15	0,000
---	--------------------	-----------	------------	------------	-------

1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	58,375	2 095,20	0,00	122 307,30	122 307,30	0,000	0,000
---	-----	------------	--	----	--------	----------	------	------------	------------	-------	-------

2x výkop 1x1x1,45	
2*1*1*1,45	2,900
výkop sondy na kabelové trase 0,35x0,5x5	
0,35*0,5*5	0,875
výkop po trase 0,35x0,5x10	
0,35*0,5*10	1,750
výkop 0,35x1x1	
0,35*1*1	0,350
výkop 0,35x0,8x8	
0,35*0,8*8	2,240
výkop jam pro protlak 2x	
2*2,5*1*1,5	7,500
7x výkop pro montáž/demontáž upozorňovadel	
7*0,5*0,5*0,8	1,400
výkop 0,35x0,8x40	
0,35*0,80*40	11,200
výkop 0,35x1,2x8	
0,35*1,2*8	3,360
výkop - sonda	
0,6	0,600
výkop 0,35x0,8x80	
0,35*0,80*80	22,400
7x výkop pro montáž/demontáž upozorňovadel	
7*0,5*0,5*0,8	1,400

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:
Datum: 25. 6. 2025

P111

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			výkop 0,5x0,6x8								
			0,5*0,8*6		2,400						
			Součet		58,375						
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	58,375	356,40	0,00	20 804,85	20 804,85	0,000	0,000
			2x zásyp 1x1x1,45								
			2*1*1*1,45		2,900						
			zához sondy na kabelové trase 0,35x0,5x5								
			0,35*0,5*5		0,875						
			zához po trase 0,35x0,5x10								
			0,35*0,5*10		1,750						
			zához 0,35x1x1								
			0,35*1*1		0,350						
			zához 0,35x0,8x8								
			0,35*0,8*8		2,240						
			zához jam pro protlak 2x								
			2*2,5*1*1,5		7,500						
			7x zához pro montáž/demontáž upozorňovadel								
			7*0,5*0,5*0,8		1,400						
			zához 0,35x0,8x40								
			0,35*0,80*40		11,200						
			zához 0,35x1,2x8								
			0,35*1,2*8		3,360						
			zához - sonda								
			0,6		0,600						
			zához 0,35x0,8x80								
			0,35*0,80*80		22,400						
			7x zához pro montáž/demontáž upozorňovadel								
			7*0,5*0,5*0,8		1,400						
			zához 0,5x0,6x8								
			0,5*0,8*6		2,400						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P111

Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					58,375						
3	759	7590720435	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	2,000	8 100,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,000	0,000
OST							33 828,30	128 986,74	162 815,04	0,000	
4	SZT	7590145046	UPMP	kus	2,000	4 417,20	0,00	8 834,40	8 834,40	0,000	0,000
5	SZT	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvoupášt'ového do 100 párů	m	3,000	131,76	0,00	395,28	395,28	0,000	0,000
6	SZT	7590525125	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m	m	10,000	56,70	0,00	567,00	567,00	0,000	0,000
7	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 7 P	m	145,000	27,86	0,00	4 039,70	4 039,70	0,000	0,000
8	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	40,000	99,90	3 996,00	0,00	3 996,00	0,000	0,000
9	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	3,000	5 896,80	0,00	17 690,40	17 690,40	0,000	0,000
10	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	6,000	2 214,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,000	0,000
11	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 494,80	2 494,80	0,00	2 494,80	0,000	0,000
12	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	25,000	73,98	1 849,50	0,00	1 849,50	0,000	0,000
13	SZT	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	3,000	6 026,40	0,00	18 079,20	18 079,20	0,000	0,000
14	SZT	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednopášt'ovém celoplastovém kabelu do 32 žil	kus	1,000	5 464,80	0,00	5 464,80	5 464,80	0,000	0,000
15	SZT	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	13,000	365,04	0,00	4 745,52	4 745,52	0,000	0,000
16	SZT	7590527070	Demontáž odbočení jednoho kabelu ve spojnici	kus	1,000	583,20	0,00	583,20	583,20	0,000	0,000
17	SZT	7590555194	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE, TCEKPFEZY svorkovice WAGO do 4 P 1,0	kus	4,000	2 052,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,000	0,000
18	SZT	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	53,000	38,12	0,00	2 020,36	2 020,36	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas a.s.
Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P111
Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	SZT	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	2,000	11 232,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,000	0,000
20	SZT	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	2,000	10 616,40	0,00	21 232,80	21 232,80	0,000	0,000
21	SZT	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 630,80	0,00	1 630,80	1 630,80	0,000	0,000
22	SZT	7592705010	Montáž upozorňovadla na 2 sloupky	kus	1,000	1 598,40	0,00	1 598,40	1 598,40	0,000	0,000
23	SZT	7592705014	Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek	kus	8,000	1 231,20	0,00	9 849,60	9 849,60	0,000	0,000
24	SZT	7592707012	Demontáž upozorňovadla předvěstního	kus	1,000	112,32	0,00	112,32	112,32	0,000	0,000
25	SZT	7592707016	Demontáž upozorňovadla nízkého	kus	6,000	245,16	0,00	1 470,96	1 470,96	0,000	0,000
26	759	7592700795	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 1 pruh šikmý fólie (HM0404127150010)	kus	2,000	1 566,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,000	0,000
27	759	7592700810	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 2 pruhy šikmé fólie (HM0404127160020)	kus	2,000	1 512,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,000	0,000
28	759	7592700820	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 3 pruhy šikmé fólie (HM0404127170030)	kus	2,000	1 512,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,000	0,000
29	759	7592700830	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Upozorňovadlo vzdálenostní 4 pruhy šikmé fólie (HM0404127180040)	kus	2,000	1 512,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,000	0,000
Celkem							50 028,30	272 098,89	322 127,19	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P111

Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 392,20	5 616,00	8 008,20		0,016
1 Zemní práce							2 392,20	5 616,00	8 008,20		0,016
1	001	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	5,000	1 123,20	0,00	5 616,00	5 616,00	0,000	0,000
2	286	28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	5,000	478,44	2 392,20	0,00	2 392,20	0,003	0,016
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	2 900,88	2 900,88		0,000
3	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,000	446,04	0,00	892,08	892,08	0,000	0,000
4	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	2,000	565,92	0,00	1 131,84	1 131,84	0,000	0,000
5	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	2,000	438,48	0,00	876,96	876,96	0,000	0,000
Celkem							2 392,20	8 516,88	10 909,08		0,016

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava předvěstí žst. Mladá Boleslav-město a Dolní Bousov
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas a.s.
Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P111
Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	131 400,36	131 400,36		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	25,000	469,80	0,00	11 745,00	11 745,00	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	238,000	436,32	0,00	103 844,16	103 844,16	0,000	0,000
3	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	3 952,80	0,00	15 811,20	15 811,20	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	55 157,15	55 157,15		0,000
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 806,150	5,00	0,00	14 030,75	14 030,75	0,000	0,000
VRN8 Další náklady na pracovníky							0,00	41 126,40	41 126,40		0,000
5	000	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	2 380,000	17,28	0,00	41 126,40	41 126,40	0,000	0,000
Celkem							0,00	186 557,51	186 557,51		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5886181

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ba7a442f-ba6d-405d-b552-3768ea7b8866

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2025 05:29:37

Hash komponenty: f22629f9a37b7f4c98130217d491d2a20f31c840a209bcdf6fe38bdee87e1266

Hashovací funkce: sha256Hex



34113fef-8498-44a1-a6da-50d5a9d9e1b3