

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Obilná (116144)

Místo: revír Zašová ,k.ú.Bynina

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., 42196451

Zhotovitel: DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o. (08643954)



Datum: 1.8.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 157,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 157,11
D		1	Zemní práce				39 187,60
1	K	11120320RR	Vyvětvění do výšky 5m, případnému zakrácení a odhození mimo manipulační (upravovaný) pruh - beze škody na okolním porostu (zařízeních LC - propustky, svodnice aj.). Min.šíře 3 m.	m	1 480,000	14,80	21 904,00
	VV		740*2		1 480,000		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,900	145,00	2 740,50
	VV		5*4,5*2*0,6*0,7		18,900		
3	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	8,100	301,00	2 438,10
	VV		5*4,5*2*0,6*0,3		8,100		
4	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,400	537,00	4 510,80
	VV		3*4*0,7		8,400		
5	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,600	713,00	2 566,80
	VV		3*4*0,3		3,600		
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	378,000	13,30	5 027,40
	VV		210*3*0,6		378,000		
D		5	Komunikace pozemní				47 025,00
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	275,000	171,00	47 025,00
	VV		75*0,8*2+50*1,5+40*2		275,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 578,40
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	142,000	25,20	3 578,40
	VV		(17+14+15+25)*2		142,000		
	VV		Součet		142,000		
D		998	Přesun hmot				6 366,11
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	94,875	67,10	6 366,11
	VV		94,875		94,875		