

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 25136

Stavba: MŠ Máchova - výměna rozvodu TUV a cirkulace - havarijní stav

JKSO:

Místo: Máchova 1067/62, Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2025

Objednatel:

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,

IČ: 62330101

DIČ:

Zhotovitel:

Q-VAT, spol. s r.o.

IČ: 47671386

DIČ: CZ47671386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Irena Cochlarová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	232 584,742
--------------------	-------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000
-------------------------------------	-------

Cena bez DPH	232 584,742
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,000	0,000
snížená	12,00%	ze	0,000	0,000

Cena bez DPH	v	CZK	232 584,742
---------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 25136

Stavba: MŠ Máchova - výměna rozvodu TUV a cirkulace - havarijní stav

Místo: Máchova 1067/62, Nový Jičín

Datum: 5. 8. 2025

Objednatel: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,

Projektant:

Zhotovitel: Q-VAT, spol. s r.o.

Zpracovatel: Irena Cochlarová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		232 584,742	232 584,742
25136	MŠ Máchova - výměna rozvodu TUV a cirkulace - havarijní stav	232 584,742	232 584,742
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		232 584,742	232 584,742

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Máchova - výměna rozvodu TUV a cirkulace - havarijní stav

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Máchova 1067/62, Nový Jičín

Datum: 5. 8. 2025

Objednatel:

IČ: 62330101

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 47671386

Q-VAT, spol. s r.o.

DIČ: CZ47671386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Irena Cochlarová

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	232 584,742
Ostatní náklady	0,000

Cena bez DPH	232 584,742
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,000	0,000
snížená	12,00%	ze	0,000	0,000

Cena bez DPH	v CZK	232 584,742
---------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Máchova - výměna rozvodu TUV a cirkulace - havarijní stav

Místo: Máchova 1067/62, Nový Jičín Datum: 5. 8. 2025

Objednatel: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Mácho Projektant:

Zhotovitel: Q-VAT, spol. s r.o. Zpracovatel: Irena Cochlarová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 232 584,742

HSV - Práce a dodávky HSV 27 200,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 200,000

PSV - Práce a dodávky PSV 195 384,742

713 - Izolace tepelné 12 875,400

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 182 509,342

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,000

VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,000

2) Ostatní náklady 0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 232 584,742

ROZPOČET

Stavba: MŠ Máchova - výměna rozvodu TUV a cirkulace - havarijní stav

Místo: Máchova 1067/62, Nový Jičín Datum: 5. 8. 2025

Objednatel: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Mácho Projektant:
Zhotovitel: Q-VAT, spol. s r.o. Zpracovatel: Irena Cochlarová

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 584,742

HSV - Práce a dodávky HSV

27 200,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 200,000

1	K	977151115.Q0	Vrt jádrový d 60±75 mm do stavebních materiálů	m	2,400	2 750,000	6 600,000
2	K	977151150	Příprava stroje, včetně kotvení	kus	16,000	350,000	5 600,000
3	K	9771511501	zednické práce, výřezy SDK, obkladů, zapravení	soubor	1,000	15 000,000	15 000,000

PSV - Práce a dodávky PSV

195 384,742

713 - Izolace tepelné

12 875,400

4	K	713462114	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do D 32 mm	m	80,000	19,900	1 592,000
5	K	713462116	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do D 50 mm	m	80,000	21,100	1 688,000
6	M	283770839	izolace potrubí TUBOLIT DG 35 x 9 mm	m	80,000	42,800	3 424,000
7	M	283770845	izolace potrubí TUBOLIT DG 54 x 9 mm	m	80,000	71,700	5 736,000
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	124,400	3,500	435,400

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

182 509,342

9	K	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm	kus	16,000	20,200	323,200
10	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	5,000	239,000	1 195,000
11	K	722171936	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50 mm	kus	5,000	383,000	1 915,000
12	K	722174024	Potrubí vodovodní PPR, sváry polyfúzně, PN 20, D 32 mm	m	80,000	528,000	42 240,000
13	K	722174026	Potrubí vodovodní PPR, sváry polyfúzně, PN 20, D 50 mm	m	80,000	898,000	71 840,000
14	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	80,000	90,200	7 216,000
15	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	80,000	119,900	9 592,000
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	288,000	1 152,000
17	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,000	379,000	1 516,000
18	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	105,000	630,000
19	K	722220235	Přechodka dGK PPR, PN 20, D 32 x G 1", s kovovým závitem	kus	8,000	354,000	2 832,000
20	K	722220237	Přechodka dGK PPR, PN 20, D 50 x G 6/4", s kovovým závitem	kus	8,000	1 094,200	8 753,600
21	K	722232045Q	Kohout kulový přímý FF chromovaný s páčkou G 1"	kus	4,000	417,700	1 670,800
22	K	722232047Q	Kohout kulový přímý FF chromovaný s páčkou G 6/4"	kus	4,000	887,900	3 551,600

23	K	722239115	Šroubení přímé mosazné, G 1"	kus	4,000	389,300	1 557,200
24	K	722239117	Šroubení přímé mosazné, G 6/4"	kus	4,000	935,700	3 742,800
25	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	160,000	58,600	9 376,000
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	160,000	41,600	6 656,000
27	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,503	1 190,000	598,570
28	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 757,592	3,500	6 151,572

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,000

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,000

29	K	0800	Inženýrská a technická pomoc	soubor	1,000	10 000,000	10 000,000
----	---	------	------------------------------	--------	-------	------------	------------