

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/71

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3308
Stavba: Opočínek - odstranění plísně v technickém zázemí objektu měnirny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			568 462,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 119 377,13
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			687 839,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3308

Stavba:

Opočínek - odstranění plísně v technickém zázemí objektu měnírny

Místo:

Datum:

02.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		568 462,51	687 839,64
2025/3/2/3308	Opočínek - odstranění plísně v technickém zázemí objektu měnírny	568 462,51	687 839,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočíněk - odstranění plísňe v technickém zázemí objektu měnirny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

568 462,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	119 377,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

687 839,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opočíněk - odstranění plísně v technickém zázemí objektu měřírny

Místo:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		568 462,51
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
751 - Vzduchotechnika		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Opočinec - odstranění plísně v technickém zázemí objektu měřírny

Místo:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 568 462,51

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,500		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	25,500		0,00
3	K	611335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na střepech	kus	1,000		0,00
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	56,000		0,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,000		0,00
6	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,000		0,00
7	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	1,500		0,00
8	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	92,000		0,00
9	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	56,000		0,00
10	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		0,00
11	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000		0,00
12	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	39,000		0,00
13	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	36,000		0,00
14	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,500		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15	K	9 001	připomoci pro vyklizení kanceláří	kpl	1,000		0,00
16	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000		0,00
17	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	2,000		0,00
18	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000		0,00
19	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,000		0,00
20	K	949411121	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2 v do 10 m	m	36,000		0,00
21	K	949411221	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým přes 10 do 15 m2 v do 10 m za každý den použití	m	3,000		0,00
22	K	949411821	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2 v do 10 m	m	3,000		0,00
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	87,500		0,00
24	K	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000		0,00
25	K	977311111X	Řezání stávajících omítky hl do 50 mm	m	26,000		0,00

P Poznámka k položce:
k prorezání omítky v baterkovně - napojení na stěny, strop nových povrchu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,000		0,00
P			Poznámka k položce: pouze tři stěny v baterkovně - oprava latexu				
27	K	978021161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	92,000		0,00
28	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000		0,00
29	K	978021261	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 50 %	m2	25,500		0,00
30	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	2,000		0,00
31	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	0,500		0,00
32	K	985111291	Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	0,500		0,00
33	K	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,500		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
34	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	7,221		0,00
35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,221		0,00
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,221		0,00
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,094		0,00
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,221		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
39	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	6,930		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 712			Povlakové krytiny				0,00
40	K	712300854	Demontáž lišt poplastovaných	m	22,000		0,00
41	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	22,000		0,00
42	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	79,750		0,00
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,024		0,00
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
44	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	79,750		0,00
45	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	93,500		0,00
46	K	712800841	Odstranění povlakové krytiny svislých ploch odškrabáním mechu a očištěním	m2	79,750		0,00
47	K	712800843	Odstranění povlakové krytiny svislých ploch od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	0,500		0,00
48	K	712941559	Provedení povlakové krytiny překrytím ventilačních kanálků rš 200 mm pásy NAIP přitavením	m	2,000		0,00
49	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	4,000		0,00
50	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,549		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
51	K	735411137	Konvektor nástěnný v 600 mm hl 120 mm dl 1600 mm výkon 2078 W	soubor	2,000		0,00
52	K	735419126	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl přes 1600 do 2000 mm	soubor	2,000		0,00
53	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,029		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
54	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000		0,00
55	M	42972667	výústka komfortní jednořadá Al 300x300mm	kus	2,000		0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	1,000		0,00
57	M	13611301	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule	t	0,009		0,00
58	K	767671812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	1,500		0,00
59	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,009		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

60	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	56,000		0,00
61	K	783801233	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	174,000		0,00
62	K	783802110	Provedení tmelení prasklin šířky přes 1 do 5 mm na omítkách	m	22,000		0,00
63	M	24638021	tmel bitumenový tepelně odolný	kg	5,500		0,00
64	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	56,000		0,00
65	M	58124994	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na fasádní povrchy	litr	22,400		0,00
66	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	56,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

67	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	347,500		0,00
68	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	117,500		0,00
69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	288,750		0,00
70	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	288,750		0,00
71	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	221,000		0,00
72	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	250,000		0,00
73	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	87,500		0,00
74	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	121,500		0,00
75	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	229,900		0,00
76	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	347,500		0,00
77	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	347,500		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

78	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 239,286		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

79	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 239,286		0,00
----	---	-------	---	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5887188

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b753a42-d9cb-435e-9128-f777f4d6f999

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2025 08:51:11

Hash komponenty: 2afd67f101a864ea19cbe052711587b84c8de2a3666c0999511423b3d4c65ce7

Hashovací funkce: sha256Hex



692a95fa-a1e1-486a-9384-cb5995590406