

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Tůň u Huberta

Místo: Těchov  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Jiří Poslušný Vítězslava Nováka 83 Skuteč

Datum: 31.07.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Popis                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |        |          |              | 65 582,00         |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |        |          |              | 65 582,00         |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |        |          |              | 65 582,00         |
| 1                      | K   | 121151214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                         | m2     | 260,000  | 25,00        | 6 500,00          |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>Tůň u Huberta - 260 m2<br>V případě, že vzhledem k aktuálním podmínkám staveniště vlivem podměčení apod. nebude možné provést tůň v požadované ploše, bude zbývající plocha provedena v podobě druhé tůně ve vzdálenosti do 200 m s obdobnými požadavky.                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 2                      | K   | 122151104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3                                               | m3     | 199,000  | 160,00       | 31 840,00         |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>Tůň u Huberta - 199 m3<br>S1=7,5*11*3,14=260m2<br>S2=1,5*5*3,14=23,60m2<br>V1=23,60*1,4=33m3<br>V2=(260-23,60)*0,7=165,5m3<br>V=33+165,5=198,5m3<br>V případě, že vzhledem k aktuálním podmínkám staveniště vlivem podměčení apod. nebude možné provést tůň v požadované ploše, bude zbývající plocha provedena v podobě druhé tůně ve vzdálenosti do 200 m s obdobnými požadavky. |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 3                      | K   | 171151103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3     | 199,000  | 18,00        | 3 582,00          |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>Uložení vytěžené zeminy v bezprostředním okolí tůně.<br>Tůň u Huberta - 199 m3<br>V případě, že vzhledem k aktuálním podmínkám staveniště vlivem podměčení apod. nebude možné provést tůň v požadované ploše, bude zbývající plocha provedena v podobě druhé tůně ve vzdálenosti do 200 m s obdobnými požadavky.                                                                   |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 5                      | K   | 181411121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                              | m2     | 500,000  | 15,00        | 7 500,00          |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>min. cca 5 m od břehové hrany tůně, případně od druhé tůně dle aktuálních podmínek.<br>22*4,5*5=500                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 6                      | M   | 00572474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                      | kg     | 10,000   | 120,00       | 1 200,00          |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>500*0,02<br>Přepočtené koeficientem množství<br>500*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| VV                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |        | 10,000   |              |                   |
| 4                      | K   | 181951111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                           | m2     | 264,000  | 15,00        | 3 960,00          |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>Úprava pláně v prostoru tůně a jejího bezprostředního okolí<br>Tůň u Huberta - 264 m2<br>22*6*2=264<br>V případě, že vzhledem k aktuálním podmínkám staveniště vlivem podměčení apod. nebude možné provést tůň v požadované ploše, bude zbývající plocha provedena v podobě druhé tůně ve vzdálenosti do 200 m s obdobnými požadavky.                                              |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 7                      | K   | R001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doprava techniky                                                                                                                                        | kompl. | 1,000    | 9 000,00     | 9 000,00          |
| P                      |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>Doprava potřebné techniky k místu tůně včetně odvozu.<br>Součástí položky je i manipulace se dřevěnou kulatinou a případný převoz vytěžené zeminy z prostoru tůně na vzdálenost do 400 m, nebude-li vzhledem k prostorovým podmínkám možné vytěženou zeminu rozprostřít v okolí tůně dle požadavků objednatele.                                                                    |                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 8                      | K   | R002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biotechnické úpravy                                                                                                                                     | kompl. | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |     | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Úprava příjezdové cesty.</i><br><i>Vytrhání pařezů a jejich přemístění na vhodné místo.</i><br><i>Dokácení kolizních dřevin.</i><br><i>Likvidace zbytků po těžbě.</i><br><i>Zřízení dřevěného prahu z vytěžené kulatiny, který bude stabilizovat</i><br><i>niveletu dna na výtoku z hlavní tůně. Kulatina bude strojně uložena do</i><br><i>rýhy ve dně a zajištěna dřevěnými kůly a následně zasypána a okolí</i><br><i>prahu bude zhutněno strojem. Předpokládá se použití třech až čtyřech</i><br><i>kulatin. V horní kulatině bude vymodelován průtočný profil do</i><br><i>lichoběžníkového profilu motorovou pilou.</i><br><i>Finální úprava prostoru tůně.</i> |    |          |              |                   |
| P  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |