

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Skalami, inv.č.154465

Místo:

Revír Dalečín

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

372 113,88

0 HSV

Práce a dodávky HSV

372 113,88

0 1

Zemní práce

34 419,84

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	420,000	24,40	10 248,00
	W		"0,000 - 0,280 - Rozrytí - celoplošně" 2*0,75*280		420,000		

2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	616,00	5 544,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W "0,612 - Zemní průřeh přes LC " 6*2*0,25

3,000

W "0,660 - Zemní průřeh přes LC " 6*2*0,25

3,000

W "0,780 - Zemní průřeh přes LC " 6*2*0,25

3,000

W Součet

9,000

3	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	950,400	19,69	18 627,84
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W "0,460 - 0,580 - Úprava pláň - celoplošně" 3,3*120

396,000

W "0,612 - 0,780 - Úprava pláň - celoplošně" 3,3*168

554,400

W Součet

950,400

0 4

Vodorovné konstrukce

0,00

0 5

Komunikace pozemní

315 702,84

4	K	504651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 100,400	185,00	203 574,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

W "0,360 - 0,460 Doplnění konstrukční vrstvy vozovky" 2*0,75*100

150,000

W "0,460 - 0,580 Doplnění konstrukční vrstvy vozovky - celoplošně" 3,3*120

396,000

W "0,612 - 0,780 Doplnění konstrukční vrstvy vozovky - celoplošně" 3,3*168

554,400

W Součet

1 100,400

5	K	506201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	1 100,400	47,10	51 828,84
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

W "0,360 - 0,460 Doplnění konstrukční vrstvy vozovky 8/16" 2*0,75*100

150,000

W "0,460 - 0,580 Doplnění konstrukční vrstvy vozovky 8/16 - celoplošně" 3,3*120

396,000

W "0,612 - 0,780 Doplnění konstrukční vrstvy vozovky 8/16 - celoplošně" 3,3*168

554,400

W Součet

1 100,400

6	K	507311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	45,000	1 340,00	60 300,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

W "0,000 - 0,280 - Ocelové svodnice" 5*4

20,000

W "0,360 - 0,552 - Výměna poškozené ocelové svodnice" 5*5

25,000

W Součet


45,000

0 8

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 991,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938002112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	231,000	69,70	16 100,70
	VV		"0,000 - 0,280 - Odtok od svodnice" 4*8		32,000		
	VV		"0,360 - 0,552 - Odtok od svodnice" 5*8		40,000		
	VV		"0,612 - Odtok od zemní průleh " 8		8,000		
	VV		"0,615 - 0,660 - Podélná příkopa" 45		45,000		
	VV		"0,660 - Odtok od zemní průleh " 8		8,000		
	VV		"0,660 - 0,750 - Podélná příkopa" 90		90,000		
	VV		"0,780 - Odtok od zemní průleh " 8		8,000		
	VV		Součet		231,000		
8	K	938000011	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	255,000	23,10	5 890,50
	VV		"0,250 - 0,420" 1*1,5*(170)		255,000		



Podpis: _____
 Jméno: _____
 Datum: _____
 Místo: _____

