

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy u Objednatele: SML_01420_25

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO:	260 68 877
DIČ:	CZ699005400
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349
Zastoupen:	Jedním členem představenstva
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2107918128/2700
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo:	nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
IČO:	60826053
DIČ:	CZ60826053
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s. 253697600/0300
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 24. 3. 2025 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem zakázky Z2025-015671 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem s názvem „**Parkoviště pro zaměstnance a heliport**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky. V případě, že tato smlouva neupravuje některou dílčí otázku plnění předmětu této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se na řešení této otázky použije úprava obsažená v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce a nabídka, kterou Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka Zhotovitele jsou závazné dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto smlouvou. V případě rozporů mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo nabídkou Zhotovitele má však vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, kvalifikace a kapacity personální i materiální.
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:
„**Parkoviště pro zaměstnance a heliport**“ (dále také jen jako „**Dílo**“), a to dle Projektové dokumentace zpracované společností AGP – nova spol. s r.o., se sídlem tř. 28. října 1294/17, 370 01 České Budějovice, IČO 14500493, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „**Projektová dokumentace**“), a dle

oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**“).

- 2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.
- 2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující rozhodnutí o povolení záměru:
- Dopravní a energetický stavební úřad, oddělení civilních leteckých staveb
- Rozhodnutí o povolení záměru ze dne 3. března 2025, č.j.: DESU/130/004215/25, právní moc dne 6. března 2025.
- Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného rozhodnutí o povolení záměru (dále jen „**Povolení záměru**“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Rozhodnutí o povolení záměru tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
- 2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.
- 2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání povolení zkušebního provozu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními předpisy,

předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

III. Cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

274 170 517 Kč (slovy dvě stě sedmdesát čtyři miliony sto sedmdesát tisíc pět set sedmnáct korun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného zákona.

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě,

3.4.4 Zhotovitel je oprávněn navýšit jednotkové ceny u jednotlivých položek uvedených v Rozpočtu o prokázaný nárůst inflace zjištěný Českým statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem za dobu od účinnosti této smlouvy do konce kalendářního měsíce, ve kterém Zhotovitel provedl dodávky materiálu odpovídající daným položkám Rozpočtu.

3.5 Oprávnění Zhotovitele navýšit jakékoliv peněžitě plnění podle této smlouvy v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem se uplatňuje výlučně tak, že Zhotovitel písemně oznámí Objednateli navýšení peněžitě plnění s uvedením odkazu na příslušné

ujednání ve smlouvě, které navýšení peněžitého plnění umožňuje, dále s uvedením původní výše peněžitého plnění před touto změnou, míry inflace za předchozí kalendářní rok (roky) doložené příslušným oznámením Českého statistického úřadu nebo jeho případného právního nástupce a nové výše peněžitého plnění po změně. Při nedodržení podmínek dle tohoto odst. 3.5. smlouvy nedochází k navýšení peněžitého plnění v souladu s touto smlouvou.

IV.

Termín a místo provedení Díla

4.1 Plnění díla je rozděleno na dvě etapy:

Etapa I: Parkoviště

Etapa II: Heliport

Rozdělení obou částí stavby (tj. obou etap) je specifikováno v rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) zahájit provádění **Etapy I** nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a zahájit provádění **Etapy II** nejdříve 1. 4. 2026, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání etapy I
- b) **Etapu I** řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do **14 měsíců** od data předání a převzetí staveniště a zároveň předat Objednateli do užívání parkovací plochy v I. a II. nadzemním podlaží do **11 měsíců** od data předání a převzetí staveniště
 - a **Etapu II** řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději **do 9 měsíců** od data zahájení provádění Etapy II.

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).
- 4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města zejm. pozemky parc. č. 1247/1, 1271/2, 1271/3 v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

Na každé faktuře bude uvedeno číslo smlouvy a název (Parkoviště pro zaměstnance a heliport).

- 5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatel. Vrátil-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací a dodávek materiálu.
- 5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky **246 753 465,30 Kč bez DPH**, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.
- 5.4 Zbýlá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši **27 417 051,70 Kč bez DPH**, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je **třicet (30) dnů** ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu fakturace@nemcb.cz.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

VI. Kontaktní osoby

- 6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího projektu:

xxx, tel. xxx

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

- 6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

xxx, tel. xxx

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

- 6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.
- 6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.
- 6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu, jak byla tato osoba uvedena v nabídce Zhotovitele podané v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn jednou konkrétní fyzickou osobou obsadit pouze jednu pozici vedoucího projektu, přičemž tato osoba musí být v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli, jinak se to považuje za porušení této smlouvy.
- 6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit, že vedoucí projektu bude v místě plnění přítomen a Objednateli k dispozici pro řešení otázek souvisejících s prováděním Díla alespoň v rozsahu, který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného dle počtu pracovních dnů připadajících na období provádění Díla podle této smlouvy. Objednatel provede vyhodnocení přítomnosti vedoucího projektu v místě plnění vždy za období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě, kdy Objednatel na základě tohoto vyhodnocení zjistí, že vedoucí projektu v období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích byl v místě plnění přítomen v nižším rozsahu, než který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného dle počtu pracovních dnů připadajících na dané období, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 11.10 této smlouvy.

VII.

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

- 7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
- 7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.
- 7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinností u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.
- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání

Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

- 7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele na staveništi i v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých).
- 7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).
- 7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.
- 7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

- 7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
- 7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

- (i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a v Povolení záměru, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,
- (ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

- 8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

- (i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (**240**) měsíců,
- (ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta dvaceti (**120**) měsíců,
- (iii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (**60**) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

- 8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který nastane později.
- 8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.
- 8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.
- 8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „**nahlášení**“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dnů od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).
- 8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelům zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.
- 8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.
- 8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od

jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.

- 8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od jejího nahlášení.
- 8.13 Za „**havárii**“ nebo „**havarijní stav**“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.
- 8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přerušil nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dnů. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.
- 8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.
- 8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adresu sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele xxx v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se

považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

- 8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu xxx a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele xxx nejpozději následující den po doručení reklamace.
- 8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
- 8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 602 402 160 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel předem písemně sdělí (dále jen **„Havarijní linka“**); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých).
- 8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.
- 8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.
- 8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání

a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání povolení zkušebního provozu.

- 9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavba, která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadané v nadlimitním režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě v souladu s platnými právními předpisy. Nástroj pro elektronické vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel.
- 9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u hlavního stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
- 9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
- 9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména v souvislosti s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
- 9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých).
- 9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
- 9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení

některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

- 9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu **50.000,- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy.
- 9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) zákona č. 283/2002 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), případně ve smyslu příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu jeden kus (1 ks). zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatel. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání povolení zkušebního provozu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu podle toho, co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště (místa plnění) a v jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze ručně.
- 9.16 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, a poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla v rozsahu dodávek a

stavebních prací odpovídajících alespoň pěti procentům (5 %) z ceny dle odst. 3.1 této smlouvy, tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Změna poddodavatele, uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy, je možná pouze se souhlasem Objednatele. V případě poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, schválí Objednatel změnu poddodavatele pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže předmětnou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, tedy doloží Objednateli doklady k prokázání kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení této smlouvy.

X.

Předání a převzetí Díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáváno po částech (po jednotlivých etapách), jak jsou tyto části (etapy) stanoveny v odst. 4.1 této smlouvy. Dále uvedená ujednání tohoto článku X. smlouvy se tak vztahují na předání Díla jako celku i na předání jednotlivých částí (etap) Díla.
- 10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 10.3 Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k před předjímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.
- 10.4 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy.
- 10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.

10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona (nebo právního předpisu, který Stavební zákon nahradí) za účelem vydání povolení zkušebního provozu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním povolení zkušebního provozu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání povolení zkušebního provozu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání povolení zkušebního provozu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání povolení zkušebního provozu nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu písemného protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy.

10.8 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
- záruční listy,
- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.

10.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby (místa plnění) a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní záruka

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou újmu.

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli

smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč** (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **300.000,- Kč** (slovy tři sta tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** (slovy dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 6.6 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč** (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.
- 11.11 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 9.16 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.

- 11.12 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.13 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 11.14 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu (včetně újmý nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato újma převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 11.15 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.16 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 11.17 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.
- 11.18 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po podpisu této smlouvy předat Objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, která bude vystavena bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem (dále společně jen „**banka**“) a která bude obsahovat prohlášení výstavce (vystavující banky), že uspokojí Objednatele podle této záruční listiny do peněžní částky ve výši **5.000.000,- Kč** (slovy pět milionů korun českých) (dále též jen „**Zaručená částka**“), nesplní-li Zhotovitel Objednateli dluh, který vznikl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a který je blíže specifikován v dalších ustanoveních tohoto článku smlouvy (dále též jen „**Bankovní záruka**“). V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami, má Objednatel právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným nebo jinak doručeným Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami, je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých), přičemž na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemá žádný vliv případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy.

- 11.19 Bankovní záruka bude vystavena podle českého právního řádu a rovněž uplatnění práv z Bankovní záruky se bude řídit tímto právním řádem.
- 11.20 Doba platnosti Bankovní záruky musí být stanovena takto:
- (i) počátek platnosti Bankovní záruky bude stanoven nejpozději do tří (3) měsíců od podpisu této smlouvy,
 - (ii) konec platnosti Bankovní záruky bude stanoven do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy.
- 11.21 Bankovní záruka musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že neprodleně, neodvolatelně a bez námitek uspokojí Objednatele do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), jestliže obdrží písemnou výzvu Objednatele ke splnění jejího závazku z Bankovní záruky, ve které bude Objednatel banku informovat o tom, že (i) Zhotovitel je v prodlení s úhradou smluvní pokuty a/nebo jiných plateb, ke kterým se Zhotovitel zavázal podle této smlouvy, nebo že (ii) Zhotoviteli vznikla povinnost k úhradě jakékoliv újmy (včetně majetkové škody), která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel. Použitím Bankovní záruky zaniká ten dluh nebo jeho část, na jehož úhradu byla Bankovní záruka zcela nebo zčásti použita.
- 11.22 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za újmu, která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel, se považuje také újma, která vznikne Objednateli proto, že Zhotovitel přerušil nebo ukončil provádění Díla, nebo proto, že Objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů na straně Zhotovitele (včetně zrušení této smlouvy dohodou obou smluvních stran), a Objednatel bude v takovém případě nucen vybrat jiného zhotovitele, který Dílo dokončí namísto Zhotovitele, přičemž Objednateli vzniknou v důsledku toho náklady spojené s výběrem nového zhotovitele namísto Zhotovitele, nebo Objednatel zaplatí v souvislosti s dokončením Díla více, než kolik měl zaplatit podle této smlouvy, nebo mu vzniknou jakékoliv jiné náklady v důsledku okolností popsanych v tomto odstavci smlouvy, které by jinak Objednateli při řádném plnění této smlouvy Zhotovitelem nevznikly.
- 11.23 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že po celou dobu uvedenou v odst. 11.20 této smlouvy bude Bankovní záruka v platnosti a bude z ní vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) se zohledněním částek případně čerpaných Objednatelem z Bankovní záruky.
- 11.24 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že použil Bankovní záruku nebo její část z důvodu uvedeného v odst. 11.21 této smlouvy. V případě, že Objednatel použije veškeré peněžní prostředky z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatele dle věty první tohoto ustanovení zajistit u banky vystavení nové Bankovní záruky, ze které bude vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), což Zhotovitel prokáže doručením originálu nové záruční listiny do sedmi (7) dnů ode dne vystavení nové Bankovní záruky."
- 11.25 Použití Bankovní záruky dle ustanovení 11.21 této smlouvy závisí výlučně na rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel se nemůže domáhat, aby Objednatel Bankovní záruku použil ke splnění určitého dluhu Zhotovitele. Zaručená částka se bude

snižovat o každou platbu provedenou vystavující bankou podle Bankovní záruky. Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Zhotovitele zajistit vystavení nové Bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy v plné výši Zaručené částky dle odst. 11.18 této smlouvy.

- 11.26 K vrácení záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, resp. k odeslání údajů či dokladů nezbytných k uvolnění jistoty zhotoviteli, může dojít nejdříve následující pracovní den po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky dle odst. 11.20 této smlouvy nebo následující pracovní den poté, co byla Bankovní záruka zcela vyčerpána Objednatelem ve výši Zaručené částky. Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky je Objednatel povinen vrátit originál záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, resp. odeslat zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty, na písemnou žádost Zhotovitele. Stejně se postupuje v případě, že byla Bankovní záruka zcela vyčerpána ve výši Zaručené částky.
- 11.27 Zhotovitel je povinen banku vystavující Bankovní záruku seznámit s touto smlouvou a zejména též s podmínkami v této smlouvě, které upravují Bankovní záruku.
- 11.28 Povinnost předložit Bankovní záruku může Zhotovitel splnit taktéž předložením pojištění záruky ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 Občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se Bankovní záruky se na pojištění záruky použijí obdobně. Pojištění záruky musí zejména splňovat náležitosti dle odst. 11.21 této smlouvy.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. Jestliže je Dílo předáváno po částech (po jednotlivých etapách), nese Zhotovitel nebezpečí škody na příslušné etapě Díla či nebezpečí zničení této etapy Díla až do předání této etapy Díla Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, které se vztahují k dané etapě Díla.
- 12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve výši **50 000 000 mil. Kč** (slovy padesát miliónů korun českých), a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby újma byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
- 12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
- 12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:
- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
 - že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
 - z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby „**Parkoviště pro zaměstnance a heliport**“, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

12.8 Součástí této smlouvy jsou samostatné následující přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
- Příloha č. 2: Rozpočet,
- Příloha č. 3: Kopie Rozhodnutí o povolení záměru,
- Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů.

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy

daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

- 12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
- 12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 12.17 Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí České Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů vyslovily s tímto zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas,
 - se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají.
- 12.18 Tato smlouva je sepsána v českém jazyce a elektronicky podepsána, tudíž má platnost originálu.
- 12.19 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

V Českých Budějovicích

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ing. Petr Steinbauer, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:5/2024

Stavba:Parkoviště pro zaměstnance a heliport

KSO:Místo:České Budějovice

CC-CZ:Datum:14.07.2025

Zadavatel:Nemocnice České Budějovice

IČ:DIČ:

Uchazeč:PRADAST spol. s r.o.

IČ:60826053DIČ:CZ60826053

Projektant:AGP nova

IČ:DIČ:

Zpracovatel:QSB

IČ:DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			274 170 517,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	274 170 517,00	57 575 808,57
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			331 746 325,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5/2024		
Stavba:	Parkoviště pro zaměstnance a heliport		
Místo:	České Budějovice	Datum:	14.07.2025
Zadavatel:	Nemocnice České Budějovice	Projektant:	AGP nova
Uchazeč:	PRADAST spol. s r.o.	Zpracovatel:	QSB

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		274 170 517,00	331 746 325,57
5/2024-A	Parkovací dům	231 448 116,50	280 052 220,97
D.1.1	Architektonicko-stavební část	38 679 092,92	46 801 702,43
D.1.1.1	ARS-MOST	3 841 667,19	4 648 417,30
D.1.1.3	Záchytný systém	180 000,00	217 800,00
D.1.1.4	Výtahy	2 699 113,01	3 265 926,74
D.1.2	Stavebně-konstrukční řešení	137 378 389,97	166 227 851,86
D.1.4.1	Zdravotně-technické instalace	657 863,69	796 015,06
D.1.4.2	Vytápění	480 860,00	581 840,60
D.1.4.2.1	Teplovod	219 752,25	265 900,22
D.1.4.3	Vzduchotechnika	329 200,00	398 332,00
D.1.4.3.1	VRF chlazení	93 600,00	113 256,00
D.1.4.4	Silnoproud	11 000 000,00	13 310 000,00
D.1.4.5	Slaboproud	3 888 264,00	4 704 799,44
D.1.4.5.1	Elektrická požární signalizace	2 060 434,00	2 493 125,14
D.2	Zpevněné plochy a komunikace	21 924 421,12	26 528 549,56
D.3	Vnější kanalizace	2 075 065,50	2 510 829,26
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 940 392,85	7 187 875,35
5/2024-B	Heliport	42 722 400,50	51 694 104,61
D.1.1	Architektonicko-stavební část	16 840 000,00	20 376 400,00
D.1.2	Stavebně-konstrukční řešení	10 325 592,39	12 493 966,79
D.1.4.1	Zdravotně-technické instalace	580 000,00	701 800,00
D.1.4.2	Vytápění	143 134,00	173 192,14
D.1.4.3	Vzduchotechnika	58 500,00	70 785,00
D.1.4.3.1	VRF chlazení	218 600,00	264 506,00
D.1.4.4	Silnoproud	2 028 426,30	2 454 395,82
D.1.4.5	Slaboproud	136 979,00	165 744,59
D.1.4.5.1	Elektrická požární signalizace	141 430,00	171 130,30
D.1.4.6	Měření a regulace	784 648,00	949 424,08
D.5	Technologie heliportu	5 265 090,80	6 370 759,87
D.6	Hašení	5 150 000,00	6 231 500,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 050 000,01	1 270 500,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Objekt:

5/2024-A - Parkovací dům

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 14.07.2025

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRADAST spol. s r.o.

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

Projektant:

AGP nova

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH

38 679 092,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 679 092,92	21,00%	8 122 609,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 801 702,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební část**
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 679 092,92
HSV - Práce a dodávky HSV	8 216 183,52
1 - Zemní práce	451 999,99
2 - Zakládání	162 646,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 328 481,33
4 - Vodorovné konstrukce	45 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 033 871,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 657 618,08
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	244 507,66
998 - Přesun hmot	292 058,50
PSV - Práce a dodávky PSV	26 713 599,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	209 210,23
712 - Povlakové krytiny	5 564 085,09
713 - Izolace tepelné	301 356,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 244,65
762 - Konstrukce tesařské	28 435,04
763 - Konstrukce suché výstavby	382 456,59
764 - Konstrukce klempířské	1 931 726,60
766 - Konstrukce truhlářské	830 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 256 441,90
771 - Podlahy z dlaždic	776 102,07
776 - Podlahy povlakové	28 284,84
777 - Podlahy lité	8 953 334,44
781 - Dokončovací práce - obklady	127 325,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 164,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	305 431,44
N00 - Nepojmenované práce	3 749 310,00
N01 - Montáže a dodávky ostatní	3 749 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 38 679 092,92

D HSV Práce a dodávky HSV 8 216 183,52

D 1 Zemní práce 451 999,99

1	K	112151301.R	Seřiznutí stromu listnatého o 5 m	kus	5,000	3 497,63	17 488,15
	VV		"stromy 17, 18, 5, 7, 8" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	859,000	10,49	9 010,91
	VV		859		859,000		
3	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	163,100	99,33	16 200,72
	VV		"ZV15" 0,7*33		23,100		
	VV		"ZV01" 0,7*200		140,000		
	VV		Součet		163,100		
4	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	206,000	458,19	94 387,14
	VV		"Ležatá splaškovou kanalizace" 80		80,000		
	VV		"Kanalizace přeložky" 72		72,000		
	VV		"Vodovodní přípojka" 18		18,000		
	VV		"Kanalizační přípojka" 36		36,000		
	VV		Součet		206,000		
5	K	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	47,200	2 448,44	115 566,37
	VV		"betonová stěna z plotovek" 28,2		28,200		
	VV		"nízká BET. stěna" 19		19,000		
	VV	BET	Součet		47,200		
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	515,000	188,87	97 268,05
	VV		"Ležatá splaškovou kanalizace" 50*2,0*2		200,000		
	VV		"Kanalizace přeložky" 30*3,0*2		180,000		
	VV		"Vodovodní přípojka" 15*1,5*2		45,000		
	VV		"Kanalizační přípojka" 15*3*2		90,000		
	VV		Součet		515,000		
7	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	515,000	69,95	36 024,25
	VV		"Ležatá splaškovou kanalizace" 50*2,0*2		200,000		
	VV		"Kanalizace přeložky" 30*3,0*2		180,000		
	VV		"Vodovodní přípojka" 15*1,5*2		45,000		
	VV		"Kanalizační přípojka" 15*3*2		90,000		
	VV		Součet		515,000		
8	K	151721111.R	Výdřeva do ocelových zápor, hranol 130x130 mm - zřízení, odstranění	m2	4,500	3 497,63	15 739,34
	VV		"ochrana parovodu" 1,5*1,5*2		4,500		
9	K	153111114	Příčné řezání ocelových zabíraných štětovnic z terénu	kus	3,000	337,17	1 011,51
	VV		"ochrana parovodu - odřezání HEB" 3		3,000		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	212,924	69,60	14 819,51
	VV		"ornice" 859*0,2		171,800		
	VV		"výkp z jamek" 163,1*PI*0,1*0,1		5,124		
	VV		"rýhy" 206-170		36,000		
	VV		Součet		212,924		
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	260,124	60,79	15 812,94
	VV		BET		47,200		
	VV		"ornice" 859*0,2		171,800		
	VV		"výkp z jamek" 163,1*PI*0,1*0,1		5,124		
	VV		"rýhy" 206-170		36,000		
	VV		Součet		260,124		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	170,000	109,83	18 671,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Ležatá splaškovou kanalizace" 80-18		62,000		
	VV		"Kanalizace přeložky" 72-8		64,000		
	VV		"Vodovodní přípojka" 18-6		12,000		
	VV		"Kanalizační přípojka" 36-4		32,000		
	VV		Součet		170,000		
D	2		Zakládání				162 646,18
13	K	213221101	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 12/15	m3	20,600	3 645,00	75 087,00
	VV		"věž" 0,05*(147-15)+0,1*21		8,700		
	VV		"pod rampou" 119*0,1		11,900		
	VV		Součet		20,600		
14	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné	m3	34,850	1 395,00	48 615,75
	VV		"věž" 0,15*(147-15)+0,15*21		22,950		
	VV		"pod rampou" 119*0,1		11,900		
	VV		Součet		34,850		
15	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,486	3 753,00	16 835,96
	VV		"ochrana parovodu" 0,4*0,4*0,8*3*1,15		0,442		
	VV		"ZV15" PI*0,075*0,075*0,7*33*1,2		0,490		
	VV		"ZV01" PI*0,075*0,075*0,7*200*1,2		2,969		
	VV		Součet		3,901		
	VV		3,901*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,486		
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,840	425,70	1 634,69
	VV		"ochrana parovodu" 4*0,4*0,8*3		3,840		
	VV		Součet		3,840		
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,840	79,11	303,78
	VV		"ochrana parovodu" 4*0,4*0,8*3		3,840		
	VV		Součet		3,840		
18	K	279113122	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	14,940	1 350,00	20 169,00
	VV		"výtahová šachta - dojezd" 0,9*(5,2+5,2+3,1+3,1)		14,940		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 328 481,33
19	K	311274511	Zdivo z broušených betonových tvárníc do P15 tl zdiva 200 mm	m2	48,390	1 230,00	59 519,70
	VV		"pod rampou" 2,9*6,9*2-3*2,4*2+1,65*6,9*2		48,390		
20	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	15,980	950,00	15 181,00
	VV		Věž				
	VV		"1.NP" 3*1,7		5,100		
	VV		"2.NP" 2,7*1,7		4,590		
	VV		"3.NP" 3,7*1,7		6,290		
	VV		Součet		15,980		
21	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	367,540	2 133,00	783 962,82
	VV		Věž				
	VV		"1.NP" 3*(6,4*2+4,6*2+4,4*6,5+4,4+10-1,7)-1,4*2,1*2-1,2*0,9*2-0,6*0,9		128,220		
	VV		"2.NP" 2,7*(6,4*2+4,6*2+4,4*2+6,5*2-1,7)-3*1,5*2-1,4*2,1-2,6*2,4		95,490		
	VV		"3.NP" 3,7*(6,4*2+4,6*2+4,4*2+6,5*2-1,7)-3*1,5*2-1,4*2,1		143,830		
	VV		Součet		367,540		
22	K	311238931	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 150 do 175 mm	m	5,100	156,00	795,60
	VV		Věž				
	VV		"1.NP" 1,7		1,700		
	VV		"2.NP" 1,7		1,700		
	VV		"3.NP" 1,7		1,700		
	VV		Součet		5,100		
23	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	129,800	324,00	42 055,20
	VV		Věž				
	VV		"1.NP" (6,4*2+4,6*2+4,4*6,5+4,4+10-1,7)		45,600		
	VV		"2.NP" (6,4*2+4,6*2+4,4*2+6,5*2-1,7)		42,100		
	VV		"3.NP" (6,4*2+4,6*2+4,4*2+6,5*2-1,7)		42,100		
	VV		Součet		129,800		
24	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	4,000	288,90	1 155,60
	VV		"1.NP" 4		4,000		
25	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	15,000	379,80	5 697,00
	VV		"1.NP" 6		6,000		
	VV		"2.NP" 2		2,000		
	VV		"3.NP" 7		7,000		
	VV		Součet		15,000		
26	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	2,000	545,00	1 090,00
	VV		"2.NP" 1		1,000		
	VV		"3.NP" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,000		
27	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	8,000	414,00	3 312,00
VV			hodnota z VV				
VV			"1.NP" 4*2		8,000		
VV			Součet		8,000		
28	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	8,000	661,00	5 288,00
VV			"1.NP" 4*2		8,000		
29	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	16,000	1 030,00	16 480,00
VV			"1.NP" 4*2		8,000		
VV			"2.NP" 4		4,000		
VV			"3.NP" 4		4,000		
VV			Součet		16,000		
30	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	4,000	1 810,00	7 240,00
VV			"2.NP" 4		4,000		
31	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	16,000	1 960,00	31 360,00
VV			"2.NP" 4*2		8,000		
VV			"3.NP" 4*2		8,000		
VV			Součet		16,000		
32	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	30,250	92,60	2 801,15
VV			hodnota z VV				
VV			"1.NP" 1*2+1,5*2+2*2		9,000		
VV			"2.NP" 3,5*2+2+3,25		12,250		
VV			"3.NP" 3,5*2+2		9,000		
VV			Součet		30,250		
33	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	22,131	795,60	17 607,42
VV			Věž				
VV			"1.NP" 3,35*(1,8+3,2+1,43*2)-1,4*3		22,131		
34	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	338,034	848,70	286 889,46
VV			Věž				
VV			"1.NP" 3,35*(2,4+2,8+3,45+1,6*2+9,7+2,2+3,2*2)-2-1,6*2-1,8*2		92,203		
VV			"2.NP" 3,05*(3,25+4,6+7,9+11,4)-1,8*2-2,8		76,408		
VV			"3.NP" 4,35*(2,6+3,25+4,6+7,9+11,4+3,2*3+3)-1,6*3-1,8*4-2,8		169,423		
VV			Součet		338,034		
35	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	7,860	76,68	602,70
VV			Věž				
VV			"1.NP" (1,8+3,2+1,43*2)		7,860		
36	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	99,650	115,20	11 479,68
VV			Věž				
VV			"1.NP" (2,4+2,8+3,45+1,6*2+9,7+2,2+3,2*2)		30,150		
VV			"2.NP" (3,25+4,6+7,9+11,4)		27,150		
VV			"3.NP" (2,6+3,25+4,6+7,9+11,4+3,2*3+3)		42,350		
VV			Součet		99,650		
37	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	60,000	599,40	35 964,00
VV			"přizdívky kolem stoupaček" 20*3		60,000		
VV			Součet		60,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				45 000,00
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	36,000	1 250,00	45 000,00
VV			"Ležatá splaškovou kanalizace" 18		18,000		
VV			"Kanalizace přeložky" 8		8,000		
VV			"Vodovodní přípojka" 6		6,000		
VV			"Kanalizační přípojka" 4		4,000		
VV			Součet		36,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 033 871,78
39	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 212,918	40,00	48 516,72
VV			věž				
VV			"1.NP" 3,15*(139,31+13,33-16)-1,4*2,1*2-1,4*4-1,6*2-1,8*2		412,136		
VV			"2.NP" 3*(113,25-16)-3*1,5*2-2,6*2,4-1,8*2-1,4*2,1		269,970		
VV			"3.NP" 4,3*(144,64-16)-1,4*2,1-3*1,5*2-1,8*4-1,6*2		530,812		
VV			Součet		1 212,918		
40	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	639,640	320,00	204 684,80
VV			věž				
VV			pod obklad/ nátěr				
VV			"obklad" 2*68,12-1,8*2-1,6*2-1,4*5		122,440		
VV			"nátěr" 2*(336-16*3)-2-1,8*10-1,6*6-2,8*2*2-3*1,5*4		517,200		
VV			Součet		639,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	573,278	380,00	217 845,64
	VV		věž				
	VV		"1.NP" 3,15*(139,31+13,33-16)-1,4*2,1*2-1,4*4-1,6*2-1,8*2		412,136		
	VV		"2.NP" 3*(113,25-16)-3*1,5*2-2,6*2,4-1,8*2-1,4*2,1		269,970		
	VV		"3.NP" 4,3*(144,64-16)-1,4*2,1-3*1,5*2-1,8*4-1,6*2		530,812		
	VV		"obklad/nátěr" 639,64*-1		-639,640		
	VV		Součet		573,278		
42	K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	7,000	57,30	401,10
	VV		"věž" 7		7,000		
43	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	7,000	1 490,00	10 430,00
	VV		"věž" 7		7,000		
44	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 200mm	m2	7,350	1 020,00	7 497,00
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350		
45	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	7,000	448,00	3 136,00
	VV		"věž" 7		7,000		
46	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	524,080	49,40	25 889,55
	VV		"věž" 3,1*53+3,3*50+4,6*50-1,4*2,1*2-1,2*0,9*2-3*1,5*2-2,6*2,4-3*1,5*2-1,4*2,1		524,080		
	VV		Součet		524,080		
47	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	31,800	59,50	1 892,10
	VV		"věž-sokl" 0,6*53		31,800		
48	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	31,800	957,00	30 432,60
	VV		"věž-sokl" 0,6*53		31,800		
49	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	33,390	644,00	21 503,16
	VV		31,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,390		
50	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	524,080	1 053,00	551 856,24
	VV		"věž" 3,1*53+3,3*50+4,6*50-1,4*2,1*2-1,2*0,9*2-3*1,5*2-2,6*2,4-3*1,5*2-1,4*2,1		524,080		
	VV		Součet		524,080		
51	M	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 160mm	m2	550,284	540,00	297 153,36
	VV		524,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		550,284		
52	K	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm	m	22,400	272,00	6 092,80
	VV		"věž" (2,1*2+1,4)*4		22,400		
53	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	2,464	509,00	1 254,18
	VV		22,4*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		2,464		
54	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	53,000	161,00	8 533,00
55	M	59051653	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	55,650	132,00	7 345,80
	VV		53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,650		
56	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	31,800	709,00	22 546,20
	VV		"věž-sokl" 0,6*53		31,800		
57	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	526,280	380,70	200 354,80
	VV		"věž" 3,1*53+3,3*50+4,6*50-1,4*2,1*2-1,2*0,9*2-3*1,5*2-2,6*2,4-3*1,5*2-1,4*2,1		524,080		
	VV		"ostění" 2,2		2,200		
	VV		Součet		526,280		
58	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,301	6 248,08	120 594,19
	VV		"1NP" (89,24+7,34)*0,08		7,726		
	VV		"2+3.NP" (106,24+104,49-13,5*2)*0,063		11,575		
	VV		Součet		19,301		
59	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,900	6 520,82	77 597,76
	VV		"pod rampou" 119*0,1		11,900		
60	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	19,301	478,85	9 242,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	11,900	266,03	3 165,76
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,276	43 430,92	98 848,77
	VV		"1NP" (89,24+7,34)*1,2*8/1000		0,927		
	VV		"2+3.NP" (106,24+104,49-13,5*2)*1,2*4,5/1000		0,992		
	VV		"pod rampou" 119*3/1000		0,357		
	VV		Součet		2,276		
63	K	632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	8 544,000	110,00	939 840,00
	VV		"střecha nad parkingem" 8544		8 544,000		
64	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	280,310	18,15	5 087,63
	VV		"1NP" 89,24+7,34		96,580		
	VV		"2+3.NP" 106,24+104,49-13,5*2		183,730		
	VV		Součet		280,310		
65	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	335,400	50,24	16 850,50
	VV		"1NP" 113,81+13,31		127,120		
	VV		"2NP" 95,1		95,100		
	VV		"3NP" 113,18		113,180		
	VV		Součet		335,400		
66	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	VV		D102				
	VV		1		1,000		
	VV		D106				
	VV		1		1,000		
	VV		D107				
	VV		1		1,000		
	VV		D108				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
67	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 580,00	4 740,00
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
68	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 039,84	2 039,84
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
69	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlavých do 2,5 m2	kus	15,000	2 500,00	37 500,00
	VV		POŽ101				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ103				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ104				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ105				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ109				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ110				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ201				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ202				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ301				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ302				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ303				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ305				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ306				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ307				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ308				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		15,000		
70	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	8,000	2 940,00	23 520,00
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou				
71	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	2 830,00	16 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: YZP s PP ochranou				
72	M	5533156X	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
P			Poznámka k položce: YZP s PP ochranou				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 657 618,08			
73	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	583,000	103,70	60 457,10
VV			"1.NP-3.NP" 53*11	583,000			
74	K	941211112.R	Montáž lešení atypického řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	612,500	147,64	90 429,50
VV			"Tubus" 175*3,5	612,500			
VV			TUBlešení	612,500			
75	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	69 960,000	1,48	103 540,80
VV			583*120	69 960,000			
76	K	941211212.R	Příplatek k lešení atypického řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	612,500	2,95	1 806,88
VV			TUBlešení	612,500			
77	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	583,000	59,06	34 431,98
VV			"1.NP-3.NP" 53*11	583,000			
78	K	941211812.R	Demontáž lešení atypického řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	612,500	88,58	54 255,25
VV			TUBlešení	612,500			
79	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	583,000	29,53	17 215,99
80	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	69 960,000	1,47	102 841,20
VV			583*120 'Přepočtené koeficientem množství	69 960,000			
81	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	583,000	14,76	8 605,08
82	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	10,000	1 727,40	17 274,00
VV			"kácení" 10	10,000			
83	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	619,390	14,76	9 142,20
VV			"1.NP" 109,66	109,660			
VV			"2.NP" 106,24	106,240			
VV			"3.NP" 104,49	104,490			
VV			Mezisoučet	320,390			
VV			"1.NP - parkoviště" 180+119	299,000			
VV			Mezisoučet	299,000			
VV			Součet	619,390			
84	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	619,390	74,51	46 150,75
VV			"1.NP" 109,66	109,660			
VV			"2.NP" 106,24	106,240			
VV			"3.NP" 104,49	104,490			
VV			Mezisoučet	320,390			
VV			"1.NP - parkoviště" 180+119	299,000			
VV			Mezisoučet	299,000			
VV			Součet	619,390			
85	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	25 483,650	37,43	953 853,02
VV			"1.NP" 8449,25+178+178	8 805,250			
VV			"2.NP" 8161,2+178+178	8 517,200			
VV			"3.NP" 8161,2	8 161,200			
VV			Součet	25 483,650			
86	K	95312211R	Osazení krycí lišty dilatace	m	301,519	250,00	75 379,75
VV			12,25	12,250			
VV			0,7	0,700			
VV			0,2	0,200			
VV			12,25	12,250			
VV			0,7	0,700			
VV			0,2	0,200			
VV			3	3,000			
VV			3	3,000			
VV			3	3,000			
VV			69,1	69,100			
VV			65,069	65,069			
VV			57,1	57,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		57,1			57,100		
VV		12,15			12,150		
VV		3,1			3,100		
VV		2,6			2,600		
VV		Součet			301,519		
87	M	1941801X	krycí lišta AL	kus	331,671	600,00	199 002,60
VV		301,519*1,1	Přepočtené koeficientem množství		331,671		
88	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 30 do 50 mm	m2	150,760	208,00	31 358,08
VV		dilatace mezi objektem věže a parkovištěm					
VV		6,125			6,125		
VV		dilatace mezi objektem věže a parkovištěm					
VV		0,35			0,350		
VV		dilatace mezi objektem věže a parkovištěm					
VV		0,1			0,100		
VV		dilatace mezi objektem věže a parkovištěm					
VV		6,125			6,125		
VV		dilatace mezi objektem věže a parkovištěm					
VV		0,35			0,350		
VV		dilatace mezi objektem věže a parkovištěm					
VV		0,1			0,100		
VV		konstrukční dilatace v exteriuru					
VV		1,5			1,500		
VV		konstrukční dilatace v interieru					
VV		1,5			1,500		
VV		konstrukční dilatace mezi chodbou a objektem věže					
VV		1,5			1,500		
VV		konstrukční dilatace					
VV		34,55			34,550		
VV		konstrukční dilatace					
VV		32,5345			32,535		
VV		konstrukční dilatace					
VV		28,55			28,550		
VV		konstrukční dilatace					
VV		28,55			28,550		
VV		dilatace mezi objektem věže a střechou					
VV		6,075			6,075		
VV		dilatace mezi objektem věže a střechou					
VV		1,55			1,550		
VV		dilatace mezi objektem věže a střechou					
VV		1,3			1,300		
VV		Součet			150,760		
89	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm	m2	23,500	315,00	7 402,50
VV		"výtahová šachta - dojezd" 1*23,5			23,500		
90	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	61,000	214,00	13 054,00
91	M	44932114.R1	přístroj hasicí práškový 6kg, hasící schopnost 183B	kus	49,000	2 500,00	122 500,00
VV		1.NP					
VV		"PHP 6kg, hasící schopnost 183B" 21			21,000		
VV		Mezisoučet			21,000		
VV		2.NP					
VV		"PHP 6kg, hasící schopnost 183B" 14			14,000		
VV		Mezisoučet			14,000		
VV		3.NP					
VV		"PHP 6kg, hasící schopnost 183B" 14			14,000		
VV		Mezisoučet			14,000		
VV		Součet			49,000		
92	M	44932114.R2	přístroj hasicí práškový 6kg, 21A/113B	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
VV		1.NP					
VV		"PHP 6kg, 21A/113B" 3			3,000		
VV		Mezisoučet			3,000		
VV		2.NP					
VV		"PHP 6kg, 21A/113B" 2			2,000		
VV		Mezisoučet			2,000		
VV		3.NP					
VV		"PHP 6kg, 21A/113B" 7			7,000		
VV		Mezisoučet			7,000		
VV		Součet			12,000		
93	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	94,90	569,40
VV		"ZV08" 6			6,000		
94	K	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	6,000	186,00	1 116,00
VV		"ZV08" 6			6,000		
95	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, antibakteriální	m	52,000	250,00	13 000,00
VV		"1.NP" 2*8			16,000		
VV		"2.NP" 2*8			16,000		
VV		"3.NP" 2*10			20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		52,000			
96	M	5534305X	profil ochranný rohový z antibakteriální vinyl tl 2,5mm uchycený na al konstrukci, š křídla 76mm, do v 2m, úhel 90°, Bs2d0	m	57,200	1 500,00	85 800,00
VV		52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,200			
97	K	953992103	Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového	m2	502,000	100,00	50 200,00
VV		OCHRANA SLOUPŮ					
VV		"1.NP" 2*1*85		170,000			
VV		"2.NP" 2*1*83		166,000			
VV		"3.NP" 2*1*83		166,000			
VV		Součet		502,000			
98	M	56288815	chrániče stěn pěnový pružovaný samolepicí	m2	502,000	900,00	451 800,00
99	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtnáním na beton nebo železobeton	kus	30,000	250,00	7 500,00
100	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	30,000	800,00	24 000,00
101	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,260	2 500,00	18 150,00
VV		"patky" 2,2*2,2*1,5*1		7,260			
102	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	334,775	80,00	26 782,00
VV		"3D ploct" 191,3*1,75		334,775			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
							244 507,66
103	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	118,000	112,00	13 216,00
VV		BET*2,5		118,000			
VV		Součet		118,000			
104	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	138,521	400,00	55 408,40
105	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	138,521	301,00	41 694,82
106	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 385,210	13,10	18 146,25
VV		138,521*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 385,210			
107	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	135,424	500,00	67 712,00
VV		BET*2,5+17,424		135,424			
108	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,097	2 270,00	7 030,19
VV		3,097		3,097			
109	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	118,000	350,00	41 300,00
VV		BET*2,5		118,000			
D		998	Přesun hmot				
							292 058,50
110	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců se zděným pláštěm	t	584,117	500,00	292 058,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
							26 713 599,40
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
							209 210,23
111	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	278,000	10,70	2 974,60
VV		"věž" (147-15)+21		153,000			
VV		"pod rampou" 125		125,000			
VV		Součet		278,000			
112	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,083	52 779,73	4 380,72
P		Poznámka k položce:					
VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV		278*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,083			
113	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	43,540	23,20	1 010,13
VV		"výtahová šachta - dojezd" 0,9*(5,2+5,2+3,1+3,1)		14,940			
VV		"věž" 0,55*52		28,600			
VV		Součet		43,540			
114	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	52 779,73	791,70
P		Poznámka k položce:					
VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV		43,54*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
115	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	556,000	110,12	61 226,72
VV		"věž" ((147-15)+21)*2		306,000			
VV		"pod rampou" 125*2		250,000			
VV		Součet		556,000			
116	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	648,018	163,61	106 022,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		556*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		648,018		
117	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	87,080	125,85	10 959,02
	VV		"výtahová šachta - dojezd" 0,9*(5,2+5,2+3,1+3,1)*2		29,880		
	VV		"věž" 0,55*52*2		57,200		
	VV		Součet		87,080		
118	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	106,325	163,61	17 395,83
	VV		87,08*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		106,325		
119	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	3,901	1 140,55	4 449,29
D 712 Povlakové krytiny							5 564 085,09
120	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	158,000	17,88	2 825,04
	VV		penetrační nátěr				
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
121	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,051	52 779,73	2 691,77
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
	VV		158*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,051		
122	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	158,000	157,04	24 812,32
	VV		parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace 1 x živičný pás tl. 4mm				
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
123	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	184,149	242,71	44 694,80
	VV		158*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		184,149		
124	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	8 544,000	307,50	2 627 280,00
	VV		"střecha nad parkingem" 8544		8 544,000		
125	M	2832901X	fólie hydroizolační střešní PVC barevná určená k lepení tl 2mm	m2	9 958,032	251,49	2 504 345,47
	VV		8544*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		9 958,032		
126	K	71236171R	D+M střešního hydroizolačního systému z mPVC s PES vyztužnou vložkou, Broof (t3) tl. 2,0 mm vč. mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, prostupy a jejich utěsnění, ukončovací profily atd), úžlabí a detailů dle výrobce a TP dodavatel	m2	158,000	714,00	112 812,00
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.				
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
127	K	71236341R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm, budova v do 18 m	m2	47,300	200,00	9 460,00
	VV		"zastřešení vjezdu sanitek" 47,3		47,300		
128	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	55,128	313,00	17 255,06
	VV		47,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,128		
129	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	158,000	75,23	11 886,34
	VV		parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace 1 x živičný pás tl. 4mm				
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
130	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	182,490	36,68	6 693,73
	VV		158*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		182,490		
131	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	158,000	56,01	8 849,58
	VV		parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace 1 x živičný pás tl. 4mm				
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
132	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	182,490	22,62	4 127,92
	VV		158*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		182,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	94,100	18,10	1 703,21
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 1,5*51+1,1*16		94,100		
	VV		Součet		94,100		
134	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033	52 779,73	1 741,73
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
	VV		94,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,033		
135	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	94,100	31,20	2 935,92
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 1,5*51+1,1*16		94,100		
	VV		Součet		94,100		
136	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	112,920	36,68	4 141,91
	VV		94,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		112,920		
137	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	94,100	31,20	2 935,92
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 1,5*51+1,1*16		94,100		
	VV		Součet		94,100		
138	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	112,920	22,62	2 554,25
	VV		94,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		112,920		
139	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	94,100	189,00	17 784,90
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 1,5*51+1,1*16		94,100		
	VV		Součet		94,100		
140	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	112,920	242,71	27 406,81
	VV		94,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		112,920		
141	K	71286171R	D+M střešního hydroizolačního systému samostatným vytažením z mPVC s PES výztužnou vložkou, Broof (t3) tl. 2,0 mm vč. mech. kotvení, příslušenství (koutové a rohové lišty, prostory a jejich utěsnění, ukončovací profily) a detailů dodavatel	m2	70,500	714,00	50 337,00
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena zahrnuje přesahy, prořez a příslušenství dle výrobce.				
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 1,1*51+0,9*16		70,500		
	VV		Součet		70,500		
142	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	67,000	67,00	4 489,00
	VV		"4.NP" 51+16		67,000		
143	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,670	2 370,00	1 587,90
	VV		67*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,670		
144	K	712998005	Montáž atikového chříče z PVC DN 125	kus	2,000	740,00	1 480,00
	VV		"4.NP" 2		2,000		
145	M	56231123	chříč vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech 300x200 mm	kus	2,000	3 110,00	6 220,00
146	K	712998106	Montáž ochranného koše chříče pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím	kus	2,000	186,00	372,00
	VV		"4.NP" 2		2,000		
147	M	28349103	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 200mm	kus	2,000	899,00	1 798,00
148	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	33,923	1 735,18	58 862,51
D		713	Izolace tepelné				301 356,26
149	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	96,580	55,50	5 360,19
	VV		"1NP" 89,24+7,34		96,580		
150	M	28375041	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 150mm	m2	101,409	459,00	46 546,73
	VV		96,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,409		
151	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,730	55,50	10 197,02
	VV		"dlažba - 2+3.NP" 106,24+104,49-13,5*2		183,730		
152	M	28376552	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	192,917	60,00	11 575,02
	VV		183,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		192,917		
153	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	14,940	84,70	1 265,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výtahová šachta - dojezd" 0,9*(5,2+5,2+3,1+3,1)		14,940		
154	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	16,135	540,00	8 712,90
	VV		14,94*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		16,135		
155	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	37,000	164,00	6 068,00
	VV		4NP				
	VV		"atiky a sokly" 0,6*51+0,4*16		37,000		
156	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	38,850	90,20	3 504,27
	VV		37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,850		
157	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	316,000	118,00	37 288,00
158	M	28372331.R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 250mm	m2	165,900	464,40	77 043,96
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
	VV		158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,900		
159	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	165,900	258,72	42 921,65
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP + bok atiky" 158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
	VV		158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,900		
160	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	158,000	96,30	15 215,40
	VV		"4.NP" 158		158,000		
161	M	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	165,900	69,40	11 513,46
	VV		158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,900		
162	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	165,900	115,00	19 078,50
	VV		158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,900		
163	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,862	1 770,00	5 065,74
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 244,65
164	K	721233144	Střešní vtok polypropylen PP s vyhříváním a asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	1,000	6 240,00	6 240,00
165	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	930,00	4,65
D	762		Konstrukce tesařské				28 435,04
166	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevotřískových tl 25 mm	m2	28,260	971,00	27 440,46
	VV		"atika" 51*0,46+16*0,3		28,260		
167	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,446	2 230,00	994,58
D	763		Konstrukce suché výstavby				382 456,59
168	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	4,800	2 500,00	12 000,00
	VV		"1.NP" 1*1,2*4		4,800		
169	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	6,000	690,00	4 140,00
170	M	59030711.R	dvířka revizní jednokřídlá do instalačních šachet tvořících samostatné PU, vložkový zámek, klička, EI30DP1-Sm (kouřotěsné), rozměru 300x300 mm	kus	6,000	2 145,00	12 870,00
	VV		"Revizní dvířka do šachet tvořících samostatné PU" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
171	K	763172334	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 1500 x 1000 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	4,000	1 290,00	5 160,00
172	M	59030701.R	dvířka revizní jednokřídlá do instalačního jádra, EW30DP1, vložkový zámek, klička, rozměru 600x1500 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	VV		"Revizní dvířka do instalačního jádra" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
173	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	276,470	390,00	107 823,30
	VV		věž				
	VV		"1.NP" 65,74		65,740		
	VV		"2.NP" 106,24		106,240		
	VV		"3.NP" 104,49		104,490		
	VV		Součet		276,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	317,941	590,00	187 585,19
	VV		276,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		317,941		
175	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	30,840	390,00	12 027,60
	VV		"1.NP" 30,84		30,840		
176	M	6312636X	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná vodoodpudivý polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	35,466	650,00	23 052,90
	P		Poznámka k položce: A2-s1,d0				
	VV		30,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,466		
177	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,888	2 700,00	7 797,60
	D	764	Konstrukce klempířské				1 931 726,60
178	K	76401160R	Stěnová lišta z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 70 mm	m	8,200	250,00	2 050,00
	VV		K29				
	VV		8,2		8,200		
179	K	76401161R	Koutová lišta vnější z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 100 mm	m	79,400	250,00	19 850,00
	VV		K8				
	VV		79,4		79,400		
180	K	76401162R	Koutová lišta vnitřní z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 110 mm	m	87,600	250,00	21 900,00
	VV		K28				
	VV		8,2		8,200		
	VV		K7				
	VV		79,4		79,400		
	VV		Součet		87,600		
181	K	76421263R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	431,300	400,00	172 520,00
	VV		K24				
	VV		431,3		431,300		
182	K	76421263R.1	Závětrná lišta z Pz s povrchovou úpravou, poplast., rš 300 mm	m	62,600	400,00	25 040,00
	VV		K9				
	VV		62,6		62,600		
183	K	76421265R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm	m	18,500	400,00	7 400,00
	VV		K25				
	VV		18,5		18,500		
184	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm	m	938,000	400,00	375 200,00
	VV		K22				
	VV		938		938,000		
185	K	76421460R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou, poplast., mechanicky kotvené rš 300 mm	m	3,450	700,00	2 415,00
	VV		K32				
	VV		3,45		3,450		
186	K	76421660R	Krycí lišta mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou, poplast., rš 100 mm	m	8,200	500,00	4 100,00
	VV		K30				
	VV		8,2		8,200		
187	K	76421663R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou, poplast, rš 260 mm	m	15,600	750,00	11 700,00
	P		Poznámka k položce: poplastovaný plech rš 260 mm				
	VV		K1, K2, K3				
	VV		O1				
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		O2				
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		O3				
	VV		3*4		12,000		
	VV		Součet		15,600		
188	K	76451161R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	644,100	800,00	515 280,00
	P		Poznámka k položce: včetně háků a čel půlkruhových, rohů a koutů				
	VV		K21				
	VV		625,6		625,600		
	VV		K26				
	VV		18,5		18,500		
	VV		Součet		644,100		
189	K	76451163R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 550 mm	m	312,800	1 200,00	375 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: včetně háků a čel půlkruhový, rohů a koutů				
	VV		K20				
	VV		312,8		312,800		
190	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	VV		K27				
	VV		2		2,000		
191	K	76451164R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 550/150 mm	kus	31,000	1 500,00	46 500,00
	VV		K23				
	VV		31		31,000		
192	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	9,800	800,00	7 840,00
	VV		K27				
	VV		4,9*2		9,800		
193	K	76451863R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	350,300	900,00	315 270,00
	VV		K23				
	VV		11,3*31		350,300		
194	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	10,190	2 640,00	26 901,60
	D	766	Konstrukce truhlářské				830 000,00
195	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	20,160	1 779,92	35 883,19
	VV		O2				
	VV		1,2*0,9*2		2,160		
	VV		O3				
	VV		3*1,5*4		18,000		
	VV		Součet		20,160		
196	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	20,160	10 414,64	209 959,14
197	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	2,000	1 779,92	3 559,84
	VV		O1				
	VV		2		2,000		
198	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	1,080	13 264,15	14 325,28
	VV		0,6*0,9*2		1,080		
199	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	15,600	250,83	3 912,95
	VV		K1, K2, K3				
	VV		O1				
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		O2				
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		O3				
	VV		3*4		12,000		
	VV		Součet		15,600		
200	M	59071095	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítnatelná 90mm s perlínkou	m	17,160	112,17	1 924,84
	VV		15,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,160		
201	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	34,800	230,77	8 030,80
	VV		O1				
	VV		(0,6+0,9*2)*2		4,800		
	VV		O2				
	VV		(1,2+0,9*2)*2		6,000		
	VV		O3				
	VV		(3+1,5*2)*4		24,000		
	VV		Součet		34,800		
202	M	28355025	fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži	m	38,280	82,47	3 156,95
	VV		34,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,280		
203	K	766660001	Montáž dřevních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 707,17	6 828,68
	VV		D102				
	VV		1		1,000		
	VV		D106				
	VV		1		1,000		
	VV		D107				
	VV		1		1,000		
	VV		D108				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
204	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	7 756,59	31 026,36
205	K	766660021	Montáž dřevních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	3 415,44	20 492,64
	VV		POŽ101				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		POŽ105				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ109				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ302				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ306				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ307				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
206	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	6,000	12 198,02	73 188,12
207	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000	3 349,85	30 148,65
	VV		POŽ103				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ104				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ110				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ201				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ202				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ301				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ303				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ305				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ308				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
208	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	8,000	12 109,63	96 877,04
P			Poznámka k položce: kouřotěs				
209	M	61162100	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm	kus	1,000	14 637,63	14 637,63
P			Poznámka k položce: kouřotěs				
210	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	15,000	562,49	8 437,35
211	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	15,000	2 382,51	35 737,65
212	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,000	422,76	1 691,04
213	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	4,000	865,23	3 460,92
214	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	15,000	417,39	6 260,85
215	M	54914147	dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez	kus	15,000	4 030,57	60 458,55
216	K	766660761	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	6,000	267,14	1 602,84
217	M	5492601R	elektrozámek	kus	6,000	9 148,51	54 891,06
218	M	RMAT0003	el.otvírač	kus	6,000	12 198,02	73 188,12
219	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	15,600	591,97	9 234,73
	VV		K1, K2, K3				
	VV		O1				
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		O2				
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		O3				
	VV		3*4		12,000		
	VV		Součet		15,600		
220	M	61144405	parapet plastový vnitřní š 500mm	m	15,600	1 059,53	16 528,67
221	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	8,000	99,52	796,16
222	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,348	2 789,28	3 759,95
D 767			Konstrukce zámečnické				7 256 441,90
223	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	9,400	635,00	5 969,00
	VV		"ZV05" 2*2,35*2		9,400		
224	M	RMATZV05	ocelový rám s drátěnou výplní včetně dveří 2kč, kování, čtečka	ks	2,000	51 580,00	103 160,00
225	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	15,600	119,00	1 856,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ZV-06" (1*2+1,7*2)*2+(0,7*2+1,7*2)		15,600		
226	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	17,160	800,00	13 728,00
	VV		15,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,160		
227	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		"ZV-06b" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
228	M	RMATZV06b	venkovní čistící zona obdélníková 700x1700mm, d+m	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
	VV		"ZV-06b" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
229	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	VV		"ZV-06a" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
230	M	RMATZV06a	vnitřní čistící zona obdélníková 1000x1700mm, d+m	ks	2,000	18 000,00	36 000,00
	P		Poznámka k položce: 46				
231	K	767661502	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 9 do 13 m2	kus	8,000	12 646,23	101 169,84
232	M	59081017.R1	uzávěr požární textilní roletový EW30 DP3 C 3490x2890 mm	kus	4,000	123 377,87	493 511,48
	VV		"1.NP - 3490x2890 mm - 4 ks" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
233	M	59081017.R2	uzávěr požární textilní roletový EW30 DP3 C 3490x2950 mm	kus	4,000	123 377,87	493 511,48
	VV		"1.NP - 3490x2950 mm - 4 ks" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
234	K	ZV-01a	Oplocení parkoviště- plotové panely 3D 1530x2500 mm, plotový sloupek Zn v. 1,5 m rozteč 2,5m, celk. 200 ks,vč. Příchytka, Povrchové úpravy a veškerého příslušenství, d+m	m	350,000	1 300,00	455 000,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 44 - 1.NP - oplocení parkoviště + koje pro kolostavy				
235	K	ZV-01b	Branka jednokřídlá otevíravá- výplň 3D panel, výška 1550 mm, šířka 1100 mm.vč. Povrchové úpravy , kování a veškerého příslušenství, d+m	ks	4,000	15 000,00	60 000,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 44 - 1.NP - oplocení parkoviště + koje pro kolostavy				
236	K	ZV-01c	Branka dvoukřídlá otevíravá- výplň 3D panel, výška 1550 mm, šířka 3000 mm.vč. Povrchové úpravy , kování a veškerého příslušenství, d+m	ks	1,000	60 000,00	60 000,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 44 - 1.NP - oplocení parkoviště + koje pro kolostavy				
237	K	ZV-02/03	Zábradelní svodidlo 2.NP,3.NP vč. madla, spojovacího materiálu, kotvení a příslušenství dle PD, d+m	m	670,000	7 014,93	4 700 003,10
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 47 - 2.NP + 3.NP, zábradlí parkoviště se svodidlem				
238	K	ZV-08a	Zastřešení příjezdu sanitek z pozinkované konstrukce ,vč. Kotvení,distančních profilů a veškerého příslušenství, d+m	kg	1 297,040	150,00	194 556,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 29 - Zastřešení příjezdu sanitek				
	VV		"ZV08" 848,14+397,66+51,24		1 297,040		
239	K	ZV-08b	Trapézový plech CB 50/260 barva tmavě šedá vč. kotvení a veškerého příslušenství, d+m	m2	36,400	800,00	29 120,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 29 - Zastřešení příjezdu sanitek				
	VV		5,2*7		36,400		
240	K	ZV-15a	Kóje pro kolostavy- plotový panel 3D v. 2,03 mm,plotový sloupek v. 2 m - rezteč.-2,5 m (celk. 33 ks) včetně betonávky vč. povrchové úpravy, kování a veškerého příslušenství, d+m	m2	223,300	770,00	171 941,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 44 - 1.NP - oplocení parkoviště + koje pro kolostavy				
	VV		"ZV15" 2,03*110		223,300		
241	K	ZV-15b	Branka jednokřídlá otevíravá- výplň 3D panel, výška 2050 mm, šířka 1100 mm, vč.povrchová úprava,kování a veškerého příslušenství, d+m	ks	6,000	20 000,00	120 000,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 44 - 1.NP - oplocení parkoviště + koje pro kolostavy				
242	K	ZV-16	Zábradlí vnitřního schodiště ve věži - v. madlo 900 mm,vč. Kotvení, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, d+m	m	62,000	1 200,00	74 400,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 45 - Zábradlí vnitřního schodiště ve věži				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
243	K	ZV-18	Dočasná ochrana stávajícího parovodu, dodávka, osazení, demontáž	kg	309,300	150,00	46 395,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 49 - Ochrana parovodu				
	VV		309,3		309,300		
244	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	37,567	1 800,00	67 620,60
	D	771	Podlahy z dlaždic				776 102,07
245	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	455,951	10,24	4 668,94
	VV		122,111		122,111		
	VV		111,27		111,270		
	VV		45,57		45,570		
	VV		58		58,000		
	VV		119		119,000		
	VV		Součet		455,951		
246	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	455,951	38,65	17 622,51
	VV		122,111		122,111		
	VV		111,27		111,270		
	VV		45,57		45,570		
	VV		58		58,000		
	VV		119		119,000		
	VV		Součet		455,951		
247	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	455,951	50,00	22 797,55
248	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	455,951	177,57	80 963,22
249	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	110,400	272,87	30 124,85
	VV		"1.NP" 1,6*21		33,600		
	VV		"2.NP" 1,6*20		32,000		
	VV		"3.NP" 1,6*28		44,800		
	VV		Součet		110,400		
250	M	59761095	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm	m	126,960	475,30	60 344,09
	VV		110,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		126,960		
251	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	110,400	144,42	15 943,97
	VV		"1.NP" 1,6*21		33,600		
	VV		"2.NP" 1,6*20		32,000		
	VV		"3.NP" 1,6*28		44,800		
	VV		Součet		110,400		
252	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	5,569	550,00	3 062,95
	VV		"schodiště" 1,9*(22+21+29)*0,17		23,256		
	VV		"schodiště 4-5.NP" 1,0*(13+14)*0,17		4,590		
	VV		Součet		27,846		
	VV		27,846*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,569		
253	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	202,000	85,83	17 337,66
	VV		"1.NP" 25		25,000		
	VV		"2.NP" 46		46,000		
	VV		"3.NP" 71		71,000		
	VV		"pod rampou" 60		60,000		
	VV		Součet		202,000		
254	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	18,180	450,00	8 181,00
	VV		202*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		18,180		
255	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	110,900	80,00	8 872,00
	VV		"1.NP" 31+1,75*2		34,500		
	VV		"2.NP" 32+2,65+1,75		36,400		
	VV		"3.NP" 33+1,75*2*2		40,000		
	VV		Součet		110,900		
256	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	11,090	550,00	6 099,50
	VV		110,9*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,090		
257	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	64,170	120,00	7 700,40
	VV		"1.NP" (0,165+0,3)*21*2		19,530		
	VV		"2.NP" (0,165+0,3)*20*2		18,600		
	VV		"3.NP" (0,165+0,3)*28*2		26,040		
	VV		Součet		64,170		
258	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	12,834	550,00	7 058,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		64,17*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,834		
259	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	122,111	600,00	73 266,60
	VV		"1.NP" 35,72+2,05*1,75		39,308		
	VV		"2.NP" 36,02+2,65*1,75		40,658		
	VV		"3.NP" 36,02+1,75*1,75*2		42,145		
	VV		Součet		122,111		
260	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	140,428	550,00	77 235,40
	VV		122,111*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		140,428		
261	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	230,270	600,00	138 162,00
	VV		"1.NP" 18,02		18,020		
	VV		"2.NP" 47,5		47,500		
	VV		"3.NP" 45,75		45,750		
	VV		"pod rampou" 59,5+59,5		119,000		
	VV		Součet		230,270		
262	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	264,811	450,00	119 164,95
	VV		230,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		264,811		
263	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	45,570	600,00	27 342,00
	VV		"1.NP" 45,57		45,570		
264	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	52,406	550,00	28 823,30
	VV		45,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		52,406		
265	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	50,160	262,81	13 182,55
	VV		"1.NP" 45,57		45,570		
	VV		"čistící zóny" 1*1,7*2+0,7*1,7		4,590		
	VV		Součet		50,160		
266	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	17,425	467,60	8 147,93
	D	776	Podlahy povlakové				28 284,84
267	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	7,890	17,30	136,50
268	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	7,890	350,00	2 761,50
	VV		"gumový koberec" 7,89		7,890		
269	M	27251120	koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm	m2	8,679	2 920,00	25 342,68
	VV		7,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,679		
270	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,069	640,00	44,16
	D	777	Podlahy lité				8 953 334,44
271	K	7775211R	Podlahový polyuretanový systém pro parkovací stání	m2	16 403,294	442,46	7 257 801,46
	P		Poznámka k položce: včetně vytažení na sokl, barevné úpravy				
	VV		parkoviště				
	VV		litá systémová polyuretanová podlaha pro parkovací domy				
	VV		"2.NP" 8161,20+(404,51)*0,1		8 201,651		
	VV		"3.NP" 8161,16+(404,83)*0,1		8 201,643		
	VV		Součet		16 403,294		
272	K	7775212R	Podlahový polyuretanový systém pro rampy	m2	738,240	2 212,33	1 633 230,50
	P		Poznámka k položce: včetně vytažení na sokl, barevné úpravy				
	VV		parkoviště - rampa				
	VV		litá systémová polyuretanová podlaha pro parkovací domy				
	VV		"1.NP" 178,02*2+(65,4*2)*0,1		369,120		
	VV		"2.NP" 178,02*2+(65,4*2)*0,1		369,120		
	VV		Součet		738,240		
273	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	82,279	757,21	62 302,48
	D	781	Dokončovací práce - obklady				127 325,56
274	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	122,440	10,00	1 224,40
	VV		věž				
	VV		"1.NP" 2*68,12-1,8*2-1,6*2-1,4*5		122,440		
275	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	122,440	38,65	4 732,31
276	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	122,440	516,14	63 196,18
	VV		věž				
	VV		"1.NP" 2*68,12-1,8*2-1,6*2-1,4*5		122,440		
277	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	134,684	285,30	38 425,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		122,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			134,684		
278	K	78149521R	Provedení dokončujících prací obkladů - lišt, proniků ad.	m2	122,440	150,00	18 366,00
279	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,973	464,62	1 381,32
D		783	Dokončovací práce - nátěry			13 164,69	
280	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	27,925	77,20	2 155,81
VV		zárubně			27,925		
281	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	27,925	6,23	173,97
VV		zárubně			27,925		
282	K	783324201	Základní antikoroziní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,925	133,00	3 714,03
VV		zárubně			27,925		
283	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,925	126,00	3 518,55
VV		zárubně			27,925		
284	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,925	129,00	3 602,33
VV		"záрубеň 70 cm" 5*(0,7+2,0*2)*(0,05+0,1+0,05)			4,700		
VV		"záрубеň 70 cm" 2*(0,7+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			2,350		
VV		"záрубеň 80 cm" 3*(0,8+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			3,600		
VV		"záрубеň 90 cm" 2*(0,9+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			2,450		
VV		"záрубеň 110 cm" 1*(1,1+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			1,275		
VV		"záрубеň 100 cm" 1*(1,0+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			1,250		
VV		Mezisoučet			15,625		
VV		"záрубеň 90 cm" 9*(0,9+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			11,025		
VV		"záрубеň 110 cm" 1*(1,1+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)			1,275		
VV		Mezisoučet			12,300		
VV		zárubně Součet			27,925		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			305 431,44	
285	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 210,800	6,80	8 233,44
VV		věž					
VV		"nátěr" 2*336-2-2,8*2*3-1,8*10-1,6*6-2,8*2*2-3*1,5*4			596,400		
VV		"1.NP" (3,15-2)*78+(3,15-2)*68			167,900		
VV		"2.NP" (3-2)*113			113,000		
VV		"3.NP" (4,3-2)*145			333,500		
VV		Součet			1 210,800		
286	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 210,800	35,00	42 378,00
VV		věž					
VV		"nátěr" 2*336-2-2,8*2*3-1,8*10-1,6*6-2,8*2*2-3*1,5*4			596,400		
VV		"1.NP" (3,15-2)*78+(3,15-2)*68			167,900		
VV		"2.NP" (3-2)*113			113,000		
VV		"3.NP" (4,3-2)*145			333,500		
VV		Součet			1 210,800		
287	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	614,400	75,00	46 080,00
VV		věž					
VV		"1.NP" (3,15-2)*78+(3,15-2)*68			167,900		
VV		"2.NP" (3-2)*113			113,000		
VV		"3.NP" (4,3-2)*145			333,500		
VV		Součet			614,400		
288	K	78435106.R	Nátěry olejové v místnostech v do 3,80 m	m2	596,400	350,00	208 740,00
P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. příprav podkladu					
VV		věž					
VV		"viz tab.m." 2*336-2-2,8*2*3-1,8*10-1,6*6-2,8*2*2-3*1,5*4			596,400		
D		N00	Nepojmenované práce			3 749 310,00	
D		N01	Montáže a dodávky ostatní			3 749 310,00	
289	K	POS-122	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené vnější 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	132 100,00	132 100,00
290	K	POS-203	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené vnitřní 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	80 200,00	80 200,00
291	K	POS-304	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené vnitřní 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	80 200,00	80 200,00
292	K	POZ-POS-121	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené protipožární vnější 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	199 200,00	199 200,00
293	K	POZ-POS-221	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené protipožární vnější 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	199 200,00	199 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
294	K	POZ-POS-321	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené protipožární vnější 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	199 200,00	199 200,00
295	K	D-123	D+M Vrata plechová protipožární 3000x2400 mm, včetně zárubně, kování a povrchové úpravy	ks	1,000	80 740,00	80 740,00
296	K	D-124	D+M Vrata plechová protipožární 3000x2400 mm, včetně zárubně, kování a povrchové úpravy	ks	1,000	80 740,00	80 740,00
297	K	D-222	D+M Vrata plechová protipožární 2600x2400 mm, včetně zárubně, kování a povrchové úpravy	ks	1,000	84 040,00	84 040,00
298	K	ZV-12	D+M Ocelové konstrukce pro VRF na ploché střeše věže	ks	2,000	65 000,00	130 000,00
299	K	DIL	D+M Konstrukční dilatace parkoviště - pryžová lišta shora + PUR výplň dilatace + hliníková lišta zespodu na stropě	m	496,738	5 000,00	2 483 690,00

Poznámka k položce:

- šířka spáry: až 100 mm

- horizontální: až ±50 mm

- vertikální pohyb: až do ±15 mm

- boční: až do ±15 mm

- náložnost: 2500kg bodové zatížení

- typ Zip Block

VV	69,1	69,100
VV	65,069	65,069
VV	57,1	57,100
VV	57,1	57,100
VV	69,1	69,100
VV	65,069	65,069
VV	57,1	57,100
VV	57,1	57,100
VV	Součet	496,738

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.1.1 - ARS-MOST

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		3 841 667,19	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 841 667,19	21,00%	806 750,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 648 417,30

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.1.1 - ARS-MOST**
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 841 667,19
HSV - Práce a dodávky HSV		566 589,96
4 - Vodorovné konstrukce		80 985,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		396 293,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 233,00
998 - Přesun hmot		23 077,50
PSV - Práce a dodávky PSV		3 275 077,23
712 - Povlakové krytiny		97 733,06
713 - Izolace tepelné		204 269,05
762 - Konstrukce tesařské		140 647,04
763 - Konstrukce suché výstavby		90 499,31
764 - Konstrukce klempířské		73 749,44
767 - Konstrukce zámečnické		2 511 499,99
771 - Podlahy z dlaždic		117 734,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		38 944,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.1.1 - ARS-MOST

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 841 667,19

D HSV Práce a dodávky HSV 566 589,96

D 4 Vodorovné konstrukce 80 985,60

1	K	411354254	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	140,600	576,00	80 985,60
VV "podlaha+střecha" 2*70,3					140,600		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 396 293,86

2	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	77,000	56,34	4 338,18
VV "ETICS" 77					77,000		
VV Součet					77,000		

3	K	621221063	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 240 mm	m2	77,000	1 458,00	112 266,00
4	M	63142036	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 300mm	m2	80,850	1 629,00	131 704,65
VV 77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					80,850		

5	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	77,000	403,20	31 046,40
6	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,624	5 049,00	28 395,58
VV "střecha" 70,3*0,08					5,624		

7	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,666	4 617,00	44 627,92
VV "podlaha" 70,3*0,1375					9,666		

8	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,624	387,00	2 176,49
9	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,666	96,30	930,84
10	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,180	46 530,00	8 375,40
VV "viz statika" 0,18					0,180		

11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,924	35 100,00	32 432,40
VV "100x100x8" 84*8/1000					0,672		
VV "150x150x6" 84*3/1000					0,252		
VV Součet					0,924		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 233,00

12	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	1 170,00	58 500,00
VV 50					50,000		

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,300	10,00	703,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,300	100,00	7 030,00

D 998 Přesun hmot 23 077,50

15	K	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	46,155	500,00	23 077,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 275 077,23

D 712 Povlakové krytiny 97 733,06

16	K	712362111	Povlaková krytina střech plochých na vodorovné ploše vakuově kotvená hydroizolační fólie tl. 1,5 mm	m2	19,300	538,00	10 383,40
VV "provizorní zákryt" 19,3					19,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	71236300R	D+M hydroizolační skladby z mPVC fólie tl. 2 mm odolná UV, kotvená, Broof (t3) vč. detailu a příslušenství dle PD a TP výrobce	m2	92,260	850,00	78 421,00
VV					"střecha" 92,26	92,260	
18	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	92,260	56,00	5 166,56
VV					"střecha" 92,26	92,260	
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	106,560	34,10	3 633,70
VV					92,26*1,155 'Přepočtené koeficientem množství	106,560	
20	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,074	1 735,18	128,40
D 713 Izolace tepelné							204 269,05
21	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	20,240	54,00	1 092,96
VV					"dutina HEA260" 0,23*22*4	20,240	
22	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	22,264	467,00	10 397,29
VV					20,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	22,264	
23	K	713111134	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových přístřelením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	70,300	228,00	16 028,40
VV					"strop" 70,3	70,300	
24	M	63152106	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 180mm	m2	73,815	600,00	44 289,00
VV					70,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	73,815	
25	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	70,300	178,00	12 513,40
VV					"střecha" 70,3	70,300	
26	M	63140409	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	86,460	1 250,00	108 075,00
VV					"nad HEA260" 3*26,2	78,600	
VV					78,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	86,460	
27	K	713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	70,300	95,90	6 741,77
28	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,899	1 770,00	5 131,23
D 762 Konstrukce tesařské							140 647,04
29	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	5,038	1 390,00	7 002,82
VV					2,307	2,307	
VV					0,436	0,436	
VV					2,295	2,295	
VV					Součet	5,038	
30	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	47,520	163,00	7 745,76
VV					"provizorní zákryt napojení chodby na infekci" (3,4*8+4,0*4)*1,1	47,520	
31	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,304	8 570,00	2 605,28
P					Poznámka k položce: SM, JD, BO		
VV					"provizorní zákryt napojení chodby na infekci" (3,4*8+4,0*4)*1,1*0,08*0,08	0,304	
32	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,304	512,00	155,65
VV					"provizorní zákryt napojení chodby na infekci" (3,4*8+4,0*4)*1,1*0,08*0,08	0,304	
33	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	14,960	510,00	7 629,60
VV					"provizorní zákryt napojení chodby na infekci" 3,4*4,0*1,1	14,960	
34	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	14,960	40,90	611,86
VV					"provizorní zákryt napojení chodby na infekci" 3,4*4,0*1,1	14,960	
35	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	92,260	583,00	53 787,58
VV					"střecha" 92,26	92,260	
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,307	1 660,00	3 829,62
VV					92,26*0,025	2,307	
37	K	762823210	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	47,360	83,30	3 945,09
VV					0,74*64	47,360	
38	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,436	8 570,00	3 736,52
P					Poznámka k položce: SM, JD, BO		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,74*0,2*0,04*64		0,379		
	VV		0,379*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,436		
39	K	762823220	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	103,950	116,00	12 058,20
	VV		3,15*33		103,950		
40	M	6051213X	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m, seřiznutí do tvaru	m3	2,295	9 500,00	21 802,50
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO				
	VV		3,15*0,32*0,06*33		1,996		
	VV		Součet		1,996		
	VV		1,996*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,295		
41	K	76289500R	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení, včetně kotvení do ocelových profilů	m3	2,375	1 500,00	3 562,50
	VV		3,15*0,32*0,06*33		1,996		
	VV		0,74*0,2*0,04*64		0,379		
	VV		Součet		2,375		
42	K	998762113	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,439	3 540,00	12 174,06
	D	763	Konstrukce suché výstavby				90 499,31
43	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	70,300	61,60	4 330,48
	VV		"strop" 70,3		70,300		
44	M	28329089	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	78,982	118,00	9 319,88
	VV		70,3*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		78,982		
45	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	70,300	390,00	27 417,00
	VV		"4-18" 70,3		70,300		
46	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	80,845	590,00	47 698,55
	VV		70,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,845		
47	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,642	2 700,00	1 733,40
	D	764	Konstrukce klempířské				73 749,44
48	K	76421263R	Závětrná lišta z Pz s povrchovou úpravou, poplast., rš 300 mm	m	25,900	350,00	9 065,00
	VV		K16				
	VV		25,9		25,900		
49	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou, poplast., rš 330 mm	m	25,900	350,00	9 065,00
	VV		K17				
	VV		25,9		25,900		
50	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	25,900	608,00	15 747,20
	VV		K18				
	VV		25,9		25,900		
51	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
52	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	36,600	950,00	34 770,00
	VV		K19				
	VV		18,3*2		36,600		
53	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,266	2 640,00	702,24
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 511 499,99
54	K	76741611R	Montáž rastrové fasády s výplňovými panely LOP pro budovu v přes 12 do 24 m včetně rámu	m2	180,600	1 371,98	247 779,59
	VV		MOST				
	VV		"sever" 90,3		90,300		
	VV		"jih" 90,3		90,300		
	VV		Součet		180,600		
55	M	RMAT0001	panely prosklené, dvojsklo	m2	14,080	13 719,81	193 174,92
	P		Poznámka k položce: včetně protisluneční fólie				
	VV		typ C				
	VV		1,1*0,8*8*2		14,080		
56	M	RMAT0002	panely prosklené, dvojsklo bezpečnostní	m2	32,510	22 866,35	743 385,04
	VV		typ B				
	VV		"jih" 23,26-1,1*0,8*8		16,220		
	VV		"sever" 23,33-1,1*0,8*8		16,290		
	VV		Součet		32,510		
57	M	RMAT0003	panely plné, s tepelnou izolací	m2	99,450	9 146,54	909 623,40
	VV		typ A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"jih" 49,67		49,670		
	VV		"sever" 49,78		49,780		
	VV		Součet		99,450		
58	K	767620242	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	19,276	1 600,64	30 853,94
	VV		typ D				
	VV		"O9" 1,6*0,753*8		9,638		
	VV		"O8" 1,6*0,753*8		9,638		
	VV		Součet		19,276		
59	M	5534101X	okno Al otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	19,276	14 360,07	276 804,71
	P		Poznámka k položce: rám RAL šedý hliník sklo včetně protisluneční fólie				
60	K	767620715	Montáž oken kovových - olivy, půlolivy, nárazníku	kus	16,000	60,92	974,72
	VV		MOST				
	VV		"O8" 8		8,000		
	VV		"O9" 8		8,000		
	VV		Součet		16,000		
61	M	54913500	kování okenní vrchní rukojet' kyvných oken dl 145mm	kus	16,000	27,54	440,64
62	K	767620718	Montáž oken kovových - pákového uzávěru	kus	16,000	188,42	3 014,72
	VV		MOST				
	VV		"O8" 8		8,000		
	VV		"O9" 8		8,000		
	VV		Součet		16,000		
63	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	16,000	490,25	7 844,00
64	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	75,296	120,73	9 090,49
	VV		MOST				
	VV		"O9" (1,6*2+0,753*2)*8		37,648		
	VV		"O8" (1,6*2+0,753*2)*8		37,648		
	VV		Součet		75,296		
65	K	767627310	Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou	m	75,296	321,96	24 242,30
	VV		MOST				
	VV		"O9" (1,6*2+0,753*2)*8		37,648		
	VV		"O8" (1,6*2+0,753*2)*8		37,648		
	VV		Součet		75,296		
66	K	767-R01	Krycí AL fasádní lišta s větracími mřížkami r.š. 200 mm vč. kotvení, d+m	m	25,900	731,72	18 951,55
67	K	767-R02	Krycí AL fasádní lišta r.š. 150 mm vč. kotvení, d+m	m	25,900	731,72	18 951,55
68	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	16,016	1 646,38	26 368,42
	D	771	Podlahy z dlaždic				117 734,42
69	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	70,300	10,24	719,87
	VV		"4-18" 70,3		70,300		
70	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	70,300	38,65	2 717,10
	VV		"4-18" 70,3		70,300		
71	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	70,300	280,00	19 684,00
	VV		"4-21" 70,3		70,300		
72	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	49,000	80,00	3 920,00
	VV		"4-18" 49		49,000		
73	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	4,900	550,00	2 695,00
	VV		49*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,900		
74	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	70,300	600,00	42 180,00
	VV		"4-18" 70,3		70,300		
75	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	80,845	550,00	44 464,75
	VV		70,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		80,845		
76	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,895	467,60	1 353,70
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				38 944,92
77	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	99,400	6,80	675,92
	VV		"4-18"				
	VV		"olejový nátěr" 2*51-1,3*2		99,400		
78	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	99,400	35,00	3 479,00
	VV		"4-18"				
	VV		"olejový nátěr" 2*51-1,3*2		99,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	78435106.R	Nátěry olejové v místnostech v do 3,80 m	m2	99,400	350,00	34 790,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		jednotková cena vč. přípravz podkladu				
	VV		"4-18"				
	VV		"olejový nátěr" 2*51-1,3*2				
					99,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.1.3 - Záchytný systém

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			180 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 000,00	21,00%	37 800,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	217 800,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.1.3 - Záchytný systém**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	180 000,00
D1 - Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky	180 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.1.3 - Záchytný systém

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 180 000,00

D D1 Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubk 180 000,00

1	K	Pol300	Kotvicí body pro betonové konstrukce. Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných betonových dutinových panelů. Základna 150 × 150 mm. Sloupek o ø 42 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí kotev pro dutinové panely.	ks	33,000	3 002,25	99 074,25
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Pro beton třídy C45/55 a vyšší. Délka 600mm.

2	K	Pol301	Kotvicí body pro betonové konstrukce . Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Ø sloupku 16 mm. Snadná a rychlá instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části sloupku.	ks	11,000	1 894,38	20 838,18
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Pro beton třídy C20/25 a vyšší. Délka 600mm

3	K	Pol302	Nerezové lano pro střešní záchytné systémy. Ø 8 mm – systémy s možností plynulého přejezdu přes kotvicí body	bm	26,000	118,40	3 078,40
4	K	Pol303	Koncovka k napnutí nerezového lana. Materiál – nerezová ocel	ks	1,000	3 551,96	3 551,96
5	K	Pol304	Pevná koncovka určená pro nalisování na nerezové lano. Materiál – nerezová ocel	ks	1,000	921,82	921,82
6	K	Pol305	Identifikační štítek. K označování jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení dle ČSN EN 795	ks	1,000	397,48	397,48
7	K	Pol306	MONTÁŽ	ks	1,000	48 078,52	48 078,52
8	K	Pol307	Revize a předání do užívání	ks	1,000	4 059,39	4 059,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.1.4 - Výtahy

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		2 699 113,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 699 113,01	21,00%	566 813,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 265 926,74

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:

D.1.1.4 - Výtahy

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 699 113,01
VYT - Zdvihačí zařízení	2 699 113,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.1.4 - Výtahy

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 699 113,01

D		VYT	Zdvihací zařízení	2 699 113,01			
1	K	E1	D+M os. výtahu E1, počet stanic 4/ nástupišť 4, zdvih 11,385 m, PO šachetních dveří EW60 DP1, nosnost 1600 kg, počet os. 21, kabina 1500x2300x2100 mm dle specifikace PD	ks	1,000	1 306 022,44	1 306 022,44
2	K	E2	D+M os. výtahu E2, počet stanic 4/ nástupišť 4, zdvih 11,385 m, PO šachetních dveří EW60 DP1, nosnost 1600 kg, počet os. 21, kabina 1500x2300x2100 mm dle specifikace PD	ks	1,000	1 306 022,41	1 306 022,41
3	K	99	Stavební přípomoc - osvětlení šachty a prostoru vstupu, začištění ostění, montážní oka	ks	2,000	29 022,72	58 045,44
4	K	98	Zapojení, nastavení a zprovoznění výtahů	ks	2,000	14 511,36	29 022,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		137 378 389,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 378 389,97	21,00%	28 849 461,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	166 227 851,86

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení**
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		137 378 389,97
HSV - Práce a dodávky HSV		136 570 351,49
1 - Zemní práce		1 547 736,83
2 - Zakládání		9 612 567,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce		18 882 584,07
4 - Vodorovné konstrukce		87 035 182,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 534 995,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 500 000,01
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		22 548,58
998 - Přesun hmot		2 434 735,89
PSV - Práce a dodávky PSV		808 038,48
713 - Izolace tepelné		9 967,77
767 - Konstrukce zámečnické		148 070,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		650 000,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 137 378 389,97

D HSV Práce a dodávky HSV 136 570 351,49

D 1 Zemní práce 1 547 736,83

1	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 334,205	59,57	139 048,59
	VV		"hloubení patky" 4,464*2		8,928		
	VV		Mezisoučet		8,928		
	VV		"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks"		1 932,975		
	VV		PI*((1,0+1,3+1,0)/2)^2*(0,7+1,3)*113				
	VV		"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks"		82,938		
	VV		PI*((1,0+2,0+1,0)/2)^2*(0,7+1,5)*3				
	VV		"H3, 1,3x1,3 m, v. 1,3 m, 14 ks" (3,3*3,3)*(0,7+1,3)*14		304,920		
	VV		"H4, 1,1x1,1 m, v. 1,3 m, 7 ks" (3,1*3,1)*(0,7+1,3)*7		61,216		
	VV		"H5, 1,1x2,3 m, v. 1,3 m, 1 ks" (3,1*4,6)*(0,7+1,3)*1		28,520		
	VV		"H6, 1,4x1,9 m, v. 1,7m, 2 ks" (3,8*4,3)*(0,7+1,7)*2		78,432		
	VV		"H7, prům. 2,0m, v. 1,5m, 1 ks"		27,646		
	VV		PI*((1,0+2,0+1,0)/2)^2*(0,7+1,5)*1				
	VV		"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		26,880		
	VV		(3,2*4,2)*(0,7+1,3)*1				
	VV		Mezisoučet		2 543,527		
	VV		"odpočet výkopu provedených vrtem pro kalichy v 1,3 m, dl. hluchého vrtání x počet kalichů" - (0,7+1,3)*PI*0,6*0,6*(113+14+7+1+1)		-307,625		
	VV		"odpočet výkopu provedených vrtem pro kalichy v. 1,5 m, dl. hluchého vrtání x počet kalichů" -(0,7+1,5)*PI*0,6*0,6*(3+1)		-9,953		
	VV		"odpočet výkopu provedených vrtem pro kalichy v. 1,7 m, dl. hluchého vrtání x počet kalichů" -(0,7+1,7)*PI*0,6*0,6*(2)		-5,429		
	VV		Mezisoučet		-323,007		
	VV		"D1, výtah" 5,3*3,6*(1,75-0,8)		18,126		
	VV		"D2, věž" (12,13*12-4,8*3,1)*(0,45)		58,806		
	VV		"D3, schodiště" 4,7*8,5*(0,3)		11,985		
	VV		"moniéřka" 44*0,36		15,840		
	VV		Mezisoučet		104,757		
	VV		Součet		2 334,205		
2	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	945,693	148,40	140 340,84
	VV		"50% odvrtu v TT I" 978,6*PI*0,6*0,6*0,5		553,385		
	VV		"výkop patek, desek, kalichů" 2334,205		2 334,205		
	VV		"zásyp kalichů, patek, desek" -1941,897		-1 941,897		
	VV		Součet		945,693		
3	K	162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	553,385	170,80	94 518,16
	VV		"50% odvrtu v TT I" 978,6*PI*0,6*0,6*0,5		553,385		
	VV		Součet		553,385		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	553,385	38,71	21 421,53
	VV		"50% odvrtu v TT I" 978,6*PI*0,6*0,6*0,5		553,385		
	VV		Součet		553,385		
5	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	553,385	51,66	28 587,87
	VV		"50% odvrtu v TT I" 978,6*PI*0,6*0,6*0,5		553,385		
	VV		Součet		553,385		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4 930,136	180,00	887 424,48
	VV		"odvrt z pilot" 978,6*PI*0,6*0,6*2,0		2 213,541		
	VV		"výkop patek, desek, kalichů" 2334,205*1,75		4 084,859		
	VV		"zásyp kalichů, patek, desek" -1941,897*1,75		-3 398,320		
	VV		Součet		2 900,080		
	VV		2900,08*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		4 930,136		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 499,079	15,33	22 980,88
	VV		"odvrt z pilot" 978,6*PI*0,6*0,6		1 106,771		
	VV		"výkop patek, desek, kalichů" 2334,205		2 334,205		
	VV		"zásyp kalichů, patek, desek" -1941,897		-1 941,897		
	VV		Součet		1 499,079		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 941,897	109,90	213 414,48
	VV		"zásyp vytěženým materiálem"				
	VV		"hloubení patky" 4,464*2		8,928		
	VV		"odpočet vytlačené kubatury patkou" -4,464		-4,464		
	VV		Mezisoučet		4,464		
	VV		"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks"				
	VV		PI*((1,0+1,3+1,0)/2)^2*(0,7+1,3)*113		1 932,975		
	VV		"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks"				
	VV		PI*((1,0+2,0+1,0)/2)^2*(0,7+1,5)*3		82,938		
	VV		"H3, 1,3x1,3 m, v. 1,3 m, 14 ks" (3,3*3,3)*(0,7+1,3)*14		304,920		
	VV		"H4, 1,1x1,1 m, v. 1,3 m, 7 ks" (3,1*3,1)*(0,7*1,3)*7		61,216		
	VV		"H5, 1,1x2,3 m, v. 1,3 m, 1 ks" (3,1*4,6)*(0,7+1,3)*1		28,520		
	VV		"H6, 1,4x1,9 m, v. 1,7m, 2 ks" (3,8*4,3)*(0,7+1,7)*2		78,432		
	VV		"H7, prům. 2,0m, v. 1,5m, 1 ks"				
	VV		PI*((1,0+2,0+1,0)/2)^2*(0,7+1,5)*1		27,646		
	VV		"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"				
	VV		(3,2*4,2)*(0,7+1,3)*1		26,880		
	VV		Mezisoučet		2 543,527		
	VV		"odpočet vytlačené kubatury kalichem, viz. VV" -222,893		-222,893		
	VV		Mezisoučet		-222,893		
	VV		"odhad vytlačené kubatury sloupy"				
	VV		"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks" -(PI*0,3^2)*(0,8+0,7)*113		-47,925		
	VV		"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks" -(PI*0,45^2)*(0,8+0,7)*113*3		-323,494		
	VV		"H3, 1,3x1,3 m, v. 1,3 m, 14 ks" -0,6*0,6*(0,8+0,7)*14		-7,560		
	VV		"H4, 1,1x1,1 m, v. 1,3 m, 7 ks" -0,2*0,2*(0,8+0,7)*7		-0,420		
	VV		"H5, 1,1x2,3 m, v. 1,3 m, 1 ks" -2*0,2*0,2*(0,8+0,7)*1		-0,120		
	VV		"H6, 1,4x1,9 m, v. 1,7m, 2 ks" -0,6*1,1*(1,0+0,7)*2		-2,244		
	VV		"H7, prům. 2,0 m, v. 1,5m, 1 ks" -(PI*0,45^2)*(0,8+0,7)*1		-0,954		
	VV		"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks" -				
	VV		(0,2*0,2*(0,8+0,7)+(PI*0,3^2)*(0,8+0,7))*1		-0,484		
	VV		Mezisoučet		-383,201		
	VV		Součet		1 941,897		
D	2		Zakládání				9 612 567,41
9	K	22611341R	Vrty velkoprofilové svislé D přes 1050 do 1250 mm hl přes 5 m hornina II-IV	m	978,600	1 970,36	1 928 194,30
	VV		"Piloty- D 1200 mm"				
	VV		"dl. hluchého vrtání + dl. hlavice"				
	VV		"hlavice -1,2 až -2,5" (0,7+1,3)*52		104,000		
	VV		"hlavice -1,5 až -2,5" (0,7+1,3)*76		152,000		
	VV		"hlavice -1,5 až 3,0" (0,7+1,5)*4		8,800		
	VV		"hlavice -1,0 až -2,7" (0,7+1,7)*2		4,800		
	VV		Mezisoučet		269,600		
	VV		"dl. pilot"				
	VV		(3,0)*5		15,000		
	VV		(4,0)*53		212,000		
	VV		(5,0)*51		255,000		
	VV		(6,0)*16		96,000		
	VV		(7,0)*6		42,000		
	VV		(8,0)*4		32,000		
	VV		(9,0)*5		45,000		
	VV		(12)*1		12,000		
	VV		Mezisoučet		709,000		
	VV		Součet		978,600		
10	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	718,000	913,09	655 598,62
	VV		hodnota z VV statika				
	VV		Piloty- D 1200 mm				
	VV		(3,0)*5		15,000		
	VV		(4,0)*53		212,000		
	VV		(5,0)*51		255,000		
	VV		(6,0)*16		96,000		
	VV		(7,0)*6		42,000		
	VV		(8,0)*4		32,000		
	VV		(9,0)*5		45,000		
	VV		"nadbetonávka 150 mm" 0,15*(5+53+51+16+6+4+5)		21,000		
	VV		Součet		718,000		
11	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	12,150	913,10	11 094,17
	VV		hodnota z VV statika				
	VV		Piloty- D 1200 mm				
	VV		(12)*1		12,000		
	VV		"nadbetonávka 150 mm" 0,15*(1)		0,150		
	VV		Součet		12,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	58932937	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/22	m3	825,780	2 787,35	2 301 737,88
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. stavebního přesunu hmot				
	VV		hodnota z VV statika				
	VV		Piloty- D 1200 mm				
	VV		(3,0)*PI*0,6*0,6*5		16,965		
	VV		(4,0)*PI*0,6*0,6*53		239,766		
	VV		(5,0)*PI*0,6*0,6*51		288,398		
	VV		(6,0)*PI*0,6*0,6*16		108,573		
	VV		(7,0)*PI*0,6*0,6*6		47,501		
	VV		(8,0)*PI*0,6*0,6*4		36,191		
	VV		(9,0)*PI*0,6*0,6*5		50,894		
	VV		(12)*PI*0,6*0,6*1		13,572		
	VV		"nadbetonávka 150 mm"		23,920		
	VV		0,15*PI*0,6*0,6*(5+53+51+16+6+4+5+1)				
	VV		Součet		825,780		
13	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	20,046	28 834,54	578 017,19
	VV		"z VV statika"				
	VV		"hodnota z VV statika 25 kg/m3"				
	VV		"Piloty- D 1200 mm"				
	VV		(3,0)*PI*0,6*0,6*5*0,025		0,424		
	VV		(4,0)*PI*0,6*0,6*53*0,025		5,994		
	VV		(5,0)*PI*0,6*0,6*51*0,025		7,210		
	VV		(6,0)*PI*0,6*0,6*16*0,025		2,714		
	VV		(7,0)*PI*0,6*0,6*6*0,025		1,188		
	VV		(8,0)*PI*0,6*0,6*4*0,025		0,905		
	VV		(9,0)*PI*0,6*0,6*5*0,025		1,272		
	VV		(12)*PI*0,6*0,6*1*0,025		0,339		
	VV		"nadbetonávka 150 mm" 0		0,000		
	VV		Součet		20,046		
14	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	21,150	4 805,76	101 641,82
	VV		"nadbetonávka 150 mm" 0,15*(5+53+51+16+6+4+5+1)				
	VV		Součet				
	VV						
15	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	40,702	3 788,86	154 214,18
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. stavebního přesunu hmot				
	VV		"D1, výtah" 5,5*3,8*0,35				
	VV		"D2, věž" (12,13*12-4,8*3,1)*0,15				
	VV		"D3, schodiště" 4,7*8,5*0,3				
	VV		"dobetonávka dna" 1,8				
	VV		Součet				
	VV						
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	24,039	589,09	14 161,13
	VV		"D1" (5,5*2+3,8*2)*0,35				
	VV		"D2" (12,13*2+12*2+4,8*2+3,1*2)*0,15				
	VV		"D3" (4,7*2+8,5*2)*0,3				
	VV		Součet				
	VV						
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	23,759	124,56	2 959,42
	VV		"D1" (5,3*2+3,6*2)*0,35				
	VV		"D2" (12,13*2+12*2+4,8*2+3,1*2)*0,15				
	VV		"D3" (4,7*2+8,5*2)*0,3				
	VV		Součet				
	VV						
18	K	273361321	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 375 (EZ)	t	3,500	51 556,18	180 446,63
	VV		"z VV statika" 3,5				
	VV		Součet				
	VV						
19	K	274123901	Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti do 1 t	kus	11,000	1 231,37	13 545,07
	VV		"výkres základů" 11				
	VV						
20	M	5953105X	SENDVIČ 200mm NOSNÝ PANEL, 100mm IZOLANT, 60mm MONIÉRKA, C30/37 XC2 XA1 vč. výztuže	m2	42,240	2 535,17	107 085,58
	VV		"výkres základ" 52,8*0,8				
	VV						
21	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	8,960	4 171,40	37 375,74
	VV		"pod rampou" 0,4*0,8*7*2*2				
	VV						
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	44,800	399,84	17 912,83
	VV		"pod rampou" 2*0,8*7*2*2				
	VV						
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	44,800	78,33	3 509,18
24	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,464	3 858,06	17 222,38
	VV		"P1" 1,0*1,0*(1,32)*2				
	VV		"P2" 0,8*0,8*(0,95)*3				
	VV		Součet				
	VV						
25	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	222,893	4 134,87	921 633,58
	VV		"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks" 1,328*113				
	VV		"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks" (PI*1,0*1,0*1,5-PI*0,55*0,55*0,9)*3				
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"H3, 1,3x1,3 m, v. 1,3 m, 14 ks" 1,3*1,3*1,3*14		30,758		
VV			"H4, 1,1x1,1 m, v. 1,3 m, 7 ks" 1,1*1,1*1,3*7		11,011		
VV			"H5, 1,1x2,3 m, v. 1,3 m, 1 ks" 1,1*2,3*1,3*1		3,289		
VV			"H6, 1,4x1,9 m, v. 1,7m, 2 ks" 1,4*1,9*1,7*2		9,044		
VV			"H7, prům. 2,0m, v. 1,5m, 1 ks" (PI*1,0*1,0*1,5-PI*0,55*0,55*0,9)*1		3,857		
VV			"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		3,299		
VV			(1,1*1,1*1,3+PI*0,65*0,65*1,3)*1				
VV			Mezisoučet		222,893		
VV			Součet		222,893		
26	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1 189,941	409,16	486 876,26
VV			"patky"				
VV			"P1" (1,0*4)*(1,32)*2		10,560		
VV			"P2" (0,8*4)*(0,95)*3		9,120		
VV			Mezisoučet		19,680		
VV			"kalichy"				
VV			"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks"		867,087		
VV			(2*PI*0,65*1,3+PI*0,35*0,35+2*PI*0,35*0,9)*113				
VV			"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks"		40,456		
VV			(2*PI*1,0*1,5+PI*0,55*0,55+2*PI*0,55*0,9)*3				
VV			"H3, 1,3x1,3 m, v. 1,3 m, 14 ks"		139,440		
VV			(1,3*4*1,3+0,8*0,8+0,8*4*0,8)*14				
VV			"H4, 1,1x1,1 m, v. 1,3 m, 7 ks"		56,000		
VV			(1,1*4*1,3+0,6*0,6+0,6*4*0,8)*7				
VV			"H5, 1,1x2,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		11,480		
VV			((1,1*2+2,3*2)*1,3+0,6*0,6*2+0,6*4*0,8)*1				
VV			"H6, 1,4x1,9 m, v. 1,7m, 2 ks"		31,240		
VV			((1,4*2+1,9*2)*1,7+0,8*1,3+(0,8*2+1,3*2)*0,8)*2				
VV			"H7, prům. 2,0 m, v. 1,5m, 1 ks"		13,485		
VV			(2*PI*1,0*1,5+PI*0,55*0,55+2*PI*0,55*0,9)*1				
VV			"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		11,073		
VV			(1,1*3*1,3+2*PI*0,65*(3/4)*1,3+0,6*0,6*0,8+PI*0,4*0,4+2*PI*0,4*0,8)*1				
VV			Mezisoučet		1 170,261		
VV			Součet		1 189,941		
27	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1 189,941	76,04	90 483,11
VV			"patky"				
VV			"P1" (1,0*4)*(1,32)*2		10,560		
VV			"P2" (0,8*4)*(0,95)*3		9,120		
VV			Mezisoučet		19,680		
VV			"kalichy"				
VV			"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks"		867,087		
VV			(2*PI*0,65*1,3+PI*0,35*0,35+2*PI*0,35*0,9)*113				
VV			"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks"		40,456		
VV			(2*PI*1,0*1,5+PI*0,55*0,55+2*PI*0,55*0,9)*3				
VV			"H3, 1,3x1,3 m, v. 1,3 m, 14 ks"		139,440		
VV			(1,3*4*1,3+0,8*0,8+0,8*4*0,8)*14				
VV			"H4, 1,1x1,1 m, v. 1,3 m, 7 ks"		56,000		
VV			(1,1*4*1,3+0,6*0,6+0,6*4*0,8)*7				
VV			"H5, 1,1x2,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		11,480		
VV			((1,1*2+2,3*2)*1,3+0,6*0,6*2+0,6*4*0,8)*1				
VV			"H6, 1,4x1,9 m, v. 1,7m, 2 ks"		31,240		
VV			((1,4*2+1,9*2)*1,7+0,8*1,3+(0,8*2+1,3*2)*0,8)*2				
VV			"H7, prům. 2,0 m, v. 1,5m, 1 ks"		13,485		
VV			(2*PI*1,0*1,5+PI*0,55*0,55+2*PI*0,55*0,9)*1				
VV			"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		11,073		
VV			(1,1*3*1,3+2*PI*0,65*(3/4)*1,3+0,6*0,6*0,8+PI*0,4*0,4+2*PI*0,4*0,8)*1				
VV			Mezisoučet		1 170,261		
VV			Součet		1 189,941		
28	K	27535211R	Bednění základových patek - příplatek za kruhové bednění (zřízení, odstranění)	m2	927,523	346,01	320 932,23
VV			"H1, prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 113 ks"		867,087		
VV			(2*PI*0,65*1,3+PI*0,35*0,35+2*PI*0,35*0,9)*113				
VV			"H2, prům 2,0 m, v. 1,5 m, 3 ks"		40,456		
VV			(2*PI*1,0*1,5+PI*0,55*0,55+2*PI*0,55*0,9)*3				
VV			"H7, prům. 2,0 m, v. 1,5m, 1 ks"		13,485		
VV			(2*PI*1,0*1,5+PI*0,55*0,55+2*PI*0,55*0,9)*1				
VV			"HX, 1,1x1,1 + prům. 1,3 m, v. 1,3 m, 1 ks"		6,495		
VV			(2*PI*0,65*(3/4)*1,3+PI*0,4*0,4+2*PI*0,4*0,8)*1				
VV			Součet		927,523		
29	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	33,200	49 047,57	1 628 379,32
VV			"viz. výkres základů, výztuž kalichy/hlavice" 33		33,000		
VV			"základové patky" 0,2		0,200		
VV			Součet		33,200		
30	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	15,120	1 364,84	20 636,38
VV			"mezi D1 a D2, výtah" (5,2*2+3,2*2)*0,9		15,120		
VV			Součet		15,120		
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,363	52 094,78	18 910,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výztužení 120 kg/m3, mezi D1 a D2, výtah"		0,363		
	VV		(5,2*2+3,2*2)*0,9*0,2*0,12				
	VV		Součet		0,363		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 882 584,07
32	K	331123913.R	Montáž ŽB sloupů budova v do 18 m	kus	391,000	5 700,50	2 228 895,50
	P		Poznámka k položce: se zalitím spoje				
	VV		"S1_1" 1		1,000		
	VV		"S2_1" 1		1,000		
	VV		"S3_1" 7		7,000		
	VV		"S4_1" 1		1,000		
	VV		"S1_2" 1		1,000		
	VV		"S2_2" 1		1,000		
	VV		"S3_2" 2		2,000		
	VV		"S4_2" 2		2,000		
	VV		"S1_3" 2		2,000		
	VV		"S2_3" 1		1,000		
	VV		"S3_3" 72		72,000		
	VV		"S1_4" 2		2,000		
	VV		"S2_4" 1		1,000		
	VV		"S3_4" 3		3,000		
	VV		"S1_5" 1		1,000		
	VV		"S2_5" 1		1,000		
	VV		"S3_5" 1		1,000		
	VV		"S1_6" 1		1,000		
	VV		"S2_6" 1		1,000		
	VV		"S3_6" 5		5,000		
	VV		"S1_7" 1		1,000		
	VV		"S2_7" 1		1,000		
	VV		"S3_7" 8		8,000		
	VV		"S1_8" 3		3,000		
	VV		"S2_8" 1		1,000		
	VV		"S3_8" 8		8,000		
	VV		"S1_9" 1		1,000		
	VV		"S2_9" 1		1,000		
	VV		"S3_9" 4		4,000		
	VV		"S1_10" 4		4,000		
	VV		"S2_10" 56		56,000		
	VV		"S3_10" 3		3,000		
	VV		"S1_11" 1		1,000		
	VV		"S2_11" 32		32,000		
	VV		"S3_11" 8		8,000		
	VV		"S1_12" 3		3,000		
	VV		"S2_12" 4		4,000		
	VV		"S3_12" 2		2,000		
	VV		"S1_13" 5		5,000		
	VV		"S2_13" 1		1,000		
	VV		"S3_13" 1		1,000		
	VV		"S1_14" 2		2,000		
	VV		"S2_14" 6		6,000		
	VV		"S1_15" 5		5,000		
	VV		"S2_15" 1		1,000		
	VV		"S1_16" 1		1,000		
	VV		"S2_16" 2		2,000		
	VV		"S1_17" 6		6,000		
	VV		"S2_17" 1		1,000		
	VV		"S1_18" 3		3,000		
	VV		"S2_18" 1		1,000		
	VV		"S1_19" 2		2,000		
	VV		"S2_19" 2		2,000		
	VV		"S1_20" 1		1,000		
	VV		"S2_20" 1		1,000		
	VV		"S1_21" 1		1,000		
	VV		"S2_21" 1		1,000		
	VV		"S1_22" 1		1,000		
	VV		"S2_22" 1		1,000		
	VV		"S1_23" 2		2,000		
	VV		"S2_23" 1		1,000		
	VV		"S1_24" 3		3,000		
	VV		"S2_24" 4		4,000		
	VV		"S1_25" 3		3,000		
	VV		"S2_25" 1		1,000		
	VV		"S1_26" 3		3,000		
	VV		"S1_27" 2		2,000		
	VV		"S1_28" 1		1,000		
	VV		"S1_29" 2		2,000		
	VV		"S1_30" 3		3,000		
	VV		"S1_31" 1		1,000		
	VV		"S1_32" 2		2,000		
	VV		"S1_33" 1		1,000		
	VV		"S1_34" 1		1,000		
	VV		"S1_35" 10		10,000		
	VV		"S1_36" 8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"S1_37" 7		7,000		
VV			"S1_38" 1		1,000		
VV			"S1_39" 1		1,000		
VV			"S1_40" 1		1,000		
VV			"S1_41" 2		2,000		
VV			"S1_42" 1		1,000		
VV			"S1_43" 1		1,000		
VV			"S1_44" 1		1,000		
VV			"S1_45" 1		1,000		
VV			"S1_46" 2		2,000		
VV			"S1_47" 1		1,000		
VV			"S1_48" 1		1,000		
VV			"S1_49" 1		1,000		
VV			"S1_50" 1		1,000		
VV			"S1_51" 1		1,000		
VV			"S1_52" 1		1,000		
VV			"S1_53" 1		1,000		
VV			"S1_54" 1		1,000		
VV			"S1_55" 1		1,000		
VV			"S1_56" 1		1,000		
VV			"S1_57" 1		1,000		
VV			"S1_58" 1		1,000		
VV			"S1_59" 3		3,000		
VV			"S1_60" 1		1,000		
VV			"S1_61" 1		1,000		
VV			"S1_62" 1		1,000		
VV			"S1_63" 1		1,000		
VV			"S1_64" 1		1,000		
VV			"S1_65" 2		2,000		
VV			"S1_66" 1		1,000		
VV			"S1_67" 1		1,000		
VV			"S1_68" 1		1,000		
VV			"S1_69" 1		1,000		
VV			"S1_70" 1		1,000		
VV			"S1_71" 2		2,000		
VV			"S1_72" 1		1,000		
VV			"S1_73" 1		1,000		
VV			"S1_74" 1		1,000		
VV			Součet		391,000		
33	M	59362000	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	173,250	20 440,35	3 541 290,64
P			Poznámka k položce: C35/45				
VV			"S2_1" 0,34		0,340		
VV			"S3_1" 2,79		2,790		
VV			"S4_1" 0,46		0,460		
VV			"S2_2" 0,38		0,380		
VV			"S3_2" 1,91		1,910		
VV			"S4_2" 0,9		0,900		
VV			"S2_3" 0,38		0,380		
VV			"S3_3" 53,93		53,930		
VV			"S2_4" 0,39		0,390		
VV			"S3_4" 2,26		2,260		
VV			"S1_5" 0,59		0,590		
VV			"S2_5" 0,38		0,380		
VV			"S3_5" 0,74		0,740		
VV			"S2_6" 0,38		0,380		
VV			"S3_6" 3,73		3,730		
VV			"S2_7" 0,34		0,340		
VV			"S3_7" 5,98		5,980		
VV			"S3_8" 6,03		6,030		
VV			"S2_9" 0,97		0,970		
VV			"S2_10" 42,73		42,730		
VV			"S3_10" 2,21		2,210		
VV			"S2_11" 20,7		20,700		
VV			"S3_11" 6,04		6,040		
VV			"S3_12" 1,49		1,490		
VV			"S2_13" 0,76		0,760		
VV			"S3_13" 0,79		0,790		
VV			"S2_14" 3,87		3,870		
VV			"S2_15" 0,76		0,760		
VV			"S2_16" 1,53		1,530		
VV			"S2_17" 0,65		0,650		
VV			"S2_18" 0,65		0,650		
VV			"S2_19" 1,53		1,530		
VV			"S2_20" 0,76		0,760		
VV			"S2_21" 0,78		0,780		
VV			"S2_22" 0,64		0,640		
VV			"S2_23" 0,65		0,650		
VV			"S2_24" 2,58		2,580		
VV			"S2_25" 0,65		0,650		
VV			"S1_72" 0,6		0,600		
VV			Součet		173,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	59362001	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	249,670	16 042,83	4 005 413,37
	P		Poznámka k položce: C35/45				
	VV		"S1_1" 4,39		4,390		
	VV		"S1_2" 2,13		2,130		
	VV		"S1_3" 8,39		8,390		
	VV		"S1_4" 6,16		6,160		
	VV		"S1_6" 4,39		4,390		
	VV		"S1_7" 1,91		1,910		
	VV		"S1_8" 4,49		4,490		
	VV		"S2_8" 1,2		1,200		
	VV		"S1_9" 1,47		1,470		
	VV		"S3_9" 6,74		6,740		
	VV		"S1_10" 5,26		5,260		
	VV		"S1_11" 1,32		1,320		
	VV		"S1_12" 4,6		4,600		
	VV		"S2_12" 6,87		6,870		
	VV		"S1_13" 7,35		7,350		
	VV		"S1_14" 6,74		6,740		
	VV		"S1_15" 7,5		7,500		
	VV		"S1_16" 1,42		1,420		
	VV		"S1_17" 7,84		7,840		
	VV		"S1_18" 4,42		4,420		
	VV		"S1_19" 6,62		6,620		
	VV		"S1_20" 1,43		1,430		
	VV		"S1_21" 1,42		1,420		
	VV		"S1_22" 1,3		1,300		
	VV		"S1_23" 2,65		2,650		
	VV		"S1_24" 3,92		3,920		
	VV		"S1_25" 4,42		4,420		
	VV		"S1_26" 4,41		4,410		
	VV		"S1_27" 2,83		2,830		
	VV		"S1_28" 1,53		1,530		
	VV		"S1_29" 2,63		2,630		
	VV		"S1_30" 4,49		4,490		
	VV		"S1_31" 1,5		1,500		
	VV		"S1_32" 3		3,000		
	VV		"S1_33" 1,29		1,290		
	VV		"S1_34" 1,27		1,270		
	VV		"S1_35" 12,3		12,300		
	VV		"S1_36" 11,24		11,240		
	VV		"S1_37" 9,67		9,670		
	VV		"S1_38" 1,24		1,240		
	VV		"S1_39" 1,37		1,370		
	VV		"S1_40" 1,4		1,400		
	VV		"S1_41" 2,49		2,490		
	VV		"S1_42" 1,36		1,360		
	VV		"S1_43" 1,38		1,380		
	VV		"S1_44" 1,38		1,380		
	VV		"S1_45" 1,48		1,480		
	VV		"S1_46" 2,48		2,480		
	VV		"S1_47" 1,37		1,370		
	VV		"S1_48" 1,36		1,360		
	VV		"S1_49" 1,37		1,370		
	VV		"S1_50" 1,4		1,400		
	VV		"S1_51" 1,97		1,970		
	VV		"S1_52" 2,65		2,650		
	VV		"S1_53" 2,64		2,640		
	VV		"S1_54" 1,97		1,970		
	VV		"S1_55" 2,64		2,640		
	VV		"S1_56" 1,97		1,970		
	VV		"S1_57" 2,61		2,610		
	VV		"S1_58" 2,69		2,690		
	VV		"S1_59" 3,95		3,950		
	VV		"S1_60" 1,43		1,430		
	VV		"S1_61" 1,31		1,310		
	VV		"S1_62" 3,67		3,670		
	VV		"S1_63" 3,67		3,670		
	VV		"S1_64" 1,48		1,480		
	VV		"S1_65" 2,86		2,860		
	VV		"S1_66" 1,46		1,460		
	VV		"S1_67" 1,52		1,520		
	VV		"S1_68" 1,52		1,520		
	VV		"S1_69" 3,15		3,150		
	VV		"S1_70" 2,97		2,970		
	VV		"S1_71" 2,86		2,860		
	VV		"S1_73" 2,99		2,990		
	VV		"S1_74" 3,1		3,100		
	VV		Součet		249,670		
35	K	341123914	Montáž ŽB zavětrovacích stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 18 m	kus	42,000	4 120,65	173 067,30
	VV		"ST1_1" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ST2_1" 1		1,000		
VV			"ST3_1" 1		1,000		
VV			"ST4_1" 1		1,000		
VV			"ST1_2" 1		1,000		
VV			"ST2_2" 1		1,000		
VV			"ST3_2" 1		1,000		
VV			"ST1_3" 1		1,000		
VV			"ST2_3" 1		1,000		
VV			"ST3_3" 1		1,000		
VV			"ST1_4" 1		1,000		
VV			"ST2_4" 2		2,000		
VV			"ST1_5" 1		1,000		
VV			"ST2_5" 1		1,000		
VV			"ST1_6" 1		1,000		
VV			"ST2_6" 1		1,000		
VV			"ST1_7" 1		1,000		
VV			"ST2_7" 2		2,000		
VV			"ST1_8" 1		1,000		
VV			"ST2_8" 1		1,000		
VV			"ST1_9" 1		1,000		
VV			"ST2_9" 1		1,000		
VV			"ST1_10" 1		1,000		
VV			"ST2_10" 1		1,000		
VV			"ST1_11" 1		1,000		
VV			"ST2_11" 1		1,000		
VV			"ST1_12" 1		1,000		
VV			"ST2_12" 1		1,000		
VV			"ST1_13" 1		1,000		
VV			"ST2_13" 1		1,000		
VV			"ST2_14" 1		1,000		
VV			"ST2_15" 1		1,000		
VV			"ST2_16" 1		1,000		
VV			"ST2_17" 1		1,000		
VV			"ST2_18" 1		1,000		
VV			"ST2_19" 1		1,000		
VV			"ST2_20" 1		1,000		
VV			"ST2_21" 1		1,000		
VV			"ST2_22" 1		1,000		
VV			"ST2_23" 1		1,000		
VV			Součet		42,000		
36	M	59331000	stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	1,920	18 974,50	36 431,04
VV			"ST3_1" 0,21		0,210		
VV			"ST1_8" 0,65		0,650		
VV			"ST2_13" 0,62		0,620		
VV			"ST2_19" 0,36		0,360		
VV			"ST2_22" 0,08		0,080		
VV			Součet		1,920		
37	M	59331001	stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	346,870	14 983,96	5 197 486,21
P			Poznámka k položce: C30/37				
VV			"ST1_1" 5,22		5,220		
VV			"ST2_1" 5,22		5,220		
VV			"ST4_1" 13,48		13,480		
VV			"ST1_2" 16,45		16,450		
VV			"ST2_2" 10,58		10,580		
VV			"ST3_2" 1,04		1,040		
VV			"ST1_3" 15,9		15,900		
VV			"ST2_3" 4,45		4,450		
VV			"ST3_3" 15,33		15,330		
VV			"ST1_4" 3,04		3,040		
VV			"ST2_4" 8,69		8,690		
VV			"ST1_5" 16,44		16,440		
VV			"ST2_5" 10,51		10,510		
VV			"ST1_6" 15,9		15,900		
VV			"ST2_6" 1,99		1,990		
VV			"ST1_7" 3,04		3,040		
VV			"ST2_7" 2,17		2,170		
VV			"ST2_8" 1,9		1,900		
VV			"ST1_9" 15,81		15,810		
VV			"ST2_9" 10,56		10,560		
VV			"ST1_10" 16,98		16,980		
VV			"ST2_10" 10,51		10,510		
VV			"ST1_11" 16,85		16,850		
VV			"ST2_11" 1,99		1,990		
VV			"ST1_12" 17,3		17,300		
VV			"ST2_12" 4,41		4,410		
VV			"ST1_13" 17,16		17,160		
VV			"ST2_14" 10,64		10,640		
VV			"ST2_15" 11,97		11,970		
VV			"ST2_16" 12,39		12,390		
VV			"ST2_17" 2,52		2,520		
VV			"ST2_18" 11,2		11,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ST2_20" 12,28		12,280		
	VV		"ST2_21" 12,42		12,420		
	VV		"ST2_23" 10,53		10,530		
	VV		Součet		346,870		
38	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	403,000	5 009,89	2 018 985,67
	VV		hodnoty z VV				
	VV		1.NP				
	VV		"dobetonávka spár,výplň deltabeam nosníků a zbytkových ploch - beton C 25/30 - hrubý odhad " 145		145,000		
	VV		2.NP				
	VV		"dobetonávka spár,výplň deltabeam nosníků a zbytkových ploch - beton C 25/30 - hrubý odhad " 145		145,000		
	VV		3.NP				
	VV		"dobetonávka spár,výplň deltabeam nosníků a zbytkových ploch - beton C 25/30 - hrubý odhad " 110		110,000		
	VV		4.NP				
	VV		"dobetonávka spár,výplň deltabeam nosníků a zbytkových ploch - beton C 25/30 - hrubý odhad " 3		3,000		
	VV		Součet		403,000		
39	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	44,150	38 075,07	1 681 014,34
	VV		hodnoty z VV				
	VV		1.NP				
	VV		"kleštinová výztuž a dobetonávky"5,3		5,300		
	VV		"horní výztuž skrz nosníky" 9,5		9,500		
	VV		2.NP				
	VV		"kleštinová výztuž a dobetonávky"5,3		5,300		
	VV		"horní výztuž skrz nosníky" 9,5		9,500		
	VV		3.NP				
	VV		"kleštinová výztuž a dobetonávky"4,9		4,900		
	VV		"horní výztuž skrz nosníky" 9,5		9,500		
	VV		4.NP				
	VV		"kleštinová výztuž a dobetonávky"0,15		0,150		
	VV		Součet		44,150		
D	4		Vodorovné konstrukce				87 035 182,76
40	K	411121124.R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800	kus	468,000	610,77	285 840,36
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. vyrovnání nerovností horního povrchu do 20 mm a dodávky materiálu pro vyrovnání hodnota z VV statika				
	VV		"SP4_1" 1		1,000		
	VV		"SP_R1" 66		66,000		
	VV		"SP_R2" 2		2,000		
	VV		"SP_R3" 1		1,000		
	VV		"SP4_4" 1		1,000		
	VV		"SP_R4" 1		1,000		
	VV		"SP_R5" 1		1,000		
	VV		"SP_R6" 1		1,000		
	VV		"SP_R7" 1		1,000		
	VV		"SP_R8" 1		1,000		
	VV		"SP_R9" 1		1,000		
	VV		"SP_R10" 1		1,000		
	VV		"SP_R11" 1		1,000		
	VV		"SP_R12" 1		1,000		
	VV		"SP_R13" 1		1,000		
	VV		"SP_R14" 1		1,000		
	VV		"SP_R15" 1		1,000		
	VV		"SP3_18" 1		1,000		
	VV		"SP3_19" 2		2,000		
	VV		"SP3_20" 46		46,000		
	VV		"SP3_20" 46		46,000		
	VV		"SP3_21" 4		4,000		
	VV		"SP3_22" 1		1,000		
	VV		"SP2_23" 50		50,000		
	VV		"SP3_23" 1		1,000		
	VV		"SP2_24" 1		1,000		
	VV		"SP1_25" 50		50,000		
	VV		"SP2_25" 1		1,000		
	VV		"SP1_26" 1		1,000		
	VV		"SP2_26" 2		2,000		
	VV		"SP1_27" 1		1,000		
	VV		"SP1_28" 2		2,000		
	VV		"SP1_29" 1		1,000		
	VV		"SP2_29" 17		17,000		
	VV		"SP2_30" 1		1,000		
	VV		"SP1_31" 17		17,000		
	VV		"SP2_31" 1		1,000		
	VV		"SP1_32" 1		1,000		
	VV		"SP1_33" 1		1,000		
	VV		"SP3_34" 1		1,000		
	VV		"SP3_35" 24		24,000		
	VV		"SP2_42" 18		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SP2_43" 1		1,000		
VV			"SP1_44" 18		18,000		
VV			"SP2_44" 1		1,000		
VV			"SP1_45" 1		1,000		
VV			"SP2_45" 1		1,000		
VV			"SP1_46" 1		1,000		
VV			"SP2_46" 1		1,000		
VV			"SP1_47" 1		1,000		
VV			"SP1_48" 1		1,000		
VV			"SP1_53" 1		1,000		
VV			"SP2_54" 1		1,000		
VV			"SP2_55" 1		1,000		
VV			"SP1_56" 1		1,000		
VV			"SP2_56" 1		1,000		
VV			"SP1_57" 1		1,000		
VV			"SP2_57" 1		1,000		
VV			"SP1_58" 1		1,000		
VV			"SP2_58" 1		1,000		
VV			"SP1_59" 1		1,000		
VV			"SP2_59" 1		1,000		
VV			"SP1_60" 1		1,000		
VV			"SP2_60" 1		1,000		
VV			"SP1_61" 1		1,000		
VV			"SP3_65" 1		1,000		
VV			"SP3_66" 12		12,000		
VV			"SP2_70" 12		12,000		
VV			"SP3_70" 1		1,000		
VV			"SP1_71" 12		12,000		
VV			"SP3_71" 1		1,000		
VV			"SP3_72" 5		5,000		
VV			"SP2_75" 5		5,000		
VV			"SP1_76" 5		5,000		
VV			Součet		468,000		
41	K	411121125.R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus	75,000	754,91	56 618,25
P			Poznámka k položce: jednotková cena vč. vyrovnání nerovností horního povrchu do 20 mm a dodávky materiálu pro vyrovnání				
VV			hodnota z VV statika				
VV			"SP4_2" 7		7,000		
VV			"SP4_2" 7		7,000		
VV			"SP4_3" 1		1,000		
VV			"SP4_5" 11		11,000		
VV			"SP4_6" 1		1,000		
VV			"SP3_24" 6		6,000		
VV			"SP2_27" 2		2,000		
VV			"SP2_28" 1		1,000		
VV			"SP1_30" 4		4,000		
VV			"SP3_33" 1		1,000		
VV			"SP3_36" 1		1,000		
VV			"SP2_51" 9		9,000		
VV			"SP2_52" 1		1,000		
VV			"SP2_53" 1		1,000		
VV			"SP3_53" 11		11,000		
VV			"SP1_54" 9		9,000		
VV			"SP3_54" 1		1,000		
VV			"SP1_55" 1		1,000		
VV			Součet		75,000		
42	K	411121127.R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm	kus	1 755,000	912,08	1 600 700,40
P			Poznámka k položce: jednotková cena vč. vyrovnání nerovností horního povrchu do 20 mm a dodávky materiálu pro vyrovnání				
VV			hodnota z VV statika				
VV			"SP1_1" 45		45,000		
VV			"SP2_1" 45		45,000		
VV			"SP3_1" 52		52,000		
VV			"SP1_2" 32		32,000		
VV			"SP2_2" 46		46,000		
VV			"SP3_2" 15		15,000		
VV			"SP1_3" 14		14,000		
VV			"SP2_3" 14		14,000		
VV			"SP3_3" 15		15,000		
VV			"SP3_3" 15		15,000		
VV			"SP1_4" 14		14,000		
VV			"SP2_4" 14		14,000		
VV			"SP3_4" 52		52,000		
VV			"SP3_4" 52		52,000		
VV			"SP1_5" 45		45,000		
VV			"SP2_5" 45		45,000		
VV			"SP3_5" 53		53,000		
VV			"SP1_6" 53		53,000		
VV			"SP2_6" 53		53,000		
VV			"SP3_6" 46		46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SP1_7" 1		1,000		
VV			"SP2_7" 1		1,000		
VV			"SP3_7" 1		1,000		
VV			"SP1_8" 14		14,000		
VV			"SP2_8" 1		1,000		
VV			"SP3_8" 1		1,000		
VV			"SP1_9" 1		1,000		
VV			"SP2_9" 1		1,000		
VV			"SP3_9" 38		38,000		
VV			"SP1_10" 1		1,000		
VV			"SP2_10" 1		1,000		
VV			"SP3_10" 38		38,000		
VV			"SP3_10" 38		38,000		
VV			"SP1_11" 1		1,000		
VV			"SP2_11" 1		1,000		
VV			"SP3_11" 1		1,000		
VV			"SP1_12" 1		1,000		
VV			"SP2_12" 44		44,000		
VV			"SP3_12" 7		7,000		
VV			"SP1_13" 38		38,000		
VV			"SP2_13" 1		1,000		
VV			"SP3_13" 1		1,000		
VV			"SP1_14" 6		6,000		
VV			"SP2_14" 1		1,000		
VV			"SP3_14" 1		1,000		
VV			"SP1_15" 1		1,000		
VV			"SP2_15" 31		31,000		
VV			"SP3_15" 1		1,000		
VV			"SP1_16" 1		1,000		
VV			"SP2_16" 2		2,000		
VV			"SP3_16" 1		1,000		
VV			"SP1_17" 31		31,000		
VV			"SP2_17" 1		1,000		
VV			"SP3_17" 1		1,000		
VV			"SP1_18" 2		2,000		
VV			"SP2_18" 7		7,000		
VV			"SP1_19" 1		1,000		
VV			"SP2_19" 1		1,000		
VV			"SP1_20" 7		7,000		
VV			"SP2_20" 1		1,000		
VV			"SP1_21" 1		1,000		
VV			"SP2_21" 1		1,000		
VV			"SP1_22" 1		1,000		
VV			"SP2_22" 1		1,000		
VV			"SP1_23" 1		1,000		
VV			"SP1_24" 1		1,000		
VV			"SP3_25" 1		1,000		
VV			"SP3_26" 1		1,000		
VV			"SP3_27" 1		1,000		
VV			"SP3_28" 1		1,000		
VV			"SP3_29" 1		1,000		
VV			"SP3_30" 1		1,000		
VV			"SP3_31" 1		1,000		
VV			"SP2_32" 1		1,000		
VV			"SP3_32" 1		1,000		
VV			"SP2_33" 1		1,000		
VV			"SP1_34" 1		1,000		
VV			"SP2_34" 1		1,000		
VV			"SP1_35" 1		1,000		
VV			"SP2_35" 1		1,000		
VV			"SP1_36" 1		1,000		
VV			"SP2_36" 1		1,000		
VV			"SP1_37" 1		1,000		
VV			"SP2_37" 1		1,000		
VV			"SP3_37" 1		1,000		
VV			"SP1_38" 1		1,000		
VV			"SP2_38" 1		1,000		
VV			"SP3_38" 1		1,000		
VV			"SP1_39" 1		1,000		
VV			"SP2_39" 1		1,000		
VV			"SP3_39" 1		1,000		
VV			"SP1_40" 1		1,000		
VV			"SP2_40" 1		1,000		
VV			"SP3_40" 1		1,000		
VV			"SP1_41" 1		1,000		
VV			"SP2_41" 1		1,000		
VV			"SP3_41" 1		1,000		
VV			"SP1_42" 1		1,000		
VV			"SP3_42" 1		1,000		
VV			"SP1_43" 1		1,000		
VV			"SP3_43" 2		2,000		
VV			"SP3_44" 1		1,000		
VV			"SP3_45" 1		1,000		
VV			"SP3_46" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SP2_47" 1		1,000		
VV			"SP3_47" 1		1,000		
VV			"SP2_48" 1		1,000		
VV			"SP3_48" 1		1,000		
VV			"SP1_49" 1		1,000		
VV			"SP2_49" 1		1,000		
VV			"SP3_49" 1		1,000		
VV			"SP1_50" 1		1,000		
VV			"SP2_50" 1		1,000		
VV			"SP3_50" 3		3,000		
VV			"SP3_50" 3		3,000		
VV			"SP3_50" 3		3,000		
VV			"SP1_51" 1		1,000		
VV			"SP3_51" 1		1,000		
VV			"SP1_52" 1		1,000		
VV			"SP3_52" 1		1,000		
VV			"SP3_55" 1		1,000		
VV			"SP3_56" 1		1,000		
VV			"SP3_57" 1		1,000		
VV			"SP3_58" 3		3,000		
VV			"SP3_58" 3		3,000		
VV			"SP3_58" 3		3,000		
VV			"SP3_59" 17		17,000		
VV			"SP3_59" 17		17,000		
VV			"SP3_60" 1		1,000		
VV			"SP2_61" 1		1,000		
VV			"SP3_61" 2		2,000		
VV			"SP3_61" 2		2,000		
VV			"SP1_62" 1		1,000		
VV			"SP2_62" 1		1,000		
VV			"SP3_62" 24		24,000		
VV			"SP1_63" 1		1,000		
VV			"SP2_63" 18		18,000		
VV			"SP3_63" 2		2,000		
VV			"SP1_64" 18		18,000		
VV			"SP2_64" 1		1,000		
VV			"SP3_64" 1		1,000		
VV			"SP1_65" 1		1,000		
VV			"SP2_65" 1		1,000		
VV			"SP1_66" 1		1,000		
VV			"SP2_66" 1		1,000		
VV			"SP1_67" 1		1,000		
VV			"SP2_67" 1		1,000		
VV			"SP3_67" 1		1,000		
VV			"SP1_68" 1		1,000		
VV			"SP2_68" 16		16,000		
VV			"SP2_68" 16		16,000		
VV			"SP3_68" 1		1,000		
VV			"SP1_69" 16		16,000		
VV			"SP1_69" 16		16,000		
VV			"SP2_69" 1		1,000		
VV			"SP3_69" 2		2,000		
VV			"SP3_69" 2		2,000		
VV			"SP1_70" 1		1,000		
VV			"SP2_71" 10		10,000		
VV			"SP1_72" 10		10,000		
VV			"SP2_72" 1		1,000		
VV			"SP1_73" 1		1,000		
VV			"SP2_73" 58		58,000		
VV			"SP3_73" 1		1,000		
VV			"SP1_74" 58		58,000		
VV			"SP2_74" 1		1,000		
VV			"SP3_74" 52		52,000		
VV			"SP3_74" 52		52,000		
VV			"SP1_75" 1		1,000		
VV			"SP3_75" 1		1,000		
VV			"SP2_76" 3		3,000		
VV			"SP3_76" 3		3,000		
VV			"SP1_77" 3		3,000		
VV			"SP2_77" 55		55,000		
VV			"SP3_77" 5		5,000		
VV			"SP1_78" 55		55,000		
VV			"SP2_78" 1		1,000		
VV			"SP3_78" 1		1,000		
VV			"SP1_79" 1		1,000		
VV			"SP2_79" 1		1,000		
VV			"SP3_79" 55		55,000		
VV			"SP1_80" 1		1,000		
VV			"SP2_80" 1		1,000		
VV			"SP3_80" 1		1,000		
VV			"SP1_81" 1		1,000		
VV			"SP2_81" 1		1,000		
VV			"SP1_82" 1		1,000		
VV			"SP2_82" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SP1_83" 1		1,000		
	VV		"SP2_83" 1		1,000		
	VV		"SP1_84" 1		1,000		
	VV		"SP2_84" 1		1,000		
	VV		"SP1_85" 1		1,000		
	VV		Součet		1 755,000		
43	M	59346866.R	panel stropní předpjatý SPIROLL v 320mm	m2	18 917,100	1 791,59	33 891 687,19
	VV		hodnota z VV statika				
	VV		"SP1_1" 561,7		561,700		
	VV		"SP2_1" 561,7		561,700		
	VV		"SP3_1" 773,4		773,400		
	VV		"SP_R1" 534,1		534,100		
	VV		"SP1_2" 478,5		478,500		
	VV		"SP2_2" 687,8		687,800		
	VV		"SP_R2" 14,1		14,100		
	VV		"SP1_3" 135,6		135,600		
	VV		"SP2_3" 135,6		135,600		
	VV		"SP_R3" 8,5		8,500		
	VV		"SP1_4" 175,7		175,700		
	VV		"SP2_4" 176,5		176,500		
	VV		"SP_R4" 8,5		8,500		
	VV		"SP1_5" 567,4		567,400		
	VV		"SP2_5" 570		570,000		
	VV		"SP_R5" 9		9,000		
	VV		"SP1_6" 794,1		794,100		
	VV		"SP2_6" 794,1		794,100		
	VV		"SP3_6" 684,5		684,500		
	VV		"SP_R6" 8,9		8,900		
	VV		"SP1_7" 8,5		8,500		
	VV		"SP2_7" 8,5		8,500		
	VV		"SP_R7" 9,4		9,400		
	VV		"SP1_8" 209		209,000		
	VV		"SP2_8" 9,7		9,700		
	VV		"SP_R8" 9,4		9,400		
	VV		"SP1_9" 9,7		9,700		
	VV		"SP2_9" 9,4		9,400		
	VV		"SP_R9" 9,9		9,900		
	VV		"SP1_10" 9,4		9,400		
	VV		"SP2_10" 9,4		9,400		
	VV		"SP_R10" 9,8		9,800		
	VV		"SP1_11" 9,4		9,400		
	VV		"SP2_11" 6,4		6,400		
	VV		"SP3_11" 4,6		4,600		
	VV		"SP_R11" 10,4		10,400		
	VV		"SP1_12" 6,3		6,300		
	VV		"SP2_12" 410,5		410,500		
	VV		"SP3_12" 70,7		70,700		
	VV		"SP_R12" 10,2		10,200		
	VV		"SP1_13" 354,5		354,500		
	VV		"SP2_13" 11,3		11,300		
	VV		"SP_R13" 10,8		10,800		
	VV		"SP1_14" 55,6		55,600		
	VV		"SP2_14" 11		11,000		
	VV		"SP_R14" 10,6		10,600		
	VV		"SP1_15" 11,3		11,300		
	VV		"SP2_15" 401,9		401,900		
	VV		"SP_R15" 8,5		8,500		
	VV		"SP1_16" 11,1		11,100		
	VV		"SP2_16" 12,4		12,400		
	VV		"SP1_17" 400,1		400,100		
	VV		"SP2_17" 4,6		4,600		
	VV		"SP3_17" 7,4		7,400		
	VV		"SP1_18" 12,4		12,400		
	VV		"SP2_18" 71,1		71,100		
	VV		"SP1_19" 4,6		4,600		
	VV		"SP2_19" 2,9		2,900		
	VV		"SP1_20" 71,1		71,100		
	VV		"SP2_20" 4,6		4,600		
	VV		"SP1_21" 2,9		2,900		
	VV		"SP2_21" 4		4,000		
	VV		"SP3_21" 41,4		41,400		
	VV		"SP1_22" 4,6		4,600		
	VV		"SP2_22" 3,9		3,900		
	VV		"SP3_22" 9		9,000		
	VV		"SP1_23" 4		4,000		
	VV		"SP2_23" 523		523,000		
	VV		"SP1_24" 3,9		3,900		
	VV		"SP2_24" 5,2		5,200		
	VV		"SP1_25" 523		523,000		
	VV		"SP2_25" 10,5		10,500		
	VV		"SP3_25" 16,5		16,500		
	VV		"SP1_26" 5,2		5,200		
	VV		"SP2_26" 14,3		14,300		
	VV		"SP3_26" 17		17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SP1_27" 10,5		10,500		
VV			"SP3_27" 17,3		17,300		
VV			"SP1_28" 14,3		14,300		
VV			"SP3_28" 83,2		83,200		
VV			"SP2_29" 253,7		253,700		
VV			"SP3_29" 88,8		88,800		
VV			"SP2_30" 7,4		7,400		
VV			"SP3_30" 92,2		92,200		
VV			"SP1_31" 253,7		253,700		
VV			"SP2_31" 2,1		2,100		
VV			"SP3_31" 91,6		91,600		
VV			"SP1_32" 7,4		7,400		
VV			"SP2_32" 14,9		14,900		
VV			"SP3_32" 85,7		85,700		
VV			"SP1_33" 2,1		2,100		
VV			"SP2_33" 14,9		14,900		
VV			"SP3_33" 71,6		71,600		
VV			"SP1_34" 14,9		14,900		
VV			"SP2_34" 14,9		14,900		
VV			"SP3_34" 7,3		7,300		
VV			"SP1_35" 14,9		14,900		
VV			"SP2_35" 14,9		14,900		
VV			"SP3_35" 353,9		353,900		
VV			"SP1_36" 14,9		14,900		
VV			"SP2_36" 14,9		14,900		
VV			"SP3_36" 47,4		47,400		
VV			"SP1_37" 14,9		14,900		
VV			"SP2_37" 14,9		14,900		
VV			"SP3_37" 16,4		16,400		
VV			"SP1_38" 14,9		14,900		
VV			"SP2_38" 14,9		14,900		
VV			"SP3_38" 16,2		16,200		
VV			"SP1_39" 14,9		14,900		
VV			"SP2_39" 14,9		14,900		
VV			"SP3_39" 16		16,000		
VV			"SP1_40" 14,9		14,900		
VV			"SP2_40" 14,9		14,900		
VV			"SP3_40" 15,9		15,900		
VV			"SP1_41" 14,9		14,900		
VV			"SP2_41" 14,9		14,900		
VV			"SP3_41" 14		14,000		
VV			"SP1_42" 14,9		14,900		
VV			"SP2_42" 82,7		82,700		
VV			"SP3_42" 14,8		14,800		
VV			"SP1_43" 14,9		14,900		
VV			"SP2_43" 2,3		2,300		
VV			"SP3_43" 29,5		29,500		
VV			"SP1_44" 82,7		82,700		
VV			"SP2_44" 4,6		4,600		
VV			"SP3_44" 14,8		14,800		
VV			"SP1_45" 2,3		2,300		
VV			"SP2_45" 4,1		4,100		
VV			"SP3_45" 14,8		14,800		
VV			"SP1_46" 4,6		4,600		
VV			"SP2_46" 2,4		2,400		
VV			"SP3_46" 14,8		14,800		
VV			"SP1_47" 4,1		4,100		
VV			"SP2_47" 14,9		14,900		
VV			"SP3_47" 14,8		14,800		
VV			"SP1_48" 2,4		2,400		
VV			"SP2_48" 14,9		14,900		
VV			"SP3_48" 14,8		14,800		
VV			"SP1_49" 13		13,000		
VV			"SP2_49" 14,9		14,900		
VV			"SP3_49" 14,8		14,800		
VV			"SP1_50" 14,9		14,900		
VV			"SP2_50" 14,9		14,900		
VV			"SP3_50" 44,3		44,300		
VV			"SP3_50" 44,3		44,300		
VV			"SP3_50" 44,3		44,300		
VV			"SP1_51" 14,9		14,900		
VV			"SP3_51" 14,8		14,800		
VV			"SP1_52" 14,9		14,900		
VV			"SP3_52" 14,8		14,800		
VV			"SP2_53" 27,5		27,500		
VV			"SP2_54" 4		4,000		
VV			"SP2_55" 10,3		10,300		
VV			"SP1_56" 4		4,000		
VV			"SP2_61" 13,9		13,900		
VV			"SP1_62" 13,9		13,900		
VV			"SP2_62" 13,9		13,900		
VV			"SP1_63" 13,9		13,900		
VV			"SP2_63" 249,5		249,500		
VV			"SP1_64" 249,5		249,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SP2_64" 13,9		13,900		
VV			"SP1_65" 13,9		13,900		
VV			"SP2_65" 13,9		13,900		
VV			"SP1_66" 13,9		13,900		
VV			"SP2_66" 13,9		13,900		
VV			"SP1_67" 13,9		13,900		
VV			"SP2_67" 13,9		13,900		
VV			"SP1_68" 13,9		13,900		
VV			"SP2_68" 221,8		221,800		
VV			"SP2_68" 221,8		221,800		
VV			"SP1_69" 221,8		221,800		
VV			"SP1_69" 221,8		221,800		
VV			"SP2_69" 12,1		12,100		
VV			"SP1_70" 12,1		12,100		
VV			"SP2_70" 166,2		166,200		
VV			"SP1_71" 166,2		166,200		
VV			"SP2_71" 138		138,000		
VV			"SP1_72" 138		138,000		
VV			"SP2_72" 9,5		9,500		
VV			"SP1_73" 9,5		9,500		
VV			"SP2_73" 557		557,000		
VV			"SP1_74" 557		557,000		
VV			"SP2_74" 6,6		6,600		
VV			"SP1_75" 6,6		6,600		
VV			"SP2_75" 48,4		48,400		
VV			"SP1_76" 48,4		48,400		
VV			"SP2_76" 25,3		25,300		
VV			"SP1_77" 25,3		25,300		
VV			"SP2_77" 810,3		810,300		
VV			"SP1_78" 810,3		810,300		
VV			"SP2_78" 4,5		4,500		
VV			"SP1_79" 4,5		4,500		
VV			"SP2_79" 10,1		10,100		
VV			"SP1_80" 10,1		10,100		
VV			"SP2_80" 7,4		7,400		
VV			"SP1_81" 7,4		7,400		
VV			"SP2_81" 9		9,000		
VV			"SP1_82" 9		9,000		
VV			"SP2_82" 8,7		8,700		
VV			"SP1_83" 8,7		8,700		
VV			"SP2_83" 8,5		8,500		
VV			"SP1_84" 8,5		8,500		
VV			"SP2_84" 8,4		8,400		
VV			"SP1_85" 8,4		8,400		
VV			Součet		18 917,100		
44	M	59346867.R	panel stropní předpjatý SPIROLL v 380mm	m2	5,300	2 035,89	10 790,22
VV			hodnota z VV statika				
VV			"SP1_29" 2,1		2,100		
VV			"SP1_53" 3,2		3,200		
VV			Součet		5,300		
45	M	59346863.R	panel stropní předpjatý SPIROLL v 250mm	m2	8 561,500	1 628,71	13 944 200,67
VV			hodnota z VV statika				
VV			"SP4_1" 7,5		7,500		
VV			"SP3_2" 142,9		142,900		
VV			"SP4_2" 35,1		35,100		
VV			"SP4_2" 35,1		35,100		
VV			"SP3_3" 186,6		186,600		
VV			"SP3_3" 186,6		186,600		
VV			"SP4_3" 1,5		1,500		
VV			"SP3_4" 649,7		649,700		
VV			"SP3_4" 649,7		649,700		
VV			"SP4_4" 14,9		14,900		
VV			"SP3_5" 652,7		652,700		
VV			"SP4_5" 83,6		83,600		
VV			"SP4_6" 2,3		2,300		
VV			"SP3_7" 7,2		7,200		
VV			"SP3_8" 12,5		12,500		
VV			"SP3_9" 348,4		348,400		
VV			"SP3_10" 486,3		486,300		
VV			"SP3_10" 486,3		486,300		
VV			"SP3_13" 6,2		6,200		
VV			"SP3_14" 8,4		8,400		
VV			"SP3_15" 8,7		8,700		
VV			"SP3_16" 8,5		8,500		
VV			"SP3_18" 10,4		10,400		
VV			"SP3_19" 10,3		10,300		
VV			"SP3_20" 475,9		475,900		
VV			"SP3_20" 475,9		475,900		
VV			"SP3_23" 5,1		5,100		
VV			"SP3_24" 30,1		30,100		
VV			"SP2_27" 10		10,000		
VV			"SP2_28" 3,4		3,400		
VV			"SP1_30" 20		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"SP2_51" 68,4		68,400		
VV			"SP2_52" 2,3		2,300		
VV			"SP3_53" 83,6		83,600		
VV			"SP1_54" 68,4		68,400		
VV			"SP3_54" 2,3		2,300		
VV			"SP1_55" 2,3		2,300		
VV			"SP3_55" 13,7		13,700		
VV			"SP2_56" 2,8		2,800		
VV			"SP3_56" 13,7		13,700		
VV			"SP1_57" 2,8		2,800		
VV			"SP2_57" 6		6,000		
VV			"SP3_57" 13,7		13,700		
VV			"SP1_58" 6		6,000		
VV			"SP2_58" 6,1		6,100		
VV			"SP3_58" 41,1		41,100		
VV			"SP3_58" 41,1		41,100		
VV			"SP3_58" 41,1		41,100		
VV			"SP1_59" 6,1		6,100		
VV			"SP2_59" 6,8		6,800		
VV			"SP3_59" 232,8		232,800		
VV			"SP3_59" 232,8		232,800		
VV			"SP1_60" 6,8		6,800		
VV			"SP2_60" 7,5		7,500		
VV			"SP3_60" 5,4		5,400		
VV			"SP1_61" 7,7		7,700		
VV			"SP3_61" 27,4		27,400		
VV			"SP3_61" 27,4		27,400		
VV			"SP3_62" 328,7		328,700		
VV			"SP3_63" 13,6		13,600		
VV			"SP3_64" 13,7		13,700		
VV			"SP3_65" 4,2		4,200		
VV			"SP3_66" 164,1		164,100		
VV			"SP3_67" 9,4		9,400		
VV			"SP3_68" 9,4		9,400		
VV			"SP3_69" 18,8		18,800		
VV			"SP3_69" 18,8		18,800		
VV			"SP3_70" 2,9		2,900		
VV			"SP3_71" 9,4		9,400		
VV			"SP3_72" 47,4		47,400		
VV			"SP3_73" 9,4		9,400		
VV			"SP3_74" 488,8		488,800		
VV			"SP3_74" 488,8		488,800		
VV			"SP3_75" 6,4		6,400		
VV			"SP3_76" 25,3		25,300		
VV			"SP3_77" 42,2		42,200		
VV			"SP3_78" 7,3		7,300		
VV			"SP3_79" 805		805,000		
VV			"SP3_80" 10		10,000		
VV			Součet		8 561,500		
46	K	411354301.R1	Podpěra montážními stojkami P1 - zřízení, pronájem, odstranění	ks	58,000	365,52	21 200,16
VV			"stojky dle výkazu - ks"				
VV			"SUP_P1" 58		58,000		
VV			Součet		58,000		
47	K	411354301.R2	Podpěra montážními stojkami P2 - zřízení, pronájem, odstranění	ks	244,000	365,51	89 184,44
VV			"stojky dle výkazu - ks"				
VV			"SUP_P2" 244		244,000		
VV			Součet		244,000		
48	K	411354301.R3	Podpěra montážními stojkami P3 - zřízení, pronájem, odstranění	ks	200,000	365,52	73 104,00
VV			"stojky dle výkazu - ks"				
VV			"SUP_P3" 200		200,000		
VV			Součet		200,000		
49	K	411354301.R4	Podpěra montážními stojkami P4 - zřízení, pronájem, odstranění	ks	78,000	365,53	28 511,34
VV			"stojky dle výkazu - ks"				
VV			"SUP_P4" 78		78,000		
VV			Součet		78,000		
50	K	413123921.R	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	m	1 287,830	2 426,78	3 125 280,09
VV			1287,83		1 287,830		
51	M	RMAT0001	spřažený ocelobetonový delta-nosník dl. 5-8 m	m	1 287,830	13 844,07	17 828 808,67
VV			1287,83		1 287,830		
52	K	413123921	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	13,000	2 426,78	31 548,14
VV			"spojovací krček" 2		2,000		
VV			"PR4_6" 1		1,000		
VV			"PR2_30" 1		1,000		
VV			"PR2_35" 1		1,000		
VV			"PR1_38" 1		1,000		
VV			"PR1_44" 1		1,000		
VV			"PR3_78" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"PR3_85" 1		1,000		
	VV		"PR3_127" 1		1,000		
	VV		"PR3_128" 1		1,000		
	VV		"PR3_129" 1		1,000		
	VV		"PR3_130" 1		1,000		
	VV		Součet		13,000		
53	K	413123922	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	29,000	3 233,00	93 757,00
	VV		"PR4_2" 1		1,000		
	VV		"PR4_3" 1		1,000		
	VV		"PR4_4" 1		1,000		
	VV		"PR4_7" 1		1,000		
	VV		"PR4_8" 1		1,000		
	VV		"PR4_10" 1		1,000		
	VV		"PR2_20" 1		1,000		
	VV		"PR2_26" 1		1,000		
	VV		"PR1_27" 1		1,000		
	VV		"PR2_27" 2		2,000		
	VV		"PR2_27" 2		2,000		
	VV		"PR2_31" 2		2,000		
	VV		"PR1_34" 1		1,000		
	VV		"PR2_34" 1		1,000		
	VV		"PR1_35" 1		1,000		
	VV		"PR1_39" 1		1,000		
	VV		"PR1_43" 1		1,000		
	VV		"PR3_51" 1		1,000		
	VV		"PR3_66" 1		1,000		
	VV		"PR3_73" 1		1,000		
	VV		"PR3_74" 1		1,000		
	VV		"PR3_75" 1		1,000		
	VV		"PR3_79" 1		1,000		
	VV		"PR3_80" 1		1,000		
	VV		"PR3_82" 1		1,000		
	VV		"PR3_84" 1		1,000		
	VV		Součet		29,000		
54	K	413123923	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m	kus	20,000	4 511,54	90 230,80
	VV		"PR3_16" 1		1,000		
	VV		"PR1_17" 1		1,000		
	VV		"PR2_25" 1		1,000		
	VV		"PR2_28" 1		1,000		
	VV		"PR2_29" 1		1,000		
	VV		"PR1_33" 1		1,000		
	VV		"PR2_33" 1		1,000		
	VV		"PR3_35" 1		1,000		
	VV		"PR1_37" 1		1,000		
	VV		"PR1_40" 1		1,000		
	VV		"PR1_41" 1		1,000		
	VV		"PR1_42" 1		1,000		
	VV		"PR2_45" 1		1,000		
	VV		"PR1_54" 1		1,000		
	VV		"PR3_64" 1		1,000		
	VV		"PR3_76" 1		1,000		
	VV		"PR3_81" 1		1,000		
	VV		"PR3_107" 1		1,000		
	VV		"PR3_114" 1		1,000		
	VV		"PR3_116" 1		1,000		
	VV		Součet		20,000		
55	K	41312392R	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 7 t budova v do 18 m	kus	223,000	3 094,56	690 086,88
	VV		"PR1_1" 1		1,000		
	VV		"PR2_1" 1		1,000		
	VV		"PR3_1" 1		1,000		
	VV		"PR4_1" 1		1,000		
	VV		"PR1_2" 1		1,000		
	VV		"PR2_2" 1		1,000		
	VV		"PR3_2" 1		1,000		
	VV		"PR1_3" 1		1,000		
	VV		"PR2_3" 1		1,000		
	VV		"PR3_3" 1		1,000		
	VV		"PR1_4" 1		1,000		
	VV		"PR2_4" 1		1,000		
	VV		"PR3_4" 1		1,000		
	VV		"PR1_5" 1		1,000		
	VV		"PR2_5" 1		1,000		
	VV		"PR3_5" 1		1,000		
	VV		"PR4_5" 1		1,000		
	VV		"PR1_6" 1		1,000		
	VV		"PR2_6" 1		1,000		
	VV		"PR3_6" 1		1,000		
	VV		"PR1_7" 1		1,000		
	VV		"PR2_7" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"PR3_7" 1		1,000		
VV			"PR1_8" 1		1,000		
VV			"PR2_8" 1		1,000		
VV			"PR3_8" 1		1,000		
VV			"PR1_9" 1		1,000		
VV			"PR2_9" 2		2,000		
VV			"PR3_9" 1		1,000		
VV			"PR4_9" 1		1,000		
VV			"PR1_10" 2		2,000		
VV			"PR2_10" 1		1,000		
VV			"PR3_10" 1		1,000		
VV			"PR1_11" 2		2,000		
VV			"PR2_11" 1		1,000		
VV			"PR3_11" 1		1,000		
VV			"PR1_12" 1		1,000		
VV			"PR2_12" 1		1,000		
VV			"PR3_12" 1		1,000		
VV			"PR1_13" 1		1,000		
VV			"PR2_13" 1		1,000		
VV			"PR3_13" 1		1,000		
VV			"PR1_14" 1		1,000		
VV			"PR2_14" 1		1,000		
VV			"PR3_14" 2		2,000		
VV			"PR1_15" 1		1,000		
VV			"PR2_15" 1		1,000		
VV			"PR3_15" 1		1,000		
VV			"PR1_16" 1		1,000		
VV			"PR2_16" 1		1,000		
VV			"PR2_17" 1		1,000		
VV			"PR3_17" 1		1,000		
VV			"PR1_18" 1		1,000		
VV			"PR2_18" 1		1,000		
VV			"PR3_18" 1		1,000		
VV			"PR1_19" 1		1,000		
VV			"PR2_19" 1		1,000		
VV			"PR3_19" 2		2,000		
VV			"PR1_20" 1		1,000		
VV			"PR3_20" 1		1,000		
VV			"PR1_21" 1		1,000		
VV			"PR2_21" 1		1,000		
VV			"PR3_21" 1		1,000		
VV			"PR1_22" 1		1,000		
VV			"PR2_22" 1		1,000		
VV			"PR3_22" 2		2,000		
VV			"PR1_23" 1		1,000		
VV			"PR2_23" 1		1,000		
VV			"PR3_23" 1		1,000		
VV			"PR1_24" 1		1,000		
VV			"PR2_24" 1		1,000		
VV			"PR3_24" 1		1,000		
VV			"PR1_25" 1		1,000		
VV			"PR3_25" 1		1,000		
VV			"PR1_26" 1		1,000		
VV			"PR3_26" 1		1,000		
VV			"PR3_27" 1		1,000		
VV			"PR1_28" 1		1,000		
VV			"PR3_28" 2		2,000		
VV			"PR1_29" 1		1,000		
VV			"PR3_29" 1		1,000		
VV			"PR1_30" 1		1,000		
VV			"PR3_30" 1		1,000		
VV			"PR1_31" 1		1,000		
VV			"PR3_31" 1		1,000		
VV			"PR1_32" 1		1,000		
VV			"PR2_32" 1		1,000		
VV			"PR3_32" 2		2,000		
VV			"PR3_33" 1		1,000		
VV			"PR3_34" 1		1,000		
VV			"PR1_36" 1		1,000		
VV			"PR2_36" 1		1,000		
VV			"PR3_36" 1		1,000		
VV			"PR2_37" 1		1,000		
VV			"PR3_37" 1		1,000		
VV			"PR2_38" 1		1,000		
VV			"PR3_38" 3		3,000		
VV			"PR2_39" 1		1,000		
VV			"PR3_39" 1		1,000		
VV			"PR2_40" 1		1,000		
VV			"PR3_40" 1		1,000		
VV			"PR2_41" 1		1,000		
VV			"PR3_41" 1		1,000		
VV			"PR2_42" 1		1,000		
VV			"PR3_42" 1		1,000		
VV			"PR2_43" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"PR3_43" 3		3,000		
VV			"PR2_44" 1		1,000		
VV			"PR3_44" 1		1,000		
VV			"PR1_45" 1		1,000		
VV			"PR3_45" 1		1,000		
VV			"PR1_46" 1		1,000		
VV			"PR2_46" 1		1,000		
VV			"PR3_46" 1		1,000		
VV			"PR1_47" 1		1,000		
VV			"PR2_47" 1		1,000		
VV			"PR3_47" 1		1,000		
VV			"PR1_48" 1		1,000		
VV			"PR2_48" 2		2,000		
VV			"PR3_48" 3		3,000		
VV			"PR1_49" 1		1,000		
VV			"PR2_49" 1		1,000		
VV			"PR3_49" 1		1,000		
VV			"PR1_50" 1		1,000		
VV			"PR2_50" 1		1,000		
VV			"PR3_50" 1		1,000		
VV			"PR1_51" 1		1,000		
VV			"PR2_51" 1		1,000		
VV			"PR1_52" 1		1,000		
VV			"PR2_52" 1		1,000		
VV			"PR3_52" 1		1,000		
VV			"PR1_53" 1		1,000		
VV			"PR2_53" 1		1,000		
VV			"PR3_53" 1		1,000		
VV			"PR3_54" 2		2,000		
VV			"PR1_55" 1		1,000		
VV			"PR3_55" 1		1,000		
VV			"PR1_56" 1		1,000		
VV			"PR3_56" 1		1,000		
VV			"PR1_57" 2		2,000		
VV			"PR3_57" 1		1,000		
VV			"PR1_58" 1		1,000		
VV			"PR3_58" 1		1,000		
VV			"PR1_59" 1		1,000		
VV			"PR3_59" 1		1,000		
VV			"PR1_60" 1		1,000		
VV			"PR3_60" 1		1,000		
VV			"PR1_61" 1		1,000		
VV			"PR3_61" 1		1,000		
VV			"PR1_62" 1		1,000		
VV			"PR3_62" 1		1,000		
VV			"PR3_63" 1		1,000		
VV			"PR3_65" 1		1,000		
VV			"PR3_67" 1		1,000		
VV			"PR3_68" 1		1,000		
VV			"PR3_69" 1		1,000		
VV			"PR3_70" 2		2,000		
VV			"PR3_71" 1		1,000		
VV			"PR3_72" 1		1,000		
VV			"PR3_77" 1		1,000		
VV			"PR3_83" 1		1,000		
VV			"PR3_86" 1		1,000		
VV			"PR3_87" 1		1,000		
VV			"PR3_88" 1		1,000		
VV			"PR3_89" 1		1,000		
VV			"PR3_90" 1		1,000		
VV			"PR3_91" 1		1,000		
VV			"PR3_92" 1		1,000		
VV			"PR3_93" 1		1,000		
VV			"PR3_94" 1		1,000		
VV			"PR3_95" 1		1,000		
VV			"PR3_96" 1		1,000		
VV			"PR3_97" 1		1,000		
VV			"PR3_98" 1		1,000		
VV			"PR3_99" 1		1,000		
VV			"PR3_100" 2		2,000		
VV			"PR3_101" 1		1,000		
VV			"PR3_102" 2		2,000		
VV			"PR3_103" 2		2,000		
VV			"PR3_104" 2		2,000		
VV			"PR3_105" 2		2,000		
VV			"PR3_106" 1		1,000		
VV			"PR3_108" 1		1,000		
VV			"PR3_109" 1		1,000		
VV			"PR3_110" 1		1,000		
VV			"PR3_111" 2		2,000		
VV			"PR3_112" 1		1,000		
VV			"PR3_113" 1		1,000		
VV			"PR3_115" 1		1,000		
VV			"PR3_117" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "PR3_118" 1		1,000		
			VV "PR3_119" 1		1,000		
			VV "PR3_120" 1		1,000		
			VV "PR3_121" 1		1,000		
			VV "PR3_122" 1		1,000		
			VV "PR3_123" 1		1,000		
			VV "PR3_124" 1		1,000		
			VV "PR3_125" 1		1,000		
			VV "PR3_126" 1		1,000		
			VV Součet		223,000		
56	M	59323000	<i>průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3</i>	m3	14,800	20 440,35	302 517,18
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			C35/45				
			VV "PR4_3" 0,8		0,800		
			VV "PR4_4" 0,8		0,800		
			VV "PR4_6" 0,4		0,400		
			VV "PR2_26" 0,9		0,900		
			VV "PR2_27" 1,6		1,600		
			VV "PR2_27" 1,6		1,600		
			VV "PR2_30" 0,4		0,400		
			VV "PR1_34" 0,9		0,900		
			VV "PR1_35" 0,8		0,800		
			VV "PR2_35" 0,4		0,400		
			VV "PR1_38" 0,4		0,400		
			VV "PR1_44" 0,4		0,400		
			VV "PR3_51" 1		1,000		
			VV "PR3_66" 0,9		0,900		
			VV "PR3_73" 0,8		0,800		
			VV "PR3_75" 0,8		0,800		
			VV "PR3_78" 0,4		0,400		
			VV "PR3_85" 0,4		0,400		
			VV "PR3_127" 0,2		0,200		
			VV "PR3_128" 0,3		0,300		
			VV "PR3_129" 0,4		0,400		
			VV "PR3_130" 0,2		0,200		
			VV Součet		14,800		
57	M	59323001	<i>průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3</i>	m3	913,160	16 042,83	14 649 670,64
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			C35/45				
			VV "spojovací krček" 2*1,08		2,160		
			VV "PR1_1" 4,1		4,100		
			VV "PR2_1" 4,1		4,100		
			VV "PR3_1" 3,9		3,900		
			VV "PR4_1" 2,6		2,600		
			VV "PR1_2" 4,1		4,100		
			VV "PR2_2" 4,1		4,100		
			VV "PR3_2" 4,2		4,200		
			VV "PR4_2" 1		1,000		
			VV "PR1_3" 2,7		2,700		
			VV "PR2_3" 2,7		2,700		
			VV "PR3_3" 3,6		3,600		
			VV "PR1_4" 3,4		3,400		
			VV "PR2_4" 3,4		3,400		
			VV "PR3_4" 2,6		2,600		
			VV "PR1_5" 2,6		2,600		
			VV "PR2_5" 3,5		3,500		
			VV "PR3_5" 3,6		3,600		
			VV "PR4_5" 2,6		2,600		
			VV "PR1_6" 3,4		3,400		
			VV "PR2_6" 3,4		3,400		
			VV "PR3_6" 3,5		3,500		
			VV "PR1_7" 3,4		3,400		
			VV "PR2_7" 4		4,000		
			VV "PR3_7" 3,4		3,400		
			VV "PR4_7" 1,2		1,200		
			VV "PR1_8" 4		4,000		
			VV "PR2_8" 2,5		2,500		
			VV "PR3_8" 3,5		3,500		
			VV "PR4_8" 1,2		1,200		
			VV "PR1_9" 2,5		2,500		
			VV "PR2_9" 8,6		8,600		
			VV "PR3_9" 3,4		3,400		
			VV "PR4_9" 2,8		2,800		
			VV "PR1_10" 8,8		8,800		
			VV "PR2_10" 2,7		2,700		
			VV "PR3_10" 3,4		3,400		
			VV "PR4_10" 1		1,000		
			VV "PR1_11" 8,6		8,600		
			VV "PR2_11" 4,6		4,600		
			VV "PR3_11" 3,5		3,500		
			VV "PR1_12" 3,1		3,100		
			VV "PR2_12" 4,6		4,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"PR3_12" 4,2		4,200		
VV			"PR1_13" 2,6		2,600		
VV			"PR2_13" 4,9		4,900		
VV			"PR3_13" 3,2		3,200		
VV			"PR1_14" 4,6		4,600		
VV			"PR2_14" 4,9		4,900		
VV			"PR3_14" 6,8		6,800		
VV			"PR1_15" 3,1		3,100		
VV			"PR2_15" 3,9		3,900		
VV			"PR3_15" 3,5		3,500		
VV			"PR1_16" 3		3,000		
VV			"PR2_16" 3,9		3,900		
VV			"PR3_16" 1,9		1,900		
VV			"PR1_17" 1,8		1,800		
VV			"PR2_17" 4,4		4,400		
VV			"PR3_17" 3,9		3,900		
VV			"PR1_18" 4,9		4,900		
VV			"PR2_18" 4,4		4,400		
VV			"PR3_18" 5,9		5,900		
VV			"PR1_19" 2,9		2,900		
VV			"PR2_19" 4,5		4,500		
VV			"PR3_19" 5		5,000		
VV			"PR1_20" 4,7		4,700		
VV			"PR2_20" 1		1,000		
VV			"PR3_20" 3,1		3,100		
VV			"PR1_21" 4		4,000		
VV			"PR2_21" 3,8		3,800		
VV			"PR3_21" 4,3		4,300		
VV			"PR1_22" 3,9		3,900		
VV			"PR2_22" 4,1		4,100		
VV			"PR3_22" 5,3		5,300		
VV			"PR1_23" 4,4		4,400		
VV			"PR2_23" 4,4		4,400		
VV			"PR3_23" 3,3		3,300		
VV			"PR1_24" 4,5		4,500		
VV			"PR2_24" 3,2		3,200		
VV			"PR3_24" 6		6,000		
VV			"PR1_25" 4,4		4,400		
VV			"PR2_25" 1,6		1,600		
VV			"PR3_25" 5,5		5,500		
VV			"PR1_26" 4,5		4,500		
VV			"PR3_26" 2,5		2,500		
VV			"PR1_27" 1		1,000		
VV			"PR3_27" 3,8		3,800		
VV			"PR1_28" 3,8		3,800		
VV			"PR2_28" 1,8		1,800		
VV			"PR3_28" 7,6		7,600		
VV			"PR1_29" 4,3		4,300		
VV			"PR2_29" 1,3		1,300		
VV			"PR3_29" 2,8		2,800		
VV			"PR1_30" 4,1		4,100		
VV			"PR3_30" 4,6		4,600		
VV			"PR1_31" 4,4		4,400		
VV			"PR2_31" 2,5		2,500		
VV			"PR3_31" 3,6		3,600		
VV			"PR1_32" 3,2		3,200		
VV			"PR2_32" 2,8		2,800		
VV			"PR3_32" 6		6,000		
VV			"PR1_33" 1,6		1,600		
VV			"PR2_33" 1,8		1,800		
VV			"PR3_33" 3		3,000		
VV			"PR2_34" 1		1,000		
VV			"PR3_34" 2,8		2,800		
VV			"PR3_35" 2,1		2,100		
VV			"PR1_36" 2,1		2,100		
VV			"PR2_36" 4,2		4,200		
VV			"PR3_36" 3,7		3,700		
VV			"PR1_37" 1,3		1,300		
VV			"PR2_37" 2,4		2,400		
VV			"PR3_37" 3,9		3,900		
VV			"PR2_38" 3,4		3,400		
VV			"PR3_38" 11,8		11,800		
VV			"PR1_39" 1,2		1,200		
VV			"PR2_39" 2,8		2,800		
VV			"PR3_39" 4		4,000		
VV			"PR1_40" 1,3		1,300		
VV			"PR2_40" 3,3		3,300		
VV			"PR3_40" 3,7		3,700		
VV			"PR1_41" 1,8		1,800		
VV			"PR2_41" 3,9		3,900		
VV			"PR3_41" 4,1		4,100		
VV			"PR1_42" 1,8		1,800		
VV			"PR2_42" 2,3		2,300		
VV			"PR3_42" 4,4		4,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"PR1_43" 1		1,000		
VV			"PR2_43" 3,6		3,600		
VV			"PR3_43" 13,1		13,100		
VV			"PR2_44" 5		5,000		
VV			"PR3_44" 4,5		4,500		
VV			"PR1_45" 3,8		3,800		
VV			"PR2_45" 1,9		1,900		
VV			"PR3_45" 4,1		4,100		
VV			"PR1_46" 4,2		4,200		
VV			"PR2_46" 2,9		2,900		
VV			"PR3_46" 4,3		4,300		
VV			"PR1_47" 2,4		2,400		
VV			"PR2_47" 4,8		4,800		
VV			"PR3_47" 4,2		4,200		
VV			"PR1_48" 3,4		3,400		
VV			"PR2_48" 8,2		8,200		
VV			"PR3_48" 12,8		12,800		
VV			"PR1_49" 3,3		3,300		
VV			"PR2_49" 5,4		5,400		
VV			"PR3_49" 4,4		4,400		
VV			"PR1_50" 3,9		3,900		
VV			"PR2_50" 2,5		2,500		
VV			"PR3_50" 4		4,000		
VV			"PR1_51" 2,3		2,300		
VV			"PR2_51" 3		3,000		
VV			"PR1_52" 3,6		3,600		
VV			"PR2_52" 3,9		3,900		
VV			"PR3_52" 4,1		4,100		
VV			"PR1_53" 5		5,000		
VV			"PR2_53" 2,4		2,400		
VV			"PR3_53" 4,1		4,100		
VV			"PR1_54" 1,9		1,900		
VV			"PR3_54" 8,3		8,300		
VV			"PR1_55" 2,9		2,900		
VV			"PR3_55" 4,1		4,100		
VV			"PR1_56" 4,8		4,800		
VV			"PR3_56" 4,2		4,200		
VV			"PR1_57" 8,2		8,200		
VV			"PR3_57" 3,9		3,900		
VV			"PR1_58" 5,4		5,400		
VV			"PR3_58" 3,3		3,300		
VV			"PR1_59" 2,5		2,500		
VV			"PR3_59" 4,7		4,700		
VV			"PR1_60" 3		3,000		
VV			"PR3_60" 7,4		7,400		
VV			"PR1_61" 3,9		3,900		
VV			"PR3_61" 3,5		3,500		
VV			"PR1_62" 2,4		2,400		
VV			"PR3_62" 5,5		5,500		
VV			"PR3_63" 5,7		5,700		
VV			"PR3_64" 1,9		1,900		
VV			"PR3_65" 2,5		2,500		
VV			"PR3_67" 2,6		2,600		
VV			"PR3_68" 5,6		5,600		
VV			"PR3_69" 6		6,000		
VV			"PR3_70" 11,3		11,300		
VV			"PR3_71" 2,8		2,800		
VV			"PR3_72" 5,8		5,800		
VV			"PR3_74" 1,2		1,200		
VV			"PR3_76" 1,7		1,700		
VV			"PR3_77" 3,1		3,100		
VV			"PR3_79" 1,2		1,200		
VV			"PR3_80" 1,2		1,200		
VV			"PR3_81" 1,8		1,800		
VV			"PR3_82" 1,1		1,100		
VV			"PR3_83" 2,8		2,800		
VV			"PR3_84" 1		1,000		
VV			"PR3_86" 2,6		2,600		
VV			"PR3_87" 5,6		5,600		
VV			"PR3_88" 4,6		4,600		
VV			"PR3_89" 5,6		5,600		
VV			"PR3_90" 4,3		4,300		
VV			"PR3_91" 5,6		5,600		
VV			"PR3_92" 5,1		5,100		
VV			"PR3_93" 4		4,000		
VV			"PR3_94" 3,2		3,200		
VV			"PR3_95" 3,4		3,400		
VV			"PR3_96" 2,5		2,500		
VV			"PR3_97" 3,5		3,500		
VV			"PR3_98" 4,4		4,400		
VV			"PR3_99" 5		5,000		
VV			"PR3_100" 8,5		8,500		
VV			"PR3_101" 5,9		5,900		
VV			"PR3_102" 5,3		5,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"PR3_103" 6,2		6,200		
	VV		"PR3_104" 8,2		8,200		
	VV		"PR3_105" 5		5,000		
	VV		"PR3_106" 2,4		2,400		
	VV		"PR3_107" 1,7		1,700		
	VV		"PR3_108" 3,9		3,900		
	VV		"PR3_109" 3,9		3,900		
	VV		"PR3_110" 5,1		5,100		
	VV		"PR3_111" 8,5		8,500		
	VV		"PR3_112" 5,9		5,900		
	VV		"PR3_113" 3,7		3,700		
	VV		"PR3_114" 1,5		1,500		
	VV		"PR3_115" 4,9		4,900		
	VV		"PR3_116" 1,4		1,400		
	VV		"PR3_117" 2,9		2,900		
	VV		"PR3_118" 4,8		4,800		
	VV		"PR3_119" 4		4,000		
	VV		"PR3_120" 4		4,000		
	VV		"PR3_121" 5,6		5,600		
	VV		"PR3_122" 2,5		2,500		
	VV		"PR3_123" 2,9		2,900		
	VV		"PR3_124" 3,9		3,900		
	VV		"PR3_125" 2,4		2,400		
	VV		"PR3_126" 7,4		7,400		
	VV		Součet		913,160		
58	K	435125002	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	4,000	1 759,01	7 036,04
	VV		"SR1" 1		1,000		
	VV		"SR5" 3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
59	K	435125002.R	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 5 t	kus	3,000	2 034,89	6 104,67
	VV		"SR2" 1		1,000		
	VV		"SR3" 1		1,000		
	VV		"SR4" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
60	M	5937219X	schodiště ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	14,630	13 844,07	202 538,74
	P		Poznámka k položce: C30/37				
	VV		"SR1" 2,06		2,060		
	VV		"SR2" 3,1		3,100		
	VV		"SR3" 3,07		3,070		
	VV		"SR4" 2,82		2,820		
	VV		"SR5" 3,58		3,580		
	VV		Součet		14,630		
61	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	12,619	457,00	5 766,88
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot				
	VV		"D1, výtah" 5,5*3,8*0,1		2,090		
	VV		"D2, věž" (12,13*12-4,8*3,1)*0,05		6,534		
	VV		"D3, schodiště" 4,7*8,5*0,1		3,995		
	VV		Součet		12,619		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 534 995,94
62	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tf. C 25/30	m3	420,000	3 742,85	1 571 997,00
	VV		hodnoty z VV				
	VV		přebetonávky stropu a ramp tl. 50 mm s kari sítěmi				
	VV		3.NP				
	VV		"strop"420		420,000		
	VV		Součet		420,000		
63	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tf. C 25/30	m3	1 730,000	3 526,05	6 100 066,50
	VV		hodnoty z VV				
	VV		přebetonávky stropu a ramp tl. 100 mm s kari sítěmi				
	VV		1.NP				
	VV		"strop"825		825,000		
	VV		"ramp"40		40,000		
	VV		2.NP				
	VV		"strop"825		825,000		
	VV		"ramp"40		40,000		
	VV		Součet		1 730,000		
64	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	420,000	905,43	380 280,60
	VV		420		420,000		
65	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1 730,000	451,44	780 991,20
	VV		1730		1 730,000		
	VV		Součet		1 730,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	420,000	274,18	115 155,60
	VV		hodnoty z VV				
	VV		přebetonávky stropu a ramp tl. 50 mm s kari sítěmi				
	VV		3.NP				
	VV		"strop"420		420,000		
	VV		Součet		420,000		
67	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1 730,000	137,09	237 165,70
	VV		1730		1 730,000		
68	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	2 150,000	822,53	1 768 439,50
	VV		"strop 1.NP" 825		825,000		
	VV		"rampa 1.NP" 40		40,000		
	VV		Mezisoučet		865,000		
	VV		"strop 2.NP" 825		825,000		
	VV		"rampa 2.NP" 40		40,000		
	VV		Mezisoučet		865,000		
	VV		"strop 3.NP" 420		420,000		
	VV		Součet		2 150,000		
69	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	144,000	24 867,36	3 580 899,84
	VV		hodnoty z VV				
	VV		1.NP				
	VV		"množství v přebetonávce"48		48,000		
	VV		2.NP				
	VV		"množství v přebetonávce"48		48,000		
	VV		3.NP				
	VV		"množství v přebetonávce"48		48,000		
	VV		Součet		144,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 500 000,01
70	K	95394611R	Výroba a montáž ocelových kčí lávky	t	10,543	121 639,80	1 282 448,41
	VV		"spojovací krček, výkres OK"				
	VV		"10X120-120 (spoj. plech)" 0,03843		0,038		
	VV		"180 x 100 x 5-(jackel)" 1,27382		1,274		
	VV		"60,3 x 4-(trubka kulata)" 0,69158		0,692		
	VV		"88,9 x 5-(trubka kulata)" 0,65365		0,654		
	VV		"HEA 260" 5,79852		5,799		
	VV		"IPE 180-" 1,67561		1,676		
	VV		"L 50 x 5-" 0,1682		0,168		
	VV		"L 80 x 40 x 6-" 0,24221		0,242		
	VV		Mezisoučet		10,543		
	VV		Součet		10,543		
71	K	95394611R2	Výroba a montáž ocelových schodiště vč. navazujících zámečnických prvků	t	4,258	152 049,76	647 427,88
	VV		"únikové schodiště vč. zábradlí ZV-04a, ZV-04b, ZV-05, viz. statická část únikové schodiště, viz. výkres č.51" 3,938+0,32		4,258		
	VV		Součet		4,258		
72	M	1301072X	dodávka ocel profilová jakost S235 J2G3, S235 JO	t	14,801	38 519,27	570 123,72
	P		Poznámka k položce: Materiál S235 J2G3, S235 JO Přídavný materiál pro procesy svařování dle ČSN EN ISO 4063 Přídavný drát EN 440-G3Si1 Tavidlo EN 760 SA AB 1 67 AC H5 Přídavný drát EN 756 S2 111 Elektroda E-B 121				
	VV		"spojovací krček, výkres OK"				
	VV		"10X120-120 (spoj. plech)" 0,03843		0,038		
	VV		"180 x 100 x 5-(jackel)" 1,27382		1,274		
	VV		"60,3 x 4-(trubka kulata)" 0,69158		0,692		
	VV		"88,9 x 5-(trubka kulata)" 0,65365		0,654		
	VV		"HEA 260" 5,79852		5,799		
	VV		"IPE 180-" 1,67561		1,676		
	VV		"L 50 x 5-" 0,1682		0,168		
	VV		"L 80 x 40 x 6-" 0,24221		0,242		
	VV		Mezisoučet		10,543		
	VV		"únikové schodiště vč. zábradlí ZV-04a, ZV-04b, ZV-05, viz. statická část únikové schodiště, viz. výkres č.51" 3,938+0,32		4,258		
	VV		Mezisoučet		4,258		
	VV		Součet		14,801		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				22 548,58
73	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	35,934	127,00	4 563,62
74	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	179,670	14,90	2 677,08
	VV		35,934*5 "Přepočtené koeficientem množství		179,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	35,934	126,00	4 527,68
76	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	35,934	300,00	10 780,20
D 998 Přesun hmot							2 434 735,89
77	K	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	23 047,481	105,64	2 434 735,89
D PSV Práce a dodávky PSV							808 038,48
D 713 Izolace tepelné							9 967,77
78	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpandní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	15,300	246,00	3 763,80
VV "mezi D1 a D2, výtah" (5,3*2+(3,6-0,4)*2)*0,9					15,300		
79	M	28376354	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm	m2	16,830	362,00	6 092,46
VV 15,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					16,830		
80	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,063	1 770,00	111,51
D 767 Konstrukce zámečnické							148 070,00
81	K	767210163	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	m	80,600	315,00	25 389,00
VV "únikové schodiště" 62*1,3					80,600		
82	M	5534713X	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný 1290x300mm	kus	62,000	700,00	43 400,00
83	K	767590122	Montáž podlahového roštu svařovaného	m2	34,500	672,00	23 184,00
VV "únikové schodiště" 34,5					34,500		
84	M	5534703X	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný	m2	34,500	1 500,00	51 750,00
85	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,415	1 800,00	4 347,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							650 000,71
86	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	487,053	5,94	2 893,09
VV "spojovací krček"							
VV "10X120-120 (spoj. plech)" 1,061					1,061		
VV "180 x 100 x 5-(jackel)" 64,908					64,908		
VV "60,3 x 4-(trubka kulata)" 44,218					44,218		
VV "88,9 x 5-(trubka kulata)" 33,945					33,945		
VV "HEA 260" 137,583					137,583		
VV "IPE 180-" 65,490					65,490		
VV "L 50 x 5-" 9,022					9,022		
VV "L 80 x 40 x 6-" 10,826					10,826		
VV Mezisoučet					367,053		
VV "únikové schodiště" 120					120,000		
VV Mezisoučet					120,000		
VV Součet					487,053		
87	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	487,053	150,69	73 394,02
VV "mostek" 367,053					367,053		
VV "únikové schodiště" 120					120,000		
VV Součet					487,053		
88	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	487,053	133,53	65 036,19
VV "mostek" 367,053					367,053		
VV "únikové schodiště" 120					120,000		
VV Součet					487,053		
89	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	487,053	137,31	66 877,25
VV "mostek" 367,053					367,053		
VV "únikové schodiště" 120					120,000		
VV Součet					487,053		
90	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	2 316,000	47,69	110 450,04
VV "plocha spodního povrchu panelů spirol 1.NP" 772					772,000		
VV "plocha spodního povrchu panelů spirol 2.NP" 772					772,000		
VV "plocha spodního povrchu panelů spirol 3.NP" 772					772,000		
VV Součet					2 316,000		
91	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	2 316,000	143,07	331 350,12
VV "plocha spodního povrchu panelů spirol 1.NP" 772					772,000		
VV "plocha spodního povrchu panelů spirol 2.NP" 772					772,000		
VV "plocha spodního povrchu panelů spirol 3.NP" 772					772,000		
VV Součet					2 316,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			657 863,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	657 863,69	21,00%	138 151,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	796 015,06

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace**
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	657 863,69
721.1 - Vnější splaškové kanalizace	64 801,72
721.2 - Vnitřní splašková kanalizace	70 577,05
721.3 - Vnitřní dešťová kanalizace	70 841,35
722.1 - Vnitřní vodovod	126 270,87
725 - Zařizovací předměty (bližší informace určí investor)	179 027,48
713 - Izolace tepelné	42 943,69
722.2 - Požární vodovod	41 296,71
733 - Požární ucpávky a uzávěry	10 217,80
ON - Ostatní náklady	36 872,21
GEO - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 014,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 657 863,69

D 721.1 Vnější splaškové kanalizace 64 801,72

1	K	721104013	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 200	m	8,000	1 545,60	12 364,80
2	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 160	m	17,000	889,50	15 121,50
3	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 125	m	20,000	627,97	12 559,40
4	K	721102013	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 110	m	5,000	570,19	2 850,95
5	K	28611505	Koleno kanalizační PPKGB 110x45°	kus	9,000	138,37	1 245,33
6	K	877275210	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	9,000	193,86	1 744,74
7	K	28611356	Koleno kanalizační PPKGB 125x45°	kus	11,000	193,10	2 124,10
8	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	11,000	221,99	2 441,89
9	K	28611506	Koleno kanalizační PPKGB 160x45°	kus	2,000	428,02	856,04
10	K	28611506.1	Redukce kanalizační PPKGB 160/125	kus	1,000	309,42	309,42
11	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,000	241,76	725,28
12	K	28611507	Redukce kanalizační PPKGB 200/160	kus	1,000	746,57	746,57
13	K	877315212	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	314,75	314,75
14	K	28611913	Odbočka kanalizační PPKGB 125/110 45°	kus	1,000	498,73	498,73
15	K	28611914	Odbočka kanalizační PPKGB 125/125 45°	kus	1,000	646,22	646,22
16	K	877315220	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	2,000	285,10	570,20
17	K	286119915	Odbočka kanalizační PPKGB 160/110 45°	kus	2,000	543,04	1 086,08
18	K	28611916	Odbočka kanalizační PPKGB 160/125 45°	kus	1,000	543,04	543,04
19	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	3,000	404,46	1 213,38
20	K	877315221.1	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000	1 065,12	2 130,24
21	K	721309112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 315 - vč. přípravy	m	50,000	68,42	3 421,00
22	K	723590016	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	50,000	12,16	608,00
23	K	721309111	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 315 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	0,00	0,00
24	K	721174045	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	680,06	680,06

D 721.2 Vnitřní splašková kanalizace 70 577,05

25	K	721301110	Podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou s vodorovným odtokem DN 75	kus	1,000	2 373,51	2 373,51
26	K	721301010	Kalich pro úkapy DN 32	kus	3,000	860,61	2 581,83
27	K	721102008	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 - odvod kondenzátu od VZT	m	20,000	250,12	5 002,40
28	K	721102010	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	261,53	2 615,30
29	K	721102011	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	282,05	1 410,25
30	K	721102013.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	5,000	769,38	3 846,90
31	K	721102011.1	Potrubí kanalizační svodné DN 50 odhlučňené	m	2,000	451,59	903,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	721102013.2	Potrubí kanalizační svodné DN 110 odhlučněné	m	41,000	799,79	32 791,39
33	K	721102012	Potrubí kanalizační pod stropem DN 75 odhlučněné	m	5,000	538,26	2 691,30
34	K	721108049	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	77,55	232,65
35	K	721108050	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	87,43	524,58
36	K	721108051	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	92,75	185,50
37	K	721108053	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	104,92	629,52
38	K	28615605	Čistící kanalizační tvarovka PP DN 110 pro vysoké teploty odhlučněná	kus	3,000	1 021,78	3 065,34
39	K	721274102	Přívzdušňovací ventil PP DN 50/75/110	kus	3,000	1 596,53	4 789,59
40	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 250 nebo 300	m	88,000	44,09	3 879,92
41	K	892312123	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	0,00	0,00
42	K	725107180	Příprava pro instalaci zařízení (Klimatizační jednotka) - zápachová uzávěrka DN 32	soubor	2,000	860,61	1 721,22
43	K	998711105	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 332,67	1 332,67

D 721.3 Vnitřní dešťová kanalizace 70 841,35

44	K	721102015	Potrubí kanalizační svodné DN 160 odhlučněné	m	40,000	1 496,19	59 847,60
45	K	28615605.1	Čistící kanalizační tvarovka PP DN 160 pro vysoké teploty odhlučněná	kus	3,000	2 559,01	7 677,03
46	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 250 nebo 300	m	45,000	44,09	1 984,05
47	K	892312123	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	0,00	0,00
48	K	998711105	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 332,67	1 332,67

D 722.1 Vnitřní vodovod 126 270,87

49	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 22 D20x2,3 (SV)	m	30,000	274,45	8 233,50
50	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 22 D25x2,8 (SV)	m	9,000	298,02	2 682,18
51	K	722173404	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 32 mm	m	48,000	472,12	22 661,76
52	K	722173405	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 40	m	25,000	656,86	16 421,50
53	K	722173406	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 50 mm	m	22,000	811,95	17 862,90
54	K	722173407	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 63 mm	m	5,000	898,62	4 493,10
55	K	722173408	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 28 D20x2,8 (TV)	m	13,000	275,21	3 577,73
56	K	722173409	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 28 D25x3,5 (TV+Ci)	m	17,000	297,26	5 053,42
57	K	725201010	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do D 40	m	169,000	25,85	4 368,65
58	K	725201009	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do D 40	m	169,000	31,93	5 396,17
59	K	725330011	Vyvedení a upevnění výpustku do D 25	kus	26,000	170,30	4 427,80
60	K	725205070	Podpurný žlab pro potrubí DN 20	m	26,000	115,56	3 004,56
61	K	725205071	Podpurný žlab pro potrubí DN 25	m	48,000	145,97	7 006,56
62	K	725205072	Podpurný žlab pro potrubí DN 32	m	25,000	129,24	3 231,00
63	K	725205073	Podpurný žlab pro potrubí DN 40	m	22,000	143,69	3 161,18
64	K	725205074	Podpurný žlab pro potrubí DN 50	m	5,000	148,25	741,25
65	K	725505312	Vyvažovací ventil 1"	kus	2,000	2 703,46	5 406,92
66	K	725505313	Zpětná ventil ZV 1" (CI)	kus	1,000	355,80	355,80
67	K	725505314	Pojistný ventil PV 5/4" (SV)	kus	1,000	1 773,67	1 773,67
68	K	725309013	Kohout kulový se šroubením 6/4" (SV)	kus	3,000	839,32	2 517,96
69	K	725309014	Kohout kulový se šroubením 5/4" (TV)	kus	3,000	643,17	1 929,51
70	K	725305409	Kohout kulový se šroubením 1"	kus	1,000	432,58	432,58
71	K	725305410	Kohout kulový se šroubením 3/4"	kus	1,000	362,64	362,64
72	K	725305409.1	Kohout kulový se šroubením 1/2"	kus	1,000	188,54	188,54
73	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	979,99	979,99

D 725 Zařizovací předměty (bližší informace určí investor) 179 027,48

74	K	725000113	Montáž modulu WC	kus	4,000	1 634,55	6 538,20
75	K	725101330	Modul WC s nosným prvkem, čelní ovládání	kus	4,000	5 207,74	20 830,96
76	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	4,000	130,76	523,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	725333020	Ventil rohový	kus	4,000	189,30	757,20
78	K	725119213	Montáž klozetu závěsného	kus	4,000	1 178,39	4 713,56
79	K	725100632	WC závěsný keramický	kus	4,000	3 573,19	14 292,76
80	K	725100711	Sedátko WC	kus	4,000	1 664,96	6 659,84
81	K	725000115	Montáž WC ovládací desky	kus	4,000	190,06	760,24
82	K	725000116	Ovládací deska k WC	kus	4,000	1 482,50	5 930,00
83	K	725101015	Přípojka WC mísy	kus	4,000	174,10	696,40
84	K	721303087	Koleno pro připojení mísy bílé	kus	4,000	166,50	666,00
85	K	725000113	Montáž modulu WC	kus	1,000	1 634,55	1 634,55
86	K	725101330.1	Modul WC s nosným prvkem, čelní ovládání	kus	1,000	5 207,74	5 207,74
87	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	1,000	130,76	130,76
88	K	725333020	Ventil rohový	kus	1,000	189,30	189,30
89	K	725119213	Montáž klozetu závěsného	kus	1,000	1 178,39	1 178,39
90	K	725100632.1	WC závěsný keramický pro ZTP	kus	1,000	6 912,99	6 912,99
91	K	725100711	Sedátko WC	kus	1,000	1 664,96	1 664,96
92	K	725000115	Montáž WC ovládací desky	kus	1,000	190,06	190,06
93	K	725000116	Ovládací deska k WC	kus	1,000	1 482,50	1 482,50
94	K	725101015	Přípojka WC mísy	kus	1,000	174,10	174,10
95	K	721303087	Koleno pro připojení mísy bílé	kus	1,000	166,50	166,50
96	K	725000211	Montáž madla pro invalidní WC	kus	1,000	224,27	224,27
97	K	725101230	Madlo WC pevné	kus	1,000	1 208,80	1 208,80
98	K	725000213	Montáž madla sklopného pro invalidní WC	kus	1,000	266,09	266,09
99	K	72510240	Madlo WC sklopné	kus	1,000	1 862,62	1 862,62
100	K	725111411	Montáž umyvadla	kus	5,000	1 026,34	5 131,70
101	K	725101835	Umyvadlo keramické š. 60 cm s dírou na baterii	kus	5,000	2 200,94	11 004,70
102	K	725869218	Montáž sifonu umyvadlového včetně zátky	kus	5,000	183,98	919,90
103	K	725869219	Zápach uzávěr umyvadlová DN40 chrom	kus	5,000	488,08	2 440,40
104	K	725811301	Zátka CLICK-CLACK chrom	kus	5,000	410,54	2 052,70
105	K	725111411.1	Montáž umyvadla invalidního	kus	1,000	1 208,80	1 208,80
106	K	725101835.1	Umyvadlo keramické pro ZTP š.65 cm	kus	1,000	4 481,80	4 481,80
107	K	725869218	Montáž sifonu umyvadlového včetně zátky	kus	1,000	183,98	183,98
108	K	725869219.1	Zápach uzávěr umyvadlová DN40 pro inv. WC, chrom	kus	1,000	967,04	967,04
109	K	725811301	Zátka CLICK-CLACK chrom	kus	1,000	410,54	410,54
110	K	725000211.1	Montáž madla pro invalidní umyvadlo	kus	1,000	452,35	452,35
111	K	725101230.1	Madlo pevné k umyvadlu univerzální dl. 60 cm – kovové bílé	kus	1,000	1 186,00	1 186,00
112	K	725000515	Montáž výlevky	kus	1,000	1 969,06	1 969,06
113	K	725102009	Výlevka keramická stojící, odpad DN 110, s plastovou sklopnou mřížkou	kus	1,000	7 488,50	7 488,50
114	K	725000514	Montáž nádržky pro výlevku	kus	1,000	1 254,42	1 254,42
115	K	725111241	Splachovací nádržka vysokopoložená	kus	1,000	1 237,69	1 237,69
116	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	2,000	130,76	261,52
117	K	725333020	Ventil rohový	kus	2,000	189,30	378,60
118	K	725000311	Montáž pisoárového záchodku + fotobuňky	kus	2,000	2 706,50	5 413,00
119	K	725101710	Pisoárový záchodek keramický automatický s radarovým senzorem (síťové napájení)	kus	2,000	11 707,91	23 415,82
120	K	725000530.1	Montáž ventilu rohového (k umyvadlu)	kus	14,000	130,76	1 830,64
121	K	725333910	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	14,000	189,30	2 650,20
122	K	725000810	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	5,000	292,70	1 463,50
123	K	725333311	Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm D (SPB)	kus	5,000	1 747,82	8 739,10
124	K	725000810.1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové INV	kus	1,000	368,72	368,72
125	K	725333312	Baterie páková stojánková, lékařská délka raménka 240 mm D+M (SPB-L)	kus	1,000	1 866,42	1 866,42
126	K	725000810.2	Montáž baterie dřezové nástěnné	kus	1,000	288,90	288,90
127	K	725333314	Baterie stěnová dřezová délka raménka 225 mm+kohout na připojení nádržky D+M (NPB-N)	kus	1,000	3 329,91	3 329,91
128	K	998711108	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	1 769,74	1 769,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	713005010	Izolace z pěnového polyetylenu - 22/9	m	35,000	86,67	3 033,45
130	K	713005011	Izolace z pěnového polyetylenu - 22/13	m	20,000	95,03	1 900,60
131	K	726302060	Montáž náplekové izolace	m	55,000	26,61	1 463,55
132	K	713002010	Izolační pouzdro s vatou D 28/20	m	20,000	168,78	3 375,60
133	K	713002011	Izolační pouzdro s vatou D 35/20	m	5,000	198,43	992,15
134	K	713002012	Izolační pouzdro s vatou D 42/20	m	10,000	201,47	2 014,70
135	K	713002013	Izolační pouzdro s vatou D 54/20	m	20,000	212,11	4 242,20
136	K	713002014	Izolační pouzdro s vatou D 65/20	m	5,000	223,51	1 117,55
137	K	713002015	Izolační pouzdro s vatou D 28/30	m	35,000	184,74	6 465,90
138	K	713002016	Izolační pouzdro s vatou D 35/30	m	30,000	211,35	6 340,50
139	K	713002017	Izolační pouzdro s vatou D 42/30	m	20,000	221,99	4 439,80
140	K	726302061	Montáž izolačního pouzdra s vatou	m	145,000	49,42	7 165,90
141	K	998711102	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	391,79	391,79

D 722.2 Požární vodovod 41 296,71

142	K	722130215	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	10,000	831,72	8 317,20
143	K	713002018	Izolační pouzdro s vatou D 63/20	m	10,000	204,51	2 045,10
144	K	7253300010	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	32,69	326,90
145	K	722254202	Potrubní oddělovač G 2" PN 10 do 65°C vnější závit - BA 295	kus	1,000	26 763,22	26 763,22
146	K	725309014.1	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 662,68	1 662,68
147	K	725309015	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 804,84	1 804,84
148	K	998711104	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,000	376,77	376,77

D 733 Požární ucpávky a uzávěry 10 217,80

149	K	733191116	Protipožární utěsnění HILTI plastového potrubí DN 100 (manžeta) - Splašková Kanalizace	kus	4,000	2 554,45	10 217,80
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

D ON Ostatní náklady 36 872,21

150	K	094002001	Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace	hod	20,000	912,30	18 246,00
151	K	094003003	Likvidace odpadu	soubor	1,000	11 403,81	11 403,81
152	K	091100202	Napuštění a vypuštění systému	hod	10,000	722,24	7 222,40

D GEO Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 014,81

153	K	722009611	Trasování kanalizace v součinnosti s kamerovým systémem – do 400 m	m	50,000	72,22	3 611,00
154	K	722009612	Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a tech. zpráva – do 400 m	úsek	1,000	11 403,81	11 403,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			480 860,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	480 860,00	21,00%	100 980,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	581 840,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.2 - Vytápění**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	480 860,00
D1 - STROJOVNÝ	52 786,81
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	88 544,97
D3 - ARMATURY	39 958,70
D4 - PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES	33 032,90
D5 - STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – místnost 2-02	6 925,80
D6 - ROZVOD POTRUBÍ	138 962,79
D7 - IZOLACE TEPELNÉ	17 081,97
D8 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY	34 400,02
D9 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ	54 698,34
D10 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	34 016,50
D11 - OSTATNÍ NÁKLADY	20 409,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.2 - Vytápění

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 480 860,00

D D1 STROJOVNY 52 786,81

1	K	UT.01.01	Zdvihový závitový ventil dvoucestný okruh otopná tělesa DN 15, Kv = 4.0 m3/h, pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s	kpt	1,000	9 048,39	9 048,39
2	K	UT.01.02	Oběhové čerpadlo okruh vytápění OT 25/1-8 Q = 1,2 m3/h, Y = 42 J/kg, 230 V, max 75 W	ks	1,000	10 204,95	10 204,95
3	K	UT.01.03	Vyvažovací armatura DN25	ks	1,000	2 714,52	2 714,52
4	K	UT.01.04	Montáž strojovny vytápění	kpt	1,000	18 573,01	18 573,01
5	K	UT.01.05	Revize strojovny vytápění	kpt	1,000	12 245,94	12 245,94

D D2 OTOPNÁ TĚLESA 88 544,97

6	K	UT.02.01	Desková otopná tělesa - standard s bočním připojením (vzhledem k přípojkám ze shora) - 10/600/500-KL	ks	1,000	3 061,49	3 061,49
7	K	UT.02.02	Desková otopná tělesa - standard s bočním připojením (vzhledem k přípojkám ze shora) - 21/600/600-KL	ks	2,000	3 524,11	7 048,22
8	K	UT.02.03	Desková otopná tělesa - standard s bočním připojením (vzhledem k přípojkám ze shora) - 22/600/700-KL	ks	2,000	3 905,09	7 810,18
9	K	UT.02.04	Desková otopná tělesa - standard s bočním připojením (vzhledem k přípojkám ze shora) - 22/600/1600-KL	ks	1,000	6 939,37	6 939,37
10	K	UT.02.05	Desková otopná tělesa - vertikál s spodním středovým připojením - 22/1800/600-PR	ks	3,000	8 857,90	26 573,70
11	K	UT.02.06	Desková otopná tělesa - standard s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou - 21/600/600-VK	ks	1,000	3 544,52	3 544,52
12	K	UT.02.07	Desková otopná tělesa - standard s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/800-VK	ks	1,000	4 381,33	4 381,33
13	K	UT.02.08	Desková otopná tělesa - standard s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/1400-VK	ks	1,000	6 803,30	6 803,30
14	K	UT.02.09	Desková otopná tělesa - standard s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/1800-VK	ks	1,000	7 959,86	7 959,86
15	K	UT.02.10	Desková otopná tělesa - standard s levým spodním připojením a ventilovou vložkou - 21/600/600-VKL	ks	1,000	3 809,85	3 809,85
16	K	UT.02.11	Desková otopná tělesa - standard s levým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/800-VKL	ks	1,000	3 673,78	3 673,78
17	K	UT.02.12	Desková otopná tělesa - standard s levým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/1600-VKL	ks	1,000	6 939,37	6 939,37

D D3 ARMATURY 39 958,70

D D4 PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 33 032,90

18	K	UT.03.01.01	Rohový radiátorový ventil, DN 15	ks	6,000	714,35	4 286,10
19	K	UT.03.01.02	Rohové regulační šroubení, DN 15	ks	6,000	428,61	2 571,66
20	K	UT.03.01.03	Rohové dvojité regulační šroubení, DN 15	ks	7,000	1 103,50	7 724,50
21	K	UT.03.01.04	Připojovací rohová dvoubodová armatura, DN15	ks	3,000	816,40	2 449,20
22	K	UT.03.01.05	Svěrné šroubení vnější závit, ventil DN 15, trubka DN15	ks	32,000	163,28	5 224,96
23	K	UT.03.01.06	Termostatická hlavice k ventilu pro veřejné prostory s ochranou proti odcizení	ks	16,000	619,10	9 905,60
24	K	UT.03.01.07	Růžice bílá pro potrubí dvojité 15×1	ks	16,000	54,43	870,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D5 STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – místnost 2-02							6 925,80
25	K	UT.03.02.01	Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15	ks	4,000	197,30	789,20
26	K	UT.03.02.02	Automatický odvodušňovací ventil (AO××) DN 10	ks	2,000	142,87	285,74
27	K	UT.03.02.03	Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32	ks	5,000	653,12	3 265,60
28	K	UT.03.02.04	Zpětný ventil typ (ZV××) DN 32	ks	1,000	1 142,95	1 142,95
29	K	UT.03.02.05	Filtr závitový (F××) DN 32	ks	1,000	761,97	761,97
30	K	UT.03.02.06	Teploměr BiTh bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu	ks	2,000	340,17	680,34
D D6 ROZVOD POTRUBÍ							138 962,79
31	K	UT.04.01	Ocelové potrubí - včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek - DN 15	m	195,040	380,99	74 308,29
32	K	UT.04.02	Ocelové potrubí - včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek - DN 20	m	83,398	476,23	39 716,63
33	K	UT.04.03	Ocelové potrubí - včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek - DN 25	m	11,408	544,26	6 208,92
34	K	UT.04.04	Ocelové potrubí - včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek - DN 32	m	8,740	748,36	6 540,67
35	K	UT.04.05	Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40	m	298,586	40,82	12 188,28
D D7 IZOLACE TEPELNÉ							17 081,97
36	K	UT.05.01	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací - tloušťka izolace: 13 mm pro potrubí ocel DN 15	m	195,040	47,62	9 287,80
37	K	UT.05.02	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací - tloušťka izolace: 20 mm pro potrubí ocel DN 20	m	83,398	68,03	5 673,57
38	K	UT.05.03	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací - tloušťka izolace: 20 mm pro potrubí ocel DN 25	m	11,408	81,64	931,35
39	K	UT.05.04	izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou - pro potrubí ocel DN 32 – tl. 30 mm	m	8,740	136,07	1 189,25
D D8 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY							34 400,02
40	K	UT.06.01	Kotvici zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí	kpt	1,000	13 606,60	13 606,60
41	K	UT.06.02	Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní	kpt	1,000	6 802,92	6 802,92
42	K	UT.06.03	Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní - DN 15	m	195,040	40,82	7 961,53
43	K	UT.06.04	Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní - DN 20	m	83,398	54,43	4 539,35
44	K	UT.06.05	Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní - DN 25	m	11,408	68,03	776,09
45	K	UT.06.06	Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní - DN 32	m	8,740	81,64	713,53
D D9 ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ							54 698,34
46	K	UT.07.01	Proplach potrubí	kpt	1,000	3 401,65	3 401,65
47	K	UT.07.02	Napouštění otopné soustavy objektu	kpt	1,000	6 122,97	6 122,97
48	K	UT.07.03	Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů, revize	kpt	1,000	8 163,96	8 163,96
49	K	UT.07.04	Topná zkouška - 72 hod	h	48,000	544,26	26 124,48
50	K	UT.07.05	Hydronické vyregulování	kpt	1,000	6 803,30	6 803,30
51	K	UT.07.08	Proškolení obsluhy	kpt	1,000	4 081,98	4 081,98
D D10 STAVEBNÍ ÚPRAVY							34 016,50
52	K	UT.08.01	Zhotovení prostupů zdívm (dle dispozice – viz výkresová část)	kpt	1,000	6 803,30	6 803,30
53	K	UT.08.02	Drážky do stěn pro vedení potrubí	kpt	1,000	6 803,30	6 803,30
54	K	UT.08.03	Oprava povrchů po prostupech / drážkách	kpt	1,000	6 803,30	6 803,30
55	K	UT.08.04	Příprava pro umístění zařízení v technické místnosti	kpt	1,000	6 803,30	6 803,30
56	K	UT.08.05	Zajistit přístupnost pro montáž, údržbu a servis	kpt	1,000	6 803,30	6 803,30
D D11 OSTATNÍ NÁKLADY							20 409,90
57	K	UT.09.02	ošetření potrubních prostupů dle PBŘ	kpl	1,000	13 606,60	13 606,60
58	K	UT.09.06	doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	6 803,30	6 803,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.2.1 - Teplovod

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			219 752,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 752,25	21,00%	46 147,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	265 900,22

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.2.1 - Teplovod**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	219 752,25
D1 - A1) Komponenty předizolovaného systému	77 860,00
D2 - A2) Klasická potrubní část	68 280,00
D3 - A3) Komunikační kabel	5 775,00
D4 - A4) Stavební objekty – šachty	19 500,00
D5 - A5) Zemní práce	25 337,25
D6 - A10) Ostatní	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.2.1 - Teplovod

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 219 752,25

D D1 A1) Komponenty předizolovaného systému 77 860,00

1	K	UT.01.01	Trubka 42,4/110 mm 6 m sign. vodič	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
2	K	UT.01.02	předizolovaný ohyb 90° 42,4/110 mm sign. vodič 1×1,5 m	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
3	K	UT.01.03	předizolovaný ohyb 90° 42,4/110 mm sign. vodič 1×1 m	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
4	K	UT.01.04	Spojka 110 mm + foam pack	ks	12,000	700,00	8 400,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
5	K	UT.01.05	ukončení potrubí průchozí 42,4/110 mm	ks	4,000	840,00	3 360,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
6	K	UT.01.06	příslušenství (upevňovací pásy, úchytky monit. drátů, spojky monit. drátů) pro výše uvedené spoje	kpt	1,000	1 500,00	1 500,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
7	K	UT.01.07	polštářové desky pro uvedený rozsah distribuční sítě	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
8	K	UT.01.08	doprava potrubního materiálu na stavbu	kpt	1,000	1 400,00	1 400,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
9	K	UT.01.09	montáž předizolovaného potrubního systému 42,4/110 vč. sign. vodičů	m	15,000	400,00	6 000,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
10	K	UT.01.10	předepnutí předizolovaného potrubí DN 32 při teplotě 65 ° C	m	15,000	15,00	225,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
11	K	UT.01.11	tlakové zkoušky předizolovaného potrubí DN 32 (1,6 MPa) vč. Protokolu	m	15,000	100,00	1 500,00
P			Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.				
12	K	UT.01.12	předběžné pracovní proměření alarmu předizolovaného potrubí	m	15,000	50,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
13	K	UT.01.13	výchozí proměření alarmu	m	15,000	50,00	750,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
14	K	UT.01.14	radiografická kontrola svarů 20 %	ks	4,000	600,00	2 400,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
15	K	UT.01.15	proplach potrubí	m	15,000	50,00	750,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
16	K	UT.01.16	napouštění nového potrubního systému upravenou vodou	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
17	K	UT.01.17	výstražná folie PVC š = 330 mm zelená	m	30,000	25,00	750,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
18	K	UT.01.18	výstražná folie PVC š = 330 mm oranžová	m	15,000	25,00	375,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
19	K	UT.01.19	geodetické zaměření trasy potrubí vč. polohy svarů	m	15,000	500,00	7 500,00
P			<i>Poznámka k položce: uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém s předizolovanými tvarovkami. Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči.</i>				
D			D2	A2) Klasická potrubní část			68 280,00
20	K	UT.02.01	ocelové potrubí 3/8"	m	2,000	250,00	500,00
21	K	UT.02.02	ocelové potrubí DN32	m	34,000	550,00	18 700,00
22	K	UT.02.03	přivařovací - kulový kohout DN 10(15) / PN 16	ks	6,000	500,00	3 000,00
23	K	UT.02.04	přivařovací - kulový kohout DN 32 / PN 16	ks	4,000	1 800,00	7 200,00
24	K	UT.02.05	nátěry potrubí do DN 32 základní	m	36,000	60,00	2 160,00
25	K	UT.02.06	tepelné izolace tl. 30 mm DN 32 vč povrchové úpravy	m	34,000	80,00	2 720,00
26	K	UT.02.07	ultrazvukové měřidlo tepla - jmenovitý průtok 2,5 m3/h stavební délka 190 mm, tlak PN16, připojení závit G 1, včetně úpravy potrubní části návarků, jímek, čidel a kabelových tras	kpt	1,000	16 000,00	16 000,00
27	K	UT.02.08	Vyvažovací armatura DN25	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
28	K	UT.02.09	Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15	ks	4,000	800,00	3 200,00
29	K	UT.02.10	závitový kulový kohout (UK××) DN 10	ks	2,000	500,00	1 000,00
30	K	UT.02.11	závitový kulový kohout (UK××) DN 32	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
31	K	UT.02.12	Zpětný ventil typ (ZV××) DN 32	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
32	K	UT.02.13	automatický odvodušňovací ventil (AO××) DN 10	ks	2,000	500,00	1 000,00
33	K	UT.02.14	Teploměr BiTh bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
D			D3	A3) Komunikační kabel			5 775,00
34	K	UT.03.01	instalace dvojice sdělovacích kabelu pro zemní uložení TCEKPFLE 1x4x0,8 do ochranné trubky	kpt	1,000	1 500,00	1 500,00
35	K	UT.03.02	spotřeba kabelu TCEKPFLE 1x4x0,8	m	30,000	55,00	1 650,00
36	K	UT.03.03	ochranná trubka ohebná plastová včetně spojek	m	15,000	75,00	1 125,00
37	K	UT.03.04	zapojení a oživení systému	kpt	1,000	1 500,00	1 500,00
D			D4	A4) Stavební objekty – šachty			19 500,00
38	K	UT.04.01	montážní šachta 1000×800×1000 mm v objektu EGC včetně zapravení, opravy hydroizolací a doplnění podlahy	kpt	1,000	5 500,00	5 500,00
39	K	UT.04.02	montážní šachta 800×800×1000 mm v objektu heliportu	kpt	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	UT.04.03	zhotovení otvorů do základů staveb pro potrubí průměru 200 mm	kpt	4,000	2 000,00	8 000,00

D D5

A5) Zemní práce

25 337,25

41	K	UT.05.01	sejmutí ornice tl. 20 cm, nakládání, vykládání a přesun na meziskládku do 5 km	m3	3,000	350,00	1 050,00
42	K	UT.05.02	naložení a dovoz sejmuté ornice z meziskládky a zpětné rozprostření	m3	3,000	300,00	900,00
43	K	UT.05.03	výkop rýhy pro potrubí, hornina tř. 2 a 3	m3	12,750	350,00	4 462,50
44	K	UT.05.04	příplatek za lepivost 30%	m3	3,825	50,00	191,25
45	K	UT.05.05	vyrovnání dna výkopu	m2	12,750	50,00	637,50
46	K	UT.05.06	separační vrstva geotextilie	m2	12,750	80,00	1 020,00
47	K	UT.05.07	podsypaní a zasypaní potrubí pískem zrna max. prům. 4 mm	m3	5,355	1 800,00	9 639,00
48	K	UT.05.08	zasypaní výkopkem se ztuhnutím po 20 cm vrstvách	m3	7,395	600,00	4 437,00
49	K	UT.05.09	urovnání terénu	m2	30,000	100,00	3 000,00

D D6

A10) Ostatní

23 000,00

50	K	UT.06.01	Vytýčení sítí jejich správců v souladu s jejich stanoviskem a s ustanovením stavebního povolení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
51	K	UT.06.02	Ošetření křížení inženýrských sítí dle pokynů jejich správců	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
52	K	UT.06.05	Sjednání věcných břemen dle ustanovení správců sítí a vlastníků pozemků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
53	K	UT.07.06	Geodetické zaměření trasy potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
54	K	UT.07.07	Provedení hutních zkoušek, předání protokolů o hutních zkouškách, revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			329 200,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 200,00	21,00%	69 132,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	398 332,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		329 200,00
D1 - zař. č. 01		120 599,19
D2 - zař. č. 02		59 091,52
D3 - zař. č. 03		70 004,44
D4 - zař. č. 90		11 077,76
D5 - zař. č. P1		37 835,21
D6 - Ostatní		30 591,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 329 200,00

D D1 zař. č. 01 120 599,19

1	K	1A.001	Radiální ventilátor d 250 EC Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí; vč časového spínače CS3-4; vč. rámu pod ventilátor; vč. dalšího nezbytného příslušenství, technické parametry zařízení viz tabulka zařízení	ks	1,000	9 672,18	9 672,18
2	K	1A.012	Pružná vložka d250	ks	2,000	438,74	877,48
3	K	1A.152	Tlumič hluku d 250, délka 900 kruhový	ks	2,000	3 157,36	6 314,72
4	K	1A.202	Zpětná klapka RSK 250 ED pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“	ks	1,000	600,30	600,30
5	K	1A.300.1	Požární klapka 250x125 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 631,52	7 631,52
6	K	1A.301.1	Požární klapka 250x125 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 631,52	7 631,52
7	K	1A.302.1	Požární klapka 250x125 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 631,52	7 631,52
8	K	1A.303.1	Požární klapka d 125 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 333,92	7 333,92
9	K	1A.304.1	Požární klapka 250x125 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 631,52	7 631,52
10	K	1A.305.1	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	6 032,02	6 032,02
11	K	1A.306.1	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	6 032,02	6 032,02
12	K	1A.401	Talířový ventil d 125 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	10,000	375,82	3 758,20
13	K	1A.411	Talířový ventil d 100 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	431,89	431,89
14	K	1A.412	Talířový ventil d 125 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	7,000	375,82	2 630,74
15	K	1A.413	Talířový ventil d 200 odvodní, přefuk; barva RAL dle požadavku architekta	ks	3,000	564,02	1 692,06
16	K	1A.415	Talířový ventil d 100 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	431,89	431,89
17	K	1A.422	Výfukový kus d250 pozink; 45°	ks	1,000	2 299,72	2 299,72
18	K	1A.703	Potrubí d 127 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	19,000	202,93	3 855,67
19	K	1A.705	Potrubí d 203 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	5,000	362,78	1 813,90
20	K	VZT.01	Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm	m2	13,000	539,86	7 018,18
21	K	VZT.02	Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	13,000	539,86	7 018,18
22	K	VZT.03	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm	bm	8,000	269,93	2 159,44
23	K	VZT.04	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky	bm	1,000	359,91	359,91
24	K	VZT.05	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm	bm	11,000	269,93	2 969,23
25	K	VZT.06	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky	bm	2,000	539,86	1 079,72
26	K	VZT.07	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm	bm	29,000	323,91	9 393,39
27	K	VZT.08	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky	bm	7,000	539,86	3 779,02
28	K	VZT.09	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm	bm	4,000	449,88	1 799,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	VZT.10	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky	bm	1,000	719,81	719,81

D D2 zař. č. 02 59 091,52

30	K	2A.001	Radiální ventilátor d 125 EC Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí; vč časového spínače CS3-4; vč. rámu pod ventilátor; vč. dalšího nezbytného příslušenství, technické parametry zařízení viz tabulka zařízení	ks	1,000	8 135,45	8 135,45
31	K	2A.010	Pružná vložka d125	ks	2,000	327,07	654,14
32	K	2A.151	Tlumič hluku d 125, délka 900 kruhový	ks	2,000	2 132,49	4 264,98
33	K	2A.200	Zpětná klapka d 125 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“	ks	1,000	372,99	372,99
34	K	2A.300.2	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 303,31	7 303,31
35	K	2A.301.2	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 303,31	7 303,31
36	K	2A.303.2	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 303,31	7 303,31
37	K	2A.304.2	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	6 028,42	6 028,42
38	K	2A.401	Talířový ventil d 125 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	2,000	375,82	751,64
39	K	2A.412	Talířový ventil d 125 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	4,000	375,82	1 503,28
40	K	2A.420	Výfukový kus d125 pozink; 45°	ks	1,000	1 610,42	1 610,42
41	K	2A.703	Potrubí d 127 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	8,000	202,93	1 623,44
42	K	VZT.11	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm	bm	20,000	269,93	5 398,60
43	K	VZT.12	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky	bm	1,000	359,91	359,91
44	K	VZT.13	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm	bm	18,000	269,93	4 858,74
45	K	VZT.14	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky	bm	3,000	539,86	1 619,58

D D3 zař. č. 03 70 004,44

46	K	3A.001	Radiální ventilátor d 125 EC Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí; vč časového spínače CS3-4; vč. rámu pod ventilátor; vč. dalšího nezbytného příslušenství, technické parametry zařízení viz tabulka zařízení	ks	1,000	8 135,45	8 135,45
47	K	3A.010	Pružná vložka d125	ks	2,000	327,07	654,14
48	K	3A.151	Tlumič hluku d 125, délka 900 kruhový	ks	2,000	2 132,49	4 264,98
49	K	3A.200	Zoětná klapka d 125 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“	ks	1,000	372,99	372,99
50	K	3A.300.3	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 303,31	7 303,31
51	K	3A.301.3	Požární klapka d 125 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 354,33	7 354,33
52	K	3A.302.3	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 303,31	7 303,31
53	K	3A.303.3	Požární klapka d 100 se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V	ks	1,000	7 354,33	7 354,33
54	K	3A.400	Talířový ventil d 80 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	5,000	342,38	1 711,90
55	K	3A.410	Talířový ventil d 80 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	4,000	342,38	1 369,52
56	K	3A.411	Talířový ventil d 100 odvodní, přefuk; barva RAL dle požadavku architekta	ks	2,000	354,85	709,70
57	K	3A.412	Talířový ventil d 125 odvodní, lakovaný; barva RAL dle požadavku architekta	ks	3,000	375,82	1 127,46
58	K	3A.415	Talířový ventil d 100 odvodní, přefuk; barva RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	404,89	404,89
59	K	3A.420	Výfukový kus d125 pozink; 45°	ks	1,000	1 610,42	1 610,42
60	K	3A.701	Potrubí d 82 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	7,000	170,06	1 190,42
61	K	3A.702	Potrubí d 102 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	3,000	170,06	510,18
62	K	3A.703	Potrubí d 127 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	4,000	202,93	811,72
63	K	VZT.15	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm	bm	27,000	269,93	7 288,11
64	K	VZT.16	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky	bm	3,000	359,91	1 079,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	VZT.17	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm	bm	25,000	269,93	6 748,25
66	K	VZT.18	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky	bm	5,000	539,86	2 699,30

D D4 zař. č. 90 11 077,76

67	K	90.430	Výfukový kus 250x250 pozink; 45°	ks	2,000	2 299,72	4 599,44
68	K	VZT.19	materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm	m2	6,000	539,86	3 239,16
69	K	VZT.20	materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	6,000	539,86	3 239,16

D D5 zař. č. P1 37 835,21

70	K	P1.001	ventilátor s bočním výtlakem, AC motor, akustická a tepelná izolace,	ks	1,000	5 398,58	5 398,58
71	K	P1.015	Pružná vložka 678x678	ks	2,000	179,95	359,90
72	K	P1.250.S	Těsná regulační klapka 1000x800 servopohon s havarijní fci 230V (klapka zavřená bez napětí)	ks	1,000	224,94	224,94
73	K	P1.450	Koncová mřížka 1000x800 krycí, rozměr 1000x800, průtočná plocha min. 75%	ks	1,000	449,88	449,88
74	K	P1.460	Sací/výfukový kus 678x678 materiál pozink	ks	1,000	1 349,65	1 349,65
75	K	P1.901	Tepelná izolace do plechu 60mm - izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm	m2	12,000	449,88	5 398,56
76	K	VZT.21	Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm	m2	23,000	719,82	16 555,86
77	K	VZT.22	Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	9,000	899,76	8 097,84

D D6 Ostatní 30 591,88

78	K	Pol273	Požární ucpávky	kpl	1,000	13 496,46	13 496,46
79	K	Pol274	Doprava	kpl	1,000	4 498,72	4 498,72
80	K	Pol275	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	4 498,82	4 498,82
81	K	Pol276	Dokumentace, zaškolení, ostatní	kpl	1,000	4 498,82	4 498,82
82	K	Pol277	Protivibrační opatření	kpl	1,000	1 799,53	1 799,53
83	K	Pol278	Zaregulování zařízení VZT a kontrola zaregulování pověřenou osobou	kpl	1,000	1 799,53	1 799,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.3.1 - VRF chlazení

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			93 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 600,00	21,00%	19 656,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	113 256,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.3.1 - VRF chlazení**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	93 600,00
SZ - SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ	26 793,88
D2 - Systém 2 - Split systém místnost 3-05	66 806,12

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.3.1 - VRF chlazení

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 600,00

D SZ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ 26 793,88

1	K	SZ.1	Ocelové konstrukce pod venkovní kond.jednotky, vč.podkladní gumy	soubor	1,000	5 103,60	5 103,60
2	K	SZ.2	Požární ucpávky	soubor	1,000	5 103,60	5 103,60
3	K	SZ.3	Montážní, těsnící a spoj.materiál + doprava	soubor	1,000	1 275,90	1 275,90
4	K	SZ.5	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	2 551,80	2 551,80
5	K	SZ.6	Měření hluku	soubor	1,000	12 758,98	12 758,98

D D2 Systém 2 - Split systém místnost 3-05 66 806,12

6	K	3.1.1	Venkovní jednotka Qchl = 2,5 kW, Qt = 3,2 kW, Pchlmax. = 0,44 kW, Ptmax. = 0,59 kW, max. počet pripojitelných vnitřních jednotek 1, max. váha 43 kg. Hladina akustického tlaku cooling 44/ heating 45	ks	1,000	21 766,85	21 766,85
7	K	3.2.1	Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,5 kW, Qt = 3,2 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi33/Med25/Low19 dB	ks	1,000	16 714,29	16 714,29
8	K	3.5.1	Cu potrubí 6,35/9,52 mm vč.izolace	bm	28,000	893,13	25 007,64
9	K	3.6	Nástěnný ovládač	ks	1,000	1 786,26	1 786,26
10	K	3.7	Přídavná náplň chladiva	kg	1,000	1 531,08	1 531,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.4 - Silnoproud

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		11 000 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 000 000,00	21,00%	2 310 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 310 000,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.4 - Silnoproud**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 000 000,00
1 - Specifikace materiálu – kabely	2 044 668,99
2 - Specifikace materiálu – ukončení kabelů	62 463,10
3 - Specifikace materiálu – rozvaděče	854 830,27
4 - Specifikace materiálu – svítidla LED 4000K + NO	4 905 743,62
5 - Specifikace materiálu – žlaby, trubky, nosné konstrukce	1 336 015,06
6 - Specifikace materiálu – spínače, ovladače, zásuvky	20 239,31
7 - Specifikace materiálu – hromosvod, uzemnění	755 058,37
8 - Specifikace materiálu – ostatní	482 772,59
9 - Specifikace materiálu – vyhřívání okapových svodů	64 770,89
10 - Ostatní	473 437,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.4 - Silnoproud

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 000 000,00

D 1		Specifikace materiálu – kabely				2 044 668,99	
1	K	SIL.01.01	Kabel CXKE-R 2Jx1,5 mm2	m	1 200,000	40,66	48 792,00
2	K	SIL.01.02	Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2	m	900,000	44,27	39 843,00
3	K	SIL.01.03	Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2	m	500,000	44,27	22 135,00
4	K	SIL.01.04	Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	3 500,000	55,11	192 885,00
5	K	SIL.01.05	Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2	m	7 450,000	59,63	444 243,50
6	K	SIL.01.06	Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2	m	1 200,000	76,80	92 160,00
7	K	SIL.01.07	Kabel CXKE-R 7x1,5 mm2	m	80,000	83,12	6 649,60
8	K	SIL.01.08	Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2	m	80,000	221,36	17 708,80
9	K	SIL.01.09	Kabel AYKY 3x240+120	m	280,000	468,01	131 042,80
10	K	SIL.01.10	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 3Jx1,5 mm2	m	4 300,000	71,38	306 934,00
11	K	SIL.01.11	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 3Jx2,5 mm2	m	610,000	81,32	49 605,20
12	K	SIL.01.12	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 5Jx1,5 mm2	m	350,000	93,06	32 571,00
13	K	SIL.01.13	Kabel s funkční schopností při požáru E90min Prafladur+ 5Jx2,5 mm2	m	210,000	121,97	25 613,70
14	K	SIL.01.14	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 3Jx4 mm2	m	50,000	100,29	5 014,50
15	K	SIL.01.15	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 5Jx6 mm2	m	30,000	181,60	5 448,00
16	K	SIL.01.16	Kabel s funkční schopností při požáru E90min-Prafladur+ 5x35 mm2	m	90,000	1 034,51	93 105,90
17	K	SIL.01.17	Kabel JYTY 2x1,5	m	6 800,000	28,91	196 588,00
18	K	SIL.01.18	Kabely JYSTY 4x2x0,8	m	105,000	37,04	3 889,20
19	K	SIL.01.19	Vodič 1CH-R 50 mm2 žlzel	m	120,000	224,07	26 888,40
20	K	SIL.01.20	Vodič CY 6 mm2 žlzel	m	4 200,000	37,95	159 390,00
21	K	SIL.01.21	Vodič CY 10 mm2 žlzel	m	120,000	51,50	6 180,00
22	K	SIL.01.22	Vodič CY 16 mm2 žlzel	m	450,000	70,47	31 711,50
23	K	SIL.01.23	Podružný materiál	sada	1,000	48 445,77	48 445,77
24	K	SIL.01.24	PPV	sada	1,000	57 824,12	57 824,12

D 2		Specifikace materiálu – ukončení kabelů				62 463,10	
25	K	SIL.02.01	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	180,000	59,63	10 733,40
26	K	SIL.02.02	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	ks	140,000	68,67	9 613,80
27	K	SIL.02.03	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	50,000	92,16	4 608,00
28	K	SIL.02.04	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	20,000	111,13	2 222,60
29	K	SIL.02.05	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	10,000	259,31	2 593,10
30	K	SIL.02.06	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	6,000	296,35	1 778,10
31	K	SIL.02.07	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 12x4	ks	10,000	254,79	2 547,90
32	K	SIL.02.08	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120	ks	40,000	416,51	16 660,40
33	K	SIL.02.09	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x240	ks	6,000	509,58	3 057,48
34	K	SIL.02.10	Podružný materiál	sada	1,000	4 864,45	4 864,45
35	K	SIL.02.11	PPV	sada	1,000	3 783,87	3 783,87

D 3		Specifikace materiálu – rozvaděče				854 830,27	
36	K	SIL.03.01	Rozvaděč RH 1 dle schéma	ks	1,000	393 687,41	393 687,41
37	K	SIL.03.02	Rozvaděč RPO dle schéma	ks	1,000	129 521,52	129 521,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	SIL.03.03	Úprava stávající hlavní rozvodny - Doplnění jištěného vývodu DO 3x 200 A nast. na 3x 100 A s napětovou spouští 230 V	ks	1,000	98 784,38	98 784,38
<i>Poznámka k položce:</i> AC do rozvaděče RH2 rozvodny "Prádelna". Doplnění jištěného vývodu MDO 3x 630 A nast na 3x 400A s napětovou spouští 230 V AC do rozvaděče RH rozvodny "Prádelna" , Doplnění jištěného vývodu MDO 3x 63 A s napětovou spouští 230 V AC do rozvaděče RH rozvodny "Prádelna" + 250 m D+M Optický kabel gelový 50/125, 8 vláken, LSOH, OM3, ochrana proti hlodavcům 2 kpl D+M Ukončovací optický box pro průmyslové použití, včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení svařením 8vláknového optického kabelu 4 ks D+M Optický patch-cord SC-SC 50/125 0,5m Duplex OM3 50 m D+M Elektroinstalační trubka plastová ohebná do ø32 mm včetně přichytek, spojek a spojovacího materiálu 1 kpl Ukončení optického kabelu, včetně proměření							
39	K	SIL.03.04	UPS - (pro napájení požárních zařízení), doba zálohování 45min+baterie box, provedení online s dvojitou konverzí napětí, provedení modulární, skříně pro max 10kVA.	ks	1,000	174 680,35	174 680,35
40	K	SIL.03.05	Podružný materiál	sada	1,000	39 833,59	39 833,59
41	K	SIL.03.06	PPV	sada	1,000	18 323,02	18 323,02
D 4 Specifikace materiálu – svítidla LED 4000K + NO							4 905 743,62
42	K	SIL.04.01	D1 - Vestavné interiérové svítidlo, LED downlight, rotačně symetrické rozložení světla, 1900lm, 18W, max. zápusťná hl. 97 mm, bíle práškováný stropní prstenec z plech. oceli, vyměnitelný světelný zdroj	ks	4,000	1 328,15	5 312,60
43	K	SIL.04.02	B1- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, do stropních podhledů 600x600, PMMA difuzor, těleso z bíle lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	12,000	1 497,10	17 965,20
44	K	SIL.04.03	B1D- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, do stropních podhledů 600x600, PMMA difuzor, těleso z bíle lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	30,000	2 015,71	60 471,30
45	K	SIL.04.04	B1DP- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, přisazené, vč. kastlíku 600x600, PMMA difuzor, těleso z bíle lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	6,000	2 434,03	14 604,18
46	K	SIL.04.06	P1 - LED světlo do vlhkých prostor IP66 , 6300 lm, 43 W, montáž na strop, mikroprizmatický kryt, těleso rám bíle lakovaný Al, vyměnitelný světelný zdroj a externí předřadník	ks	840,000	3 269,76	2 746 598,40
47	K	SIL.04.07	9 - LED světlo do vlhkých prostor IP66 , 6300 lm, 43 W, zavěšené nebo na strop, mikroprizmatický kryt, těleso rám bíle lakovaný Al, vyměnitelný světelný zdroj a externí předřadník	ks	18,000	2 497,28	44 951,04
48	K	SIL.04.08	N1 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s piktoqramem, IP65, možnost napojení na CBS	ks	31,000	1 532,34	47 502,54
49	K	SIL.04.09	N2 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s podvěšeným piktoqramem, IP65, možnost napojení na CBS	ks	102,000	1 719,36	175 374,72
50	K	SIL.04.10	NH1 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s piktoqramem, IP65, CBS - PBZ	ks	65,000	1 532,34	99 602,10
51	K	SIL.04.11	NH2 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s piktoqramem, IP65, CBS - PBZ	ks	6,000	2 586,73	15 520,38
52	K	SIL.04.12	N3 - nouzové únikové svítidlo; plastové exteriérové piktoqramem, IP65, možnost napojení na CBS	ks	14,000	3 005,95	42 083,30
53	K	SIL.04.13	N4 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	187,000	2 197,32	410 898,84
54	K	SIL.04.14	N5 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	4,000	2 586,73	10 346,92
55	K	SIL.04.15	N6 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	9,000	2 586,73	23 280,57
56	K	SIL.04.16	N7 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	3,000	2 586,73	7 760,19
57	K	SIL.04.17	N8 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	7,000	2 136,78	14 957,46
58	K	SIL.04.19	CBS včetně baterií; zprovoznění systému NO dle legislativy, zaškolení obsluhy	kpl	0,800	323 910,41	259 128,33
59	K	SIL.04.20	Pohybové čidlo řízení spínání osvětlení na ploše parkoviště	ks	126,000	3 874,22	488 151,72
60	K	SIL.04.21	Pohybové čidlo řízení spínání osvětlení podesty, chodby	ks	12,000	2 427,71	29 132,52
61	K	SIL.04.22	Systém řízení osvětlení, Tvorbavizualizace pro umístění svítidel	kpl	0,900	339 323,70	305 391,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Adresace svítidel Programování svítidel, čidel a tlačítek Programování scén Oživení systému řízení osvětlení Nastavení dosahu sensorů (vymaskování zón) Doprava na místo a zpět (při tomto rozsahu i více výjezdů či ubytování) Regulace dle denního světla – kalibrace probíhá v nočních hodinách Kontrola zapojení a funkčnosti DALI linek po elektromontážní firmě 2x pravidelný servis systému řízení osvětlení</i>							
62	K	SIL.04.23	Podružný materiál, recykl. poplatky	sada	1,000	48 195,50	48 195,50
63	K	SIL.04.24	PPV	sada	1,000	38 514,48	38 514,48

D 5 Specifikace materiálu – žlaby, trubky, nosné konstrukce 1 336 015,06

64	K	SIL.05.01	Kabelový drátěný žlab 100/100 s dvojitým příčnickem, vč. příslušenství nosných prvků a tvarovek	m	1 100,000	358,69	394 559,00
65	K	SIL.05.02	Kabelový drátěný žlab 100/100 požární, s dvojitým příčnickem, vč. příslušenství nosných prvků a tvarovek	m	220,000	340,62	74 936,40
66	K	SIL.05.03	Kabelový rošt SONAP š=500mm vč. úchytného materiálu a příslušenství	m	50,000	707,44	35 372,00
67	K	SIL.05.04	Atyp. nosná konstrukce pro kabel. žlab na střeche	ks	10,000	1 108,60	11 086,00
68	K	SIL.05.05	Atyp. nosná konstrukce pro kabel. žlab s požární odolností E90	ks	20,000	2 333,75	46 675,00
69	K	SIL.05.06	Závitová tyč 0,5m pro kabelový žlab	ks	300,000	25,30	7 590,00
70	K	SIL.05.07	Závitová tyč 0,5m pro kabelový žlab s požární odolností E90	ks	160,000	25,30	4 048,00
71	K	SIL.05.08	Úchyt do betonu pro kabelový žlab	ks	150,000	20,78	3 117,00
72	K	SIL.05.09	Úchyt do betonu pro kabelový žlab s požární odolností E90	ks	80,000	37,95	3 036,00
73	K	SIL.05.10	Trubka pevná včetně příchytu Ø20	m	3 000,000	47,89	143 670,00
74	K	SIL.05.11	Trubka ohebná Ø20 bezhalogenová samozhášivá 750N	m	900,000	27,11	24 399,00
75	K	SIL.05.12	Příchytka pro 15 kabelů do podhledu	ks	200,000	46,08	9 216,00
76	K	SIL.05.13	Příchytka pro 8 kabelů do podhledu	ks	200,000	25,30	5 060,00
77	K	SIL.05.14	Příchytka pro 1 kabel do podhledu	ks	600,000	23,49	14 094,00
78	K	SIL.05.15	Distanční příchytka 732/20 d=22-24 E90	ks	3 600,000	48,79	175 644,00
79	K	SIL.05.16	Distanční příchytka 732/20 d=20-22 E90	ks	500,000	69,57	34 785,00
80	K	SIL.05.17	Distanční příchytka 732/20 d=16,5-18 E90	ks	500,000	69,57	34 785,00
81	K	SIL.05.18	Plast.rozv.krabice IP54 s průchodkou vč. svorek 85x85	ks	250,000	154,50	38 625,00
82	K	SIL.05.19	Krabice přístrojová pod omítku	ks	150,000	103,90	15 585,00
83	K	SIL.05.20	Svorka pro připojení kovových konstrukcí	ks	650,000	113,84	73 996,00
84	K	SIL.05.21	Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnice PE a PA	ks	36,000	478,86	17 238,96
85	K	SIL.05.22	Odlehčení tahu + požární krabice 2ks	ks	8,000	6 692,24	53 537,92
86	K	SIL.05.23	Podružný materiál (svorky,...)	sada	1,000	91 723,52	91 723,52
87	K	SIL.05.24	PPV	sada	1,000	23 236,26	23 236,26

D 6 Specifikace materiálu – spínače, ovladače, zásuvky 20 239,31

88	K	SIL.06.01	Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	15,000	249,37	3 740,55
89	K	SIL.06.02	Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	6,000	255,69	1 534,14
90	K	SIL.06.03	Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP44	ks	3,000	337,91	1 013,73
91	K	SIL.06.04	Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	1,000	299,95	299,95
92	K	SIL.06.06	Tlačítko havarijního vypínání – centrální stop, total stop pod skříňkou	ks	6,000	944,16	5 664,96
93	K	SIL.06.07	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, IP20 komplet (MDO,DO)	ks	16,000	310,80	4 972,80
94	K	SIL.06.08	Drobný montážní materiál	sada	1,000	1 720,27	1 720,27
95	K	SIL.06.09	PPV	sada	1,000	1 292,91	1 292,91

D 7 Specifikace materiálu – hromosvod, uzemnění 755 058,37

96	K	SIL.07.01	Vodič FeZn d=10mm (vč. příslušenství)	m	950,000	74,09	70 385,50
97	K	SIL.07.02	Vodič AlMgSi=8mm (vč. podpěr a příslušenství)	m	1 550,000	126,49	196 059,50
98	K	SIL.07.03	Uzemňovací pásovina FeZn30x4	m	2 400,000	59,63	143 112,00
99	K	SIL.07.04	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	280,000	44,27	12 395,60
100	K	SIL.07.05	Svorka SR02	ks	160,000	183,41	29 345,60
101	K	SIL.07.06	Svorka SP1	ks	80,000	183,41	14 672,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	SIL.07.07	Svorka spojovací SS	ks	150,000	183,41	27 511,50
103	K	SIL.07.08	Svorka křížová SK	ks	95,000	183,41	17 423,95
104	K	SIL.07.09	Svorka připojovací zkušební	ks	43,000	183,41	7 886,63
105	K	SIL.07.10	Vodotěsné utěsnění svodů	ks	43,000	458,08	19 697,44
106	K	SIL.07.11	Přítlačný třmen k armování	ks	40,000	89,45	3 578,00
107	K	SIL.07.12	Jímací tyč do 1,0m včetně podstavce a svorek	ks	30,000	2 407,83	72 234,90
108	K	SIL.07.13	Jímací tyč do 2,0m včetně podstavce a svorek	ks	45,000	2 760,20	124 209,00
109	K	SIL.07.14	Označení svodu štítky	ks	43,000	74,09	3 185,87
110	K	SIL.07.15	Podružný materiál	sada	1,000	5 937,81	5 937,81
111	K	SIL.07.16	PPV	sada	1,000	7 422,27	7 422,27

D 8 Specifikace materiálu – ostatní 482 772,59

112	K	SIL.08.01	Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ	m2	30,000	1 388,68	41 660,40
113	K	SIL.08.02	Výstražné štítky	ks	10,000	103,90	1 039,00
114	K	SIL.08.03	Multikanál pro přeložení kabelů VN, včetně výkopu a přebetonování	ks	85,000	1 815,14	154 286,90
115	K	SIL.08.04	Žlab kabelový s víkem do země, včetně ručního výkopu	ks	102,000	1 022,76	104 321,52
116	K	SIL.08.05	Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství	ks	1,000	25 374,85	25 374,85
117	K	SIL.08.06	Jednofázový izol.transformátor s primárním napájením 400V 6,3kVA pro napájení zdravotnických zařízení. Osazení do rozvaděče RH1.	ks	1,000	86 126,32	86 126,32
118	K	SIL.08.07	Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) (zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, NN), včetně krabice povrchové	ks	7,000	7 726,75	54 087,25
119	K	SIL.08.08	Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP (přípojnicový systém)	ks	3,000	1 367,00	4 101,00
120	K	SIL.08.09	Podružný materiál	sada	1,000	4 709,96	4 709,96
121	K	SIL.08.10	PPV	sada	1,000	7 065,39	7 065,39

D 9 Specifikace materiálu – vyhřívání okapových svodů 64 770,89

122	K	SIL.09.01.01	jižní strana - svislý žlab 4.NP (30m) 7161 TO-2R-135-2710	kpl	1,000	11 745,53	11 745,53
123	K	SIL.09.01.02	jižní strana - svislý žlab 4.NP (30m) 7161 TO-2R-135-2711	kpl	1,000	11 745,53	11 745,53
124	K	SIL.09.01.03	jižní strana - svislý žlab 4.NP (30m) 7161 TO-2R-135-2712	kpl	1,000	11 745,53	11 745,53
125	K	SIL.09.01.04	Regulace 2356 ETO2-4550	ks	1,000	8 409,80	8 409,80
126	K	SIL.09.01.05	Regulace 2352 ETOR-55/10 m	ks	1,000	2 640,03	2 640,03
127	K	SIL.09.01.06	Regulace 2961 Treo H 961	ks	1,000	2 004,87	2 004,87
128	K	SIL.09.01.07	Fixace společně (uvažován hranatý žlab) 1801 Distanční lišta	ks	120,000	137,33	16 479,60

D 10 Ostatní 473 437,80

129	K	SIL.10.01	Stavební připomoci (sekání, vrtání)	hod	200,000	316,23	63 246,00
130	K	SIL.10.02	Zapravení drážek	kpl	50,000	316,23	15 811,50
131	K	SIL.10.03	Lešení, práce v chodbách	hod	200,000	316,23	63 246,00
132	K	SIL.10.04	Koordinace se stávajícími rozvody	hod	90,000	677,63	60 986,70
133	K	SIL.10.05	Likvidace el.materiálů	hod	110,000	271,05	29 815,50
134	K	SIL.10.06	Přípojka NN - výkop 30x80 vč.geodet. zaměř.	m	20,000	2 078,05	41 561,00
135	K	SIL.10.07	Koordinace umístění přístrojů v podhledech	hod	20,000	677,63	13 552,60
136	K	SIL.10.08	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stanovisko TIČR	hod	50,000	135,53	6 776,50
137	K	SIL.10.09	Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně instalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB	hod	100,000	451,75	45 175,00
138	K	SIL.10.10	Koordinace s profesí VZT, SLP, zdravotní technologie, medi.plyny	hod	50,000	677,63	33 881,50
139	K	SIL.10.11	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK kabel přívod na svorku zařízení	hod	150,000	361,40	54 210,00
140	K	SIL.10.15	Měření světelně-technických parametrů osvětlení + NO včetně protokolu	hod	50,000	451,75	22 587,50
141	K	SIL.10.16	Výchozí revize kompletní elektroinstalace, vč. antistatických podlah	hod	100,000	225,88	22 588,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.5 - Slaboproud

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		3 888 264,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 888 264,00	21,00%	816 535,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 704 799,44

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.1.4.5 - Slaboproud**
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 888 264,00
D1 - Technologie strukturované kabeláže	630 649,68
D2 - Technologie kamerového systému	811 913,92
D3 - Technologie přístupového systému	940 512,96
D4 - Technologie parkovacího systému	1 089 702,46
D5 - Společné kabelové trasy	278 439,48
D6 - Hodinová zúčtovací sazba	137 045,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.5 - Slaboproud

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 888 264,00

D		D1	Technologie strukturované kabeláže		630 649,68		
1	K	SLB.01.01	19'' datový rozvaděč prosklené dveře 600x600 42U	ks	1,000	16 805,95	16 805,95
2	K	SLB.01.02	Kolečka pod datový rozvaděč	ks	1,000	1 704,83	1 704,83
3	K	SLB.01.03	19'' datový rozvaděč nástěnný, prosklené dveře, 600x600 12U	ks	2,000	6 034,25	12 068,50
4	K	SLB.01.04	Napájecí panel 8x 230V 19'' / 1U s přepěťovou ochranou	ks	3,000	936,25	2 808,75
5	K	SLB.01.05	Telefonní patchpanel 25 portů cat 3	ks	2,000	2 757,38	5 514,76
6	K	SLB.01.06	Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů	ks	1,000	4 569,78	4 569,78
7	K	SLB.01.07	Datový patchpanel cat 5e UTP pro kamery	ks	7,000	4 110,38	28 772,66
8	K	SLB.01.08	Optická vana pro 24 vláken, vybavená včetně kazet, pigtailů a spojek	ks	4,000	3 892,31	15 569,24
9	K	SLB.01.09	Vyvazovací panel s kovovými oky	ks	6,000	295,61	1 773,66
10	K	SLB.01.10	Montážní sada M6	ks	15,000	27,14	407,10
11	K	SLB.01.11	Optický box pro 8 vláken, vybavený včetně kazet, pigtailů a spojek s vařením 4 vláken	ks	2,000	2 079,91	4 159,82
12	K	SLB.01.12	Datová zásuvka 2x RJ45 nad podhled k instalaci na povrch, včetně krabice a keystone 2x UTP cat 6 - příprava pro Wifi, kamery, E-moduly, výtahy	ks	3,000	455,52	1 366,56
13	K	SLB.01.13	Datová zásuvka 2x RJ45 na povrch s krytím do venkovního prostředí	ks	12,000	708,49	8 501,88
14	K	SLB.01.14	Zavaření optických vláken	ks	40,000	339,22	13 568,80
15	K	SLB.01.15	Měření optických vláken, včetně měřicího protokolu	ks	20,000	203,53	4 070,60
16	K	SLB.01.16	Měření metalických portů, včetně měřicího protokolu	ks	161,000	88,20	14 200,20
17	K	SLB.01.17	Popis datových zásuvek, rozvaděčů	kpl	1,000	3 602,52	3 602,52
18	K	SLB.01.18	Patchkabel 2m cat 6	ks	8,000	55,24	441,92
19	K	SLB.01.19	Patchkabel 3m cat 6	ks	8,000	65,91	527,28
20	K	SLB.01.20	Optický patchkabel SM LC-LC duplex 2m	ks	6,000	221,95	1 331,70
21	K	SLB.01.21	Kabel UTP cat 6, dle požárních norem	m	160,000	33,92	5 427,20
22	K	SLB.01.22	Kabel UTP cat 6, venkovní	m	720,000	46,52	33 494,40
23	K	SLB.01.23	Kabel UTP cat 5e venkovní pro kamerový systém a parkovací systém	m	7 900,000	33,92	267 968,00
24	K	SLB.01.24	Telefonní kabel 20 párů TCEPKPFLE	m	70,000	146,35	10 244,50
25	K	SLB.01.25	Optický kabel SM 8 vláken LSOH do venkovního prostředí	m	250,000	82,38	20 595,00
26	K	SLB.01.26	Trubka ohebná 25mm	m	150,000	69,78	10 467,00
27	K	SLB.01.27	Trubka pevná 20mm , včetně uchycení	m	215,000	76,57	16 462,55
28	K	SLB.01.28	Trubka kovová vnitřní průměr 44 mm, včetně uchycení na sloup, krytu hrany	m	80,000	544,69	43 575,20
29	K	SLB.01.29	Prostupy stropem	ks	26,000	881,97	22 931,22
30	K	SLB.01.30	Box do venkovního prostředí pro umístění optického boxu, switche a napájecí povrchové zásuvky	ks	2,000	3 343,74	6 687,48
31	K	SLB.01.31	Propojovací box na povrch pro propojení kabeláží	ks	26,000	469,09	12 196,34
32	K	SLB.01.32	Svazkové držáky, včetně uchycení	ks	350,000	65,91	23 068,50
33	K	SLB.01.33	Protipožární utěsnění včetně štítku	kpl	1,000	5 970,28	5 970,28
34	K	SLB.01.34	Drobný materiál (relé,RJ konektory)	kpl	1,000	3 497,85	3 497,85
35	K	SLB.01.35	Přesun hmot	%	0,010	629 764,80	6 297,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D2	Technologie kamerového systému				811 913,92
36	K	SLB.02.01	IP kamera 2MPx dome, objektiv 4mm , nebo 2,8mm dle zkoušek, na parkoviště	ks	120,000	4 223,83	506 859,60
37	K	SLB.02.02	IP kamera 2MPx dome, objektiv 2,8 do budovy	ks	5,000	4 223,78	21 118,90
38	K	SLB.02.03	Switch 24x POE 10/100 Mbps CCTV + 2x GE/SFP 250W	ks	7,000	11 425,92	79 981,44
39	K	SLB.02.04	průmyslový PoE switch, 8x PoE, 4x Gb SFP, MNG L2, DIN, 120W - do hlavního racku	ks	1,000	57 529,44	57 529,44
40	K	SLB.02.05	switch pro připojení prvků bez POE 8 GB portů	ks	2,000	2 319,30	4 638,60
41	K	SLB.02.06	Výkonný síťový NVR záznam, 64 kamer (bez HDD),	ks	2,000	49 665,76	99 331,52
42	K	SLB.02.07	HDD 8 TB pro kamerové systémy	ks	4,000	6 366,68	25 466,72
43	K	SLB.02.08	SFP modul 1000Base-LX, singlemode, 2xLC, 20km	ks	14,000	493,32	6 906,48
44	K	SLB.02.09	Drobný materiál (relé,...)	kpl	1,000	2 035,32	2 035,32
45	K	SLB.02.10	Přesun hmot	%	0,010	804 590,32	8 045,90

D		D3	Technologie přístupového systému				940 512,96
0	K	SLB.03.01	Analogový interkom 2x tlačítko kompatibilní se stávajícím systémem	ks	3,000	22 337,19	67 011,57
47	K	SLB.03.02	Řídící jednotka přístupového systému se sběrnici RS 485 a 1x LAN rozhraním, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	3,000	15 315,32	45 945,96
48	K	SLB.03.03	Zálohovaný zdroj 12V/ 5A s prostorem pro akumulátor 17 Ah a pro řídicí modul	ks	3,000	3 304,98	9 914,94
49	K	SLB.03.04	Baterie 12V /17 Ah	ks	3,000	899,42	2 698,26
50	K	SLB.03.05	Dveřní řídicí jednotka, komunikace RS485, napájení 12VDC, 1x výstup pro ovládání zámku, 1x pomocný vstup, 1x vstup z EPS, 1x vstup z PZTS, 1x výstup pro ovládání PZTS, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	28,000	2 842,67	79 594,76
51	K	SLB.03.06	Box pro zapojení modulů dveřních řídicích jednotek	ks	12,000	764,70	9 176,40
52	K	SLB.03.07	Box pro zapojení modulů dveřních řídicích jednotek do venkovního prostředí	ks	16,000	1 004,09	16 065,44
53	K	SLB.03.08	Čtečka karet vnitřní, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	7,000	8 950,58	62 654,06
54	K	SLB.03.09	Čtečka karet venkovní, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	19,000	10 178,55	193 392,45
55	K	SLB.03.10	Krabice AK80 pod čtečku	ks	7,000	131,81	922,67
56	K	SLB.03.11	Krabice pod čtečku do venkovního prostředí	ks	19,000	841,27	15 984,13
57	K	SLB.03.12	Štítek na čtečku	ks	28,000	18,41	515,48
58	K	SLB.03.13	Napájecí adaptér 12V 1A	ks	7,000	868,40	6 078,80
59	K	SLB.03.14	Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A	ks	4,000	1 961,66	7 846,64
60	K	SLB.03.15	Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A do venkovního prostředí	ks	5,000	2 771,92	13 859,60
61	K	SLB.03.16	Baterie 12V 7Ah	ks	9,000	343,10	3 087,90
62	K	SLB.03.17	Odchodové tlačítko pro posuvné dveře, komplet	ks	10,000	447,77	4 477,70
63	K	SLB.03.18	Modul časového ovládání posuvných dveří	ks	4,000	2 489,88	9 959,52
64	K	SLB.03.19	Připojení zámků, posuvných dveří, výtahů	ks	35,000	339,22	11 872,70
65	K	SLB.03.20	Připojení řídicí jednotky přístupového systému do LAN	ks	3,000	203,53	610,59
66	K	SLB.03.21	Elektrootvárač 12V nízkoodběrový	ks	15,000	2 372,61	35 589,15
67	K	SLB.03.22	Elektrootvárač 12V reverzní	ks	4,000	2 049,86	8 199,44
68	K	SLB.03.23	Praflacom 2x2x0,8, nebo adekvátní náhrada pro přístupový systém	m	1 445,000	53,31	77 032,95
69	K	SLB.03.24	Praflacom 5x2x0,5 , nebo adekvátní náhrada pro blokaci dveří	m	450,000	74,63	33 583,50
70	K	SLB.03.25	Praflacom 1x2x0,5, nebo adekvátní náhrada napájení zámku	m	110,000	43,61	4 797,10
71	K	SLB.03.26	Konfigurace bodu v systému	ks	77,000	678,44	52 239,88
72	K	SLB.03.27	Konfigurace interkomu dle požadavku provozovatele	h	3,000	678,44	2 035,32
73	K	SLB.03.28	Trubka pevná 25mm, včetně uchycení dle požárních norem	m	985,000	80,44	79 233,40
74	K	SLB.03.29	Stropní kabelové příchytky, včetně uchycení	m	1 897,000	29,08	55 164,76
75	K	SLB.03.30	Protipožární utěsnění včetně štítku	kpl	1,000	17 910,84	17 910,84
76	K	SLB.03.31	Drobný materiál (relé,...)	kpl	1,000	3 744,99	3 744,99
77	K	SLB.03.32	Přesun hmot	%	0,010	931 205,83	9 312,06

D		D4	Technologie parkovacího systému				1 089 702,46
---	--	----	---------------------------------	--	--	--	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	SLB.04.01	Rozšíření základního softwarového jádra o možnost připojení dalšího 1 ks zařízení.	ks	12,000	3 561,82	42 741,84
79	K	SLB.04.02	Vjezdový nebo výjezdový terminál pro dlouhodobé parkování. Obsahuje řídicí systémovou jednotku LAN - komunikace TCP-IP a napájecí zdroje. Provedení je v antikorozi úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.	ks	2,000	30 559,89	61 119,78
80	K	SLB.04.03	Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7" -7" . Displej je vybaven podsvitem. Včetně video nápovědy. Pro instalaci do terminálů a sloupků .	ks	2,000	8 853,66	17 707,32
81	K	SLB.04.04	Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků.	ks	2,000	8 802,29	17 604,58
82	K	SLB.04.05	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofону a reproduktoru. Možnost rozšíření na videointerk	ks	2,000	8 548,36	17 096,72
83	K	SLB.04.06	Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci přítomnosti nebo průjezdu vozidel.	ks	2,000	1 119,43	2 238,86
84	K	SLB.04.07	Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	ks	2,000	3 934,96	7 869,92
85	K	SLB.04.08	Aut. závora pro intenz. provoz až do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanalový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a	ks	2,000	43 962,98	87 925,96
86	K	SLB.04.09	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	ks	2,000	2 899,85	5 799,70
87	K	SLB.04.10	Kloubová mechanika pro závory do 5m délky, úhel ohybu 90°.	ks	4,000	5 495,37	21 981,48
88	K	SLB.04.11	Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm. Bez uchycení.	ks	4,000	7 988,16	31 952,64
89	K	SLB.04.12	Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu automatické silniční závory.	ks	4,000	1 882,19	7 528,76
90	K	SLB.04.13	Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci přítomnosti nebo průjezdu vozidel.	ks	2,000	1 119,43	2 238,86
91	K	SLB.04.14	Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	ks	2,000	2 951,22	5 902,44
92	K	SLB.04.15	Dvouřádkový displej vybavený symbolem parkoviště a 3 RGB zobrazovacími panely pro zobrazení třímístného počtu volných parkovacích míst.	ks	12,000	29 105,12	349 261,44
93	K	SLB.04.16	Zónová jednotka vybavená 1 dvoukanalovým detektorem vozidel. Obsahuje napájecí zdroj, řídicí jednotku, plastový rozvaděč, montážní desku a detektor.	ks	4,000	30 835,14	123 340,56
94	K	SLB.04.17	Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci přítomnosti nebo průjezdu vozidel.	ks	16,000	1 119,43	17 910,88
95	K	SLB.04.18	Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	ks	16,000	2 951,22	47 219,52
96	K	SLB.04.19	Přemístění původního parkovacího systému do nové pozice, včetně zapojení a nakonfigurování	kpl	1,000	18 453,60	18 453,60
97	K	SLB.04.20	Instalace, zapojení a konfigurace parkovacího systému	kpl	1,000	184 731,73	184 731,73
98	K	SLB.04.21	Drobný materiál (relé,...)	kpl	1,000	8 286,67	8 286,67
99	K	SLB.04.22	Přesun hmot	%	0,010	1 078 919,88	10 789,20

D D5

Společné kabelové trasy

278 439,48

100	K	SLB.05.01	Drátěný žlab 100x60, včetně spojek, uchycení	m	560,000	399,31	223 613,60
101	K	SLB.05.02	Kabelový žebřík do stoupacího vedení včetně kotvení, příchytka kabelů a dalšího příslušenství šíře 300	m	28,000	671,66	18 806,48
102	K	SLB.05.03	Drobný materiál (sádra, ...)	kpl	1,000	3 407,71	3 407,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	SLB.05.04	Protipožární utěsnění včetně štítku	kpl	1,000	29 851,40	29 851,40
104	K	SLB.05.05	Přesun hmot	%	0,010	276 028,57	2 760,29

D D6 Hodinová zúčtovací sazba 137 045,50

105	K	SLB.06.01	Finální odzkoušení všech systémů	hod	60,000	610,60	36 636,00
106	K	SLB.06.02	Kompletní dokladová část pro provoz systému	kpl	1,000	8 955,42	8 955,42
107	K	SLB.06.03	Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení	kpl	1,000	5 970,28	5 970,28
108	K	SLB.06.04	Koordinace kabelových tras (60 hod)	hod	180,000	474,91	85 483,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.1.4.5.1 - Elektrická požární signalizace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		2 060 434,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 060 434,00	21,00%	432 691,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 493 125,14

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.5.1 - Elektrická požární signalizace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 060 434,00
D1 - TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace	1 926 361,72
D2 - TZB_01.01-12: Další náklady	134 072,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.1.4.5.1 - Elektrická požární signalizace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 060 434,00

D D1 TZB 01.01-02: Elektrická požární signalizace 1 926 361,72

1	K	EPS.01.01	Akumulátor 12V DC/44Ah	ks	2,000	5 004,96	10 009,92
2	K	EPS.01.02	Požární ústředna základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port.	ks	1,000	99 536,50	99 536,50
3	K	EPS.01.03	Karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny	ks	1,000	13 082,43	13 082,43
4	K	EPS.01.04	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	kpl	2,000	1 067,70	2 135,40
5	K	EPS.01.05	Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole	kpl	1,000	19 330,68	19 330,68
6	K	EPS.01.06	multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	42,000	1 324,48	55 628,16
7	K	EPS.01.07	hlásičová patice základní provedení	ks	42,000	454,43	19 086,06
8	K	EPS.01.08	tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž	ks	9,000	1 993,34	17 940,06
9	K	EPS.01.09	tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž s vyšším krytím IP67	ks	41,000	4 021,09	164 864,69
10	K	EPS.01.10	EN54-3 siréna červená s paticí do IP65	ks	76,000	1 343,01	102 068,76
11	K	EPS.01.11	vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	ks	32,000	2 873,97	91 967,04
12	K	EPS.01.12	výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	5,000	3 495,18	17 475,90
13	K	EPS.01.13	Vstupně - výstupní modul pro ovládání monitorovaných zařízení, která jsou napájena z externího zdroje (sirény, apod.)	ks	7,000	2 322,47	16 257,29
14	K	EPS.01.14	paralelní optický indikátor, červený	ks	20,000	580,62	11 612,40
15	K	EPS.01.15	krabice pro paralelní optický indikátor	ks	20,000	209,13	4 182,60
16	K	EPS.01.16	odblokovávací tlačítko	ks	6,000	327,37	1 964,22
17	K	EPS.01.17	SD katra 4GB pro ústřednu EPS	ks	1,000	609,74	609,74
18	K	EPS.01.18	krabice pro ovládací moduly IP66	ks	76,000	513,56	39 030,56
19	K	EPS.01.19	záslepka PG 16	ks	298,000	19,41	5 784,18
20	K	EPS.01.20	Pomocný zdroj 24V 5A	ks	5,000	7 604,50	38 022,50
21	K	EPS.01.21	Akumulátor 12V DC/17Ah	ks	10,000	1 965,10	19 651,00
22	K	EPS.01.22	SHKFH-R B2ca s1d1 1x2x0,8	m	2 100,000	39,71	83 391,00
23	K	EPS.01.23	SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 2x2x0,8	m	950,000	52,94	50 293,00
24	K	EPS.01.24	SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 1x2x0,8	m	1 200,000	42,36	50 832,00
25	K	EPS.01.25	SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 4x2x0,8	m	70,000	72,36	5 065,20
26	K	EPS.01.26	Lineární teplotní hlásič 2 okruhový s diagnostikou	ks	27,000	3 743,13	101 064,51
27	K	EPS.01.27	Teplotní detekční kabel pro 74°C	m	3 400,000	117,35	398 990,00
28	K	EPS.01.28	Ocelové lanko pro vyvěšení teplotního kabelu včetně příslušenství	m	3 500,000	16,77	58 695,00
29	K	EPS.01.29	box pro instalaci napojení kabelů teplotního na hlásičový	ks	51,000	207,36	10 575,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	EPS.01.30	Trubka ohebná 25mm	m	192,000	63,53	12 197,76
31	K	EPS.01.31	Trubka pevná 25 mm včetně instalačního materiálu	m	2 014,000	73,24	147 505,36
32	K	EPS.01.32	Trubka kovová vnitřní průměr 21 mm, včetně uchycení na sloup, krytu hrany	m	186,000	264,72	49 237,92
33	K	EPS.01.33	Prostupy stropem	ks	62,000	802,98	49 784,76
34	K	EPS.01.34	Kabelové požární příchty s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky	ks	7 600,000	14,12	107 312,00
35	K	EPS.01.35	Zkušební plyn pro hlásiče	ks	2,000	220,60	441,20
36	K	EPS.01.36	Popisné štítky pro hlásiče	ks	172,000	23,82	4 097,04
37	K	EPS.01.37	Protipožární utěsnění včetně štítku	kpl	1,000	27 177,84	27 177,84
38	K	EPS.01.38	Provozní kniha EPS	ks	1,000	339,72	339,72
39	K	EPS.01.39	Přesun hmot	%	0,010	1 912 196,10	19 121,96

D D2 TZB_01.01-12: Další náklady 134 072,28

40	K	EPS.02.01	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	30,000	432,37	12 971,10
41	K	EPS.02.02	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	20,000	555,91	11 118,20
42	K	EPS.02.03	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	kpl	1,000	8 894,57	8 894,57
43	K	EPS.02.04	Vrtání prostupů do průměru 25	ks	150,000	148,24	22 236,00
44	K	EPS.02.05	Vysekání drážek pro kabeláž včetně zapravení	m	192,000	111,18	21 346,56
45	K	EPS.02.06	Naprogramování ústředny a prvků EPS	kpl	1,000	18 530,35	18 530,35
46	K	EPS.02.07	Výchozí funkční zkouška EPS	hod	1,000	7 412,14	7 412,14
47	K	EPS.02.08	Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení	kpl	1,000	4 076,68	4 076,68
48	K	EPS.02.09	Koordinační zkouška požárněbezpečnostních zařízení	kpl	1,000	11 118,21	11 118,21
49	K	EPS.02.10	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...)	kpl	1,000	12 971,24	12 971,24
50	K	EPS.02.11	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)	kpl	1,000	3 397,23	3 397,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.2 - Zpevněné plochy a komunikace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		21 924 421,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 924 421,12	21,00%	4 604 128,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 528 549,56

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.2 - Zpevněné plochy a komunikace
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 924 421,12
HSV - Práce a dodávky HSV	21 801 668,33
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	233 904,54
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	146 014,17
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	109 655,89
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	33 006,21
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	277 746,64
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	356 540,04
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	153 997,88
2 - Zakládání	2 299 997,10
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	1 247 213,44
27 - Zakládání - základy	18 287,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
33 - Sloupy, pilíře a rámové konstrukce	52 548,86
35 - Stoky	25 979,99
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	35 932,59
5 - Komunikace pozemní	5 719 988,66
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	5 719 988,66
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	916 632,02
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	6 944 661,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 163,12
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	69 663,41
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	262 565,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací	1 614 277,50
93 - Díl: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	389 761,86
96 - Bourání konstrukcí	8 268,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	37 244,34
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	712 907,43
998 - Přesun hmot	93 709,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	122 752,79
VRN7 - Provozní vlivy	122 752,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.2 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 924 421,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV	21 801 668,33
D	1	Zemní práce	0,00
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	233 904,54

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových d	m2	161,700	16,06	2 596,90
	VV		"odstranění stávající bet. dlažby tl cca 80 mm" 124,0*1,05		130,200		
	VV		Mezisoučet		130,200		
	VV		"odstranění stávající bet. dlažby tl. cca 60 mm" 30*1,05		31,500		
	VV		Mezisoučet		31,500		
	VV		Součet		161,700		
2	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými ka	m2	25,804	157,82	4 072,39
	VV		"odstranění přídlažby š. 0,25 m" (9,4+11,5+5,3+72,1)*1,05*0,25		25,804		
	VV		Součet		25,804		
3	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1 239,000	21,18	26 242,02
	VV		"vybouraná zd tl. 100 mm bude očištěna a znovu použita" 1180,0*1,05		1 239,000		
	VV		Součet		1 239,000		
4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	130,200	66,29	8 630,96
	VV		"odstranění podkladůtl. 300 mm stávající bet. dlažby tl cca 8 cm" 124,0*1,05		130,200		
	VV		Mezisoučet		130,200		
	VV		Součet		130,200		
5	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	69,300	89,08	6 173,24
	VV		"odstranění plochy zasypané kačírkem v tl. 400 mm" 66,0*1,05		69,300		
	VV		Součet		69,300		
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	31,500	54,92	1 729,98
	VV		"odstranění podkladů v tl. 200 mmstávající bet. dlažby tl. cca 60 mm" 30*1,05		31,500		
	VV		Mezisoučet		31,500		
	VV		Součet		31,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	323,085	81,37	26 289,43
	VV		"odstranění stávající asf plochy v tl. 150 mm - podkladů v tl. 500 mm" (81,8+66+26+128,4+5,5)*1,05		323,085		
	VV		Mezisoučet		323,085		
	VV		Součet		323,085		
8	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	323,085	62,29	20 124,96
	VV		"odstranění stávající asf plochy v tl. 150 mm" (81,8+66+26+128,4+5,5)*1,05		323,085		
	VV		Mezisoučet		323,085		
	VV		Součet		323,085		
9	K	113154532	Frézování živichného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 520,530	74,05	112 595,25
	VV		"frézování stávající asf komunikace v tl 40 mm" (1140+28,5+120+44+49,8)*1,1		1 520,530		
	VV		Mezisoučet		1 520,530		
	VV		Součet		1 520,530		
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	478,013	53,24	25 449,41
	VV		"vytrhání obrub" (116,0+20,15+6,20+17,50+9,50+9,60+10,90+4,70+4,40+20,70+40,6+30,0+165,0)*1,05		478,013		
	VV		Součet		478,013		
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							146 014,17
11	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	168,420	20,27	3 413,87
	VV		"sejmutí ornice v tl. 150 mm" (61,3+6,3+5,0+28,9+17,0+21,8+20,1)*1,05		168,420		
	VV		Mezisoučet		168,420		
	VV		Součet		168,420		
12	K	122252204.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3, sanace	m3	240,871	108,72	26 187,50
	VV		"výkop pro sanaci podloží v tl. 500 mm v hor. tř. I., sk. 3" (29+44+43+17+39+51+430)*0,5*1,05*0,5		171,413		
	VV		Mezisoučet		171,413		
	VV		"výkop pro sanaci podloží v tl. 350 mm v hor. tř. I., sk. 3" (30+254+12+37+45)*0,35*1,05*0,5		69,458		
	VV		Mezisoučet		69,458		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		240,871		
13	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	190,000	89,08	16 925,20
	VV		"odkopávky pro komunikace v hor. tř. I., sk.3" (28,0+44,0+17,0+11+230,0+50)*0,5		190,000		
	VV		Mezisoučet		190,000		
	VV		Součet		190,000		
14	K	122452204.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3, sanace	m3	240,871	108,72	26 187,50
	VV		"výkop pro sanaci podloží v tl. 500 mm v hor. tř. II., sk. 4" (29+44+43+17+39+51+430)*0,5*1,05*0,5		171,413		
	VV		Mezisoučet		171,413		
	VV		"výkop pro sanaci podloží v tl. 350 mm v hor. tř. I., sk. 3" (30+254+12+37+45)*0,35*1,05*0,5		69,458		
	VV		Mezisoučet		69,458		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		240,871		
15	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	190,000	385,79	73 300,10
	VV		"odkopávky pro komunikace v hor. tř. I., sk.3" (28,0+44,0+17,0+11+230,0+50)*0,5		190,000		
	VV		Mezisoučet		190,000		
	VV		Součet		190,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 13			Zemní práce - hloubené vykopávky				109 655,89
16	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	44,137	488,91	21 579,02
	VV		"výkop rýhy pro drenáž v hor.tř. I.,sk.3"		34,633		
	VV		(25,27+9,7+110,3+77,6+27+14)*0,5*0,5*1,05*0,5		34,633		
	VV		Mezisoučet				
	VV		"výkop pro patky nové SDZ(IP11b) nebo přesunuté(B28+E8b; IS4d+B28+E8a)v hor. tř.I., sk.3" 0,4*0,4*0,6*(1+1+1)*0,5		0,144		
	VV		Mezisoučet		0,144		
	VV		"výkop pro nové UV v hor. tř I.,sk.3 odhad" 1,2*1,2*1,0*0,5*13		9,360		
	VV		Mezisoučet		9,360		
	VV		Součet		44,137		
17	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,808	642,52	24 934,92
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85*0,8*1,2*0,5		38,808		
	VV		Mezisoučet		38,808		
	VV		Součet		38,808		
18	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	44,137	671,98	29 659,18
	VV		"výkop rýhy pro drenáž v hor.tř. II.,sk.4"		34,633		
	VV		(25,27+9,7+110,3+77,6+27+14)*0,5*0,5*1,05*0,5		34,633		
	VV		Mezisoučet				
	VV		"výkop pro patky nové SDZ(IP11b) nebo přesunuté(B28+E8b; IS4d+B28+E8a) v hor.tř. II.,sk.4" 0,4*0,4*0,6*(1+1+1)*0,5		0,144		
	VV		Mezisoučet		0,144		
	VV		"výkop pro nové UV v hor. tř II.,sk.4 odhad"		9,360		
	VV		1,2*1,2*1,0*0,5*13		9,360		
	VV		Mezisoučet		9,360		
	VV		Součet		44,137		
19	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	38,808	862,78	33 482,77
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85*0,8*1,2*0,5		38,808		
	VV		Mezisoučet		38,808		
	VV		Součet		38,808		
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				33 006,21
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	194,040	105,22	20 416,89
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85*2*1,2		194,040		
	VV		Mezisoučet		194,040		
	VV		Součet		194,040		
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	194,040	64,88	12 589,32
	VV		"viz pol zřízení" 194,040		194,040		
	VV		Mezisoučet		194,040		
	VV		Součet		194,040		
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				277 746,64
22	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	31,248	33,53	1 047,75
	VV		"sejmutá ornice na meziskládku" 168,420*0,15		25,263		
	VV		"sejmutá ornice z meziskládky zpět k ohumusování"		5,985		
	VV		39,90*0,15		31,248		
	VV		Mezisoučet				
	VV		"Přebytek ornice (19,728 m3) bude ponechána na meziskládce pro potřeby investora.				
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		31,248		
23	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	32,500	61,87	2 010,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "přesun vykopané zeminy z odkopávek do násypů - potřeba 65,0 m3" 65,0*0,5		32,500		
			VV Mezisoučet		32,500		
			VV Součet		32,500		
24	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	32,500	70,14	2 279,55
			VV "přesun vykopané zeminy z odkopávek no násypů" 65,0*0,5		32,500		
			VV Mezisoučet		32,500		
			VV Součet		32,500		
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,437	211,84	45 850,01
			VV "odkopávky pro komunikace v hor. tř. I., sk.3" (28,0+44,0+17,0+11+230,0+50)*0,5		190,000		
			VV "hloubení rýh nezap v hor. tř. I., sk. 3" 44,137		44,137		
			VV "hloubení rýh zap v hor. tř. I., sk. 3" 38,808		38,808		
			VV Mezisoučet		272,945		
			VV "odkopávky pro komunikace v hor. tř. I., sk.3 přesunuté do násypů" -65*0,5		-32,500		
			VV "zásypy rýh kanal. přípojek" -41,892*0,5		-20,946		
			VV "zásypy ostatní" -6,124*0,5		-3,062		
			VV Mezisoučet		-56,508		
			VV Součet		216,437		
26	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	865,748	15,78	13 661,50
			VV "skládka předpoklad 14 km"				
			VV "odvoz hor. tř. I., sk.3" 216,437*4		865,748		
			VV Mezisoučet		865,748		
			VV Součet		865,748		
27	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,437	244,80	52 983,78
			VV "odkopávky pro komunikace v hor. tř. II., sk.4" (28,0+44,0+17,0+11+230,0+50)*0,5		190,000		
			VV "hloubení rýh nezap v hor. tř. II., sk. 4" 44,137		44,137		
			VV "hloubení rýh zap v hor. tř. II., sk. 4" 38,808		38,808		
			VV Mezisoučet		272,945		
			VV "odkopávky pro komunikace v hor. tř. II., sk.4 přesunuté do násypů" -65*0,5		-32,500		
			VV "zásypy rýh kanal. přípojek" -41,892*0,5		-20,946		
			VV "zásypy ostatní" -6,124*0,5		-3,062		
			VV Mezisoučet		-56,508		
			VV Součet		216,437		
28	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	865,748	18,52	16 033,65
			VV "skládka předpoklad 14 km"				
			VV "odvoz hor. tř. II., sk.4" 216,437*4		865,748		
			VV Mezisoučet		865,748		
			VV Součet		865,748		
29	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - sanace	m3	240,871	211,53	50 951,44
			VV "výkop pro sanaci podloží v tl. 500 mm v hor. tř. I., sk. 3" (29+44+43+17+39+51+430)*0,5*1,05*0,5		171,413		
			VV Mezisoučet		171,413		
			VV "výkop pro sanaci podloží v tl. 350 mm v hor. tř. I., sk. 3" (30+254+12+37+45)*0,35*1,05*0,5		69,458		
			VV Mezisoučet		69,458		
			VV "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
			VV Součet		240,871		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	162751119.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	963,484	15,80	15 223,05
	VV		"skládka předpoklad 14 km"				
	VV		"odvoz hor tř. I., sk. 3 sanace" 240,871*4		963,484		
	VV		Mezisoučet		963,484		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		963,484		
31	K	162751137.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - sanace	m3	240,871	245,49	59 131,42
	VV		"výkop pro sanaci podloží v tl. 500 mm v hor. tř. II.,sk. 4" (29+44+43+17+39+51+430)*0,5*1,05*0,5		171,413		
	VV		Mezisoučet		171,413		
	VV		"výkop pro sanaci podloží v tl. 350 mm v hor. tř. II.,sk. 4" (30+254+12+37+45)*0,35*1,05*0,5		69,458		
	VV		Mezisoučet		69,458		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		240,871		
32	K	162751139.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	963,484	18,55	17 872,63
	VV		"skládka předpoklad 14 km"				
	VV		"odvoz hor tř. II., sk. 4 sanace" 240,871*4		963,484		
	VV		Mezisoučet		963,484		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		963,484		
33	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,985	117,14	701,08
	VV		"sejmutá ornice z meziskládky zpět k ohumusování" 39,90*0,15		5,985		
	VV		Mezisoučet		5,985		
	VV		Součet		5,985		
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							356 540,04
34	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	65,000	98,20	6 383,00
	VV		"násypy a dosypávky" 2,0+10,0+3,0+50		65,000		
	VV		Součet		65,000		
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	725,064	150,31	108 984,37
	VV		"odvoz odkopávky pro komunikace hor. tř. I., sk.3" 216,437*1,60		346,299		
	VV		"odvoz odkopávky pro komunikace v hor. tř. II., sk.4" 216,437*1,75		378,765		
	VV		Mezisoučet		725,064		
	VV		Součet		725,064		
36	K	171201221.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 _ sanace	t	806,918	220,45	177 885,07
	VV		"odvoz hor. tř. I., sk.3 sanace" 240,871*1,60		385,394		
	VV		"odvoz hor. tř. II., sk.4 sanace" 240,871*1,75		421,524		
	VV		Mezisoučet		806,918		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		806,918		
37	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	432,874	15,36	6 648,94
	VV		"odkopávky pro komunikace hor. tř. I., sk.3" 216,437		216,437		
	VV		"odkopávky pro komunikace v hor. tř. II., sk.4" 216,437		216,437		
	VV		Součet		432,874		
38	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - sanace	m3	481,742	15,38	7 409,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odvoz odkopávky pro sanaci komunikace hor. tř. I., sk.3"		240,871		
	VV		240,871				
	VV		"odvoz odkopávky pro sanaci komunikace v hor. tř. II., sk.4"		240,871		
	VV		240,871				
	VV		Mezisoučet		481,742		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		481,742		
39	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,016	110,13	5 288,00
	VV		"zásyp jam po přemístěných SDZ" 0,4*0,4*0,5*2		0,160		
	VV		"zásyp jam kolem nových UV" 1,2*1,2*1,0*6-3,14*0,31*0,31*1,5*6		5,924		
	VV		"zásyp jam kolem nových patek SDZ" 0,4*0,4*0,25*1		0,040		
	VV		Mezisoučet		6,124		
	VV		"Zásyp kanalizačních přípojek"				
	VV		"výkop přípojek" 2*38,808		77,616		
	VV		"šp lože" -6,468		-6,468		
	VV		"obsyp" -28,128		-28,128		
	VV		"potrubí" -1,128		-1,128		
	VV		Mezisoučet		41,892		
	VV		Součet		48,016		
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	28,128	164,84	4 636,62
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85*0,46*0,8		29,753		
	VV		"potrubí" -3,14*0,08*0,08*80,85		-1,625		
	VV		Mezisoučet		28,128		
	VV		Součet		28,128		
41	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	60,469	650,00	39 304,85
	VV		"obsyp potrubí kanal. přípojek" 28,125*2,15		60,469		
	VV		Součet		60,469		
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				153 997,88
42	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	5 405,766	22,17	119 845,83
	VV		"1. komunikace asfaltová - podkladní ŠDb 0/63 tl. 150 mm"				
	VV		(20+30+35+285)*1,1		407,000		
	VV		Mezisoučet		407,000		
	VV		"2. Zámková dlažba jezdová - zd8 přírodní - podkladní ŠDb 0/32 tl. 250mm "(255+3000+150+11,3+35+360)*1,1		4 192,430		
	VV		Mezisoučet		4 192,430		
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 - podkladní ŠDb 0/63 tl. 150 mm" (17,0+9,0+225,0+75)*1,1		358,600		
	VV		Mezisoučet		358,600		
	VV		"rozšíření pod obrubami"				
	VV		"silniční obrubník 250x150x1000"				
	VV		(37,1+54,6+24,9+24,0+24,8+6,3+30,5+48,0+103,5+14,15+18,4+30,4+23,3+8,8+30,7+4+355)*1,05*0,4		352,149		
	VV		"nájezdový obrubník 150x150x1000"(9,5+16,3+9,8+5,4+11,5+2,1+23,15+3,8+7,6+10)*1,05*0,4		41,643		
	VV		"chodníkový obrubník 250x80x1000"				
	VV		(9,6+6,3+2,15+11,2+22)*1,05*0,3		16,144		
	VV		"záhonový obrubník"120*1,05*0,3		37,800		
	VV		Mezisoučet		447,736		
	VV		Součet		5 405,766		
43	K	181152302.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním, sanace	m2	1 082,550	22,17	24 000,13
	VV		"úprava pláně pro sanaci podloží v tl 500 mm"				
	VV		(29+44+43+17+39+51+430)*1,05		685,650		
	VV		Mezisoučet		685,650		
	VV		"úprava pláně pro sanaci podloží v tl 350 mm"				
	VV		(30+254+12+37+45)*1,05		396,900		
	VV		Mezisoučet		396,900		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		1 082,550		
44	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	39,900	63,48	2 532,85
	VV		"rozprostření ornice v tl. 150 mm"(27+11)*1,05		39,900		
	VV		Součet		39,900		
45	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,900	17,89	713,81
	VV		"rozprostření ornice v tl. 150 mm" (27+11)*1,05		39,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		39,900		
46	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,257	79,26	99,63
	VV		"osivo" 39,9*0,030*1,05		1,257		
	VV		Součet		1,257		
47	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	64,680	105,22	6 805,63
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85*0,8		64,680		
	VV		Mezisoučet		64,680		
	VV		Součet		64,680		
	D	2	Zakládání				2 299 997,10
48	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	822,000	1 399,01	1 149 986,22
	VV		"součástí vsakovacího tělesa" 1644/2		822,000		
	VV		Součet		822,000		
49	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	822,000	1 399,04	1 150 010,88
	VV		"součástí vsakovacího tělesa" 1644/2		822,000		
	VV		Součet		822,000		
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				1 247 213,44
50	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1 781,613	651,09	1 159 990,41
	VV		"výplň rýhy HK 16/32" (25,27+9,7+110,3+77,6+27+14)*0,5*0,5*1,05+1644*1,05-13,853		1 781,613		
	VV		Mezisoučet		1 781,613		
	VV		Součet		1 781,613		
51	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	554,127	35,35	19 588,39
	VV		"opláštění tratě vodů" (25,27+9,7+110,3+77,6+27,0+14)*2,0*1,05		554,127		
	VV		Součet		554,127		
52	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	580,514	23,92	13 885,89
	VV		"opláštění tratě vodů" (25,27+9,7+110,3+77,6+27,0+14)*2,0*1,1		580,514		
	VV		Součet		580,514		
53	K	212532111	Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného	m3	13,853	1 410,90	19 545,20
	VV		"lože tratě vodů" (25,27+9,7+110,3+77,6+27,0+14)*0,5*0,1*1,05		13,853		
	VV		Mezisoučet		13,853		
	VV		Součet		13,853		
54	K	212755216	Tratě vodů bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	277,064	123,45	34 203,55
	VV		"tratě vodů DN 150" (25,27+9,7+110,3+77,6+27,0+14)*1,05		277,064		
	VV		Mezisoučet		277,064		
	VV		Součet		277,064		
	D	27	Zakládání - základy				18 287,92
55	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,588	4 008,25	14 381,60
	VV		"patky nové SDZ(IP11b) nebo přesunuté(B28+E8b; IS4d+B28+E8a)v hor. tř.l., sk.3" 0,4*0,4*0,6*(1+1+1)		0,288		
	VV		Mezisoučet		0,288		
	VV		"základ pro palisádu" 11*0,5*0,6		3,300		
	VV		Mezisoučet		3,300		
	VV		Součet		3,588		
56	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	6,950	473,98	3 294,16
	VV		"nové patky zhlaví" 0,4*4*0,25*3		1,200		
	VV		"základ pro palisádu" (11*2+0,5*2)*0,25		5,750		
	VV		Součet		6,950		
57	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	6,950	88,08	612,16
	VV		"nové patky zhlaví" 0,4*4*0,25*3		1,200		
	VV		Mezisoučet		1,200		
	VV		"základ pro palisádu" (11*2+0,5*2)*0,25		5,750		
	VV		Mezisoučet		5,750		
	VV		Součet		6,950		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
	D	33	Sloupy, pilíře a rámové konstrukce				52 548,86
58	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	11,000	838,73	9 226,03
	VV		"palisáda bet v 80 cm"				
	VV		11		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,000		
59	M	BET.P12M01	BEST-PALISÁDA MASIV/120CM PŘÍRODNÍ	kus	63,486	576,36	36 590,79
	VV		"palidáda bet v 80 cm - 8,4 bm"				
	VV		11/0,175*1,01		63,486		
	VV		Součet		63,486		
60	K	637121112	Zásyp z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	12,870	523,08	6 732,04
	VV		"zásyp kačírkem v tl.150mm" 130*0,6*0,15*1,1		12,870		
	VV		Mezisoučet		12,870		
	VV		Součet		12,870		
D	35		Stoky				25 979,99
61	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	80,850	52,21	4 221,18
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85		80,850		
	VV		Mezisoučet		80,850		
	VV		Součet		80,850		
62	K	351311113	Zdivo části stok z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí spodní v otevřeném výkopu tl. do 150 mm tř. C 30/37	m3	4,200	5 180,67	21 758,81
	VV		"beton pro uložení liniového odvodnění C 30/37 XCX, XD3"		4,2		
	VV		Mezisoučet		4,200		
	VV		Součet		4,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				35 932,59
63	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,468	1 853,82	11 990,51
	VV		"přípojky kanalizační DN 150 odhad" 80,85*0,8*0,1		6,468		
	VV		Mezisoučet		6,468		
	VV		Součet		6,468		
64	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	13,000	940,94	12 232,22
	VV		"nové UV" 6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
65	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	13,130	891,84	11 709,86
	VV		"nové UV" (6+7)*1,01		13,130		
	VV		Součet		13,130		
D	5		Komunikace pozemní				5 719 988,66
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 719 988,66
66	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	7 886,865	60,93	480 546,68
	VV		"2. Zámková dlažba pojezdová - zd8 přírodní - ložná ŠDb 4/8 tl. 40 mm" (255+3000+300+11,3+35+360)*1,05		4 159,365		
	VV		Mezisoučet		4 159,365		
	VV		"3. Vozovka z bet. zámkové dlažby uvnitř garáží - ložná ŠD 4/ tl 40 mm" (2400+1150)*1,05		3 727,500		
	VV		Mezisoučet		3 727,500		
	VV		Součet		7 886,865		
67	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	373,800	50,30	18 802,14
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 - ložná ŠD 4/8 tl. 30 mm"(17+9+255+75)*1,05		373,800		
	VV		Mezisoučet		373,800		
	VV		Součet		373,800		
68	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	798,600	205,42	164 048,41
	VV		"1. komunikace asfaltová - podkladní ŠDb 0/63 tl. 150 mm" (20+30+35+285)*1,1		407,000		
	VV		Mezisoučet		407,000		
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 - podkladní ŠDb 0/63 tl. 150 mm" (17+9+255+75)*1,1		391,600		
	VV		Mezisoučet		391,600		
	VV		Součet		798,600		
69	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm, sanace	m2	396,900	108,19	42 940,61
	VV		"sanace podloží ŠD 0/125 v tl. 350 mm = 200+150 mm" (30+254+12+37+45)*1,05		396,900		
	VV		Mezisoučet		396,900		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		396,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 047,000	268,55	818 271,85
	VV		"1. komunikace asfaltová - podkladní ŠDa 0/32 tl. 200 mm"		407,000		
	VV		(20+30+35+285)*1,1				
	VV		Mezisoučet		407,000		
	VV		"3. Vozovka z bet. zámkové dlažby uvnitř garáží šd fr.0/63 200mm" 2400*1,1		2 640,000		
	VV		Mezisoučet		2 640,000		
	VV		Součet		3 047,000		
71	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm, sanace	m2	1 082,550	108,20	117 131,91
	VV		"sanace podloží ŠD 0/125 v tl 500 mm = 200+300 mm"		685,650		
	VV		(29+44+43+17+39+51+430)*1,05				
	VV		Mezisoučet		685,650		
	VV		"sanace podloží ŠD 0/125 v tl. 350 mm = 200+150 mm"		396,900		
	VV		(30+254+12+37+45)*1,05				
	VV		Mezisoučet		396,900		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		1 082,550		
72	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4 192,430	331,68	1 390 545,18
	VV		"2. Zámková dlažba pojezdová - zd8 přírodní - podkladní ŠDb 0/32 tl. 250mm" (255+3000+150+11,3+35+360)*1,1		4 192,430		
	VV		Mezisoučet		4 192,430		
	VV		Součet		4 192,430		
73	K	564871116.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm, sanace	m2	685,650	174,91	119 927,04
	VV		"sanace podloží ŠD 0/125 v tl 500 mm"		685,650		
	VV		(29+44+43+17+39+51+430)*1,05				
	VV		Mezisoučet		685,650		
	VV		"Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"				
	VV		Součet		685,650		
74	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	1 800,750	462,79	833 369,09
	VV		"1. asfaltová komunikace - ACP16+ tl 90 mm"(815+615+285)*1,05		1 800,750		
	VV		Mezisoučet		1 800,750		
	VV		Součet		1 800,750		
75	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm	m2	3 727,500	465,30	1 734 405,75
	VV		"3. Vozovka z bet. zámkové dlažby uvnitř garáží"		3 727,500		
	VV		(2400+1150)*1,05				
	VV		Mezisoučet		3 727,500		
	VV		Součet		3 727,500		
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				916 632,02
76	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 800,750	23,07	41 543,30
	VV		"1. asfaltová komunikace - postřik infiltrační 0,4 kg/m2"		1 800,750		
	VV		(815+615+285)*1,05				
	VV		Mezisoučet		1 800,750		
	VV		Součet		1 800,750		
77	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 800,750	12,98	23 373,74
	VV		"1. asfaltová komunikace - postřik ispojavací 0,4 kg/m2"		1 800,750		
	VV		(815+615+285)*1,05				
	VV		Mezisoučet		1 800,750		
	VV		Součet		1 800,750		
78	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 635,900	520,64	851 714,98
	VV		"1. asfaltová komunikace - ACO 11+ tl 40 mm"(1170+29+44+315)*1,05		1 635,900		
	VV		Mezisoučet		1 635,900		
	VV		Součet		1 635,900		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				6 944 661,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	378,315	295,61	111 833,70
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 přírodní" (17+9+255+75)*1,05		373,800		
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 červená slepecká" 4,3*1,05		4,515		
	VV		Mezisoučet		378,315		
	VV		Součet		378,315		
80	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	385,014	373,97	143 983,69
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 přírodní"(17+9+255+75)*1,05*1,03		385,014		
	VV		Mezisoučet		385,014		
	VV		Součet		385,014		
81	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,650	683,41	3 177,86
	VV		"3. Dlažďená pochozí plochy - zd6 červená slepecká" 4,3*1,05*1,03		4,650		
	VV		Mezisoučet		4,650		
	VV		Součet		4,650		
82	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc	m2	7 886,865	315,65	2 489 488,94
	VV		"2. Zámková dlažba pojezdová - zd8 přírodní" (255+3000+300+11,3+35+360)*1,05		4 159,365		
	VV		Mezisoučet		4 159,365		
	VV		"3. Vozovka z bet. zámkové dlažby uvnitř garáží" (2400+1150)*1,05		3 727,500		
	VV		Mezisoučet		3 727,500		
	VV		Součet		7 886,865		
83	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	8 123,471	465,35	3 780 257,23
	VV		"2. Zámková dlažba pojezdová - zd8 přírodní" (255+3000+300+11,3+35+360)*1,05*1,03		4 284,146		
	VV		Mezisoučet		4 284,146		
	VV		"3. Vozovka z bet. zámkové dlažby uvnitř garáží" (2400+1150)*1,05*1,03		3 839,325		
	VV		Mezisoučet		3 839,325		
	VV		Součet		8 123,471		
84	K	596212313	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro pl	m2	1 239,000	335,69	415 919,91
	VV		"vybouraná zd tl. 100 mm po očištění zpět" 1180,0*1,05		1 239,000		
	VV		Součet		1 239,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				41 163,12
85	K	631311234_9	Beton C25/30 XF2 pro betonové přechodové klíny garáže	m3	8,558	3 807,84	32 587,49
	VV		"Beton C25/30 XF2 pro betonové přechodové klíny garáže" 8,15*1,05		8,558		
	VV		Součet		8,558		
86	K	631319013_9	Příplatek za přehlazení povrchu	m3	8,558	1 002,06	8 575,63
	VV		"Beton C25/30 XF2 pro betonové přechodové klíny garáže" 8,15*1,05		8,558		
	VV		Součet		8,558		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				69 663,41
87	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	80,850	181,37	14 663,76
	VV		"kanalizační přípojky DN 150" (46+31)*1,05		80,850		
	VV		Součet		80,850		
88	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	82,063	360,74	29 603,41
	VV		"kanalizační přípojky DN 150" (46+31)*1,05*1,015		82,063		
	VV		Součet		82,063		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	24,000	302,62	7 262,88
	VV		"kanalizační přípojky DN 150 - 8 úseků - směrově a výškově koleno DN 150 - 45° 2*8		16,000		
	VV		Mezisoučet		16,000		
	VV		"kanalizační přípojky DN 150 - 8 úseků - napojení svislého odtoku ze žlabu koleno DN 150 - 90° 1*8		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
	VV		Součet		24,000		
90	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	16,000	547,13	8 754,08
	VV		"kanalizační přípojky DN 150 - 8 úseků - směrově a výškově koleno DN 150 - 45° 2*8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
91	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16	kus	8,000	529,09	4 232,72
	VV		"kanalizační přípojky DN 150 - 8 úseků - napojení svislého odtoku ze žlabu koleno DN 150 - 90° 1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
92	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	8,000	302,62	2 420,96
	VV		"kanalizační přípojky DN 150 - 8 úseků - napojení vodorovného potrubí odhad přesuvka DN 150 ° 1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
93	M	28651248	spojka dvouhrdlá kanalizační PVC-U plnostěnná DN 150	kus	8,000	340,70	2 725,60
	VV		"kanalizační přípojky DN 150 - 8 úseků - napojení vodorovného potrubí odhad přesuvka DN 150 ° 1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				262 565,88
94	K	890411811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,716	2 505,16	6 804,01
	VV		"zrušení stávajících UV"3,14*0,31*0,31*1,5*6		2,716		
	VV		Součet		2,716		
95	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	13,000	1 463,01	19 019,13
	VV		"nové UV" 6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
96	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	13,130	1 022,10	13 420,17
	VV		"nové UV" (6+7)*1,01		13,130		
	VV		Součet		13,130		
97	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	13,000	972,00	12 636,00
	VV		"nové UV"(6+7)		13,000		
	VV		Součet		13,000		
98	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	13,130	793,63	10 420,36
	VV		"nové UV" (6+7)*1,01		13,130		
	VV		Součet		13,130		
99	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	13,000	1 342,76	17 455,88
	VV		"nové UV" (6+7)		13,000		
	VV		Součet		13,000		
100	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	13,130	789,63	10 367,84
	VV		"nové UV" (6+7)*1,01		13,130		
	VV		Součet		13,130		
101	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	13,000	1 703,51	22 145,63
	VV		"nové UV" 6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
102	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	13,130	2 697,15	35 413,58
	VV		"nové UV" (6+7)*1,01		13,130		
	VV		Součet		13,130		
103	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	2,000	10 321,25	20 642,50
	VV		"výměna poklopu kan. DN 600" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
104	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	2,000	9 225,39	18 450,78
	VV		"výměna poklopu kan. DN 600" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
105	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	1 573,24	20 452,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"nové UV" 7+6		13,000		
	VV		Součet		13,000		
106	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	13,000	2 753,67	35 797,71
	VV		"nové UV" 6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
107	M	KSI.UA4	Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500	kus	13,000	1 503,09	19 540,17
	VV		"nové UV" 6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				1 614 277,50
108	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	42,000	300,62	12 626,04
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP 11b na konzoli " 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		"SDZ uvnitř garáže"				
	VV		"IP12" 7		7,000		
	VV		"B2" 8		8,000		
	VV		"B30" 10		10,000		
	VV		"B33" 2		2,000		
	VV		"B32 (LPG/CNG)" 2		2,000		
	VV		"B20 (20 km/h)" 2		2,000		
	VV		"B16 (2,2m" 2		2,000		
	VV		"info tabule (60x80, šipka nahoru, nápis NAHORU" 4		4,000		
	VV		"info tabule (60x100, šipka dolů, nápis DOLŮ A exit POD SEBE" 4		4,000		
	VV		Mezisoučet		41,000		
	VV		Součet		42,000		
109	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	8,000	841,73	6 733,84
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP 11b" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		"SDZ uvnitř garáže"				
	VV		"IP12"7		7,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
	VV		Součet		8,000		
110	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	26,000	24,05	625,30
	VV		"SDZ uvnitř garáže"				
	VV		"B2" 8		8,000		
	VV		"B30" 10		10,000		
	VV		"B33" 2		2,000		
	VV		"B32 (LPG/CNG)" 2		2,000		
	VV		"B20 (20 km/h)" 2		2,000		
	VV		"B16 (2,2m" 2		2,000		
	VV		Mezisoučet		26,000		
	VV		Součet		26,000		
111	M	40445642.11	informativní značky směrové info tabule 600x 800mm, šipka nahoru, nápis NAHORU	kus	4,000	1 142,35	4 569,40
	VV		"Infotabule 600x800 mm"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
112	M	40445642.21	informativní značky směrové info tabule 600x1000mm, šipka dolů, nápis DOLŮ a EXIT pod sebe	kus	4,000	1 202,48	4 809,92
	VV		"Infotabule 600x1000 mm"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
113	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	2 885,94	2 885,94
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"dopravní zrcadlo na konzoli" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
114	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	1,000	5 411,14	5 411,14
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"dopravní zrcadlo na konzoli" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
115	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	420,87	420,87
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP11b" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
116	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	631,30	631,30
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP11b" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
117	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	661,36	661,36
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP11b" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
118	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	35,000	48,10	1 683,50
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP11b" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		"SDZ uvnitř garáže - vi pol mtž" 34		34,000		
	VV		Mezisoučet		34,000		
	VV		Součet		35,000		
119	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	22,11	22,11
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"IP11b" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
120	K	914531112	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď	kus	42,000	721,49	30 302,58
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"dopravní zrcadlo na konzoli" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		"SDZ uvnitř garážeL				
	VV		"IP12" 7		7,000		
	VV		"B2" 8		8,000		
	VV		"B30" 10		10,000		
	VV		"B33" 2		2,000		
	VV		"B32 (LPG/CNG)" 2		2,000		
	VV		"B20 (20 km/h)" 2		2,000		
	VV		"B16 (2,2m" 2		2,000		
	VV		"info tabule (60x80, šipka nahoru, nápis NAHORU" 4		4,000		
	VV		"info tabule (60x100, šipka dolů, nápis DOLŮ A exit POD SEBE" 4		4,000		
	VV		Mezisoučet		41,000		
	VV		Součet		42,000		
121	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	42,000	2 296,73	96 462,66
	VV		"SDZ venku"				
	VV		"dopravní zrcadlo na konzoli" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		"SDZ uvnitř garážeL				
	VV		"IP12" 7		7,000		
	VV		"B2" 8		8,000		
	VV		"B30" 10		10,000		
	VV		"B33" 2		2,000		
	VV		"B32 (LPG/CNG)" 2		2,000		
	VV		"B20 (20 km/h)" 2		2,000		
	VV		"B16 (2,2m" 2		2,000		
	VV		"info tabule (60x80, šipka nahoru, nápis NAHORU" 4		4,000		
	VV		"info tabule (60x100, šipka dolů, nápis DOLŮ A exit POD SEBE" 4		4,000		
	VV		Mezisoučet		41,000		
	VV		Součet		42,000		
122	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	8 101,130	13,23	107 177,95
	VV		"VDZ venku"				
	VV		"V10b" 5*4,85+8*5,36		67,130		
	VV		"V1a" 63,0		63,000		
	VV		"V2b" 385,0		385,000		
	VV		Mezisoučet		515,130		
	VV		"VDZ uvnitř garáže"				
	VV		"V10b" 2446+2565+2540		7 551,000		
	VV		"V12a" 35		35,000		
	VV		Mezisoučet		7 586,000		
	VV		Součet		8 101,130		
123	K	915231116_9	Dopravní značení žltuočerné pruhy do výšky 1,1m, retroreflexní žlutý/černý plast	m2	563,090	551,16	310 352,68
	VV		"Z9 (V=1,1m)"(181+168,4+162,5)*1,1		563,090		
	VV		Součet		563,090		
124	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	27,000	186,38	5 032,26
	VV		"VDZ venku"				
	VV		"V14" 8,0*1,0		8,000		
	VV		"V13" 17,00		17,000		
	VV		"V9a" 2*1,0		2,000		
	VV		Mezisoučet		27,000		
	VV		"VDZ uvnitř garáže"				
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		27,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8 101,130	7,83	63 431,85
	VV		"VDZ venku"				
	VV		"V10b" 5*4,85+8*5,36		67,130		
	VV		"V1a" 63,0		63,000		
	VV		"V2b" 385,0		385,000		
	VV		Mezisoučet		515,130		
	VV		"VDZ uvnitř garáže"				
	VV		"V10b" 2446+2565+2540		7 551,000		
	VV		"V12a" 35		35,000		
	VV		Mezisoučet		7 586,000		
	VV		Součet		8 101,130		
126	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	27,000	39,38	1 063,26
	VV		"VDZ venku"				
	VV		"V14" 8,0*1,0		8,000		
	VV		"V13" 17,00		17,000		
	VV		"V9a" 2*1,0		2,000		
	VV		Mezisoučet		27,000		
	VV		"VDZ uvnitř garáže"				
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		27,000		
127	K	915621111_9	Předznačení pro značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné žlutočerné pruhy	m2	563,090	100,21	56 427,25
	VV		"Z9 (V=1,1m)"(181+168,4+162,5)*1,1		563,090		
	VV		Součet		563,090		
128	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	984,481	392,81	386 713,98
	VV		"silniční obrubník 250x150x1000" (37,1+54,6+24,9+24+24,8+6,3+30,5+48+103,5+14,15+18,4+30,4+23,3+8,8+30,7+4+355)*1,05		880,373		
	VV		"nájezdový obrubník150x150x1000" (9,5+16,3+9,8+5,4+11,5+2,1+23,15+3,8+7,6+10)*1,05		104,108		
	VV		Součet		984,481		
129	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	889,176	233,48	207 604,81
	VV		"silniční obrubník 250x150x1000" (37,1+54,6+24,9+24+24,8+6,3+30,5+48+103,5+14,15+18,4+30,4+23,3+8,8+30,7+4+355)*1,05*1,01		889,176		
	VV		Součet		889,176		
130	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	105,149	183,38	19 282,22
	VV		"nájezdový obrubník150x150x1000"(9,5+16,3+9,8+5,4+11,5+2,1+23,15+3,8+7,6+10)*1,05*1,01		105,149		
	VV		Součet		105,149		
131	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	179,813	334,69	60 181,61
	VV		"chodníkový obrubník 250x80x1000" (9,6+6,3+2,15+11,2+22)*1,05		53,813		
	VV		Mezisoučet		53,813		
	VV		"záhonový obrubník 200x50x1000" (120)*1,05		126,000		
	VV		Součet		179,813		
132	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	54,351	154,32	8 387,45
	VV		"chodníkový obrubník 250x80x1000" (9,6+6,3+2,15+11,2+22)*1,05*1,01		54,351		
	VV		Součet		54,351		
133	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	127,260	82,27	10 469,68
	VV		"záhonový obrubník 200x50x1000" 120*1,05*1,01		127,260		
	VV		Mezisoučet		127,260		
	VV		Součet		127,260		
134	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	39,209	3 557,32	139 478,96
	VV		"silniční obrubník 250x150x1000" (37,1+54,6+24,9+24+24,8+6,3+30,5+48+103,5+14,15+18,4+30,4+23,3+8,8+30,7+4+355)*1,05*0,4*0,1		35,215		
	VV		"nájezdový obrubník150x150x1000" (9,5+16,3+9,8+5,4+11,5+2,1+23,15+3,8)*1,05*0,4*0,1		3,425		
	VV		"chodníkový obrubník 250x80x1000" (9,6+6,3+2,15)*1,05*0,3*0,1		0,569		
	VV		Mezisoučet		39,209		
	VV		Součet		39,209		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	189,525	84,17	15 952,32
	VV		"zalití spáry" (5,8+14,0+6,1+9,6+145,0)*1,05		189,525		
	VV		Součet		189,525		
136	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápeným hydrátem šířky do 15mm, hloubky do 25mm bez prořezání spáry	m	189,525	60,32	11 432,15
	VV		"zalití spáry" (5,8+14,0+6,1+9,6+145,0)*1,05		189,525		
	VV		Součet		189,525		
137	K	919732221_9	Zalití spáry pružným tmelem (přechod komunikace-rampa) šířky cca 2cm	m	14,490	501,03	7 259,92
	VV		"zalití spáry pružným tmelem (přechod komunikace-rampa) šířky cca 2cm" 6,90*2*1,05		14,490		
	VV		Součet		14,490		
138	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	158,235	165,34	26 162,57
	VV		"řezání stávajících asfalt. vrstev"		158,235		
	VV		(14+6,1+34,0+48,4+22,9+19,5+5,8)*1,05		158,235		
	VV		Součet		158,235		
139	K	R10191401	Přesun SDZ na nové místo do 30 m t.j. sloupku, značky a betonové patky kopmi vč. nového výkopu a zásypu jámy	kus	2,000	5 010,31	10 020,62
	VV		"B28+E8b - přesun SDZ" 1		1,000		
	VV		"IS4d+B28+E8a - přesun SDZ" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D	93		Díl: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				389 761,86
140	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	61,400	598,23	36 731,32
	VV		"odvodňovací žlab š. 150 mm (např.: ACO Multiline) "				
	VV		"AD1 3,4m" 3,4		3,400		
	VV		"AD2 4,0m" 4,0		4,000		
	VV		"AD3 3,5m" 3,5		3,500		
	VV		"AD4 4,2m" 4,2		4,200		
	VV		"AD5 23m" 23		23,000		
	VV		"AD6 10m" 10		10,000		
	VV		"AD7 13,30m" 13,30		13,300		
	VV		"AD8 7,0m" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		61,400		
	VV		Součet		61,400		
141	M	59227102.1	liniový žlab DN150 z polymerbetonu	m	61,400	1 503,09	92 289,73
	VV		"odvodňovací žlab š. 150 mm (např.: ACO Multiline)"				
	VV		"AD1 3,4m" 3,4		3,400		
	VV		"AD2 4,0m" 4,0		4,000		
	VV		"AD3 3,5m" 3,5		3,500		
	VV		"AD4 4,2m" 4,2		4,200		
	VV		"AD5 23m" 23		23,000		
	VV		"AD6 10m" 10		10,000		
	VV		"AD7 13,30m" 13,3		13,300		
	VV		"AD8 7,0m" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		61,400		
	VV		Součet		61,400		
142	M	56241025	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm	m	61,400	2 845,86	174 735,80
	VV		"odvodňovací žlab š. 150 mm (např.: ACO Multiline) beze spádu)"				
	VV		"AD1 3,4m" 3,4		3,400		
	VV		"AD2 4,0m" 4,0		4,000		
	VV		"AD3 3,5m" 3,5		3,500		
	VV		"AD4 4,2m" 4,2		4,200		
	VV		"AD5 23m" 23		23,000		
	VV		"AD6 10m" 10		10,000		
	VV		"AD7 13,30m" 13,30		13,300		
	VV		"AD8 7,0m" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		61,400		
	VV		Součet		61,400		
143	M	59227123	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm	kus	14,000	953,96	13 355,44
	VV		"odvodňovací žlab š. 150 mm (např.: ACO Multiline) beze spádu)"				
	VV		"AD1 3,4m" 2		2,000		
	VV		"AD2 4,0m" 2		2,000		
	VV		"AD3 3,5m" 2		2,000		
	VV		"AD4 4,2m" 2		2,000		
	VV		"AD5 23m" 2		2,000		
	VV		"AD6 10m" 2		2,000		
	VV		"AD7 5,7m" 2		2,000		
	VV		"AD8 7,0m" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		14,000		
	VV		Součet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	M	59223180.1	vpust' odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a můstkového roštu litinového š 150mm u po 0,5m s odtokem	m	1,500	15 030,94	22 546,41
	VV		"odvodňovací žlab š. 150 mm polymerbetonový - vpust' 1ks žlabu po 0,5m s odtokem"				
	VV		"AD1 3,4m*0,5		0,500		
	VV		"AD3 3,5m*0,5		0,500		
	VV		"AD4 4,2m" 0,5		0,500		
	VV		Mezisoučet		1,500		
	VV		Součet		1,500		
145	M	59223180.2	vpust' odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a můstkového roštu litinového š 150mm po 1,0m s odtokem	m	4,000	12 525,79	50 103,16
	VV		"odvodňovací žlab š. 150 mm polymerbetonový - vpust' "				
	VV		"AD2 4,0m - 1ks žlabu po 1,0m s odtokem" 1		1,000		
	VV		"AD5 23m - 1ks žlabu po 1,0m s odtokem" 1		1,000		
	VV		"AD6 10m - 1ks žlabu po 1,0m s odtokem" 1		1,000		
	VV		"AD7 13,3m - 1ks žlabu po 1,0m s odtokem" 1		1,000		
	VV		"AD8 7,0m - 1ks žlabu po 1,0m s odtokem" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	96		Bourání konstrukcí				8 268,50
146	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	75,705	109,22	8 268,50
	VV		"odstranění stávajícího ACO drainu" 72,1*1,050		75,705		
	VV		Součet		75,705		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				37 244,34
147	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	1 239,000	30,06	37 244,34
	VV		"vybouraná zd tl. 100 mm" 1180,0*1,05		1 239,000		
	VV		Součet		1 239,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				712 907,43
148	K	997013645.01	Kompletní výluhová zkouška podkladních vrstev dle Vyhlášky 283/2023 Sb o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadním materiálem.	kpl	3,000	26 000,00	78 000,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
149	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	12,099	13 327,44	161 248,70
	VV		"sut' asfalty vozovkové předpoklad výskytu nadlimitního množství PAU - 5%"				
	VV		"sut' asfalty do tl. 150mm - 232,085m2" 323,085*0,316*0,05		5,105		
	VV		"sut' asfalty - fréza tl. 40mm - 1520,53m2" 0,092*1520,53*0,05		6,994		
	VV		Součet		12,099		
150	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	223,399	150,31	33 579,10
	VV		"sut' beton - obruby" 97,993		97,993		
	VV		"sut' beton - dlažby " 41,234		41,234		
	VV		"sut' beton - přídlažba" 10,322		10,322		
	VV		"sut' beton - UV" 5,215		5,215		
	VV		"sut' výměna poklopů - beton" 0,500		0,500		
	VV		"sut' beton - žlaby" 68,135		68,135		
	VV		Mezisoučet		223,399		
	VV		Součet		223,399		
151	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	344,600	250,52	86 329,19
	VV		"sut' - podklady kom" 57,288+9,135+237,983		304,406		
	VV		"odstranění plochy zasypané kačírkem" 40,194		40,194		
	VV		Mezisoučet		344,600		
	VV		Součet		344,600		
152	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	229,884	350,72	80 624,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sut' asfalty vozovkové předpoklad výskytu podlimitního množství PAU -95%"				
	VV		"sut' asfalty do tl. 150mm - 232,085m2" 323,085*0,316*0,95		96,990		
	VV		"sut' asfalty - fréza tl. 40mm - 1520,53m2" 0,092*1520,53*0,95		132,894		
	VV		Součet		229,884		
153	K	997013877.01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) železných , ocelových a směsných kovů kód 17 04 05 a 17 04 07	t	0,500	501,03	250,52
	VV		"sut' výměna poklopů - litina" 0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
154	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	809,982	50,10	40 580,10
	VV		"sut' - podklady kom" 57,288+9,135+237,983		304,406		
	VV		"odstranění plochy zasypané kačírkem" 40,194		40,194		
	VV		Mezisoučet		344,600		
	VV		"sut' beton - obruby" 97,993		97,993		
	VV		"sut' beton - dlažby " 41,234		41,234		
	VV		"sut' beton - přídlažba" 10,322		10,322		
	VV		"sut' beton - UV" 5,215		5,215		
	VV		"sut' výměna poklopů - beton" 0,500		0,500		
	VV		"sut' beton - žlaby" 68,135		68,135		
	VV		Mezisoučet		223,399		
	VV		"sut' asfalty do tl. 150mm - 232,085m2" 323,085*0,316*0,05		5,105		
	VV		"sut' asfalty - fréza tl. 40mm - 1520,53m2" 0,092*1520,53*0,05		6,994		
	VV		Mezisoučet		12,099		
	VV		"sut' asfalty do tl. 150mm - 232,085m2" 323,085*0,316*0,95		96,990		
	VV		"sut' asfalty - fréza tl. 40mm - 1520,53m2" 0,092*1520,53*0,95		132,894		
	VV		Mezisoučet		229,884		
	VV		Součet		809,982		
155	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 771,758	10,02	107 933,02
	VV		"skládka předpoklad 14 km"				
	VV		"sut' - podklady kom" (57,288+9,135+237,983)*13		3 957,278		
	VV		"odstranění plochy zasypané kačírkem" 40,194*13		522,522		
	VV		Mezisoučet		4 479,800		
	VV		"sut' beton - obruby" 97,993*13		1 273,909		
	VV		"sut' beton - dlažby " 41,234 *13		536,042		
	VV		"sut' beton - přídlažba" 10,322*13		134,186		
	VV		"sut' beton - UV" 5,215*13		67,795		
	VV		"sut' výměna poklopů - beton" 0,500*13		6,500		
	VV		"sut' beton - žlaby" 68,135*13		885,755		
	VV		Mezisoučet		2 904,187		
	VV		"sut' asfalty do tl. 150mm - 232,085m2" 323,085*0,316*0,05*33		168,457		
	VV		"sut' asfalty - fréza tl. 40mm - 1520,53m2" 0,092*1520,53*0,05*33		230,816		
	VV		Mezisoučet		399,273		
	VV		"sut' asfalty do tl. 150mm - 232,085m2" 323,085*0,316*0,95*13		1 260,872		
	VV		"sut' asfalty - fréza tl. 40mm - 1520,53m2" 0,092*1520,53*0,95*13		1 727,626		
	VV		Mezisoučet		2 988,498		
	VV		Součet		10 771,758		
156	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	50,10	25,05
	VV		"sut' výměna poklopů - litina" 0,500		0,500		
	VV		Mezisoučet		0,500		
	VV		Součet		0,500		
157	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,500	10,02	65,13
	VV		"skládka předpoklad 14 km"				
	VV		"sut' výměna poklopů - litina" 0,500*13		6,500		
	VV		Mezisoučet		6,500		
	VV		Součet		6,500		
158	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	731,010	110,00	80 411,10
	VV		"vybouraná zd tl 100 mm k očištění a zpět" 365,505*2		731,010		
	VV		Součet		731,010		
159	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	365,505	120,00	43 860,60
	VV		"vybouraná zd tl 100 mm k očištění a zpět" 365,505		365,505		
	VV		Součet		365,505		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot	93 709,01			
160	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 143,211	81,97	93 709,01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	122 752,79			
D VRN7			Provozní vlivy	122 752,79			
162	K	072103011.96	Zajištění DIO 55 ks SDZ bez řízení SS/pracovníky, trvá 92 dnů	kpl	1,000	100 206,29	100 206,29
VV			"DIO" 1	1,000			
VV			Součet	1,000			
163	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	30,000	250,52	7 515,60
VV			"VDZ DIO žlutá" 30,0	30,000			
VV			Součet	30,000			
164	K	966007111	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm	m	30,000	501,03	15 030,90
VV			"VDZ DIO žlutá" 30,0	30,000			
VV			Součet	30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
D.3 - Vnější kanalizace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		2 075 065,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 075 065,50	21,00%	435 763,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 510 829,26

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: **D.3 - Vnější kanalizace**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 075 065,50
721B - Vnější dešťová kanalizace	2 075 065,50
D1 - Vsakovací tělesa	256 770,00
D2 - Filtrační šachty 425+1000 + filtr do dešťové šachty	1 096 029,00
D3 - Potrubí	443 581,00
721C - Vnější splašková kanalizace (přípojka)	54 497,86
721D - Vnější splašková kanalizace (přeložky - most přes silnici)	83 523,26
722A - Vododní přípojka	28 451,84
722B - Požární vodovod	19 607,54
ON - Ostatní náklady	53 300,00
GEO - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 305,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: D.3 - Vnější kanalizace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 075 065,50

D 721B Vnější dešťová kanalizace 2 075 065,50

D D1 Vsakovací tělesa 256 770,00

1	K	721450112	Drenážní potrubí DN 150 SN8 celoperforovaná (TP) včetně spojek a tvarovek	m	270,000	198,00	53 460,00
2	K	721450113	Drenážní potrubí DN 200 SN8 celoperforovaná (TP) včetně spojek a tvarovek	m	470,000	252,00	118 440,00
3	K	721330513	Drenážní redukce 200/150SN8	kus	18,000	2 025,00	36 450,00
4	K	721309133	Propojení drenáží 200/200	kus	18,000	90,00	1 620,00
5	K	721207087	Geotextilie 300g/m2	m2	1 300,000	36,00	46 800,00

D D2 Filtrační šachty 425+1000 + filtr do dešťové šachty 1 096 029,00

6	K	721207065	Plastová šachta DN1000 - DNO PP SLEPÉ *	kus	15,000	14 760,00	221 400,00
7	K	721207066	Plastová šachta DN1000 - ŠACHT. KORUG. ROURA SN4 1000/1200	kus	15,000	12 340,80	185 112,00
8	K	721207067	Plastová šachta DN1000 - TĚSNĚNÍ K ŠACHTOVÉ ROUŘE	kus	30,000	945,00	28 350,00
9	K	721207068	Plastová šachta DN1000 - PŘECHODOVÝ KONUS 1000/600	kus	15,000	6 906,60	103 599,00
10	K	721207069	Plastová šachta DN1000 - ŽEBŘÍK L=1,63	kus	15,000	8 586,90	128 803,50
11	K	721207310	POKLOP LITINOVÝ 600/D400	kus	15,000	3 445,20	51 678,00
12	K	721207083	BETONOVÝ PRSTENEC	kus	15,000	2 619,90	39 298,50
13	K	721100906	TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	kus	15,000	787,50	11 812,50
14	K	721330415	SPOJKA "IN SITU" 200	kus	15,000	754,20	11 313,00
15	K	721330416	VRTÁK PRO SPOJKU IN SITU 200	kus	15,000	6 300,00	94 500,00
16	K	721330417	Filtr 200 pro dešťovou šachtu	kus	15,000	1 633,50	24 502,50
17	K	721207065.1	Revizní šachta plastová RŠ DN 600, šachtové dno přímé (DN šachty / DN trubního vedení) DN 160/160 h=2,700 m (MRŠs1)	kus	11,000	7 650,00	84 150,00
18	K	721207066.1	Revizní šachta plastová RŠ DN 600, šachtové dno přímé (DN šachty / DN trubního vedení) DN 200/200 h=2,700 m (MRŠs2)	kus	1,000	8 010,00	8 010,00
19	K	721207088	Litínový poklop pro třídu zatížení Ø 600 D400	kus	12,000	4 680,00	56 160,00
20	K	725305412	Zpětná klapka univerzální pro plastové šachty ,do hl. konce trubky DN200,s tyčí,bez aretace	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
21	K	725305413	Prodlužovací hliníková tyč bez úchyty 70 cm , pro šachtu se zpětnou klapkou	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
22	K	723817025	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus	27,000	1 620,00	43 740,00

D D3 Potrubí 443 581,00

23	K	721104013	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP-MD SN10 DN/OD 200	m	230,000	1 138,40	261 832,00
24	K	721104012	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP-MD SN10 DN/OD 160	m	40,000	875,00	35 000,00
25	K	721105111	Koleno kanalizační PPKGB 200x45°	kus	104,000	291,60	30 326,40
26	K	721309133.1	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	104,000	274,40	28 537,60
27	K	721105109	Odbočka kanalizační PPKGB 200/200 45°	kus	8,000	820,00	6 560,00
28	K	721309135	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	8,000	343,00	2 744,00
29	K	721303109	Lapač střešních vod "GAJGR" spodní odtok DN 160 – plast černý	kus	31,000	1 551,00	48 081,00
30	K	721104111	Čistící kanalizační tvarovka PP DN 125	kus	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	721309111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 - vč. přípravy	m	270,000	50,00	13 500,00
32	K	722009550	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	270,000	50,00	13 500,00
33	K	721309113	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	15 000,00	0,00
34	K	780100148	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00

D 721C Vnější splašková kanalizace (přípojka) 54 497,86

35	K	721207065.2	Plastová revizní šachta DN1000 / dno přímé 200/200 / h=2,5m / poklop D400	kus	1,000	16 426,80	16 426,80
36	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 200 SN12	m	15,000	1 675,10	25 126,50
37	K	28611356	Koleno kanalizační PPKGB 200x45°	kus	1,000	398,30	398,30
38	K	721309152	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci navrtávkou na (předpoklad) PVC KG DN300	kus	1,000	6 370,00	6 370,00
39	K	721309140	Přečerpávání splaškových vod z důvodu napojení na stávající kanalizaci	hod	40,000	100,00	4 000,00
40	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednouosé DN 200	kus	1,000	273,00	273,00
41	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 315 - vč. přípravy	m	20,000	37,80	756,00
42	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	20,000	11,20	224,00
43	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 315 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	15 000,00	0,00
44	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	923,26	923,26

D 721D Vnější splašková kanalizace (přeložky - most přes silnici) 83 523,26

45	K	721140707	Kanalizační potrubí 300 - demontáž (neznáme materiál potrubí)	m	30,000	200,00	6 000,00
46	K	721304150	Zrušení a ucpávka kanalizace betonem, potrubí DN300	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00
47	K	721104030	Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 300 SN12	m	30,000	1 800,00	54 000,00
48	K	721330548	Koleno kanalizační PPKGB 300x45°	kus	6,000	2 100,00	12 600,00
49	K	721309140	Přečerpávání splaškových vod z důvodu napojení na stávající kanalizaci	hod	40,000	100,00	4 000,00
50	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	923,26	923,26

D 722A Vododní přípojka 28 451,84

51	K	722009110	Napojení nové vodovodní přípojky navrtávacím pasem	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
52	K	722161724	Potrubí vodovodní PE100 PN 20 SDR11/PN16 D 63*5,8mm	m	15,000	278,60	4 179,00
53	K	725380118	Šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN50 PN/10-16	ks	1,000	4 695,60	4 695,60
54	K	722161643	Trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 - chránička (montáž stavba)	m	1,000	217,70	217,70
55	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	15,000	11,20	168,00
56	K	725330011	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do D 80	m	15,000	23,80	357,00
57	K	725330012	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	2 941,40	2 941,40
58	K	725330010	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do D 80	m	15,000	33,60	504,00
59	K	998711104	Přesun hmot procentní pro venkovní vodovod	%	1,000	389,14	389,14

D 722B Požární vodovod 19 607,54

60	K	722130215	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	20,000	750,00	15 000,00
61	K	713002018	Izolační pouzdro s vatou D 63/20	m	20,000	187,60	3 752,00
62	K	7253300010	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	30,10	602,00
63	K	998711104.1	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,000	253,54	253,54

D ON Ostatní náklady 53 300,00

64	K	094002001	Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace	hod	80,000	500,00	40 000,00
65	K	094003003	Likvidace odpadu	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00
66	K	091100202	Napuštění a vypuštění systému	hod	10,000	700,00	7 000,00

D GEO Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 305,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	722009611	Trasování kanalizace v součinnosti s kamerovým systémem – do 400 m	m	430,000	66,50	28 595,00
68	K	722009612	Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a tech. zpráva – do 400 m	úsek	1,000	10 710,00	10 710,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-A - Parkovací dům
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		5 940 392,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 940 392,85	21,00%	1 247 482,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 187 875,35

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 940 392,85
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	5 940 392,85

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-A - Parkovací dům
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 940 392,85

D		VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		5 940 392,85		
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	92 740,32	92 740,32
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	780 968,01	780 968,01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	195 242,00	195 242,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště (komunikace, skladby, buňky, sociální zázemí,...) vč. provozu, údržby, zrušení a jeho odvozu, zřízení staveništních přípojek a napojení, oplocení, ohrazení, vstupy, zimní opatření vč. energií, DIO, průběžný úklid, čištění komunikací	soubor	1,000	2 626 160,00	2 626 160,00
5	K	090001000	DSPS (tisk 6 paré + digitálně v otevřeném formátu), fotodokumentace, dokladová část (atesty, certifikáty, prohlášení, zkoušky, měření)	soubor	1,000	195 242,00	195 242,00
6	K	090002000	Skutečné provedení stavby pro kolaudaci + dokumentace koncových prvků podle standardů investora	soubor	1,000	585 726,01	585 726,01
7	K	032603000	Založení jeřábů vč. napojení na el. a uzemnění	soubor	1,000	244 052,00	244 052,00
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	48 810,50	48 810,50
9	K	040001000	Inženýrská činnost a kompletace dodavatele (vzorkování, změnová řízení, spolupráce s projektantem a investorem, doplnění podkladů)	soubor	1,000	488 105,00	488 105,00
10	K	091404000	Výrobní a dílenská dokumentace vč. projednání s AD, tisk + digi, dokumentace koncových prvků	soubor	1,000	488 105,01	488 105,01
11	K	094106000	Náklady na opatření BOZP a PO (zajištění dopravních koridorů, bezp. značení, požární hlídky,...)	soubor	1,000	195 242,00	195 242,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		16 840 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 840 000,00	21,00%	3 536 400,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 376 400,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 840 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 115 987,74
2 - Zakládání	11 931,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	602 921,04
4 - Vodorovné konstrukce	41 246,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 059 692,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	348 738,55
998 - Přesun hmot	51 457,82
PSV - Práce a dodávky PSV	13 883 744,89
713 - Izolace tepelné	571 342,26
762 - Konstrukce tesařské	2 098 192,81
763 - Konstrukce suché výstavby	2 023 006,73
764 - Konstrukce klempířské	2 856 946,01
766 - Konstrukce truhlářské	585 013,52
767 - Konstrukce zámečnické	3 139 479,25
771 - Podlahy z dlaždic	220 143,22
776 - Podlahy povlakové	448 964,38
777 - Podlahy lité	865 638,76
781 - Dokončovací práce - obklady	351 819,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	585 349,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	137 848,94
N00 - Nepojmenované práce	840 267,37
N01 - Montáže a dodávky ostatní	840 267,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 840 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 115 987,74

D 2 Zakládání 11 931,87

1	K	278231111	Podezdívka do 2 m2 ze zdiva cihelného pod ventilátory, čerpadla nebo jiná zařízení	m3	0,867	11 434,23	9 913,48
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

vv			"podstavce" 0,85*0,85*0,6*2		0,867		
----	--	--	-----------------------------	--	-------	--	--

2	K	278381154	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,145	13 919,94	2 018,39
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

vv			"podstavce - krycí deska, ztužení" 0,85*0,85*0,1*2		0,145		
----	--	--	--	--	-------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 602 921,04

3	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	51,000	1 637,58	83 516,58
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

vv			"atika" 51*1		51,000		
----	--	--	--------------	--	--------	--	--

4	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	139,485	2 120,80	295 819,79
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

vv			"4.NP" 3,35*(8,75*2+4,6*2+4,3*2+6,5*2)-3*1,5-1,5*1,5*4-1,4*2,1*2-1,2*2,45		139,485		
----	--	--	---	--	---------	--	--

5	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	51,000	226,40	11 546,40
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

vv			"atika" 51		51,000		
----	--	--	------------	--	--------	--	--

6	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	48,300	289,93	14 003,62
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

vv			"4.NP" (8,75*2+4,6*2+4,3*2+6,5*2)		48,300		
----	--	--	-----------------------------------	--	--------	--	--

7	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	6,000	287,25	1 723,50
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

vv			"4.NP" 6		6,000		
----	--	--	----------	--	-------	--	--

8	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	377,63	1 132,89
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

vv			"4.NP" 3		3,000		
----	--	--	----------	--	-------	--	--

9	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	3,000	487,69	1 463,07
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

vv			"4.NP" 3		3,000		
----	--	--	----------	--	-------	--	--

10	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	12,000	411,63	4 939,56
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

vv			"4.NP" 3*4		12,000		
----	--	--	------------	--	--------	--	--

11	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	591,50	2 366,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

vv			"4.NP" 1*4		4,000		
----	--	--	------------	--	-------	--	--

12	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	16,000	724,83	11 597,28
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

vv			"4.NP" 4*4		16,000		
----	--	--	------------	--	--------	--	--

13	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	921,70	3 686,80
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

vv			"4.NP" 1*4		4,000		
----	--	--	------------	--	-------	--	--

14	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000	1 753,91	7 015,64
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

vv			"4.NP" 1*4		4,000		
----	--	--	------------	--	-------	--	--

15	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	17,000	82,86	1 408,62
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

vv			1*3+3,5+1,75*4+1,5+2		17,000		
----	--	--	----------------------	--	--------	--	--

16	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	8,760	791,05	6 929,60
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv			"4.NP" 3,6*(0,9+0,9+1,8)-1,4*3		8,760		
----	--	--	--------------------------------	--	-------	--	--

17	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	156,100	843,85	131 724,99
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

vv			"4.NP" 3,6*(1+3,5+7,5+0,9+4,6*2+1,6+6,6+7,65+2,4+3,2*2)-1,4*2-1,6-3-1,8-1,6-1,4		156,100		
----	--	--	---	--	---------	--	--

18	K	342244400	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 100 mm	m2	18,870	939,60	17 730,25
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P			Poznámka k položce:				
---	--	--	---------------------	--	--	--	--

vv			tl. 115 mm				
----	--	--	------------	--	--	--	--

			"4.NP" 3,6*6-1,3*2,1		18,870		
--	--	--	----------------------	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	3,600	76,24	274,46
	VV		"4.NP" (0,9+0,9+1,8)		3,600		
20	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	52,750	114,54	6 041,99
	VV		"4.NP" (1+3,5+7,5+0,9+4,6*2+1,6+6,6+7,65+2,4+3,2*2)		46,750		
	VV		"4.NP" 6		6,000		
	VV		Součet		52,750		
	D	4	Vodorovné konstrukce				41 246,23
21	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,040	4 434,49	9 046,36
	VV		4NP				
	VV		"atika" 51*0,2*0,2		2,040		
22	K	417352311	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 300 mm	m	51,000	631,37	32 199,87
	VV		4NP				
	VV		"atika" 51		51,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 059 692,23
23	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	520,845	39,77	20 714,01
	VV		"4.NP" 3,35*(8,75*2+4,6*2+4,3*2+6,5*2)-3*1,5-1,5*1,5*4-1,4*2,1*2-1,2*2,45+139*0,1		153,385		
	VV		"4.NP" (3,6*(0,9+0,9+1,8)-1,4*3)*2		17,520		
	VV		"4.NP" (3,6*(1+3,5+7,5+0,9+4,6*2+1,6+6,6+7,65+2,4+3,2*2)-1,4*2-1,6-3-1,8-1,6-1,4)*2		312,200		
	VV		"4.NP" (3,6*6-1,3*2,1)*2		37,740		
	VV		Součet		520,845		
24	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	275,320	318,17	87 598,56
	VV		"4.NP" 2*(8,75*2+4,6*2+4,3*2+6,5*2)-3*1,5-1,5*1,5*4-1,4*2,1*2-1,2*2,45+139*0,1		88,180		
	VV		"4.NP" (2*(0,9+0,9+1,8)-1,4*3)*2		6,000		
	VV		"4.NP" (2*(1+3,5+7,5+0,9+4,6*2+1,6+6,6+7,65+2,4+3,2*2)-1,4*2-1,6-3-1,8-1,6-1,4)*2		162,600		
	VV		"4.NP" (2*6-1,3*2,1)*2		18,540		
	VV		Součet		275,320		
25	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	245,525	377,83	92 766,71
	VV		520,845		520,845		
	VV		275,32*-1		-275,320		
	VV		Součet		245,525		
26	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	247,240	49,12	12 144,43
	VV		"4.NP" 5*53-1,4*2,1*2-1,5*1,5*4-1,2*2,4		247,240		
27	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	2,240	1 113,60	2 494,46
	VV		"4.NP" 0,4*(1,4+2,1*2)		2,240		
28	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	2,352	506,09	1 190,32
	VV		2,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,352		
29	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	247,240	1 046,98	258 855,34
	VV		"4.NP" 5*53-1,4*2,1*2-1,5*1,5*4-1,2*2,4		247,240		
30	M	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 160mm	m2	259,602	536,91	139 382,91
	VV		247,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		259,602		
31	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	247,240	378,52	93 585,28
32	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,900	4 868,00	38 457,20
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158*0,05		7,900		
	VV		Součet		7,900		
33	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,698	5 020,13	33 624,83
	VV		podlaha				
	VV		"4.NP" 106,31*0,063		6,698		
34	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,900	1 270,69	10 038,45
	VV		skladba ploché střechy				
	VV		"nad 4.NP" 158*0,05		7,900		
	VV		Součet		7,900		
35	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m3	14,598	384,79	5 617,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podlaha 4.NP" 106,31*0,063		6,698		
	VV		"střecha nad 4.NP" 158*0,05		7,900		
	VV		Součet		14,598		
36	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,162	34 899,27	40 552,95
	VV		"podlaha 4.NP" 106,31*1,2*4,5/1000		0,574		
	VV		"střecha nad 4.NP" 158*1,2*3,1/1000		0,588		
	VV		Součet		1,162		
37	K	632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	395,000	306,24	120 964,80
	VV		"heliport" 395		395,000		
38	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	106,310	14,59	1 551,06
	VV		"4.NP" 106,31		106,310		
39	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	131,040	40,37	5 290,08
	VV		"4.NP" 131,04		131,040		
40	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky do 25 mm	m2	28,260	982,35	27 761,21
	VV		4NP				
	VV		"střecha" 3,14*3*3		28,260		
41	M	5924611X	dlažba betonová 300x300mm tl 30 mm přírodní	m2	31,086	477,25	14 835,79
	VV		28,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,086		
42	K	636311151	Příplatek k cenám betonové dlažby 400x400 mm na rektifikačních terčích za vyrovnání spádu podkladu sklonovými korektory	m2	28,260	647,28	18 292,13
43	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,000	1 491,42	10 439,94
	VV		D402				
	VV		1		1,000		
	VV		D406				
	VV		1		1,000		
	VV		D407				
	VV		1		1,000		
	VV		D408				
	VV		1		1,000		
	VV		D409				
	VV		1		1,000		
	VV		D410				
	VV		1		1,000		
	VV		D411				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
44	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 570,96	4 712,88
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
45	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	2 028,33	6 084,99
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
46	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 028,33	2 028,33
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
47	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	2 485,70	4 971,40
	VV		POŽ404				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ405				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
48	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 923,19	2 923,19
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou				
49	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 813,82	2 813,82
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				348 738,55
50	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	265,000	70,20	18 603,00
	VV		"4.NP" 53*5		265,000		
51	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	15 900,000	1,92	30 528,00
	VV		265*60 'Přepočtené koeficientem množství		15 900,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	265,000	43,85	11 620,25
53	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	265,000	31,82	8 432,30
54	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	15 900,000	1,08	17 172,00
VV		265*60 'Přepočtené koeficientem množství			15 900,000		
55	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	265,000	21,38	5 665,70
56	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	396,000	68,61	27 169,56
VV		"4.NP" 129			129,000		
VV		"tubus" 267			267,000		
VV		Součet			396,000		
57	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	396,000	145,17	57 487,32
VV		"4.NP" 129			129,000		
VV		"tubus" 267			267,000		
VV		Součet			396,000		
58	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	212,78	851,12
VV		"4.NP" 4			4,000		
59	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	kus	4,000	1 103,65	4 414,60
60	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	4,000	631,37	2 525,48
61	M	44983131	<i>skříňka na RHP</i>	kus	4,000	1 511,31	6 045,24
62	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	47,70	381,60
VV		"ZV10" 8			8,000		
63	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	76,000	63,27	4 808,52
VV		"ZV9" 60			60,000		
VV		"ZV11" 8+8			16,000		
VV		Součet			76,000		
64	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	238,000	84,92	20 210,96
VV		"ZV9" 238			238,000		
65	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	8,000	55,84	446,72
VV		"ZV10" 8			8,000		
66	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	76,000	72,48	5 508,48
VV		"ZV9" 60			60,000		
VV		"ZV11" 8+8			16,000		
VV		Součet			76,000		
67	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	238,000	127,96	30 454,48
VV		"ZV9" 238			238,000		
68	K	953966121	Montáž ochranného madla a svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů, antibakteriální	m	20,000	894,85	17 897,00
VV		"4.NP" 20			20,000		
69	M	5534305R	<i>madlo a svodidlo ochranné, Al profil v 203mm, š 105mm, korpus vinyl, hladká povrch. úprava, tl 3mm, Bs2d0, antibakteriální spojky</i>	m	22,000	1 491,42	32 811,24
VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			22,000		
70	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, antibakteriální	m	16,000	450,41	7 206,56
VV		"4.NP" 2*8			16,000		
71	M	5534305X	<i>profil ochranný rohový z antibakteriální vinyl tl 2,5mm uchycený na al konstrukci, š křídla 76mm, do v 2m, úhel 90°, Bs2d0</i>	m	17,600	2 187,41	38 498,42
VV		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			17,600		
D		998	Přesun hmot				51 457,82
72	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců se zděným pláštěm	t	149,578	344,02	51 457,82
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 883 744,89
D		713	Izolace tepelné				571 342,26
73	K	71311113R	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného stropu výšky do 6 m	m2	290,500	99,43	28 884,42
VV		CHODBA					
VV		83*3,5			290,500		
74	M	63148109	<i>deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm</i>	m2	305,025	276,41	84 311,96
VV		290,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			305,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	106,310	55,18	5 866,19
	VV		"dlažba" 84,95		84,950		
	VV		"PVC" 21,36		21,360		
	VV		Součet		106,310		
76	M	28376552	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	89,198	53,29	4 753,36
	VV		84,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,198		
77	M	2837655X	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 35mm	m2	22,428	89,49	2 007,08
	VV		21,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,428		
78	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	267,000	109,37	29 201,79
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		Součet		267,000		
79	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	280,350	273,43	76 656,10
	VV		267*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		280,350		
80	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,533	98,33	7 722,15
81	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	82,460	268,46	22 137,21
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"izolace v parapetu" 0,39/0,15+7,02/0,15		49,400		
	VV		"izolace nad oknem" 0,23/0,15+4,14/0,15		29,133		
	VV		Součet		78,533		
	VV		78,533*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,460		
82	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	639,249	176,98	113 134,29
	VV		CHODBA				
	VV		"pod plechování ostění" 40,31		40,310		
	VV		"pod plechování nadpraží" 0,35*1,5*18		9,450		
	VV		"pod plechování parapetu" 0,28*1,5*18		7,560		
	VV		"bednění tubusu - v místech okna"				
	VV		7,9*(1,4+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)		117,710		
	VV		"čelo" Pl*2,43*2,43-2,8*2,44		11,719		
	VV		"stěny" 3,1*83*2-1,5*2,3*18		452,500		
	VV		Součet		639,249		
83	M	63148109	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 150mm	m2	671,211	276,41	185 529,43
	VV		639,249*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		671,211		
84	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,329	1 759,88	11 138,28
D 762			Konstrukce tesařské				2 098 192,81
85	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,500	1 123,54	5 055,93
	VV		"tubus"				
	VV		"hranol 60x100 mm" 4		4,000		
	VV		"prkno 25x100 mm" 0,5		0,500		
	VV		Součet		4,500		
86	K	76234130R	Bednění obloukového tubusu z překližky ohýbané tl. 12 mm vč. kotvení a spoj. materiálů	m2	1 293,923	944,57	1 222 200,85
	P		Poznámka k položce: specifikace dle PD				
	VV		"tubus" 1118,26+130,46		1 248,720		
	VV		"ostění" 32,4		32,400		
	VV		"čelo" Pl*2,5*2,5-2,8*2,44		12,803		
	VV		Součet		1 293,923		
87	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,707	1 650,51	1 166,91
	VV		"atika" (51*0,46+16*0,3)*0,025		0,707		
88	K	762421011	Obložení stropu z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	290,500	316,18	91 850,29
	VV		CHODBA				
	VV		83*3,5		290,500		
89	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	639,249	144,17	92 160,53
	VV		CHODBA				
	VV		"pod plechování ostění" 40,31		40,310		
	VV		"pod plechování nadpraží" 0,35*1,5*18		9,450		
	VV		"pod plechování parapetu" 0,28*1,5*18		7,560		
	VV		"bednění tubusu - v místech okna"				
	VV		7,9*(1,4+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)		117,710		
	VV		"čelo" Pl*2,43*2,43-2,8*2,44		11,719		
	VV		"stěny" 3,1*83*2-1,5*2,3*18		452,500		
	VV		Součet		639,249		
90	M	60726236	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	703,174	133,23	93 683,87
	VV		639,249*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		703,174		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	929,749	40,67	37 812,89
	VV		290,5		290,500		
	VV		639,249		639,249		
	VV		Součet		929,749		
92	K	762511177	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x16 mm na sraz šroubovaných	m2	267,000	1 561,02	416 792,34
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		Součet		267,000		
93	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	267,000	174,00	46 458,00
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		Součet		267,000		
94	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,500	8 520,99	38 344,46
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"tubus"				
	VV		"hranol 60x100 mm" 4		4,000		
	VV		"prkno 25x100 mm" 0,5		0,500		
	VV		Součet		4,500		
95	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	267,000	39,08	10 434,36
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		Součet		267,000		
96	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	35,396	1 193,14	42 232,38
D 763			Konstrukce suché výstavby			2 023 006,73	
97	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	3,360	1 441,71	4 844,15
	VV		"4.NP" 0,9*1,2*2+1*1,2		3,360		
98	K	763221673	Montáž desek tl 1 x 15 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	606,049	348,00	210 905,05
	VV		CHODBA				
	VV		"pod plechování ostění" 40,31		40,310		
	VV		"pod plechování nadpraží" 0,35*1,5*18		9,450		
	VV		"pod plechování parapetu" 0,28*1,5*18		7,560		
	VV		"bednění tubusu - v místech okna"		117,710		
	VV		7,9*(1,4+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)		11,719		
	VV		"čelo" PI*2,43*2,43-2,8*2,44		419,300		
	VV		"stěny" 2,9*83*2-1,5*2,3*18		606,049		
	VV		Součet		606,049		
99	M	59030922	deska sádrovláknitá univerzální tl 15mm	m2	636,351	392,74	249 920,49
	VV		606,049*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		636,351		
100	K	763231414	Montáž desek tl 1x 15 mm sádrovláknitý podhled	m2	265,600	183,94	48 854,46
	VV		CHODBA				
	VV		83*3,2		265,600		
101	M	59030922	deska sádrovláknitá univerzální tl 15mm	m2	278,880	392,74	109 527,33
	VV		265,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		278,880		
102	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	381,540	387,77	147 949,77
	VV		kazetový podhled 600x600 mm minerální zavěšený na dřevěné konstrukci z profilů Steico				
	VV		"dle výkazu"				
	VV		"tubus" 289,22		289,220		
	VV		"4.NP" 32,16+27,94+10,12+22,1		92,320		
	VV		Součet		381,540		
103	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	438,771	939,60	412 269,23
	VV		381,54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		438,771		
104	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	14,730	387,77	5 711,85
	VV		"4.NP" 5,62+3,77+5,34		14,730		
105	M	6312636X	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná vodoodpudivý polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	16,940	939,60	15 916,82
	P		Poznámka k položce:				
	VV		A2-s1,d0				
	VV		14,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,940		
106	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	289,220	24,86	7 190,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
	VV		"dle výkazu"							
	VV		"tubus" 289,22		289,220					
	VV		Součet		289,220					
107	K	763782212	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce z nosníků plnostěnných průřezové pl přes 50 do 150 cm2	m	1 719,230	159,09	273 512,30			
108	M	766001X	dřevěné konstrukce z profilů Steico-wall SW45, 20x400 mm	m	1 719,230	288,34	495 722,78			
			Poznámka k položce: stojky - délka chodby 84,65 m - standardní vzdálenost stojek 625 mm - délka chodby 84,65 m : 0,625 = 136 ks + 20% = 163 ks pro jednu stranu - 163 x 2 = 326 stojek - délka stojky 2,935 m x 326 = 957 m profilu vodorovné profily - délka chodby 84,65 m - standardní vzdálenost vodorovných profilů 625 mm - délka chodby 84,65 m : 0,625 = 136 ks + 20% = 163 ks - délka 3,530 m x 163 = 576 m profilu odlišná konstrukce v oblasti oken - konstrukce parapetu - konstrukce stropu Výměra je zahrnutá v procentuálním navýšení množství profilů pro stěny a strop chodby. zavětrování dřevěné konstrukce - základní zavětrování pro montáž z profilů Steico LVL 20x400 mm osazené visle na horním konci stojek - délka 84,65 x 2 = 169,3 + 10% = 186,23 m Celkové zavětrování konstrukce doplní vnější a vnitřní opláštění konstrukce chodby. "stojky" 957 "vodorovné profily" 576 "zavětrování dřevěné konstrukce" 186,23 Součet						957,000 576,000 186,230 1 719,230	
	P									
109	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	34,097	1 193,14	40 682,49			
	D	764	Konstrukce klempířské				2 856 946,01			
110	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 293,923	70,30	90 962,79			
	VV		"tubus" 1118,26+130,46		1 248,720					
	VV		"ostění" 32,4		32,400					
	VV		"čelo" Pl*2,5*2,5-2,8*2,44		12,803					
	VV		Součet		1 293,923					
111	M	28329043	folie PUR/PP difuzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2	m2	1 453,722	202,83	294 858,43			
	VV		1293,923*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		1 453,722					
112	K	76412148R	Krytina střechy oblé - fasádní Al plech se stojatou drážkou na bednění včetně povrchové úpravy	m2	1 293,923	1 789,75	2 315 798,69			
	VV		"plocha" 1118,26+130,46		1 248,720					
	VV		"ostění" 32,4		32,400					
	VV		"čelo" Pl*2,5*2,5-2,8*2,44		12,803					
	VV		Součet		1 293,923					
113	K	76401160R	Stěnová lišta z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 70 mm	m	20,700	348,00	7 203,60			
	VV		K11							
	VV		20,7		20,700					
114	K	76401170R	Stěnová lišta do oblouku z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 70 mm	m	89,240	298,28	26 618,51			
	VV		K14							
	VV		89,24		89,240					
115	K	76401162R	Koutová lišta vnitřní z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 110 mm	m	20,700	298,28	6 174,40			
	VV		K10							
	VV		20,7		20,700					
	VV		Součet		20,700					
116	K	76401172R	Koutová lišta vnitřní do oblouku z Pz s povrchovou úpravou, poplast., včetně tmelení rš 110 mm	m	89,240	298,28	26 618,51			
	VV		K13							
	VV		89,24		89,240					
117	K	76421660R	Krycí lišta mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou, poplast., rš 100 mm	m	20,700	248,57	5 145,40			
	VV		K12							
	VV		20,7		20,700					
118	K	76421670R	Krycí lišta do oblouku mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou, poplast., rš 100 mm	m	89,240	298,28	26 618,51			
	VV		K15							
	VV		89,24		89,240					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	76421663R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou, poplast, rš 260 mm	m	11,800	596,57	7 039,53
	P		Poznámka k položce: poplastovaný plech rš 260 mm				
	VV		K1, K3, K4				
	VV		O3				
	VV		3		3,000		
	VV		O4				
	VV		1,5*4		6,000		
	VV		O1				
	VV		0,6*3		1,800		
	VV		K31				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		11,800		
120	K	76421664R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al s povrchovou úpravou, poplast., rš 280 mm	m	27,000	646,28	17 449,56
	VV		K5				
	VV		"O5" 1,5*18		27,000		
121	K	76421665R	Oplechování rovných nadpraží mechanicky kotvené z Al s povrchovou úpravou, poplast., rš 350 mm	m	27,000	745,71	20 134,17
	VV		K6				
	VV		"O5" 1,5*18		27,000		
122	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,695	2 624,90	12 323,91
D	766		Konstrukce truhlářské				585 013,52
123	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,500	881,93	11 906,06
	VV		O3				
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		O4				
	VV		1,5*1,5*4		9,000		
	VV		Součet		13,500		
124	M	6114002X	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	13,500	5 160,32	69 664,32
	P		Poznámka k položce: včetně kování a povrchové úpravy				
125	K	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	62,100	909,77	56 496,72
	VV		"O5" 1,5*2,3*18		62,100		
126	M	6114003X	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	62,100	3 629,13	225 368,97
	P		Poznámka k položce: trojdílné okno, spodní část bezp.sklo, RAL 9007, včetně kování				
127	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000	881,93	2 645,79
	VV		O1				
	VV		3		3,000		
128	M	6114001X	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2	m2	1,620	6 572,20	10 646,96
	P		Poznámka k položce: včetně kování a povrchové úpravy				
129	K	766629641	Předsazená montáž oken kotvením upevňovacími body a rámem z termoplastické pěny vyložení 95 mm	m	41,400	1 113,60	46 103,04
	VV		"tubus" 2,3*18		41,400		
130	M	28341038	díl rozšiřující PVC profil š. 100 mm	m	41,400	107,38	4 445,53
131	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	10,800	124,29	1 342,33
	VV		O3				
	VV		3		3,000		
	VV		O4				
	VV		1,5*4		6,000		
	VV		O1				
	VV		0,6*3		1,800		
	VV		Součet		10,800		
132	M	59071095	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítkatelná 90mm s perlínkou	m	11,880	55,58	660,29
	VV		10,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,880		
133	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	27,000	124,29	3 355,83
	VV		"O5" 1,5*18		27,000		
134	M	59071054	fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 70mm	m	29,700	35,50	1 054,35
	VV		27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		29,700		
135	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	30,600	114,34	3 498,80
	VV		O3				
	VV		5,4		5,400		
	VV		O4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,5*4		18,000		
	VV		O1				
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		Součet		30,600		
136	M	28355025	<i>fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži</i>	m	33,660	40,86	1 375,35
	VV		30,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,660		
137	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	109,800	114,34	12 554,53
	VV		"O5" (1,5+2,3*2)*18		109,800		
138	M	28355025	<i>fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži</i>	m	120,780	40,86	4 935,07
	VV		109,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		120,780		
139	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	947,55	6 632,85
	VV		D402				
	VV		1		1,000		
	VV		D406				
	VV		1		1,000		
	VV		D407				
	VV		1		1,000		
	VV		D408				
	VV		1		1,000		
	VV		D409				
	VV		1		1,000		
	VV		D410				
	VV		1		1,000		
	VV		D411				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
140	M	61162085	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm</i>	kus	6,000	4 305,24	25 831,44
141	M	61162086	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000	4 335,07	4 335,07
142	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 859,31	3 718,62
	VV		POŽ404				
	VV		1		1,000		
	VV		POŽ405				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
143	M	61165314	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000	6 721,34	6 721,34
	P		Poznámka k položce: kouřotěs				
144	M	6116531R	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm</i>	kus	1,000	8 113,34	8 113,34
	P		Poznámka k položce: kouřotěs				
145	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	10,000	312,20	3 122,00
146	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	10,000	1 322,39	13 223,90
147	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	207,80	831,20
148	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>	kus	4,000	693,01	2 772,04
149	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	3,000	234,65	703,95
150	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	kus	3,000	480,24	1 440,72
151	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	2,000	231,67	463,34
152	M	54914147	<i>dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez</i>	kus	2,000	2 237,13	4 474,26
153	K	766660761	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	217,75	217,75
154	M	RMAT0003	<i>čtečka, el.otvírač</i>	kus	1,000	9 942,81	9 942,81
155	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	11,800	293,31	3 461,06
	VV		O3				
	VV		3		3,000		
	VV		O4				
	VV		1,5*4		6,000		
	VV		O1				
	VV		0,6*3		1,800		
	VV		K31				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		11,800		
156	M	61144405	<i>parapet plastový vnitřní š 500mm</i>	m	11,800	524,98	6 194,76
157	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	9,000	49,32	443,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"O3" 1		1,000		
	VV		"O4" 4		4,000		
	VV		"O1" 3		3,000		
	VV		"K31" 1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
158	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	27,000	293,31	7 919,37
	VV		"O5" 1,5*18		27,000		
159	M	6114440X	parapet plastový vnitřní š 535mm	m	27,000	497,14	13 422,78
160	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	18,000	49,32	887,76
	VV		18		18,000		
161	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,956	1 382,05	4 085,34
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 139 479,25
162	K	767584152	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy přes 10 do 20 m2	m2	21,360	766,59	16 374,36
	VV		"4.NP" 21,36		21,360		
163	M	1381403X	kazeta kovová interierová z Pz plechu 0,5 mm s klipem	m2	23,069	2 485,71	57 342,84
	VV		21,36*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		23,069		
164	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	1,330	1 044,00	1 388,52
	VV		"423" 0,9*0,9		0,810		
	VV		"424" 0,8*0,65		0,520		
	VV		Součet		1,330		
165	M	RMAT0001	revizní dvířka fasádní 900x900	ks	1,000	1 491,42	1 491,42
166	M	RMAT0002	revizní dvířka fasádní 800x650	ks	1,000	1 491,42	1 491,42
167	K	ZV-09a	Konstrukce ochranného koše Heliportu z nerez oceli vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	2 601,840	447,43	1 164 141,27
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 48 - Vodorovne zabradlí heliportu + schudky na heliport				
	VV		"ZV09" 356,6+342,84+1513,2+389,2		2 601,840		
168	K	ZV-09b	Nerezová síť s oky velikosti 50x50 mm, drát 2 mm, doložit zaručenou pevnost při pádu osoby do sítě , vč. Spojovacího a kotevního materiálu, d+m	m2	205,550	3 144,17	646 284,14
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 48 - Vodorovne zabradlí heliportu + schudky na heliport				
169	K	ZV-10	Konstrukce schůdků ze střechy - 8 stupňu-včetně madlo: ocel.trubka Ø 48,3 x 3 mm- pozinkovaná konstrukce, vč. Kotvení schodnic,spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	146,900	348,00	51 121,20
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 48 - Vodorovne zabradlí heliportu + schudky na heliport				
	VV		"schůdky" 132		132,000		
	VV		"zábradlí" 14,9		14,900		
	VV		Součet		146,900		
170	K	ZV-10b	Konstrukce schůdků ze střechy - schodišťové stupně 1500x250x50 mm, schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu, kotvit do schodnic, d+m	ks	8,000	3 479,98	27 839,84
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 48 - Vodorovne zabradlí heliportu + schudky na heliport				
	VV		"schůdky" 8		8,000		
171	K	ZV-11a	Zábradlí schůdků - výška zábradlí 900 mm, pozinkovaná konstrukce, vč. Spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	98,310	248,57	24 436,92
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 43 - Schůdky z chodníku na střechu + zábradlí				
	VV		"ZV11" 26,2+30,98+26,17+14,96		98,310		
172	K	ZV-11b	Zábradlí chodníku - výška zábradlí 950 (900) mm, pozinkovaná konstrukce , vč. Spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	112,980	248,57	28 083,44
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 43 - Schůdky z chodníku na střechu + zábradlí				
	VV		"ZV11" 26,96+35,46+28,15+22,41		112,980		
173	K	ZV-11c	Konstrukce schůdků - výška zábradlí 900 mm, pozinkovaná konstrukce, vč. Spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	179,520	248,57	44 623,29
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle - Výkres č. 43 - Schůdky z chodníku na střechu + zábradlí				
	VV		"ZV11" 179,52		179,520		
174	K	ZV-11d	Konstrukce schůdků - schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu 1000x260x50 mm, d+m	ks	10,000	1 988,56	19 885,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace dle - Výkres č. 43 - Schůdky z chodníku na střechu + zábradlí</i> VV "ZV11" 10 10,000							
175	K	ZV-14	Servisní lávka Tubusu - nosná konstrukce - podélný profil U140 ,včetně sloupků - jákl 40x30x3 mm a madla trubka 30x3 mm , vč. Spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	4 993,180	149,14	744 682,87
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace dle - Výkres č. 25 - Tubus - konstrukce, servisní lávka, skladby, výkazy</i> VV "ZV14" 3171,84+918,72+67,11+429,01+406,5 4 993,180							
176	K	ZV-14a	Servisní lávka Tubusu - podlaha lávky svařovaný pororošt protiskluzový , výška 50 mm, pororošt s oky 30x30 mm vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m	m2	83,360	1 988,56	165 766,36
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace dle - Výkres č. 25 - Tubus - konstrukce, servisní lávka, skladby, výkazy</i> P Schůdky na střechu včetně zábradlí, pozinkovaná konstrukce, vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m							
177	K	ZV-20a	Schůdky na střechu včetně zábradlí, pozinkovaná konstrukce, vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m	kg	265,100	248,57	65 895,91
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace dle - Výkres č. 25 - Tubus - konstrukce, servisní lávka, skladby, výkazy</i> VV 147,84+39,75+15,85+61,66 265,100							
178	K	ZV-20b	Schodišťové stupně: 1000x260x50 mm, schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu, pozinkovaná konstrukce, vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m	ks	9,000	2 485,71	22 371,39
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace dle - Výkres č. 25 - Tubus - konstrukce, servisní lávka, skladby, výkazy</i> P Žebřík ocelový žárově pozinkovaný, s ochranným košem, délka 7000 mm, šířka 600mm, průměr ochranného koše 800mm, vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m							
179	K	ZV-21	Žebřík ocelový žárově pozinkovaný, s ochranným košem, délka 7000 mm, šířka 600mm, průměr ochranného koše 800mm, vč. spojovacího a kotevního materiálu, d+m	ks	1,000	34 799,84	34 799,84
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace dle - Výkres č. 25 - Tubus - konstrukce, servisní lávka, skladby, výkazy</i> P Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m							
180	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,990	1 789,71	21 458,62
D	771	Podlahy z dlaždic					220 143,22
181	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	84,950	17,20	1 461,14
VV "4.NP" 37,78+47,17 84,950							
182	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	84,950	64,93	5 515,80
183	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	84,950	51,60	4 383,42
184	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	84,950	278,40	23 650,08
185	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	20,000	144,17	2 883,40
VV "4.NP" 20 20,000							
186	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,800	551,83	993,29
VV 20*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 1,800							
187	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	47,000	163,06	7 663,82
VV "4.NP" 47 47,000							
188	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	4,700	1 014,17	4 766,60
VV 47*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,700							
189	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	56,690	962,46	54 561,86
VV "4.NP" 56,69 56,690							
190	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	65,194	1 014,17	66 117,80
VV 56,69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,194							
191	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,630	736,76	10 042,04
VV "4.NP" 13,63 13,630							
192	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	14,993	551,83	8 273,59
VV 13,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,993							
193	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	14,730	779,52	11 482,33
VV "4.NP" 14,73 14,730							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	16,203	565,75	9 166,85
	VV		14,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,203		
195	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,730	441,46	6 502,71
	VV		"4.NP" 5,62+3,77+5,34		14,730		
196	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,410	785,48	2 678,49
	D	776	Podlahy povlakové				448 964,38
197	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	21,360	51,60	1 102,18
	VV		"4.NP" 21,36		21,360		
198	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	288,360	17,20	4 959,79
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		"4.NP" 21,36		21,360		
	VV		Součet		288,360		
199	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	267,000	186,92	49 907,64
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		Součet		267,000		
200	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	21,360	456,38	9 748,28
	VV		"4.NP" 21,36		21,360		
201	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	21,360	202,83	4 332,45
202	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	21,360	292,32	6 243,96
	VV		"4.NP" 21,36		21,360		
203	M	28411142	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	23,496	1 193,14	28 034,02
	VV		21,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,496		
204	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	267,000	348,00	92 916,00
	VV		"tubus" 267		267,000		
	VV		Součet		267,000		
205	M	28411051.R	2,5 mm vinylová zátěžová podlaha specifikace dle PD	m2	293,700	576,68	169 370,92
	VV		267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		293,700		
206	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	173,770	119,31	20 732,50
	VV		"tubus" 179,67-3,1-2,8		173,770		
	VV		Součet		173,770		
207	M	28411007	lišta soklová atypická, šikmá specifikace dle PD	m	177,245	178,97	31 721,54
	VV		173,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		177,245		
208	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	19,000	231,67	4 401,73
209	M	28411142	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	2,185	1 193,14	2 607,01
	VV		19*0,115 'Přepočtené koeficientem množství		2,185		
210	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	4,000	100,42	401,68
211	M	28411142	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	0,115	1 193,14	137,21
	VV		4*0,02875 'Přepočtené koeficientem množství		0,115		
212	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,873	11 931,38	22 347,47
	D	777	Podlahy lité				865 638,76
213	K	77752132R	Podlahový polyuretanový systém pro heliport	m2	395,000	2 187,41	864 026,95
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně vytažení na sokl, barevné úpravy, značení "heliport" 395		395,000		
214	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,896	850,11	1 611,81
	D	781	Dokončovací práce - obklady				351 819,84
215	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	131,110	8,22	1 077,72
	VV		"4.NP" 2*(20,73+8,2+12,89)-1,4*7		73,840		
	VV		"4.NP" 3*20-1,3*2,1		57,270		
	VV		Součet		131,110		
216	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	131,110	64,93	8 512,97
217	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,600	507,08	7 910,45
	VV		"4.NP" 2*7,8		15,600		
218	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	57,270	1 282,62	73 455,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4.NP" 3*20-1,3*2,1		57,270		
219	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	65,861	927,66	61 096,62
	VV		57,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		65,861		
220	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	131,110	867,01	113 673,68
	VV		131,11		131,110		
221	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	144,221	479,24	69 116,47
	VV		131,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,221		
222	K	78149521R	Provedení dokončujících prací obkladů - lišt, proniků ad.	m2	131,110	99,43	13 036,27
	VV		"4.NP" 2*(20,73+8,2+12,89)-1,4*7		73,840		
	VV		"4.NP" 3*20-1,3*2,1		57,270		
	VV		Součet		131,110		
223	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,048	780,51	3 940,01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				585 349,17
224	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650	49,71	70 521,09
	VV		nátěrZAM		1 418,650		
225	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650	4,97	7 050,69
	VV		nátěrZAM		1 418,650		
226	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650	119,31	169 259,13
	VV		nátěrZAM		1 418,650		
227	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650	119,31	169 259,13
	VV		nátěrZAM		1 418,650		
228	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650	119,31	169 259,13
	VV		"R1" 4,09*66*(0,1*4+0,2*2)		215,952		
	VV		"R2" 4,025*33*(0,1*4+0,2*2)		106,260		
	VV		"P" 4,0*1*(0,2*4+0,1*4)		4,800		
	VV		"S" 1,06*1*(0,055*4+0,1*2)		0,445		
	VV		"C" 1833*(0,142*2+0,035*2+0,06*4)		1 088,802		
	VV		"Z" 3,4*28*(2*3,14*0,004)		2,391		
	VV	nátěrZAM	Součet		1 418,650		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				137 848,94
229	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 093,174	6,76	7 389,86
	VV		4.NP				
	VV		"olejový nátěr" 2*(26+49+8+12)-1,4*2,1*2-3*1,5		179,620		
	VV		"sprchy" (3,5-2)*7,8		11,700		
	VV		"štuk"245,525		245,525		
	VV		"prefa" 3,5*16-1,3*2,2*2		50,280		
	VV		"tubus" 606,049		606,049		
	VV		Součet		1 093,174		
230	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 093,174	21,28	23 262,74
	VV		4.NP				
	VV		"olejový nátěr" 2*(26+49+8+12)-1,4*2,1*2-3*1,5		179,620		
	VV		"sprchy" (3,5-2)*7,8		11,700		
	VV		"štuk"245,525		245,525		
	VV		"prefa" 3,5*16-1,3*2,2*2		50,280		
	VV		"tubus" 606,049		606,049		
	VV		Součet		1 093,174		
231	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	11,700	79,54	930,62
	VV		"sprchy" (3,5-2)*7,8		11,700		
232	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	901,854	48,52	43 757,96
	VV		4.NP				
	VV		"štuk"245,525		245,525		
	VV		"prefa" 3,5*16-1,3*2,2*2		50,280		
	VV		"tubus" 606,049		606,049		
	VV		Součet		901,854		
233	K	78435106.R	Nátěry olejové v místnostech v do 3,80 m	m2	179,620	348,00	62 507,76
	P		Poznámka k položce: jednotková cena vč. přípravz podkladu				
	VV		olejový nátěr				
	VV		"4.NP" 2*(26+49+8+12)-1,4*2,1*2-3*1,5		179,620		
D	N00		Nepojmenované práce				840 267,37
D	N01		Montáže a dodávky ostatní				840 267,37
234	K	M1	D+M Návěstidlo, čidlo	ks	2,000	14 914,22	29 828,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
235	K	N1	D+M Kuchyňská linka dl. 1450 mm včetně dřezu a lednice	ks	1,000	39 771,25	39 771,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Denní místnost - kuchyňská deska 1450x600 opatřena rohovou lištou. 1x dřezová skříňka, 4x zásuvky, 1x vestavěná lednice . 2x horní a spodní skříňky s plnými dvířky. Povrch hladký. Tl.materiálu kuchyňské linky 1x18mm (korpus), 1x18 mm dvířka, pracovní plocha tl. 38mm. Výsuvy šuplíků opatřeny tlumičem. Úchytky - nerez. Obkladová deska za kuchyňskou linkou, stejný design jako deska pracovní.				
236	K	N2	D+M Kuchyňská linka dl. 1450 mm včetně dřezu a lednice	ks	1,000	39 771,25	39 771,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Denní místnost - kuchyňská deska 1450x600 opatřena rohovou lištou. 1x dřezová skříňka, 4x zásuvky, 1x vestavěná lednice . 2x horní a spodní skříňky s plnými dvířky. Povrch hladký. Tl.materiálu kuchyňské linky 1x18mm (korpus), 1x18 mm dvířka, pracovní plocha tl. 38mm. Výsuvy šuplíků opatřeny tlumičem. Úchytky - nerez. Obkladová deska za kuchyňskou linkou, stejný design jako deska pracovní.				
237	K	POS-401	D+M Dveře jednokřídlé posuvné plné s průhledem 1300x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	78 349,37	78 349,37
238	K	POS-POZ-403	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené protipožární 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	192 095,14	192 095,14
239	K	POS-421	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené vnější 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	222 420,72	222 420,72
240	K	POS-412	D+M Dveře dvoukřídlé posuvné prosklené vnitřní 1400x2100 mm, včetně zárubně, kování a pohonu	ks	1,000	79 741,36	79 741,36
241	K	D-422	D+M Dveře jednokřídlé prosklené vnější 900x1970 s nadsvětlikem a bočními profily (1200x2450 mm), včetně zárubně, kování	ks	1,000	79 542,80	79 542,80
242	K	STR	D+M Stříška prosklená nad vstupem do tubusu z AL profilů, vč. kotvení	m2	6,600	11 931,37	78 747,04
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plocha skla 6,6 m2 bezpečnostní sklo tl. 10 mm hliníkové profily 60x100 mm kotvení do ocel.profilů nad dveřmi IPE 200 délka 3,8 m IPE 200 délka 4,15 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		10 325 592,39	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 325 592,39	21,00%	2 168 374,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 493 966,79

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 325 592,39
HSV - Práce a dodávky HSV		10 325 592,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 697 992,59
4 - Vodorovné konstrukce		4 907 381,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		292 493,70
998 - Přesun hmot		427 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 325 592,39

D HSV Práce a dodávky HSV 10 325 592,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 697 992,59

1	K	330321713	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí tř. C 35/45 bez výztuže	m3	4,374	9 299,18	40 674,61
	VV		hodnota z VV				
	VV		Kruhové				
	VV		"D600 - 11 ks"				
	VV		3,14*0,3*0,3*(0,55+0,69+0,775+0,87+0,93*7)		2,655		
	VV		"D900 - 4 ks"				
	VV		3,14*0,45*0,45*(0,35+0,85+0,59+0,5)		1,456		
	VV		Čtvercové				
	VV		"500x300 - 2 ks "0,5*0,3*0,9+0,5*0,3*0,85		0,263		
	VV		Součet		4,374		
2	K	331123913	Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m	kus	2,000	6 930,00	13 860,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		se zalitím spoje				
	VV		5.NP				
	VV		Čtvercové				
	VV		"400x400" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	M	59362000	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	0,958	25 100,00	24 045,80
	P		Poznámka k položce:				
	VV		C35/45				
	VV		5.NP				
	VV		Čtvercové				
	VV		"400x400 - 2 ks"(2,995*0,4*0,4)*2		0,958		
	VV		Součet		0,958		
4	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	2,800	3 587,65	10 045,42
	VV		Čtvercové				
	VV		"500x300 - 2 ks "2*(0,5+0,3)*0,9+2*(0,5+0,3)*0,85		2,800		
5	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	2,800	717,97	2 010,32
	VV		Čtvercové				
	VV		"500x300 - 2 ks "2*(0,5+0,3)*0,9+2*(0,5+0,3)*0,85		2,800		
6	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,037	82 372,13	3 047,77
	VV		Čtvercové				
	VV		"500x300 - 2 ks "0,263*0,14		0,037		
7	K	332351125	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,55 m	m2	24,172	3 013,62	72 845,22
	VV		"D600 - 11 ks"				
	VV		2*3,14*0,3*(0,55+0,69+0,775+0,87+0,93*7)		17,700		
	VV		"D900 - 4 ks"				
	VV		2*3,14*0,45*(0,35+0,85+0,59+0,5)		6,472		
	VV		Součet		24,172		
8	K	332351126	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,55 m	m2	24,172	289,88	7 006,98
9	K	332361821	Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505	t	0,541	82 372,40	44 563,47
	VV		hodnota z VV				
	VV		Kruhové				
	VV		"D600 - 11 ks"2,655*0,16		0,425		
	VV		"D900 - 4 ks"1,456*0,08		0,116		
	VV		Součet		0,541		
10	K	341123914	Montáž ŽB zavětrovacích stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 18 m	kus	4,000	5 060,00	20 240,00
	VV		hodnota z VV statika				
	VV		5.NP				
	VV		"INST JÁDRO K1-CC " 4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		Součet		4,000		
11	M	59331001	stěna nosná ŽB včetně výztuže do 170kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	5,300	21 000,00	111 300,00
	P		Poznámka k položce: C30/37				
	VV		5.NP				
	VV		"INST JÁDRO K1-CC - 4 ks "5,3		5,300		
	VV		Mezisoučet		5,300		
12	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,030	47 100,00	1 413,00
	VV		hodnoty z VV				
	VV		5.NP				
	VV		"kleštinová výztuž a dobetonávky"0,03		0,030		
	VV		Součet		0,030		
13	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,000	9 190,00	9 190,00
	VV		5.NP				
	VV		"dobetonávka spár,výplň deltabeam nosníků a zbytkových ploch - beton C 25/30 - hrubý odhad " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	3300001.R	Dodávka, výroba a montáž atypické ocelové nosné konstrukce tubusu z IPE profilů, C profilů vč. kotvení, povrchové úpravy (pozink) a spoj. materiálů, detailů dle PD	t	17,351	250 000,00	4 337 750,00
	VV		VÝPIS VÁLCOVÉ OCELI				
	VV		"R1 - Rám - S235" 6046,66/1000*1,05		6,349		
	VV		"R2 - Rám - S235" 2975,28/1000*1,05		3,124		
	VV		"P - Překlad" 69,84/1000*1,05		0,073		
	VV		"S - Stojka" 8,59/1000*1,05		0,009		
	VV		"C - Paždíky - S450" 7386,99/1000*1,05		7,756		
	VV		"Z - Zavětrování" 38,08/1000*1,05		0,040		
	VV		Součet		17,351		
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		"rámy IPE200" 335,44*33/1000		11,070		
	VV		"příruby" 1094,3/1000		1,094		
	VV		"spojovací mat." 317*0,5/1000		0,159		
	VV		"profily C140" 21385,7/1000		21,386		
	VV		"spojovací a kotevní mat." 2073,6*2/1000		4,147		
	VV		Mezisoučet		37,856		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 907 381,10
15	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus	7,000	927,00	6 489,00
	VV		5.NP				
	VV		"SPIROLL 250"				
	VV		6		6,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
	VV		Součet		7,000		
16	M	59346863.R	panel stropní předpjatý SPIROLL v 250mm	m2	32,700	2 300,00	75 210,00
	VV		5.NP				
	VV		30,2		30,200		
	VV		2,5		2,500		
	VV		Mezisoučet		32,700		
	VV		Součet		32,700		
17	K	411125002	Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
	VV		hodnoty z VV				
	VV		5.NP				
	VV		"šachta"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	M	59343001	stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	1,000	17 400,00	17 400,00
	VV		hodnoty z VV				
	VV		5.NP				
	VV		"šachta"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	186,502	9 402,92	1 753 663,39
	VV		Heliport				
	VV		330,788*0,35		115,776		
	VV		30,43*0,25		7,608		
	VV		Lávka				
	VV		286,9*0,22		63,118		
	VV		Součet		186,502		
20	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	317,330	1 126,50	357 472,25
	VV		286,9+30,43		317,330		
21	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	317,330	282,09	89 515,62
22	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	330,788	1 251,87	414 103,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			330,788	330,788			
23	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	330,788	324,49	107 337,40
24	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	317,330	420,36	133 392,84
25	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	317,330	130,90	41 538,50
26	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	330,788	505,17	167 104,17
27	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	330,788	163,90	54 216,15
28	K	413123922	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	5,000	4 552,52	22 762,60
VV			hodnota z VV statika				
VV			5.NP				
VV			"osa V - 400x400 mm" 5	5,000			
VV			Mezisoučet	5,000			
VV			Součet	5,000			
29	M	59323000	průvlak ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	3,700	28 782,88	106 496,66
P			Poznámka k položce: C35/45				
VV			hodnota z VV statika				
VV			5.NP				
VV			"osa V - 400x400 mm" 3,7	3,700			
VV			Součet	3,700			
30	K	413321717	Nosníky ze ŽB tř. C 35/45	m3	53,748	4 862,32	261 339,98
VV			Heliport - průvlak				
VV			0,6*0,9*(16,5*2+12,2*2+1,6*4-0,9*4)	32,508			
VV			0,4*0,6*(7,8+3,2+1,6)	3,024			
VV			Tubus -průvlak				
VV			0,3*0,6*101,2	18,216			
VV			Součet	53,748			
31	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	143,040	892,62	127 680,36
VV			Heliport - průvlak				
VV			0,6*(16,5*2+12,2*2+1,6*4-0,9*4)*2	72,240			
VV			0,4*(7,8+3,2+1,6)*2	10,080			
VV			Lávka -průvlak				
VV			0,3*101,2*2	60,720			
VV			Součet	143,040			
32	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	143,040	141,74	20 274,49
33	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	122,460	749,09	91 733,56
VV			Heliport - průvlak				
VV			0,9*(16,5*2+12,2*2+1,6*4-0,9*4)	54,180			
VV			0,6*(7,8+3,2+1,6)	7,560			
VV			Lávka -průvlak				
VV			0,6*101,2	60,720			
VV			Součet	122,460			
34	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	122,460	139,05	17 028,06
35	K	411361821.R	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	31,000	33 587,50	1 041 212,50
VV			hodnota z VV				
VV			hodnota včetně průvlaků				
VV			Heliport				
VV			14	14,000			
VV			Lávka				
VV			17	17,000			
VV			Součet	31,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	292 493,70			
36	K	953241517	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost přes 181 do 251 kN nerezových	kus	8,000	1 710,00	13 680,00
VV			4*2	8,000			
37	M	54879316	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 250,6 kN	kus	8,000	28 270,00	226 160,00
38	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	317,000	70,70	22 411,90
VV			"kotvení rámu" 317	317,000			
39	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	317,000	95,40	30 241,80
VV			"kotvení rámu" 317	317,000			
D 998			Přesun hmot	427 725,00			
40	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	712,875	600,00	427 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			580 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	580 000,00	21,00%	121 800,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	701 800,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	580 000,00
721.2 - Vnitřní splašková kanalizace	146 337,18
721.3 - Vnitřní dešťová kanalizace	4 993,95
722.1 - Vnitřní vodovod	101 875,03
725 - Zařizovací předměty (bližší informace určí investor)	142 659,29
713 - Izolace tepelné	31 766,95
722.2 - Požární vodovod	96 717,60
733 - Požární ucpávky a uzávěry	9 800,00
ON - Ostatní náklady	35 350,00
GEO - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 580 000,00

D 721.2		Vnitřní splašková kanalizace					146 337,18
1	K	721102008	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 - odvod kondenzátu od VZT	m	5,000	393,40	1 967,00
2	K	721301010	Kalich pro úkapy DN 32	kus	1,000	835,51	835,51
3	K	721102010	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	5,000	240,80	1 204,00
4	K	721102011	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	2,000	259,00	518,00
5	K	721102013	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	8,000	707,70	5 661,60
6	K	721102011.1	Potrubí kanalizační svodné DN 50 odhlučněné	m	5,000	415,80	2 079,00
7	K	721102013.1	Potrubí kanalizační svodné DN 110 odhlučněné	m	20,000	736,40	14 728,00
8	K	721102012	Potrubí kanalizační pod stropem DN 50 odhlučněné	m	20,000	4 919,60	98 392,00
9	K	721102013.2	Potrubí kanalizační pod stropem DN 110 odhlučněné	m	10,000	820,40	8 204,00
10	K	721108049	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	38,99	38,99
11	K	721108050	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	80,50	483,00
12	K	721108051	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	85,40	427,00
13	K	721108053	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	96,60	386,40
14	K	721274102	Přívzdušňovací ventil PP DN 50/75/110	kus	3,000	835,50	2 506,50
15	K	28612264	HT přívzdušňovací hlavice - VH 110	kus	4,000	1 114,02	4 456,08
16	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 250 nebo 300	m	75,000	40,60	3 045,00
17	K	892312123	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	15 000,00	0,00
18	K	725107180	Příprava pro instalaci zařízení (Klimatizační jednotka) - zápachová uzávěrka DN 32	soubor	1,000	791,70	791,70
19	K	998711105	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	613,40	613,40

D 721.3		Vnitřní dešťová kanalizace					4 993,95
20	K	721102015	Potrubí kanalizační svodné DN 160 odhlučněné	m	5,000	835,51	4 177,55
21	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 250 nebo 300	m	5,000	40,60	203,00
22	K	892312123	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	15 000,00	0,00
23	K	998711105	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	613,40	613,40

D 722.1		Vnitřní vodovod					101 875,03
24	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 22 D20x2,3 (SV)	m	27,000	253,40	6 841,80
25	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 22 D25x2,8 (SV)	m	18,000	273,70	4 926,60
26	K	722173404	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 32 mm	m	35,000	434,70	15 214,50
27	K	722173405	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 40 mm	m	27,000	604,80	16 329,60
28	K	722173406	Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL do D 50 mm	m	10,000	747,60	7 476,00
29	K	722173408	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 28 D20x2,8 (TV)	m	17,000	252,70	4 295,90
30	K	722173409	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 28 D25x3,5 (TV+Ci)	m	30,000	273,70	8 211,00
31	K	725201010	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do D 40	m	164,000	23,10	3 788,40
32	K	725201009	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do D 40	m	164,000	29,40	4 821,60
33	K	725330011	Vyvedení a upevnění výpustku do D 25	kus	30,000	156,80	4 704,00
34	K	725205070	Podpurný žlab pro potrubí DN 20	m	48,000	106,40	5 107,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	725205071	Podpůrný žlab pro potrubí DN 25	m	35,000	113,40	3 969,00
36	K	725205072	Podpůrný žlab pro potrubí DN 32	m	27,000	119,00	3 213,00
37	K	725205073	Podpůrný žlab pro potrubí DN 40	m	10,000	132,30	1 323,00
38	K	725505311	Vyvažovací ventil 1/2"	kus	3,000	2 488,50	7 465,50
39	K	725305409	Kohout kulový se šroubením 1"	kus	6,000	397,60	2 385,60
40	K	725305410	Kohout kulový se šroubením 3/4"	kus	3,000	333,90	1 001,70
41	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	800,63	800,63

D 725

Zařizovací předměty (bližší informace určí investor)

142 659,29

42	K	725000516	Montáž přísl. dřezu v kuch. sestavě 1 díl	kus	2,000	206,50	413,00
43	K	725869218	Montáž sifonu dřezového	kus	2,000	169,40	338,80
44	K	725869219	Zápach uzávěr dřez DN50	kus	2,000	168,70	337,40
45	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	4,000	120,40	481,60
46	K	725333020	Ventil rohový	kus	4,000	174,30	697,20
47	K	725869218.1	Montáž sifonu podomítkového (myčka)	kus	2,000	169,40	338,80
48	K	725107180.1	Sifon myčkový podomítkový	kus	2,000	333,90	667,80
49	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	2,000	120,40	240,80
50	K	725333020	Ventil rohový	kus	2,000	174,30	348,60
51	K	725000113	Montáž modulu WC	kus	3,000	1 505,00	4 515,00
52	K	725101330	Modul WC čelní ovládání	kus	3,000	4 795,00	14 385,00
53	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	3,000	120,40	361,20
54	K	725333020	Ventil rohový	kus	3,000	174,30	522,90
55	K	725119213	Montáž klozetu závěsného	kus	3,000	1 085,00	3 255,00
56	K	725100632	WC závěsný keramický	kus	3,000	3 290,00	9 870,00
57	K	725100711	Sedátko WC	kus	3,000	2 205,00	6 615,00
58	K	725000115	Montáž WC ovládací desky	kus	3,000	175,00	525,00
59	K	725000116	Ovládací deska k WC	kus	3,000	1 365,00	4 095,00
60	K	725101015	Přípojka WC mísy	kus	3,000	160,30	480,90
61	K	721303087	Koleno pro připojení mísy bílé	kus	3,000	153,30	459,90
62	K	725111411	Montáž umyvadla	kus	5,000	945,00	4 725,00
63	K	725101835	Umyvadlo keramické š. 60 cm s dírou na baterii	kus	5,000	2 026,50	10 132,50
64	K	725869218.2	Montáž sifonu umyvadlového včetně zátky	kus	5,000	169,40	847,00
65	K	725869219.1	Zápach uzávěr umyvadlová DN40 chrom	kus	5,000	449,40	2 247,00
66	K	725811301	Zátka CLICK-CLACK chrom	kus	5,000	378,00	1 890,00
67	K	725111411	Montáž umyvadla	kus	1,000	945,00	945,00
68	K	725101835.1	Umyvadlo keramické š. 60 cm bez díry na baterii	kus	1,000	2 025,10	2 025,10
69	K	725869218.2	Montáž sifonu umyvadlového včetně zátky	kus	1,000	169,40	169,40
70	K	725869219.1	Zápach uzávěr umyvadlová DN40 chrom	kus	1,000	449,40	449,40
71	K	725811301	Zátka CLICK-CLACK chrom	kus	1,000	378,00	378,00
72	K	7250000614	Montáž sprchových van z litého mramoru	kus	1,000	1 386,00	1 386,00
73	K	725103442	Sprchová vanička 90x90cm se zaobleným vstupem z litého mramoru pro instalaci do obkladu,(s atypickým situováním odpadu)	kus	1,000	9 030,00	9 030,00
74	K	725107050	Montážní sada ke sprchové vaničce	kus	1,000	297,50	297,50
75	K	725869218.3	Montáž sifonu sprchového včetně zátky	kus	1,000	185,50	185,50
76	K	725107010	Sifon vaničkový	kus	1,000	875,00	875,00
77	K	725000615	Montáž sprchových zástěn	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
78	K	725106512	Zástěna otevíravá z bezpečnostního skla, konstrukce ze silnostěnného hliníku bílé barvy, případně chrom	kus	1,000	12 040,00	12 040,00
79	K	725000515	Montáž výlevky	kus	1,000	1 813,00	1 813,00
80	K	725102009	Výlevka keramická stojící, odpad DN 110, s plastovou sklopnou mřížkou	kus	1,000	6 895,00	6 895,00
81	K	725000514	Montáž nádržky pro výlevku	kus	1,000	1 155,00	1 155,00
82	K	725111241	Splachovací nádržka vysokopoložená	kus	1,000	1 139,60	1 139,60
83	K	725000530	Montáž ventilu rohového	kus	11,000	120,40	1 324,40
84	K	725333020.1	Ventil rohový (k umyvadlu, výlevce)	kus	11,000	174,30	1 917,30
85	K	725000810	Montáž baterie dřezové nástěnné	kus	2,000	266,00	532,00
86	K	725333310	Baterie nástěnná dřezová délka raménka 225 mm (NPB)	kus	2,000	1 960,00	3 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	725000810.1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	5,000	269,50	1 347,50
88	K	725333311	Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm (SPB)	kus	5,000	1 610,00	8 050,00
89	K	725000819	Montáž baterie senzorové	kus	1,000	677,60	677,60
90	K	725333313	Baterie páková nastěnná senzorová na 100-240 V (dodávka včetně transformátorů 230V AC /24V DC) (NB-S)	kus	1,000	5 530,00	5 530,00
91	K	725000813	Montáž baterie nad výlevku	kus	1,000	266,00	266,00
92	K	725333314	Baterie stěnová dřezová délka raménka 225 mm+kohout na připojení nádržky (NPB-N)	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
93	K	725000821	Montáž baterie sprchové včetně držáku	kus	1,000	602,00	602,00
94	K	725333315	Baterie sprchová stěnová včetně stěnového držáku sprchy D+M (NPSB)	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
95	K	998711108	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	1 398,59	1 398,59

D 713 Izolace tepelné 31 766,95

96	K	713005010	Izolace z pěnového polyetyleny - 22/9	m	27,000	79,80	2 154,60
97	K	713005011	Izolace z pěnového polyetyleny - 22/13	m	18,000	87,50	1 575,00
98	K	726302060	Montáž náplekové izolace	m	45,000	24,50	1 102,50
99	K	713002010	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 28/20	m	20,000	155,40	3 108,00
100	K	713002011	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 35/20	m	10,000	183,40	1 834,00
101	K	713002012	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 42/20	m	10,000	185,50	1 855,00
102	K	713002013	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 54/20	m	8,000	195,30	1 562,40
103	K	713002015	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 28/30	m	26,000	171,50	4 459,00
104	K	713002016	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 35/30	m	26,000	179,20	4 659,20
105	K	713002017	Izolační pouzdro s vatou s Al polepem D 42/30	m	20,000	187,60	3 752,00
106	K	726302061	Montáž izolačního pouzdra s vatou	m	120,000	45,50	5 460,00
107	K	998711102	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	245,25	245,25

D 722.2 Požární vodovod 96 717,60

108	K	722130215	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	90,000	758,80	68 292,00
109	K	713002018	Izolační pouzdro s vatou D 63/20	m	90,000	188,30	16 947,00
110	K	7253300010	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	90,000	30,10	2 709,00
111	K	740000109	Kotvicí prvky včetně objímek	ks	90,000	86,80	7 812,00
112	K	998711104	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,000	957,60	957,60

D 733 Požární ucpávky a uzavěry 9 800,00

113	K	733191116	Protipožární utěsnění HILTI plastového potrubí DN 100 (manžeta) - Splašková Kanalizace (D+M)	kus	4,000	2 450,00	9 800,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D ON Ostatní náklady 35 350,00

114	K	094002001	Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace	hod	20,000	840,00	16 800,00
115	K	094003003	Likvidace odpadu	soubor	1,000	11 900,00	11 900,00
116	K	091100202	Napuštění a vypuštění systému	hod	10,000	665,00	6 650,00

D GEO Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

117	K	722009612	Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a tech. zpráva – do 400 m	úsek	1,000	10 500,00	10 500,00
-----	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			143 134,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 134,00	21,00%	30 058,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	173 192,14

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.2 - Vytápění

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143 134,00
D1 - OTOPNÁ TĚLESA	32 812,85
D2 - ARMATURY	11 398,91
D3 - PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES	11 398,91
D4 - ROZVOD POTRUBÍ	24 813,89
D5 - IZOLACE TEPELNÉ	3 368,25
D6 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY	11 162,43
D7 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ	35 093,52
D8 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	12 242,07
D9 - OSTATNÍ NÁKLADY	12 242,08

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.2 - Vytápění

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 143 134,00

D D1 OTOPNÁ TĚLESA 32 812,85

1	K	UT.01.01	Desková otopná tělesa - standard s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou - 21/600/600-VK	ks	1,000	2 113,80	2 113,80
2	K	UT.01.02	Desková otopná tělesa - standard s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/700-VK	ks	1,000	2 342,32	2 342,32
3	K	UT.01.03	Desková otopná tělesa - standard s levým spodním připojením a ventilovou vložkou - 21/600/600-VKL	ks	1,000	2 113,80	2 113,80
4	K	UT.01.04	Desková otopná tělesa - standard s levým spodním připojením a ventilovou vložkou - 22/600/1000-VKL	ks	2,000	3 085,00	6 170,00
5	K	UT.01.05	Desková otopná tělesa s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou pro prostory s vysokými požadavky na hygienu - 20S/600/1000-H-VK	ks	1,000	5 308,17	5 308,17
6	K	UT.01.06	Desková otopná tělesa s levým spodním připojením a ventilovou vložkou pro prostory s vysokými požadavky na hygienu - 20S/600/1000-H-VKL	ks	2,000	5 387,33	10 774,66
7	K	UT.01.07	Trubková otopná tělesa – žebřík se spodním středovým připojením - KLTM 1500x600	ks	1,000	3 990,10	3 990,10

D D2 ARMATURY 11 398,91

D D3 PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 11 398,91

8	K	UT.02.01	Rohové dvojité regulační šroubení, DN 15	ks	8,000	696,98	5 575,84
9	K	UT.02.02	Připojovací rohová dvoubodová armatura, DN15	ks	1,000	608,02	608,02
10	K	UT.02.03	Svěrné šroubení vnější závit, ventil DN 15, trubka DN15	ks	18,000	85,69	1 542,42
11	K	UT.02.04	Termostatická hlavice k ventilu pro veřejné prostory s ochranou proti odcizení	ks	9,000	371,34	3 342,06
12	K	UT.02.05	Růžice bílá pro potrubí dvojité 15×1	ks	9,000	36,73	330,57

D D4 ROZVOD POTRUBÍ 24 813,89

13	K	UT.03.01	Ocelové potrubí - včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek - DN 15	m	52,693	285,65	15 051,76
14	K	UT.03.02	Ocelové potrubí - včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek - DN 20	m	18,653	367,26	6 850,50
15	K	UT.03.03	Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40	m	71,346	40,81	2 911,63

D D5 IZOLACE TEPELNÉ 3 368,25

16	K	UT.04.01	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací - tloušťka izolace: 13 mm pro potrubí ocel DN 15	m	52,693	40,81	2 150,40
17	K	UT.04.02	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací - tloušťka izolace: 20 mm pro potrubí ocel DN 20	m	18,653	65,29	1 217,85

D D6 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY 11 162,43

18	K	UT.05.01	Kotvící zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí	kpt	1,000	3 713,49	3 713,49
19	K	UT.05.02	Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní	kpt	1,000	4 080,69	4 080,69
20	K	UT.05.03	Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní - DN 15	m	52,693	40,81	2 150,40
21	K	UT.05.04	Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní - DN 20	m	18,653	65,29	1 217,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D7 ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ							35 093,52
22	K	UT.06.01	Proplach potrubí	kpt	1,000	2 448,42	2 448,42
23	K	UT.06.02	Napouštění otopné soustavy objektu	kpt	1,000	4 080,69	4 080,69
24	K	UT.06.03	Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů, revize	kpt	1,000	4 080,69	4 080,69
25	K	UT.06.04	Topná zkouška - 72 hod	h	48,000	408,06	19 586,88
26	K	UT.06.05	Hydronické vyregulování	kpt	1,000	2 448,42	2 448,42
27	K	UT.06.08	Proškolení obsluhy	kpt	1,000	2 448,42	2 448,42
D D8 STAVEBNÍ ÚPRAVY							12 242,07
28	K	UT.07.01	Zhotovení prostupů zdívem (dle dispozice – viz výkresová část)	kpt	1,000	4 080,69	4 080,69
29	K	UT.07.02	Drážky do stěn pro vedení potrubí	kpt	1,000	4 080,69	4 080,69
30	K	UT.07.03	Oprava povrchů po prostupech / drážkách	kpt	1,000	4 080,69	4 080,69
D D9 OSTATNÍ NÁKLADY							12 242,08
31	K	UT.08.02	ošetření potrubních prostupů dle PBŘ	kpl	1,000	8 161,39	8 161,39
32	K	UT.08.06	doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	4 080,69	4 080,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			58 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 500,00	21,00%	12 285,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 785,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	58 500,00
D1 - zař. č. 04	52 167,73
D2 - Ostatní	6 332,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 58 500,00

D D1 zař. č. 04 52 167,73

1	K	4A.001	Radiální ventilátor D 200 EC Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí; vč. časového spínače CS3-4; vč. rámu pod ventilátor; vč. dalšího nezbytného příslušenství, výkon zařízení viz tabulka zařízení	ks	1,000	10 026,16	10 026,16
2	K	4A.011	Pružná vložka d200	ks	2,000	211,08	422,16
3	K	4A.150	Tlumič hluku d 200, délka 900 kruhový	ks	2,000	2 110,77	4 221,54
4	K	4A.201	Zpětná klapka d 200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“	ks	1,000	422,15	422,15
5	K	4A.400	Talířový ventil d 80 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	211,08	211,08
6	K	4A.401	Talířový ventil d 125 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	4,000	211,08	844,32
7	K	4A.411	Talířový ventil d 100 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	2,000	211,08	422,16
8	K	4A.412	Talířový ventil d 125 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	5,000	316,62	1 583,10
9	K	4A.413	Talířový ventil d 200 odvodní, barva RAL dle požadavku architekta	ks	2,000	316,62	633,24
10	K	4A.414	Talířový ventil d 200 odvodní, přefuk; barva RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	316,62	316,62
11	K	4A.421	Výfukový kus d200 pozink; 45°	ks	1,000	295,51	295,51
12	K	4A.701	Potrubí d 82 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	2,000	158,31	316,62
13	K	4A.702	Potrubí d 102 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	3,000	211,08	633,24
14	K	4A.703	Potrubí d 127 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	11,000	263,85	2 902,35
15	K	4A.705	Potrubí d 203 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	bm	4,000	316,62	1 266,48
16	K	VZT.01	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm	bm	1,000	211,08	211,08
17	K	VZT.02	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm	bm	18,000	316,62	5 699,16
18	K	VZT.03	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky	bm	2,000	527,69	1 055,38
19	K	VZT.04	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm	bm	40,000	422,15	16 886,00
20	K	VZT.05	Vinuté potrubí SPIRO materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky	bm	6,000	633,23	3 799,38

D D2 Ostatní 6 332,27

21	K	Pol268	Doprava	kpl	1,000	2 638,41	2 638,41
22	K	Pol269	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	1 055,39	1 055,39
23	K	Pol270	Dokumentace, zaškolení, ostatní	kpl	1,000	1 055,39	1 055,39
24	K	Pol271	Protivibrační opatření	kpl	1,000	1 055,39	1 055,39
25	K	Pol272	Zaregulování zařízení VZT a kontrola zaregulování pověřenou osobou	kpl	1,000	527,69	527,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.3.1 - VRF chlazení

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			218 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 600,00	21,00%	45 906,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	264 506,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.1.4.3.1 - VRF chlazení**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	218 600,00
SZ - SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ	29 911,10
D1 - Systém 1 - Multisplit systém místnost 3-06/3-07	81 113,28
D2 - Systém 2 - Split systém místnost 3-05	55 746,45
D3 - Systém 3 - Split systém místnost 4-10	51 829,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.3.1 - VRF chlazení

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 218 600,00

D SZ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ 29 911,10

1	K	SZ.1	Ocelové konstrukce pod venkovní kond.jednotky, vč.podkladní gumy	kpl	3,000	3 730,73	11 192,19
2	K	SZ.2	Požární ucpávky	kpl	1,000	4 663,41	4 663,41
3	K	SZ.3	Montážní, těsnící a spoj.materiál + doprava	kpl	1,000	1 464,31	1 464,31
4	K	SZ.5	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 264,38	3 264,38
5	K	SZ.6	Měření hluku	kpl	1,000	9 326,81	9 326,81

D D1 Systém 1 - Multisplit systém místnost 3-06/3-07 81 113,28

6	K	3.1	Venkovní jednotka Qchl = 5,0 kW, Qt = 6,0 kW, Pchlmax. = 1,02 kW, Ptmax. = 1,16 kW, max. počet pripojitelných vnitřních jednotek 3, max. váha 48,5 kg. Hladina akustického tlaku cooling 49/ heating 52	ks	1,000	30 311,88	30 311,88
7	K	3.2	Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,5 kW, Qt = 3,2 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi36/Hi28/Med23/Low19 dB	ks	2,000	12 124,86	24 249,72
8	K	3.5.1	Cu potrubí 6,35/9,52 mm vč.izolace	bm	35,000	652,88	22 850,80
9	K	3.6	Nástěnný ovládač	ks	2,000	1 290,83	2 581,66
10	K	3.7	Přídavná náplň chladiva	kg	1,000	1 119,22	1 119,22

D D2 Systém 2 - Split systém místnost 3-05 55 746,45

11	K	3.1.1	Venkovní jednotka Qchl = 2,5 kW, Qt = 3,2 kW, Pchlmax. = 0,44 kW, Ptmax. = 0,59 kW, max. počet pripojitelných vnitřních jednotek 1, max. váha 43 kg. Hladina akustického tlaku cooling 44/ heating 45	ks	1,000	19 175,93	19 175,93
12	K	3.2.1	Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,5 kW, Qt = 3,2 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi33/Med25/Low19 dB	ks	1,000	15 879,83	15 879,83
13	K	3.5.1	Cu potrubí 6,35/9,52 mm vč.izolace	bm	28,000	652,88	18 280,64
14	K	3.6	Nástěnný ovládač	ks	1,000	1 290,83	1 290,83
15	K	3.7	Přídavná náplň chladiva	kg	1,000	1 119,22	1 119,22

D D3 Systém 3 - Split systém místnost 4-10 51 829,17

16	K	3.1.2	Venkovní jednotka Qchl = 4, kW, Qt = 4,5 kW, Pchlmax. = 0,98 kW, Ptmax. = 1,13 kW, max. počet pripojitelných vnitřních jednotek 1, max. váha 45 kg. Hladina akustického tlaku cooling 52/ heating 50	ks	1,000	19 175,93	19 175,93
17	K	3.2.2	Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 4,0 kW, Qt = 4,5 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi44/Hi40/Med35/Low27 dB	ks	1,000	15 879,83	15 879,83
18	K	3.5.1.1	Cu potrubí 6,35/12,52 mm vč.izolace	bm	22,000	652,88	14 363,36
19	K	3.6	Nástěnný ovládač	ks	1,000	1 290,83	1 290,83
20	K	3.7	Přídavná náplň chladiva	kg	1,000	1 119,22	1 119,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.4 - Silnoproud

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		2 028 426,30	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 028 426,30	21,00%	425 969,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 454 395,82

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.1.4.4 - Silnoproud**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 028 426,30
1 - Specifikace materiálu – kabely	407 208,77
2 - Specifikace materiálu – ukončení kabelů	12 533,93
3 - Specifikace materiálu – rozvaděče	98 009,64
4 - Specifikace materiálu – svítidla LED 4000K + NO	367 363,69
5 - Specifikace materiálu – žlaby, trubky, nosné konstrukce	133 225,45
6 - Specifikace materiálu – spínače, ovladače, zásuvky	29 287,75
7 - Specifikace materiálu – hromosvod, uzemnění	48 955,37
8 - Specifikace materiálu – ostatní	139 318,25
9 - Specifikace materiálu – vyhřívání plochy heliportu	563 594,00
D1 - Plocha heliportu cca 330m2	468 658,16
D2 - Plocha chodníku k tunelu cca 51m2	94 935,84
10 - Ostatní	228 929,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.4 - Silnoproud

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 028 426,30

D 1 Specifikace materiálu – kabely 407 208,77

1	K	SIL.01.01	Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2	m	500,000	41,11	20 555,00
2	K	SIL.01.02	Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2	m	350,000	41,11	14 388,50
3	K	SIL.01.03	Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	1 110,000	50,34	55 877,40
4	K	SIL.01.04	Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2	m	220,000	54,53	11 996,60
5	K	SIL.01.05	Kabel CXKE-R 7x1,5 mm2	m	80,000	77,18	6 174,40
6	K	SIL.01.06	Kabel CXKE-R 5Jx50 mm2	m	160,000	840,63	134 500,80
7	K	SIL.01.07	Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2	m	250,000	71,31	17 827,50
8	K	SIL.01.08	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 3Jx1,5 mm2	m	250,000	67,12	16 780,00
9	K	SIL.01.09	Kabel s funkční schopností při požáru E90min CXKH-V 3Jx2,5 mm2	m	120,000	75,51	9 061,20
10	K	SIL.01.10	Kabel s funkční schopností při požáru E90min-CXKH-J 5x10 mm2	m	160,000	222,32	35 571,20
11	K	SIL.01.11	Kabel JYTY 2x1,5	m	550,000	26,85	14 767,50
12	K	SIL.01.12	Vodič 1CH-R 50 mm2 žlzel	m	120,000	208,06	24 967,20
13	K	SIL.01.13	Vodič CY 6 mm2 žlzel	m	400,000	35,24	14 096,00
14	K	SIL.01.14	Vodič CY 10 mm2 žlzel	m	100,000	48,66	4 866,00
15	K	SIL.01.15	Vodič CY 16 mm2 žlzel	m	100,000	65,44	6 544,00
16	K	SIL.01.16	Podružný materiál	sada	1,000	8 743,55	8 743,55
17	K	SIL.01.17	PPV	sada	1,000	10 491,92	10 491,92

D 2 Specifikace materiálu – ukončení kabelů 12 533,93

18	K	SIL.02.01	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	40,000	56,21	2 248,40
19	K	SIL.02.02	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	ks	6,000	64,60	387,60
20	K	SIL.02.03	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	6,000	85,57	513,42
21	K	SIL.02.04	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	4,000	103,19	412,76
22	K	SIL.02.05	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	4,000	240,78	963,12
23	K	SIL.02.06	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	0,000	295,20	0,00
24	K	SIL.02.07	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 12x4	ks	8,000	236,58	1 892,64
25	K	SIL.02.08	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120	ks	4,000	387,60	1 550,40
26	K	SIL.02.09	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x240	ks	6,000	473,17	2 839,02
27	K	SIL.02.10	Podružný materiál	sada	1,000	971,51	971,51
28	K	SIL.02.11	PPV	sada	1,000	755,06	755,06

D 3 Specifikace materiálu – rozvaděče 98 009,64

29	K	SIL.03.01	Rozvaděč RTH	ks	1,000	91 342,50	91 342,50
30	K	SIL.03.02	Podružný materiál	sada	1,000	4 566,41	4 566,41
31	K	SIL.03.03	PPV	sada	1,000	2 100,73	2 100,73

D 4 Specifikace materiálu – svítidla LED 4000K + NO 367 363,69

32	K	SIL.04.01	D1 - Vestavné interiérové svítidlo, LED downlight, rotačně symetrické rozložení světla, 1900lm, 18W, max. zápusná hl. 97 mm, bíle práškovaný stropní prstenec z plech. oceli, vyměnitelný světelný zdroj	ks	7,000	1 236,61	8 656,27
33	K	SIL.04.02	B1- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, do stropních podhledů 600x600, PMMA difuzor, těleso z bíle lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	10,000	1 390,14	13 901,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	SIL.04.03	B1D- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, do stropních podhledů 600x600, PMMA difuzor, těleso z bílé lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	34,000	1 871,70	63 637,80
35	K	SIL.04.04	B1DP- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, přisazené, vč. kastlíku 600x600, PMMA difuzor, těleso z bílé lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	12,000	2 260,13	27 121,56
36	K	SIL.04.05	C1D- Vestavné LED svítidlo, 4200 lm, 36W, přisazené, vč. kastlíku 600x600, PMMA difuzor, těleso z bílé lakovaného extr. Al profilu, vyměnitelný digitálně stmívatelný DALI předřadník	ks	8,000	5 769,47	46 155,76
37	K	SIL.04.06	P1 - LED světlo do vlhkých prostor IP66 , 6300 lm, 43 W, montáž na strop, mikroprizmatický kryt, těleso rám bílé lakovaný Al, vyměnitelný světelný zdroj a externí předřadník	ks	4,000	3 036,16	12 144,64
38	K	SIL.04.07	N1 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s piktogramem, IP65, možnost napojení na CBS	ks	9,000	1 425,38	12 828,42
39	K	SIL.04.08	N2 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s podvěšeným piktogramem, IP65, možnost napojení na CBS	ks	7,000	1 596,52	11 175,64
40	K	SIL.04.09	NH2 - nouzové únikové svítidlo; plastové interiérové s piktogramem, IP65, CBS - PBZ	ks	1,000	2 401,92	2 401,92
41	K	SIL.04.10	N3 - nouzové únikové svítidlo; plastové exteriérové piktogramem, IP65, možnost napojení na CBS	ks	3,000	2 791,19	8 373,57
42	K	SIL.04.11	N4 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	1,000	2 040,33	2 040,33
43	K	SIL.04.12	N5 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	2,000	2 401,92	4 803,84
44	K	SIL.04.13	N6 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	12,000	2 401,92	28 823,04
45	K	SIL.04.14	N7 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	1,000	2 401,92	2 401,92
46	K	SIL.04.15	N8 - nouzové únikové svítidlo; IP65, možnost napojení na CBS	ks	3,000	1 986,64	5 959,92
47	K	SIL.04.16	Liniové LED svítidlo dle specifikace nábytku 12W, 4000 K, 2000 mm	ks	2,000	2 273,56	4 547,12
48	K	SIL.04.17	CBS včetně baterií; zprovoznění systému NO dle legislativy, zaškolení obsluhy	kpl	0,200	300 776,63	60 155,33
49	K	SIL.04.18	Pohybové čidlo řízení spínání osvětlení podesty, chodby	ks	6,000	2 254,26	13 525,56
50	K	SIL.04.19	Systém řízení osvětlení, Tvorba vizualizace pro umístění svítidel	kpl	0,100	315 080,93	31 508,09

Poznámka k položce:

Adresace svítidel Programování svítidel, čidel a tlačítek Programování scén Oživení systému řízení osvětlení Doprava na místo a zpět (při tomto rozsahu i více výjezdů či ubytování) Regulace dle denního světla – kalibrace probíhá v nočních hodinách Kontrola zapojení a funkčnosti DALI linek po elektromontážní firmě 2x pravidelný servis systému řízení osvětlení

P

51	K	SIL.04.20	Podružný materiál, recykl. poplatky	sada	1,000	3 600,78	3 600,78
52	K	SIL.04.21	PPV	sada	1,000	3 600,78	3 600,78

D 5

Specifikace materiálu – žlaby, trubky, nosné konstrukce

133 225,45

53	K	SIL.05.01	Kabelový drátěný žlab 100/100 s dvojitým příčnickem, vč. příslušenství nosných prvků a tvarovek	m	130,000	331,39	43 080,70
54	K	SIL.05.02	Kabelový drátěný žlab 100/100 požární, s dvojitým příčnickem, vč. příslušenství nosných prvků a tvarovek	m	130,000	316,28	41 116,40
55	K	SIL.05.03	Kabelový rošt SONAP š=500mm vč. úchytného materiálu a příslušenství	m	10,000	657,74	6 577,40
56	K	SIL.05.04	Atyp. nosná konstrukce pro kabel. žlab na střechu	ks	1,000	1 029,39	1 029,39
57	K	SIL.05.05	Atyp. nosná konstrukce pro kabel. žlab s požární odolností E180	ks	1,000	2 167,01	2 167,01
58	K	SIL.05.06	Závitová tyč 0,5m pro kabelový žlab	ks	50,000	23,49	1 174,50
59	K	SIL.05.07	Závitová tyč 0,5m pro kabelový žlab s požární odolností E180	ks	50,000	23,49	1 174,50
60	K	SIL.05.08	Úchyt do betonu pro kabelový žlab	ks	25,000	19,30	482,50
61	K	SIL.05.09	Úchyt do betonu pro kabelový žlab s požární odolností E180	ks	25,000	35,24	881,00
62	K	SIL.05.10	Trubka pevná včetně příchytke Ø20	m	200,000	40,27	8 054,00
63	K	SIL.05.11	Trubka ohebná Ø20 bezhalogenová samozhášivá 750N	m	50,000	25,17	1 258,50
64	K	SIL.05.12	Distanční příchytka 732/20 d=22-24 E180	ks	100,000	45,30	4 530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	SIL.05.13	Plast.rozv.krabice IP54 s průchodkou vč. svorek 85x85	ks	45,000	143,46	6 455,70
66	K	SIL.05.14	Krabice přístrojová pod omítku	ks	36,000	96,48	3 473,28
67	K	SIL.05.15	Svorka pro připojení kovových konstrukcí	ks	40,000	105,71	4 228,40
68	K	SIL.05.16	Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnice PE a PA	ks	2,000	444,64	889,28
69	K	SIL.05.17	Podružný materiál (svorky,...)	sada	1,000	4 435,54	4 435,54
70	K	SIL.05.18	PPV	sada	1,000	2 217,35	2 217,35

D 6 Specifikace materiálu – spínače, ovladače, zásuvky 29 287,75

71	K	SIL.06.01	Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	12,000	231,55	2 778,60
72	K	SIL.06.02	Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	3,000	236,58	709,74
73	K	SIL.06.03	Tlačítkový ovladač 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	3,000	308,73	926,19
74	K	SIL.06.04	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, bílá, komplet	ks	10,000	948,01	9 480,10
75	K	SIL.06.05	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, IP20 komplet (MDO,DO)	ks	18,000	288,60	5 194,80
76	K	SIL.06.06	Drobný montážní materiál	sada	1,000	2 505,11	2 505,11
77	K	SIL.06.07	PPV	sada	1,000	1 753,41	1 753,41
78	K	SIL.06.08	Zásuvka jednonásobná na povrch 230V/16A/IP44	ks	20,000	296,99	5 939,80

D 7 Specifikace materiálu – hromosvod, uzemnění 48 955,37

79	K	SIL.07.01	Vodič FeZn d=10mm (vč. příslušenství)	m	25,000	68,79	1 719,75
80	K	SIL.07.02	Vodič AlMgSi=8mm (vč. podpěr a příslušenství)	m	80,000	116,61	9 328,80
81	K	SIL.07.03	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	280,000	41,11	11 510,80
82	K	SIL.07.04	Svorka SR02	ks	10,000	169,47	1 694,70
83	K	SIL.07.05	Svorka SP1	ks	10,000	169,47	1 694,70
84	K	SIL.07.06	Svorka spojovací SS	ks	10,000	169,47	1 694,70
85	K	SIL.07.07	Svorka křížová SK	ks	15,000	169,47	2 542,05
86	K	SIL.07.08	Svorka připojovací zkušební	ks	5,000	169,47	847,35
87	K	SIL.07.09	Jímací hřeb do betonu	ks	4,000	4 299,63	17 198,52
88	K	SIL.07.10	Označení svodu štítky	ks	4,000	68,79	275,16
89	K	SIL.07.11	Podružný materiál	sada	1,000	400,18	400,18
90	K	SIL.07.12	PPV	sada	1,000	48,66	48,66

D 8 Specifikace materiálu – ostatní 139 318,25

91	K	SIL.08.01	Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ	m2	5,000	1 289,47	6 447,35
92	K	SIL.08.02	Výstražné štítky	ks	5,000	96,48	482,40
93	K	SIL.08.03	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu C (Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou), napojen z RPO v 5.NP 1ks JZ roh budovy, 2ks na střešních nadstavbách	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
94	K	SIL.08.04	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu L (Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou). 3ks na hřebenu střechy 14/15	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
95	K	SIL.08.05	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu patologie(Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou). 2ks JV a SV roh budovy	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
96	K	SIL.08.06	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu spalovna (Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou). 2ks JV a SV roh budovy	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
97	K	SIL.08.07	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu pavilon O (Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou). 2ks na hřebenu střechy	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
98	K	SIL.08.08	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu pavilon T (Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou). 2ks na hřebenu střechy	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
99	K	SIL.08.09	Příprava leteckého osvětlení na pavilonu pavilon H (Prafladur 3x2,5 80 metrů, prostup střechou). 1ks na hřebenu střechy	ks	1,000	10 398,80	10 398,80
100	K	SIL.08.10	Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) (zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, NN), včetně krabice povrchové	ks	7,000	7 174,71	50 222,97
101	K	SIL.08.11	Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnícový systém)	ks	1,000	1 269,33	1 269,33
102	K	SIL.08.12	Podružný materiál	sada	1,000	6 560,60	6 560,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	SIL.08.13	PPV	sada	1,000	1 544,00	1 544,00
D 9 Specifikace materiálu – vyhřívání plochy heliportu							563 594,00
D D1 Plocha heliportu cca 330m2							468 658,16
104	K	SIL.09.01.01	71030 TO-2AS-110-3320 dvoužilový okruh pro VP	ks	30,000	12 909,68	387 290,40
105	K	SIL.09.01.02	SK7301 spojka TO-2x, PPC; nad 10m; připojení kabelu na přívod	ks	30,000	717,30	21 519,00
106	K	SIL.09.01.03	76020 studený přívod (do 5.700 W); přívodní kabel 3x2,5mm2, PVC	m	300,000	127,52	38 256,00
107	K	SIL.09.01.04	2356 ETO2-4550 regulátor pro zimní aplikace	ks	1,000	7 808,96	7 808,96
108	K	SIL.09.01.05	2361 sada čidel pro venkovní plochy, 2 x vlhkostně-teplotní senzor	ks	1,000	7 072,36	7 072,36
109	K	SIL.09.01.06	SK2900 prodloužení senzoru	ks	2,000	704,72	1 409,44
110	K	SIL.09.01.07	KA2359-00 kabel pro ETOG, metráž	m	40,000	132,55	5 302,00
D D2 Plocha chodníku k tunelu cca 51m2							94 935,84
111	K	SIL.09.02.01	71027 TO-2AS-83-2520 dvoužilový okruh pro VP	ks	6,000	10 237,72	61 426,32
112	K	SIL.09.02.02	SK7301 spojka TO-2x, PPC; nad 10m; připojení kabelu na přívod	ks	6,000	716,46	4 298,76
113	K	SIL.09.02.03	76020 studený přívod (do 5.700 W); přívodní kabel 3x2,5mm2, PVC	m	60,000	127,52	7 651,20
114	K	SIL.09.02.04	2356 ETO2-4550 regulátor pro zimní aplikace	ks	1,000	7 808,96	7 808,96
115	K	SIL.09.02.05	2361 sada čidel pro venkovní plochy, 2 x vlhkostně-teplotní senzor	ks	1,000	7 072,36	7 072,36
116	K	SIL.09.02.06	SK2900 prodloužení senzoru	ks	2,000	704,72	1 409,44
117	K	SIL.09.02.07	KA2359-00 kabel pro ETOG, metráž	m	40,000	131,72	5 268,80
D 10 Ostatní							228 929,45
118	K	SIL.10.01	Stavební připomoci (sekání, vrtání)	hod	30,000	293,63	8 808,90
119	K	SIL.10.02	Zapravení drážek	kpl	10,000	293,63	2 936,30
120	K	SIL.10.03	Lešení, práce v chodbách	hod	50,000	293,63	14 681,50
121	K	SIL.10.04	Koordinace se stávajícími rozvody	hod	15,000	629,21	9 438,15
122	K	SIL.10.05	Přípojka NN - výkop 30x80 vč. opravy asfalt. povrchu, geodet. zaměř.	m	20,000	1 929,59	38 591,80
123	K	SIL.10.06	Koordinace umístění přístrojů v podhledech	hod	20,000	629,21	12 584,20
124	K	SIL.10.07	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stanovisko TIČR	hod	10,000	125,84	1 258,40
125	K	SIL.10.08	Napojení antistatických podlah	hod	5,000	419,48	2 097,40
126	K	SIL.10.09	Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně instalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB	hod	20,000	419,48	8 389,60
127	K	SIL.10.10	Koordinace s profesí VZT, SLP, zdravotní technologie, medi.plyny	hod	20,000	629,21	12 584,20
128	K	SIL.10.11	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK kabel přívod na svorku zařízení	hod	20,000	335,58	6 711,60
129	K	SIL.10.15	Měření světelně-technických parametrů osvětlení + NO včetně protokolu	hod	10,000	629,21	6 292,10
130	K	SIL.10.16	Výchozí revize kompletní elektroinstalace, vč. antistatických podlah	hod	50,000	209,74	10 487,00
131	K	SIL.10.17	Elektrické nástěnné topné těleso 800W - ref. ADAX NEO 08	ks	18,000	4 865,92	87 586,56
132	K	SIL.10.18	Elektrické stropní topné těleso 700W - ref. ECOSUN 700 U+	ks	2,000	3 240,87	6 481,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.5 - Slaboproud

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			136 979,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 979,00	21,00%	28 765,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	165 744,59

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.1.4.5 - Slaboproud**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	136 979,00
D1 - Technologie strukturované kabeláže	27 150,58
D2 - Technologie kamerového systému	12 536,11
D3 - Technologie přístupového systému	97 292,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.5 - Slaboproud

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 136 979,00

D D1 Technologie strukturované kabeláže 27 150,58

1	K	SLB.01.01	Datová zásuvka 2x RJ45 k zapuštění, komplet, design dle silnoproudu	ks	2,000	539,21	1 078,42
2	K	SLB.01.02	Datová zásuvka 2x RJ45 nad podhled k instalaci na povrch, včetně krabice a keystone 2x UTP cat 6 - příprava pro Wifi, kamery, E-moduly, výtahy	ks	4,000	446,95	1 787,80
3	K	SLB.01.03	Kabel UTP cat 6, dle požárních norem	m	280,000	32,55	9 114,00
4	K	SLB.01.04	Trubka ohebná 25mm	m	18,000	68,13	1 226,34
5	K	SLB.01.05	Svazkové držáky, včetně uchycení	ks	210,000	65,12	13 675,20
6	K	SLB.01.06	Přesun hmot	%	0,010	26 881,74	268,82

D D2 Technologie kamerového systému 12 536,11

7	K	SLB.02.01	IP kamera 2MPx dome, objektiv 2,8 do budovy	ks	3,000	4 137,33	12 411,99
8	K	SLB.02.02	Přesun hmot	%	0,010	12 411,99	124,12

D D3 Technologie přístupového systému 97 292,31

9	K	SLB.03.01	Dveřní řídící jednotka, komunikace RS485, napájení 12VDC, 1x výstup pro ovládání zámku, 1x pomocný vstup, 1x vstup z EPS, 1x vstup z PZTS, 1x výstup pro ovládání PZTS, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	4,000	2 784,45	11 137,80
10	K	SLB.03.02	Box pro zapojení modulů dveřních řídících jednotek	ks	4,000	757,58	3 030,32
11	K	SLB.03.03	Čtečka karet vnitřní, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	4,000	8 768,00	35 072,00
12	K	SLB.03.04	Čtečka karet venkovní, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	2,000	9 970,85	19 941,70
13	K	SLB.03.05	Krabice AK80 pod čtečku	ks	4,000	129,19	516,76
14	K	SLB.03.06	Krabice pod čtečku do venkovního prostředí	ks	2,000	824,04	1 648,08
15	K	SLB.03.07	Štítek na čtečku	ks	6,000	18,47	110,82
16	K	SLB.03.08	Napájecí adaptér 12V 1A	ks	2,000	850,62	1 701,24
17	K	SLB.03.09	Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A	ks	2,000	1 921,54	3 843,08
18	K	SLB.03.10	Baterie 12V 7Ah	ks	2,000	336,27	672,54
19	K	SLB.03.11	Připojení zámků, posuvných dveří, výtahů	ks	2,000	332,27	664,54
20	K	SLB.03.12	Elektrootvírač 12V nízkoodběrový	ks	2,000	2 324,44	4 648,88
21	K	SLB.03.13	Elektrootvírač 12V reverzní	ks	1,000	2 008,66	2 008,66
22	K	SLB.03.14	Praflacom 2x2x0,8, nebo adekvátní náhrada pro přístupový systém	m	40,000	51,70	2 068,00
23	K	SLB.03.15	Praflacom 1x2x0,5, nebo adekvátní náhrada napájení zámku	m	30,000	43,00	1 290,00
24	K	SLB.03.16	Konfigurace bodu v systému	ks	12,000	664,55	7 974,60
25	K	SLB.03.17	Přesun hmot	%	0,010	96 329,04	963,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.5.1 - Elektrická požární signalizace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			141 430,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 430,00	21,00%	29 700,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	171 130,30

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis:

D.1.4.5.1 - Elektrická požární signalizace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	141 430,00
D1 - TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace	112 761,90
D2 - TZB_01.01-12: Další náklady	28 668,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.5.1 - Elektrická požární signalizace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 141 430,00

D D1		TZB 01.01-02: Elektrická požární signalizace					112 761,90
1	K	EPS.01.01	multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	17,000	1 457,01	24 769,17
2	K	EPS.01.02	hlásičová patice základní provedení	ks	17,000	500,43	8 507,31
3	K	EPS.01.03	tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž	ks	5,000	2 190,09	10 950,45
4	K	EPS.01.04	tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž s vyšším krytím IP67	ks	2,000	4 422,70	8 845,40
5	K	EPS.01.05	EN54-3 siréna červená s paticí do IP65		5,000	1 476,38	7 381,90
6	K	EPS.01.06	vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	3 160,86	3 160,86
7	K	EPS.01.07	výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	3 844,16	3 844,16
8	K	EPS.01.08	paralelní optický indikátor, červený	ks	8,000	638,16	5 105,28
9	K	EPS.01.09	krabice pro paralelní optický indikátor	ks	8,000	230,08	1 840,64
10	K	EPS.01.10	odblokovávací tlačítko	ks	4,000	360,05	1 440,20
11	K	EPS.01.11	krabice pro ovládací moduly IP66	ks	2,000	564,66	1 129,32
12	K	EPS.01.12	záslepka PG 16	ks	8,000	21,76	174,08
13	K	EPS.01.13	SHKFH-R B2ca s1d1 1x2x0,8	m	200,000	43,95	8 790,00
14	K	EPS.01.14	SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 2x2x0,8	m	30,000	58,04	1 741,20
15	K	EPS.01.15	SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 1x2x0,8	m	110,000	47,41	5 215,10
16	K	EPS.01.16	Trubka ohebná 25mm	m	35,000	69,64	2 437,40
17	K	EPS.01.17	Kabelové požární příchty s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky	ks	420,000	15,96	6 703,20
18	K	EPS.01.18	Popisné štítky pro hlásiče	ks	24,000	26,77	642,48
19	K	EPS.01.19	Protipožární utěsnění včetně štítku	kpl	1,000	8 967,30	8 967,30
20	K	EPS.01.20	Přesun hmot	%	0,010	111 645,36	1 116,45

D D2		TZB 01.01-12: Další náklady					28 668,10
21	K	EPS.02.01	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	4,000	475,54	1 902,16
22	K	EPS.02.02	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	3,000	611,41	1 834,23
23	K	EPS.02.03	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	kpl	1,000	2 445,63	2 445,63
24	K	EPS.02.04	Vrtání prostupů do průměru 25	ks	15,000	163,04	2 445,60
25	K	EPS.02.05	Vysekání drážek pro kabeláž včetně zapravení	m	40,000	122,28	4 891,20
26	K	EPS.02.06	Naprogramování ústředny a prvků EPS	kpl	1,000	4 076,04	4 076,04
27	K	EPS.02.07	Výchozí funkční zkouška EPS	hod	1,000	2 038,02	2 038,02
28	K	EPS.02.08	Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení	kpl	1,000	1 494,55	1 494,55
29	K	EPS.02.09	Koordinační zkouška požárněbezpečnostních zařízení	kpl	1,000	4 076,04	4 076,04
30	K	EPS.02.10	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...)	kpl	1,000	2 717,36	2 717,36
31	K	EPS.02.11	Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)	kpl	1,000	747,27	747,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.1.4.6 - Měření a regulace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH			784 648,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 648,00	21,00%	164 776,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	949 424,08

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.6 - Měření a regulace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		784 648,00
D1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		25 817,00
D2 - ZAŘÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU		10 890,00
D3 - ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ VYBRANÝ		7 500,00
D4 - Nadřazená řídící centrála		56 000,00
D5 - Rozvaděč DT/H/2.1		241 171,00
D6 - Montážní materiál, montážní práce (Bezhalogenové sdělovací kabely a nosná část bez		327 480,00
D7 - Ostatní		115 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.1.4.6 - Měření a regulace

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 784 648,00

D D1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ 25 817,00

0	K	MAR.01.01	ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 54; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C	ks	2,000	720,00	1 440,00
0	K	MAR.01.02	Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42	ks	4,000	780,00	3 120,00
0	K	MAR.01.03	Ochranná jímka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm	ks	4,000	320,00	1 280,00
0	K	MAR.01.04	SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-6 bar; VÝSTUP : 0-10V; PŘÍPOJOVACÍ KONEKTOR PG9, KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2A	ks	1,000	4 032,00	4 032,00
0	K	MAR.01.05	Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2	ks	1,000	640,00	640,00
0	K	MAR.01.06	Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250	ks	1,000	420,00	420,00
0	K	MAR.01.07	Ventil dvoucestný, PN16, DN15, kvs=4m3/h	ks	1,000	5 169,00	5 169,00
0	K	MAR.01.08	Pohon ventilu, 24Vac, 0-10V	ks	1,000	7 586,00	7 586,00
0	K	MAR.01.09	El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče	ks	1,000	350,00	350,00
0	K	MAR.01.10	Snímač hladiny – zaplavení prostoru, 24V, 50Hz, přepínací kontakt (2A, 230V), včetně montážního příslušenství, ponorných elektrod	ks	1,000	1 780,00	1 780,00

D D2 ZAŘÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU 10 890,00

0	K	MAR.02.01	El. připojení koncového spínače požární klapky (požárního uzávěru)	ks	15,000	300,00	4 500,00
0	K	MAR.02.02	Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; samozhášlivá, bezhalogenů, krytí IP65 pro připojení signálů z požárních klapek	ks	15,000	276,00	4 140,00
0	K	MAR.02.03	Připojení signálů pro ovládání odtahového ventilátoru - do sil.rozvaděče (napájení zajišťuje elektro)	ks	3,000	750,00	2 250,00

D D3 ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ 7 500,00

0	K	MAR.03.01	ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 54; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
0	K	MAR.03.02	Připojení signálů z řídicího modulu chladících jednotek VRV, Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení., Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí El.	ks	4,000	750,00	3 000,00

D D4 Nadřazená řídicí centrála 56 000,00

0	K	MAR.04.01	topné větve (dle reg.schema)	ks	1,000	24 000,00	24 000,00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
Uživatelský SW pro nadřazenou řídicí centrálu CVS. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídicí centrála musí zajišťt zasilání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem)

0	K	MAR.04.02	VZT - odtahové ventilátory (dle reg.schema)	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
Uživatelský SW pro nadřazenou řídicí centrálu CVS. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídicí centrála musí zajišťt zasilání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem)

D D5 Rozvaděč DT/H/2.1 241 171,00

0	K	MAR.05.01	Nástěnný ocelový rozvaděč	ks	1,000	68 784,00	68 784,00
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: (\$800, v. 1200, hl.300/mm', odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava dle zvyklostí investora, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepětová ochrana III.st. vypínač, zásuvka, atd.)</i>							
P							
0	K	MAR.05.02	datový switch včetně napájecího adptéru	ks	1,000	3 620,00	3 620,00
0	K	MAR.05.03	Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server	ks	1,000	34 314,00	34 314,00
0	K	MAR.05.04	Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální)	ks	2,000	15 901,00	31 802,00
0	K	MAR.05.05	Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální)	ks	2,000	12 418,00	24 836,00
0	K	MAR.05.06	Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 AO (digitální/analogové)	ks	1,000	18 328,00	18 328,00
0	K	MAR.05.07	SW pro podstanici	ks	1,000	26 000,00	26 000,00
0	K	MAR.05.08	Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozvaděče.	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
0	K	MAR.05.09	napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů)	ks	1,000	9 997,00	9 997,00
0	K	MAR.05.10	napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů)	ks	1,000	3 650,00	3 650,00
0	K	MAR.05.11	Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů)	ks	1,000	1 840,00	1 840,00
D	D6	Montážní materiál, montážní práce (Bezhalogenové sdělovací kabely a n					327 480,00
0	K	MAR.06.01	Kabel CXKH-R B2 -O 2x1,5 (B2ca,s1d0, a1)	m	360,000	58,00	20 880,00
0	K	MAR.06.02	Kabel CXKH-R B2 -J 3x1,5 (B2ca,s1d0, a1)	m	20,000	64,00	1 280,00
0	K	MAR.06.03	Kabel stíněný SHKFH-R B2 1x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1)	m	820,000	55,00	45 100,00
0	K	MAR.06.04	Kabel stíněný SHKFH-R B2 2x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1)	m	260,000	67,00	17 420,00
0	K	MAR.06.05	Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ	m	30,000	62,00	1 860,00
0	K	MAR.06.06	Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ	m	30,000	75,00	2 250,00
0	K	MAR.06.07	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ	ks	50,000	2 145,00	107 250,00
0	K	MAR.06.08	Rošt pro svislou montáž kabelů včetně jejich upevnění	m	20,000	283,00	5 660,00
0	K	MAR.06.09	KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU	m	100,000	253,00	25 300,00
0	K	MAR.06.10	KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU	m	10,000	283,00	2 830,00
0	K	MAR.06.11	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu	m	60,000	110,00	6 600,00
0	K	MAR.06.12	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu	m	60,000	118,00	7 080,00
0	K	MAR.06.13	Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodů a úchytného materiálu	m	100,000	124,00	12 400,00
0	K	MAR.06.14	Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodů a úchytného materiálu	m	10,000	132,00	1 320,00
0	K	MAR.06.15	Protipožární ucpávka kabelové trasy do průměru 100 mm; dodává stavba	ks	15,000	1 000,00	15 000,00
0	K	MAR.06.16	Požární ochranná stěrková hmota typ P, 12,5kg / bal; dodává stavba	bal.	4,000	5 500,00	22 000,00
0	K	MAR.06.17	Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí; nosnost cca 10 kg.	ks	15,000	1 600,00	24 000,00
0	K	MAR.06.18	Pomocný montážní materiál pro celkovou montáž (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod...)	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
0	K	MAR.06.19	Drobné stavební práce pro celkovou montáž spojené s instalací kabelových tras a prostupů	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
D	D7	Ostatní					115 790,00
0	K	MAR.07.01	Zajištění lešení pro celkovou montáž části MaR (zdvihací plošiny).	ks	1,000	1 845,00	1 845,00
0	K	MAR.07.02	Koordinace profesí MaR, EI, SPL, EPS, VZT, ÚT, Chlazení VRV	hod	50,000	350,00	17 500,00
0	K	MAR.07.03	Oživení vstupů/výstupů řídicího systému technologického celku, včetně odladění software na stavbě.	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
0	K	MAR.07.04	Nastavení a funkční zkoušky technologického celku, uvedení zařízení do provozu.	ks	1,000	12 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	MAR.07.05	Komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně protokolárního předání díla všech funkčních celků díla	hod	14,500	750,00	10 875,00
0	K	MAR.07.06	Vypracování dokumentace řídicích algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	MAR.07.07	Vypracování dokumentace řídicích algoritmů a návodů pro obsluhu řídicí centrály	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	MAR.07.11	Likvidace odpadů části MaR po dobu stavby dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště.	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
0	K	MAR.07.12	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	hod	10,000	750,00	7 500,00
0	K	MAR.07.13	Výchozí revize el.zařízení	hod	25,000	650,00	16 250,00
0	K	MAR.07.14	Zajištění vyjádření TIČR k profesi MaR a EI	ks	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.5 - Technologie heliportu

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		5 265 090,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 265 090,80	21,00%	1 105 669,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 370 759,87

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis:

D.5 - Technologie heliportu

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 265 090,80
SZZ - Osvětlení SZZ	5 265 090,80
D1 - Technologie heliportu	4 507 225,16
D2 - Ostatní	757 865,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.5 - Technologie heliportu

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 265 090,80
D	SZZ		Osvětlení SZZ				5 265 090,80
D	D1		Technologie heliportu				4 507 225,16
1	K	D1.1	Napájecí rozvaděč paralelního rozvodu 3,0kVA	ks	1,000	219 495,71	219 495,71
P			Poznámka k položce: Napájecí rozvaděč paralelního rozvodu 3,0kVA				
2	K	D1.2	Rádiové dálkové ovládání	ks	1,000	102 417,88	102 417,88
P			Poznámka k položce: Rádiové dálkové ovládání světelných zařízení heliportu pomocí standardního palubního vysílače, vč. příslušenství (VHF anténa, koaxiální kabel 50 ohm - délka 25 m, konektory, zemnicí přípravek, koaxiální přepěťová ochrana s držákem, uzemnění). Připojení do LAN				
3	K	D1.3	Vzdálené manuální ovládání	ks	1,000	457 091,09	457 091,09
P			Poznámka k položce: Podružné místní ovládání na vzdáleném ovládacím panelu, instalace u ústí tunelu na heliport, za dveřmi, ve vnitřním prostředí.				
4	K	D1.4	Zábleskový maják heliportu	ks	1,000	174 454,23	174 454,23
P			Poznámka k položce: Zábleskový maják heliportu (optická jednotka, napájecí skříň, senzorová skříňka s fotobuňkou, sada speciálních propojovacích kabelů), včetně výložníku pro optickou jednotku. Připojení do LAN				
5	K	D1.5	Vizuální osvětlený ukazatel směru a rychlosti větru	ks	1,000	196 749,06	196 749,06
P			Poznámka k položce: Vizuální ukazatel směru a rychlosti větru, včetně osvětlení větrného kužele, překážkového návěstidla a svorkovnicové skříňky				
6	K	D1.6	Zapuštěné návěstidlo TLOF	ks	23,000	22 092,41	508 125,43
P			Poznámka k položce: Zapuštěné návěstidlo TLOF 8" všesměrové, barva zelená, 230V/14W, LED				
7	K	D1.7	Zapuštěné návěstidlo FPAG	ks	8,000	23 476,91	187 815,28
P			Poznámka k položce: Zapuštěné návěstidlo FPAG 8" všesměrové, barva bílá, 230V/14W, LED				
8	K	D1.8	Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, spodní nebo boční vývod	ks	31,000	7 735,89	239 812,59
P			Poznámka k položce: Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, spodní nebo boční vývod, včetně těsnění, 1ks včetně přípravku pro zalévání				
9	K	D1.9	Zalévací hmota pro lepení základny zapuštěných návěstidel	kg	2,000	63 041,27	126 082,54
P			Poznámka k položce: Zalévací hmota pro lepení základny zapuštěných návěstidel				
10	K	D1.10	Jádrový vrt	soubor	31,000	9 195,17	285 050,27
P			Poznámka k položce: Jádrový vrt Ø 250 mm, délka 200 mm				
11	K	D1.11	Optická jednotka APAPI	ks	4,000	115 053,73	460 214,92
P			Poznámka k položce: Optická jednotka APAPI 2x100W, včetně žárovek, nosné konstrukce a instalačního příslušenství, včetně nastavení (přístrojů pro nastavení)				
12	K	D1.12	Izolační transformátor pro APAPI	ks	8,000	5 992,84	47 942,72
P			Poznámka k položce: Izolační transformátor 100 W, 230V / 15,2V				
13	K	D1.13	Venkovní instalační krabice	ks	4,000	16 657,88	66 631,52
P			Poznámka k položce: Venkovní instalační krabice pro transformátor, včetně příslušenství pro upevnění				
14	K	D1.14	Noční překážkové návěstidlo LED	ks	17,000	19 525,68	331 936,56
P			Poznámka k položce: Noční překážkové návěstidlo LED nízké svítivosti, typ B, barva červená/IR (provedení pro připojení napájení přes svorkovnici v návěstidle). 230V/12VA				
15	K	D1.15	Soumrakový spínač	ks	17,000	979,45	16 650,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Soumrakový spínač pro překážková návěstidla				
16	K	D1.16	Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na plochou střechu)	ks	17,000	5 999,49	101 991,33
P			Poznámka k položce: Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na plochou střechu): - Al stožárěk průměr 60 mm, délka 750 mm - Víko na beton - Spojka - Betonová dlaždice 600x600x60 mm - 2 ks - Podložka pod betonové dlaždice (lepenka, guma nebo plast) - Spojovací materiál - Vytvoření boční kabelové průchodky stožárkem pro napájecí kabel NN				
17	K	D1.17	Konektor (zásuvka)	ks	49,000	531,74	26 055,26
P			Poznámka k položce: Konektor (zásuvka)				
18	K	D1.18	Konektor (vidlice)	ks	40,000	531,74	21 269,60
P			Poznámka k položce: Konektor (vidlice)				
19	K	D1.19	Konektor rozdvojka - odbočka	ks	36,000	1 677,75	60 399,00
P			Poznámka k položce: Konektor rozdvojka - odbočka				
20	K	D1.20	Kabel H07RN-F 2x4	m	600,000	132,69	79 614,00
P			Poznámka k položce: Kabel H07RN-F 2x4				
21	K	D1.21	Kabel H07RN-F 2x2,5	m	400,000	123,24	49 296,00
P			Poznámka k položce: Kabel H07RN-F 2x2,5				
22	K	D1.22	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	30,000	119,91	3 597,30
P			Poznámka k položce: Kabel CYKY 3Cx2,5				
23	K	D1.23	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	70,000	126,57	8 859,90
P			Poznámka k položce: Kabel CYKY 5Cx2,5				
24	K	D1.24	Kabel CYKY 5Cx4	m	40,000	153,26	6 130,40
P			Poznámka k položce: Kabel CYKY 5Cx4				
25	K	D1.25	Kabel CY 25	m	70,000	189,24	13 246,80
P			Poznámka k položce: Kabel CY 25				
26	K	D1.26	Kabel CY 6	m	250,000	97,24	24 310,00
P			Poznámka k položce: Kabel CY 6				
27	K	D1.27	Propojovací kabeláž ovládání	soubor	1,000	10 481,14	10 481,14
P			Poznámka k položce: Propojovací kabeláž ovládání (kabely 2x2x0,25, H05VV-F 3CX1,5, NHX HX 5x2,5, CYKY 3Dx1,5), včetně konektorů				
28	K	D1.28	Přepětová ochrana NN typ1, 3-fázový	ks	2,000	24 101,86	48 203,72
P			Poznámka k položce: Přepětová ochrana NN typ1, 3-fázový, včetně rozvodné skříňky a uzemnění (pro kabel WDI)				
29	K	D1.29	Přepětová ochrana NN typ1, 1-fázový	ks	1,000	27 218,94	27 218,94
P			Poznámka k položce: Přepětová ochrana NN typ1, 1-fázový, včetně rozvodné skříňky a uzemnění (pro kabel NPZ)				
30	K	D1.30	Trasa kabelů uvnitř objektů	m	20,000	791,61	15 832,20
P			Poznámka k položce: Trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta				
31	K	D1.31	Venkovní plechový kabelový žlab 200 mm s víkem, požární odolný, min. P30-R	m	60,000	1 339,28	80 356,80
P			Poznámka k položce: Venkovní plechový kabelový žlab 200 mm s víkem (podvěšení pod konstrukci heliportu a lávky), včetně spojovacího materiálu a úchytů a kotvení				
32	K	D1.32	Venkovní plechový kabelový žlab 100 mm s víkem	m	200,000	1 339,28	267 856,00
P			Poznámka k položce: Venkovní plechový kabelový žlab 100 mm s víkem (podvěšení pod konstrukci heliportu a lávky), včetně spojovacího materiálu a úchytů a kotvení				
33	K	D1.33	Ochranná trubka Ø 60 mm	m	50,000	101,27	5 063,50
P			Poznámka k položce: Ochranná trubka Ø 60 mm, kotveno á 1,0 m objímkou do zdiva, trubka i kotva z nerezavějící oceli, včetně hmoždinek do zdiva				
34	K	D1.34	Uzemnění	ks	93,000	109,24	10 159,32
P			Poznámka k položce: Uzemnění, systémová spojka z nerezavějící oceli, propojení těla návěstidla, kabeláž viz kabel CY 25 a CY 6				
35	K	D1.35	Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou)	ks	10,000	1 359,32	13 593,20
P			Poznámka k položce: Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou)				
36	K	D1.36	Utěsnění kabelového prostupu	ks	10,000	13 326,27	133 262,70
P			Poznámka k položce: Utěsnění kabelového prostupu				
37	K	D1.37	Požární ucpávka	ks	10,000	7 995,76	79 957,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Požární ucpávka</i>				
D	D2		Ostatní				757 865,64
38	K	D2.1	Podružný materiál	soubor	1,000	22 388,13	22 388,13
P			<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>				
39	K	D2.2	Montáž	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
P			<i>Poznámka k položce: Montážní práce komplet</i>				
40	K	D2.3	Doprava	soubor	1,000	193 230,93	193 230,93
P			<i>Poznámka k položce: Doprava</i>				
41	K	D2.4	Přesun hmot	soubor	1,000	59 968,22	59 968,22
P			<i>Poznámka k položce: Přesun hmot</i>				
42	K	D2.5	Popis a označení	soubor	1,000	30 650,42	30 650,42
P			<i>Poznámka k položce: Popis a označení</i>				
43	K	D2.6	Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti	soubor	1,000	42 644,07	42 644,07
P			<i>Poznámka k položce: Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti</i>				
44	K	D2.7	Výchozí revize, revizní zprávy	soubor	1,000	34 648,30	34 648,30
P			<i>Poznámka k položce: Výchozí revize, revizní zprávy</i>				
45	K	D2.8	Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky	soubor	1,000	21 322,03	21 322,03
P			<i>Poznámka k položce: Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky</i>				
46	K	D2.9	Provozní zkouška	soubor	1,000	26 652,54	26 652,54
P			<i>Poznámka k položce: Provozní zkouška</i>				
47	K	D2.10	Zkoušky provozní způsobilosti	soubor	1,000	26 652,54	26 652,54
P			<i>Poznámka k položce: Zkoušky provozní způsobilosti</i>				
48	K	D2.11	Komplexní zkoušky	soubor	1,000	26 652,54	26 652,54
P			<i>Poznámka k položce: Komplexní zkoušky</i>				
49	K	D2.12	Letové ověření	soubor	1,000	166 578,38	166 578,38
P			<i>Poznámka k položce: Letové ověření</i>				
50	K	D2.13	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	26 652,54	26 652,54
P			<i>Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy</i>				
51	K	D2.14	Návrh provozního řádu	soubor	1,000	78 625,00	78 625,00
P			<i>Poznámka k položce: Návrh provozního řádu</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
D.6 - Hašení

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
AGP nova

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		5 150 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 150 000,00	21,00%	1 081 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 231 500,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: **D.6 - Hašení**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 150 000,00
D - Práce a dodávky PS	5 150 000,00
D1 - Kabeláž detekčního a monitorovacího systému vč. uložení a komponentů	1 048 961,58
D2 - Kabeláž silnoproudu vč. uložení	421 960,17
D3 - Kontrolní moduly a ostatní díly	263 635,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: D.6 - Hašení

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 150 000,00

D D Práce a dodávky PS 5 150 000,00

1	K	H.01	Izolovaný kontejner s úplným vybavením a požární odolností dle PBR, DxŠxV 7,5x2,5x2,5 m	ks	1,000	541 304,69	541 304,69
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
2	K	H.02	Nádrž na vodu, V = 6,4 m3, pMax = 16 barrů, ocelová, nadzemní	ks	1,000	851 673,62	851 673,62
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
3	K	H.03	Kompresor, Q = 150 l/min, p = 10 bar	ks	1,000	108 862,39	108 862,39
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
4	K	H.04	Řídicí ventilová stanice DN 80, PN16, Certifikace PAVUS	ks	1,000	138 533,90	138 533,90
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
5	K	H.05	Hlavní armatura DN 80, PN16, Certifikace PAVUS	ks	1,000	28 538,79	28 538,79
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
6	K	H.06	Nádrž na pěnídlo V = 0,1 m3	ks	1,000	10 425,13	10 425,13
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
7	K	H.07	Systém přiměšování vč. pěnídla	kpl	1,000	754 117,62	754 117,62
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma" Přiměšovač, Sací i plnicí potrubí (nerezové), Uzavírací armatury, Testovací odbočka Pěnídlo 3% EN + ICAO B, bezfluorové, 400l				
8	K	H.08	Potrubí DN 80, ocelové, pozinkované, vč. tvarovek a kotvení	m	18,000	1 172,83	21 110,94
P			Poznámka k položce: Kotvicí systém, Oblouky, T-Kusy, Spojky apod.				
9	K	H.09	Potrubí DN 50, ocelové, pozinkované, vč. tvarovek a kotvení	m	60,000	972,34	58 340,40
P			Poznámka k položce: Kotvicí systém, Oblouky, T-Kusy, Spojky apod.				
10	K	H.10	Potrubí DN 40, ocelové, pozinkované, vč. tvarovek a kotvení	m	90,000	771,86	69 467,40
P			Poznámka k položce: Kotvicí systém, Oblouky, T-Kusy, Spojky apod.				
11	K	H.11	Potrubí DN 25, ocelové, pozinkované, vč. tvarovek a kotvení	m	18,000	571,38	10 284,84
P			Poznámka k položce: Kotvicí systém, Oblouky, T-Kusy, Spojky apod.				
12	K	H.12	Tvarové stálá hadice DN 50, PN 16, délka max. 5m	ks	2,000	8 219,81	16 439,62
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
13	K	H.13	Pěnová proudnice, Qmin = 200 l/min, pmin = 0,3 Mpa, délka 742 mm, Označená CE	ks	2,000	58 741,58	117 483,16
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
14	K	H.14	Ostatní kotvicí, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	90 217,45	90 217,45
P			Poznámka k položce: Šrouby, Matice, Podložky, Těsnění, Drobné fitinky apod.				
15	K	H.15	Hlášič plamene + ochranný kryt a stojan	ks	2,000	164 997,69	329 995,38
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
16	K	H.16	Ústředna SHZ a signální skříňka	ks	1,000	268 647,51	268 647,51
P			Poznámka k položce: Viz výkres "PPA202408-03-Technologické schéma"				
D D1			Kabeláž detekčního a monitorovacího systému vč. uložení a komponentů				1 048 961,58
17	K	H.17	Kabel SOLARIX UOT CAT5E včetně elektroinstalační trasy	m	60,000	120,29	7 217,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	H.18	Kabel CAT5E FTP včetně elektroinstalační trasy	m	680,000	240,58	163 594,40
19	K	H.19	Kabel 1 x 2 x 0,8 mm včetně elektroinstalační trasy	m	60,000	360,87	21 652,20
20	K	H.20	Kabel 2 x 2 x 0,8 mm včetně elektroinstalační trasy	m	260,000	495,48	128 824,80
21	K	H.21	Kabel 4 x 2 x 0,8 mm včetně elektroinstalační trasy	m	400,000	842,03	336 812,00
22	K	H.22	Kabel 5x6 včetně elektroinstalační trasy	m	300,000	1 142,75	342 825,00
23	K	H.23	Požární tlačítko	ks	2,000	14 434,79	28 869,58
24	K	H.24	Tlačítkový hlásič	ks	4,000	4 791,55	19 166,20

D D2 Kabeláž silnoprůdu vč. uložení 421 960,17

25	K	H.25	Rozvaděč vybavení kontejneru 3NPE, 230/400V	ks	1,000	369 490,57	369 490,57
26	K	H.26	Kabel 5 x 2.5 mm včetně elektroinstalační trasy	m	80,000	196,19	15 695,20
27	K	H.27	Kabel 3 x 1.5 mm včetně elektroinstalační trasy	m	160,000	147,50	23 600,00
28	K	H.28	Kabel 3 x 2.5 mm včetně elektroinstalační trasy	m	80,000	164,68	13 174,40

D D3 Kontrolní moduly a ostatní díly 263 635,41

29	K	H.29	Akumulátory 12 V/24 Ah	ks	8,000	6 415,46	51 323,68
30	K	H.30	Zdroje 12 a 24 Vss	ks	2,000	14 635,27	29 270,54
31	K	H.31	Olejový radiátor, 230V/50Hz	ks	1,000	14 234,31	14 234,31
32	K	H.32	Snímače (teplota, vlhkost, zaplavení)	ks	4,000	12 730,68	50 922,72
33	K	H.33	Adresovatelný modul EM344	ks	4,000	14 735,52	58 942,08
34	K	H.34	Adresovatelný modul EM340	ks	2,000	14 735,52	29 471,04
35	K	H.35	Adresovatelný modul EU311	ks	2,000	14 735,52	29 471,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt:
5/2024-B - Heliport
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Nemocnice České Budějovice

Uchazeč:
PRADAST spol. s r.o.

Projektant:
AGP nova

Zpracovatel:
QSB

CC-CZ:
Datum: 14.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		1 050 000,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 050 000,01	21,00%	220 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 270 500,01

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o.

Datum: 14.07.2025
Projektant: AGP nova
Zpracovatel: QSB

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 050 000,01
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 050 000,01

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport
Objekt: 5/2024-B - Heliport
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice Datum: 14.07.2025
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice Projektant: AGP nova
Uchazeč: PRADAST spol. s r.o. Zpracovatel: QSB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 050 000,01

D		VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					1 050 000,01
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	16 365,87	16 365,87	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	137 817,88	137 817,88	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	34 454,47	34 454,47	
4	K	030001000	Zařízení staveniště (komunikace, skladby, buňky, sociální zázemí,...) vč. provozu, údržby, zrušení a jeho odvozu, zřízení staveništních přípojek a napojení, oplocení, ohrazení, vstupy, zimní opatření vč. energií, DIO, průběžný úklid, čištění komunikací	soubor	1,000	465 135,37	465 135,37	
5	K	090001000	DSPS (tisk 6 paré + digitálně v otevřeném formátu), fotodokumentace, dokladová část (atesty, certifikáty, prohlášení, zkoušky, měření)	soubor	1,000	34 454,47	34 454,47	
6	K	090002000	Skutečné provedení stavby pro kolaudaci + dokumentace koncových prvků podle standardů investora	soubor	1,000	103 363,41	103 363,41	
7	K	032603000	Založení jeřábů vč. napojení na el. a uzemnění	soubor	1,000	43 068,09	43 068,09	
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	8 613,62	8 613,62	
9	K	040001000	Inženýrská činnost a kompletace dodavatele (vzorkování, změnová řízení, spolupráce s projektantem a investorem, doplnění podkladů)	soubor	1,000	86 136,18	86 136,18	
10	K	091404000	Výrobní a dílenská dokumentace vč. projednání s AD, tisk + digi, dokumentace koncových prvků	kpl	1,000	86 136,18	86 136,18	
11	K	094106000	Náklady na opatření BOZP a PO (zajištění dopravních koridorů, bezp. značení, požární hlídky,...)	soubor	1,000	34 454,47	34 454,47	

SEZNAM FIGUR

Kód: 5/2024
Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Datum: 14.07.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
5/2024-A/ D.1.1 Architektonicko-stavební část			
BET		m3	47,200
	"betonová stěna z plotovek" 28,2		28,200
	"nízká BET. stěna" 19		19,000
BET	Součet		47,200
Použití figury:			
139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	47,200
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	260,124
997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	118,000
997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	135,424
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	118,000
dlažba200x200		m2	53,850
dlažba300x300		m2	152,430
dlažba450x450		m2	464,630
FASlešení		m2	3 902,280
sokl200x200		m	0,000
sokl200x200	Mezisoučet		0,000
sokl300x300		m	165,750
	"1.02" 16,39		16,390
	"2.02" 14,69		14,690
	"2.03" 28,46		28,460
	"3.02" 14,69		14,690
	"3.03" 15,21		15,210
	"3.04" 12,43		12,430
	"3.05" 11,81		11,810
	"3.06" 11,88		11,880
	"3.07" 15,73		15,730
	"4.07" 13,83		13,830
	"4.11" 10,63		10,630
sokl300x300	Mezisoučet		165,750
sokl450x450		m	350,000
	"1.01" 20,62		20,620
	"1.01a" 10,38		10,380
	"1.11" (7,8*2+4,3*2)-3,0+0,4*4		22,800
	"mezipodesta" 4,3+2,1*2		8,500
	"1.12" 37,44		37,440
	"2.01" 18,39		18,390
	"2.04" 41,05		41,050
	"2.05" (5,05*2+3*2)-4,3-3,0		8,800
	"mezipodesta 2-3.NP" 4,3+2,1*2		8,500
	"3.01" 17,91		17,910
	"3.08" 40,48		40,480
	"podesta 3.NP 3.09" 17,9-6,1-3,0		8,800
	"mezipodesta 3-4.NP" 4,3+2,1*2		8,500
	"4.01" 30,65		30,650
	"4.12" 40,48		40,480
	"podesta 4.NP 4.13" 17,3-6,1-3,0		8,200
	"mezipodesta 4-5.NP" 4,3+2*2,1		8,500
	"podesta 5.NP" 15,3-4,3-1,0		10,000
sokl450x450	Mezisoučet		350,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
TUBlešení		m2	612,500
	"Tubus" 175*3,5		612,500
TUBlešení	Součet		612,500
Použití figury:			
941211112.R	Montáž lešení atypického řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	612,500
941211212.R	Příplatek k lešení atypického řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	612,500
941211812.R	Demontáž lešení atypického řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	612,500
zárubně		m2	27,925
	"záruběň 70 cm" 5*(0,7+2,0*2)*(0,05+0,1+0,05)		4,700
	"záruběň 70 cm" 2*(0,7+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		2,350
	"záruběň 80 cm" 3*(0,8+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		3,600
	"záruběň 90 cm" 2*(0,9+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		2,450
	"záruběň 110 cm" 1*(1,1+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		1,275
	"záruběň 100 cm" 1*(1,0+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		1,250
	"záruběň 90 cm" 9*(0,9+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		11,025
	"záruběň 110 cm" 1*(1,1+2,0*2)*(0,05+0,15+0,05)		1,275
zárubně	Součet		27,925
Použití figury:			
783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,925
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	27,925
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	27,925
783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,925
783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,925

5/2024-B/ D.1.1 Architektonicko-stavební část

nátěrZAM		m2	1 418,650
	"R1" 4,09*66*(0,1*4+0,2*2)		215,952
	"R2" 4,025*33*(0,1*4+0,2*2)		106,260
	"P" 4,0*1*(0,2*4+0,1*4)		4,800
	"S" 1,06*1*(0,055*4+0,1*2)		0,445
	"C" 1833*(0,142*2+0,035*2+0,06*4)		1 088,802
	"Z" 3,4*28*(2*3,14*0,004)		2,391
nátěrZAM	Součet		1 418,650
Použití figury:			
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1 418,650



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Oddělení civilních leteckých staveb

K Letišti 1040/10
161 00 PRAHA 6

Č.j.: DESU/130/004215/25

Zn.: 24/130/0074/HECS2/02/25

V Praze dne: 3. března 2025

ROZHODNUTÍ

Dopravní a energetický úřad jako stavební úřad pro vyhrazené stavby, oddělení civilních leteckých staveb (dále jen „letecký stavební úřad“), ve smyslu ustanovení § 17 a § 33 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 36 odst. 2 a § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“),

Vydává

na základě výsledků projednání žádosti ve stavebním řízení, ze dne 6. 12. 2024, stavebníka je Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 26068877 v zastoupení AGP – nova spol. s r.o., třída 28. října 1294/17, 37001 České Budějovice 3, IČO: 14500493, zastoupená jednatelem panem Petrem Parýzkem (dále jen stavebník), podle ustanovení § 182 a násl. stavebního zákona

POVOLENÍ ZÁMĚRU

pro stavbu s názvem:

„Parkoviště s heliportem HEMS, nemocnice České Budějovice“

Místo stavby: na parc.č. 1247/1, 1271/2, 1271/3, 1271/5 a 862/1 v kat. území České Budějovice 7, kraj: Jihočeský
Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 26068877
Projektant: AGP – nova spol. s r.o., třída 28. října 1294/17, 37001 České Budějovice 3, IČO: 14500493
Zhotovitel: bude určen dodatečně
Termín realizace stavby: 03/2025 – 03/2026

Stručný popis stavby

Hlavním stavebním záměrem je novostavba parkovacího domu pro zaměstnance s heliportem HEMS na střeše, v areálu nemocnice.

Jedná se o novostavbu nemocničního vícepodlažního parkoviště pro personál nemocnice, které bude mít 3 podlaží. Věž sloužící jako svislá komunikace a technická budova bude mít 5 podlaží. Nad parkovištěm bude betonová střecha nad kterou bude osazen betonový kruhový heliport a přístupová spojovací chodba ve formě tubusu.

Heliport je určený pro provoz letecké záchranné služby

zastavěná plocha:	parkoviště 8805,3 m ² + věž 246 m ² = 10 050 m ²
obestavěný prostor:	10 970 m ³ (plus základy)
podlahová plocha:	parkoviště + heliport 26 169 m ² , věž 1432,13 m ²

Jedná se o novostavbu s celkovými rozměry 121,8 m x 90,1 m. V oblasti se nacházejí stávající základové patky, které ovšem nebudou využity. V případě kolize konstrukcí budou odstraněny.

Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný skelet sestavený z prefabrikovaných železobetonových sloupů dělených ve stropních rovinách - průběžné průvlaky dělené jako Gerberovi nosníky. Průvlaky jsou navrženy ocelové prolévané betonem systému Peikko - DeltaBeam, ve střešní rovině železobetonové prefabrikované, lokálně předepjaté.

Součástí parkovacích ploch jsou nájezdové rampy navržené z železobetonových prefabrikovaných stěn, kladených mezi prefabrikované sloupy. K těmto sloupům budou pevně kotveny například systém HLB Loop Box. Součástí stěn budou podélné konzoly ve spádu, na které budou kladeny panely spiroll a budou tak tvořit nájezdové rampy mezi podlažími.

V severozápadní části objektu ne navržena přistávací plocha vrtulníků. Její základní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová deska s křížem orientovanými výztužnými žebry, vedenými přes prefabrikované sloupy.

Západně od heliportu je orientována krátká železobetonová monolitická lávka vedená k postrannímu schodišti.

Západní postranní schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované složené z prefabrikovaných stěn, podestových desek a schodišťových ramen.

Východně od heliportu je orientována železobetonová monolitická lávka vedená přes prefabrikované sloupky. Lávka je navržena jako deska s výztužným žebrem v ose lávky. Lávka bude ve své délce 2x dilatována a také nebude pevně spojena (opět dilatována) s administrativní budovou na jejím konci.

Administrativní část objektu je navržena jako kombinovaná s nosnými železobetonovými prefabrikovanými sloupky kombinovanými prefabrikovanými stěnami podél schodiště a prefabrikovanými stěnami výtahových jader. Stropy administrativní části jsou opět navrženy z prefabrikovaných panelů spirall a individuálními prefabrikovanými stropními panely ukládanými na stropní průvlak a prefabrikovanou stěnu souběžnou se schodištěm. Snahou návrhu je o maximální prefabrikaci administrativní části objektu vyjma severní a východní stěny za výtahovým jádrem, které nebudou vyzdí-vány mezi průvlak, ale budou v každém podlaží zakončeny pozedním věncem. Na východní straně je navržena konstrukce spojovacího krčku/lávky na monolitických sloupech 110x60 cm. Konstrukce této lávky bude samostatná - oddělena od parkovacího domu.

Založení je uvažováno na pilotách $\varnothing$ 1200 mm s monolitickými kalichy pro umístění sloupů. Obecné sloupky parkovacích ploch kruhové $\varnothing$ 600 mm. Sloupky pod plochou heliportu jsou navrženy kruhové $\varnothing$ 900 mm. Sloupky nájezdových ramp budou čtvercové 600 x 600 mm. Sloupky administrativní části objektu budou čtvercové 400 x 400 mm.

Stěny nájezdových ramp jsou navrženy tl. 300 mm a stěny v administrativní budově vč. výtahových šachet tl. 200 mm.

Příčky budou zděné z keramických bloků tl. 115 mm a 80 mm. V místech s akustickými požadavky se použijí keramické bloky v tl. 190 mm. Příčky budou zděné na tenkovrstvou maltu tak, aby byly všechny spáry dokonale vyplněné v celé tloušťce a ploše. AKU příčky se budou zdít na jemnou cementovou maltu silnější vrstvy.

Stropy parkovacích ploch jsou navrženy z prefabrikovaných předepjatých panelů typu spirall tl. 320 mm s 80 mm mocnou vyztuženou přebetonávkou se smršťovacími spárami po 6,0 metrech. Panely budou ukládány na ocelové průvlakky typu Peikko - DeltaBea, které budou spřaženy s dobetonávkou. Podél osy J bude provedena úplná dilatace objektu rozdělením přebetonávky v plné tloušťce a vynecháním kleštinové výztuže mezi panely spirall pnutými mezi osami J - L.

Střešní průvlakky jsou navrženy železobetonové prefabrikované průřezu 600 x 750 mm s podélnými konzolami pro uložení panelů spirall tl. 250 mm. Stropní deska bude uzavřena a vyrovnána přebetonávanou vyztuženou betonovou deskou tl. 50 mm.

Deska heliportu je navržena železobetonová monolitická tl. 400 mm s výztužnými žebry 900 x 600 mm (lichoběžníkově rozevřenými) s náběhovým ukončením s přibližujícím se koncem desky.

Lávka je navržena jako monolitická deska tl. 220 mm s výztužným žebrem v její ose 600 x 400 mm (lichoběžníkově rozevřeným). Lávka bude 3x dilatována v délce.

Stropy v administrativní budově jsou opět navrženy z předepjatých prefabrikovaných panelů typu spirall kladených na ocelové průvlakky tentokrát pouze s dobetonávkou spár a průvlaků.

Na východní straně objektu je navržen spojovací krček jehož konstrukce je navržena ocelová. Konstrukci tvoří podélné nosníky HEA260, příčné nosníky IPE180, svislé sloupky z jákelů 180 x 100 x 5 mm, diagonály z trubek.

Překlady do nosných stěn a příček jsou navrženy systémové, žaluziové překlady nebo ploché překlady. Stavebník si před realizací upřesní, do jakých oken bude požadovat osazení žaluziových překladů (obytné místnosti).

Objekt obsahuje vnější obslužné schodiště složené z prefabrikovaných stěn tl. 200 mm ocelových schodnic UPE200 a podestových nosníků UPE200 a konzol IPE240, kde nášlapnou vrstvu tvoří pororošty.

Administrativní objekt obsahuje schodiště složené z podestových prefabrikovaných panelů tl. 250 mm a schodišťových prefabrikovaných ramen tl. 250 mm. Ramena budou mimo podestu kladena na prefabrikované průvlakky.

Okna budou plastová, plastové profily skupina A, rám minimálně 5 komorový se středovým těsněním, izolační trojsklo, návrhové $U = 0,8$ (po úniku Argonu 0,9), celé okno $U = 1$. Jedno sklo v trojskle musí mít jinou tloušťku, aby se eliminovaly různé frekvence hluku. Při osazení oken dbát na předpisové ošetření spáry. Okna mají atypicky rozšířený horní rám na výšku 250 mm, aby bylo možné na tento rám osadit "truhlik" předokenní žaluzie.

Venkovní dveře budou hliníkové celé prosklené tepelně izolované, $U = 1$. Vnitřní dveře dřevěné z CPL, s fólií imitující dřevo, např. třešeň, nebo světlý ořech. Vnitřní dveře na hlavních trasách a chodbách budou hliníkové, prosklené bezpečnostním sklem, případně dvojsklem v místech s akustickými požadavky.

Všechny automatické dveře budou mít záložní akumulátor, aby se v případě výpadku elektřiny mohly otevřít.

Z důvodu odvodu znehodnoceného vzduchu z hygienického zázemí jednotlivých pater jsou navržena zařízení č. 1A, 2A, 3A, 4A. Tato zařízení jsou tvořeny ventilátory, které odvádí vzduch nad střešinu objektu. Tyto ventilátory jsou umístěny na střeše objektu. Náhrada znehodnoceného vzduchu je uvažována přefukem z venkovního prostředí (přes vstupní dveře). Chod zařízení je uvažován od světla v jednotlivých patrech. Ventilátory jsou vybaveny doběhy.

Ve vstupech z venkovního prostředí do hlavních chodeb jsou nad dveřmi navrženy horizontální dveřní clony s vodním ohřevem. Tato zařízení nasávají vzduch z objektu, ohřívají jej na tepelném výměníku a následně vyfukují podél dveřního otvoru tak, aby došlo k co nejúčinnějšímu zamezení pronikání venkovního studeného vzduchu do objektu. Tím dochází k podstatnému snížení tepelných ztrát objektu. Veškeré umístění čidel, ovladačů a vzájemné prokabelování je nutné řešit se stavbou, případně s investorem.

Pro přirozené provětrání výtahových šachet jsou v prostoru nad dojezdy výtahů vedeny vzduchovody napojující se do každé výtahové šachty. Netěsnostmi bude vzduch přirozeně přiváděn ve spodní části šachet a bude přefukován v horní části do vzduchodů, kterými bude veden do venkovního prostředí.

Rozvod vody

V objektu a v jeho blízkosti se nacházejí stávající areálové rozvody vody v PE 90. Bude provedeno nové připojení na toto areálové potrubí a to ze dvou stran, jedno připojení bude v délce cca 11,5m a druhé pro kontejner SHS v délce cca 13,0m. Napojení nového páteřního vodovodu pro nový objekt bude v technické místnosti, odtud budou dále vedeny rozvody studené pitné vody, teplé vody, cirkulace a oddělené požární vody a to pod stropní konstrukcí v podhledu k instalačním stoupačkám. Zde vede také hlavní rozvod studené, teplé vody, cirkulace a požární vody až do posledního 4.nadzemního podlaží. Nyní je stávající areálové vedení v PE D 90 - VYHOVUJE. Přípojka je v HDPE 100 SDR 11 PN 16 D 63 x 5,8 mm, dl. 11,5m a 13,0m do vstupu objektu (technické místnosti) bude připojení v dimenzi D63, a ve vodoměrové sestavě pro daný objekt bude použit podružný vodoměr QN 2,5m3/hod v MBus provedení.

Splašková kanalizace

Kanalizace je v místě stavby dostupná stávajícími areálovými přípojkami a rozvody oddělené splaškové kanalizace na pozemku nemocnice. Splaškové vody budou napojeny na stávající ležaté potrubí v areálu, přes lomové betonové stávající šachty DN1000, poklopy, pachotěsné D400/40 t do stávající čističky odpadních infekčních vod dostatečné kapacity pro celý areál nemocnice. Po přečištění těchto infekčních vod vedou dále do městské kanalizace ul. L.B. Schneidera. Stávající polohu a stav pro nové připojení je nutné před začátkem stavby prověřit. Stávající kompletní kanalizace pod stávajícím objektem bude některá v plné trase zrušena. Pokud možno před zahájením stavby bude také zrevidována a posouzena vč. jejího technického stavu. K budoucí novostavbě pavilonu Infekce jsou navržena 1 větev splaškové kanalizace v KG PVC 200 .

Stávající splašková kanalizace pod novou budovou bude zrušena a vyjmuta ze země. Uložení potrubí bude provedeno v souladu s technologickým postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. Souběžně s potrubím bude položena ve výšce 300 mm položí výstražná fólie v barvě šedé.

Rýha bude dle skutečné hloubky výkopu opatřena oboustranným příložným pažením. Před zasypáním potrubí je nutno provést technickou kontrolu, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti podle příslušných ČSN. Bude provedeno geodetické zaměření potrubí. Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel vytyčení veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru staveniště.

Před dalším zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace bude probořena hloubka i poloha stávající areálové kanalizace.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou svedeny jednotlivými svody D1 až D36 DN150 a přípojkami přes filtrační šachty do jednotlivých vsaků o užitém celkově rozloženém objemu 193,9 m3.

Odtokové poměry se nemění, spíše se zlepší z důvodu lepšího vsakování proti stávajícím plochám. Vnější plocha dešťových bilancí se nemění pod objektem byla asfaltová plocha.

Napojení silnoproudé elektroinstalace bude z rozvodny TS3 kabely 2xAYKY 3x240+120 do hlavního rozvaděče MDO. Další kabel AYKY 3x240+120 bude pro napojení rozvodů DA. Pro rozvaděč RPO kabel Prafladur+ 5x35. Při výstavbě parkovacího domu bude potřeba přeložit, případně ochránit kabelové vedení uložené v zemi a to zejména přírodní vedení pro Patologii a Centrální sklad. Tyto kabely budou obnaženy a uloženy do kabelového kanálu. Dále dojde k přeložce VN, která vede kolem parkovacího domu a na osách A,B – 0,1 zasahuje do základů. Do nové trasy VN se uloží multikanál s 6. otvory pro přeložení. Na koncích kanálů při vstupu a výstupu do objektu zůstane během výstavby připravená jáma pro snadné nespojování kabelů VN. Pro vyhřívání heliportu je plánovaný výkon 92 kW dle technického návrhu V-systém. Dle výpočtu pro vyhřívání plochy je uvažováno s 21 kabely o výkonu 300W/m.

Záložní napájení (DO) a) Napojení z centrálního zdroje areálu (DA) Pro rozvaděč RPO bude z rozvodny přitažen kabel Prafladur+ 5x35 z dieselové části. Druhý napájecí kabel CYKY 5x35 bude natažen ze síťové části nové rozvodny umístěné ve 3.NP. V rozvaděči RPO osazen automatický záskok při výpadku sítě, v běžném provozu napojeno ze sítě MDO, při výpadku sítě automaticky start náhr. zdroje PBZ – větrání únikových cest – ventilátory + klapky, ovládané elektrické okna na schodištích, požární rolety – ovládání systémem EPS, napájení systému CBS veškeré rozvody provedeny kabely funkčními při požáru ve funkčních samostatných kabelových trasách vedeny nad ostatními technologickými rozvody. Veškeré el. rozvody budou provedeny bezhalogenovými kabely v kabel. žlabech a kabel. Roštích v podhledech, rozvod v podlahách a podhledech mimo hlavní kabelové trasy budou uloženy v trubkách. Veškeré rozvody budou v dalším stupni projektové dokumentace koordinovány stavební částí včetně křížování a souběhu kabelových tras a ostatních rozvodů TZB (VZT, ÚT, CHL., ZI včetně rozvodů slaboproudu).

V rámci této dokumentace jsou navrženy:

- 1) Komunikace pro motorová vozidla na západní straně (rozšíření stávající komunikace) se zachováním stávajících pruhů pro cyklisty, plynule napojení na stávající pochozí a pojižděné plochy a parkovací stání, které jsou navržena k rekonstrukci, v rámci stavby nového parkoviště pro zaměstnance a heliportu v Českých Budějovicích v areálu nemocnice České Budějovice. Komunikace jsou navrženy v režimu „Zóna 15“ s max. dovolenou rychlostí jízdy 15 km/h (respektuje stávající dopravní režim v areálu nemocnice).
- 2) Chodník na jižní straně budoucího parkoviště propojující západní a východní stranu nového parkoviště.
- 3) Parkovací pás pro kolmé parkovací stání na 9 míst, vjezd pro sanitky a nouzový výjezd aut z parkoviště. Betonová zeď nacházející v místě venkovního parkovacího pásu a vjezdu pro sanitky bude demolovaná před započítáním výstavby parkoviště pro zaměstnance a heliport.

Provozní statut heliportu: Statut neveřejného vnitrostátního heliportu pro leteckou záchrannou službu (HEMS). Je navržen v souladu s požadavky předpisu L -14 Heliporty jako pracovní vyvýšený heliport pro provoz podle pravidel letů VFR DEN/NOC.

TLOF heliportu je navržen totožný s FATO. FATO navržena jako kruh o průměru 19,5 m.

Vztažný bod heliportu (HRP) je umístěn ve středu plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO):

Souřadnice JTSK [m]: Y= 756746,65; X= 1167525,06

Souřadnice WGS-84: 48° 57' 40,46" N; 14° 27' 52,15" E

výška Z [m Bpv] = 400,30 m n.m.

Nadmořská výška heliportu: 400,30 m n.m. (1313,32 ft) (výška vztažného bodu).

Provozní plochy heliportu: předpokládá se provoz vrtulníků o maximální vzletové hmotnosti 4000 kg.

Směry pro přiblížení a vzlety:

Kurz zeměpisný (kz):

Den/Noc - Přiblížení: 122°, 346°

Vzlety: 302°, 166°

Kurz magnetický (km, k 19.3.2024 je magnetická deklinace cca 4° 54' = 4,9°)

Den/Noc - Přiblížení: 117°, 341°

Vzlety: 297°, 161°

Na ploše heliportu bude provedeno předepsané denní značení heliportu:

- poznávací značení heliportů (bílý kříž 9x9, červené H výšky 3 m),
- obvodové značení TLOF (kružnice bílá barva, vnější průměr 19,5 m, šíře 300 mm),
- značení kruhu dosednutí/umístění TPOC (kružnice žlutá barva, vnitřní průměr 6,5 m, šíře 500 mm),
- značení osového vedení trajektorie letu (dva směry - bílá oboustranná šipka
- značení maximální povolené hmotnosti „4,0 t“ (bílá barva, výška 900 mm),
- značení maximální povolené hodnoty D, nápis „D 13 m“ (bílá barva, výška 900 mm),
- název heliportů „ČESKÉ BUDĚJOVICE“ (bílá barva, výška 1200 mm).

Značení musí být kontrastní vůči okolnímu podkladu.

Pro noční provoz bude heliport osazen světelným zabezpečovacím zařízením SZZ.

- Světelná soustava prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku TLOF
- Zkrácená přibližovací světelná soustava APP
- Světelný ukazatel směru a rychlosti větru
- Maják heliportu
- Noční překážková návěstidla
- Rozvaděč a napájecí zdroj pro heliport
- Rádiové dálkové ovládání pilotem vrtulníku

Světelná soustava TLOF - Postranní návěstidla plochy prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku TLOF (Touchdown and Lift-Off area) budou umístěna cca 0,5 m vně okraje této kruhové plochy TLOF (ø 19,5 m), s rovnoměrnými rozestupy. Celkový počet návěstidel bude 23 ks. Návěstidla budou zapuštěného provedení 8", provedení LED, pro paralelní rozvod 230V s integrovanou elektronikou ovládání svítivosti ve třech stupních svítivosti. Návěstidla budou vydávat stálé světlo zelené barvy se všesměrovou vyzařovací charakteristikou. Návěstidla budou uzemněna. Napájecí kabely budou procházet prostupy ve dně základny, budou 'y' uloženy v plechovém žlabu s víkem, který bude přikotven pod železobetonovou konstrukcí heliportu. Základny návěstidel osazené do vývrtu v ŽB desce budou ustaveny v přesné poloze pomocí specifických systémových přípravků a zality zalévací hmotou, horní úroveň základny bude nivelována s úrovní finálního povrchu.

Zkrácená přibližovací světelná soustava APP - Zkrácená přibližovací soustava APP pro hlavní směr přiblížení v kursu 12 a pro vedlejší směr přiblížení v kursu 34 se sestává vždy ze 4 osových světél v podélném rozestupu po 1,5 m přičemž nejbližší světlo bude ve vzdálenosti 0,75 m od okraje plochy konečného přiblížení a vzletu FATO. Návěstidla budou zapuštěného provedení 8", provedení LED, pro paralelní rozvod 230V s integrovanou elektronikou ovládání svítivosti ve třech stupních svítivosti. Návěstidla budou vydávat stálé světlo bílé barvy se všesměrovou vyzařovací charakteristikou. Návěstidla budou uzemněna.

Světelná sestupová soustava APAPI budou instalována pro oba směry přiblížení 12 a 34, návěstidla budou situována souměrně kolmo k ose přiblížení na opačném konci TLOF v bezpečnostní ploše heliportu. Světelná sestupová soustava APAPI se bude sestávat vždy ze dvou nadzemních optických jednotek umístěných v bezpečnostní ploše za okrajem TLOF/FATO heliportu (při pohledu ve směru přistání 21) na železobetonové desce heliportu. Pro sestupový systém je navržena 2-čočková optická jednotka (např. referenční výrobek TP90) se žárovkami 2x100W/6,6A. Mezera mezi optickými jednotkami bude 6 m symetricky na osu příslušného směru přiblížení. Jednotky budou nastaveny pro nominální úhel sestupu 9,3°, šíře sektoru na sestupové rovině 45°. Jednotky APAPI budou uzemněny. Izolační transformátory 100 W (4+4 ks) budou umístěny v instalačních krabicích pod úrovní heliportu, příp. na střeše 3.NP.

Zábleskový maják - všesměrový maják HLP vydávající série krátkých záblesků pro zajištění vizuálního vedení na velkou vzdálenost bude umístěn na střeše nejvyššího objektu nemocnice, Pavilonu C, na samostatné trojnožce. Nový maják bude ovládán samostatným rádiovým dálkovým ovládáním HRC-01 s vlastní VHF anténou. Koaxiální kabel bude osazen přepětovou ochranou a zemnicím přípravkem. Délka propojení napájecí skříň s optickou jednotkou je standardně 10 m, v tomto případě bude provedení nestandardní v délce 20 m, napájecí skříň majáku bude umístěna ve střešní nástavbě Pavilonu C. Senzorová skříňka (čidlo intenzity světla) bude umístěna vně na stěně budovy (na konzolovém stožárku pro kotvení na stěnu) a bude připojena k

napájecí skříň systémovým certifikovaným kabelem (součást dodávky majáku). Sensorová skříňka slouží pro automatickou regulaci úrovně jasu záblesků optické jednotky ve třech stupních (100, 30, 10 %) v závislosti na intenzitě okolního světla. Příkon zábleskového majáku je 200 W, napájení a ovládání bude provedeno ze stávajícího rozvaděče NN (zálohované dieselagregátem nemocnice). Řídící jednotka majáku bude propojena s hlavním rozvaděčem osvětlení heliportu v m.č. 306 v 3.NP věže parkoviště pomocí stávající LAN sítě areálu nemocnice. Pro technologii heliportu bude vytvořena samostatná VLAN (virtuální síť). Záblesk TBL1 bude mít příkon max. 100 W, HRC-01 max. 30 W. Maják heliportu bude všesměrově viditelný.

Osvětlený ukazatel směru větru WDI - Osvětlený ukazatel směru větru Transcon na sklopném stožáru výšky 6,75 m bude umístěn na střeše vstupního objektu (věže). Svorkovnicová skříňka ukazatele směru větru bude upevněna na samostatnou konstrukci. Vrchol stožáru ukazatele směru větru je výrobcem osazen překážkovým světlem nízké svítivosti. Příkon osvětleného WDI je 120 VA, napájení a ovládání bude provedeno z napájecí skříně, umístěné v místnosti 306 Osvětlení heliportu v 3.NP.

Překážková návěstidla - Na střeších okolních objektů nemocnice (rohy budovy nebo hřeben střechy) bude osazeno celkem 15 ks překážkových návěstidel LED/IR červené barvy nízké svítivosti B: Pavilion C - 1ks JZ roh budovy + 2ks na střešních nadstavbách, Patologie - 2ks JV a SV roh budovy, Spalovna - 2ks JV a SV roh budovy, Pavilion O - 2ks na hřebenu střechy, Pavilion L - 3ks na hřebenu střechy, Pavilion T - 2ks na hřebenu střechy a Pavilion H - 1ks na hřebenu střechy. Další noční překážkové značení bude instalováno na ukazateli větru (součást zařízení WDI) a na přilehlé střeše tunelu v blízkosti heliportu.

Pro zajištění požadavku předpisu L-14 na sekundární zdroj napájení bude technologie zálohována jednotkou UPS, určenou pro technologii heliportu (dodávka NN). **Doba zálohování SZZ je požadována min. 20 minut při plném odběru.** Tato doba postačí pro bezpečné přiblížení a přistání jednoho vrtulníku. Vzhledem k předpokládanému provozu na heliportu je tato hodnota rozumným ekonomickým kompromisem. V době vypnutí technologie je odběr z UPS minimální (pouze ovládací obvody a překážkové značení) a doba zálohování je tudíž v řádu hodin.

Ovládání technologie heliportu bude místní ve 3.NP v místnosti č.306 Osvětlení heliportu, druhé místní ovládání bude na vzdáleném ovládacím panelu, který bude instalován u ústí tunelu na heliport, za dveřmi, ve vnitřním prostředí a dálkové pomoci klíčováním palubní vysílačkou VHF vrtulníku. Monitorování technologie heliportu bude místní na zdroji a vizuálně přímo na heliportu. Navržený systém je vybaven prvky pro případné budoucí rozšíření o dálkové ovládání a monitorování (např. AMS PICO). Způsob, frekvence a postup bude stanoven v provozním řádu heliportu.

Provoz heliportu bude probíhat dle pravidel pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne i v noci v souladu s ustanoveními předpisu L 2 - Pravidla létání.

Stavba bude stavbou trvalou.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v ověřené projektové dokumentaci stavby.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v rozsahu a způsobem podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení Leteckým stavebním úřadem a podle vydaného stavebního povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení LSÚ.
2. V průběhu stavby budou dodržena ustanovení příslušných ČSN, vyhlášek a předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, zejména zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.
3. Odpady ze stavby ze stavby budou separovány, předány k recyklaci nebo uloženy v souladu s ustanoveními zákona č. Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a dále ve smyslu ustanovení prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky 8/2021 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a Vyhlášky 273/2020 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vznikající zhotoviteli stavby povinnosti související s nakládáním s odpady vzniklými ze stavební a demoliční činnosti.
4. Přehled odpadů vzniklých stavební činností a způsob jejich využití nebo odstranění bude předložen ke kolaudaci stavby. U ukládaných odpadů stavebník prokáže, že nebylo možné jejich jiné využití. Doklady o uložení odpadů budou předloženy ke kolaudaci stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Zhotovitel stavby musí plnit náležitosti ve smyslu § 160 stavebního zákona.
6. Při realizaci stavby bude zachován přístup k ostatním prostorům a objektům, bude prováděn pravidelný úklid.
7. Vliv stavby na životní prostředí se projeví zvýšenou prašností v okolí staveniště, hlučností a zvýšeným provozem vozidel. Tyto vlivy je nutno eliminovat vhodnými opatřeními, čištěním techniky, použitím techniky ve vyhovujícím technickém stavu.
8. Veškeré plochy zařízení staveniště budou situovány v těsném okolí stavby vč. zařízení sociálního, provozního, výrobního atd. V areálu se nachází stávající zařízení, které je v majetku investora a může být využito jako součást zařízení stavby.
9. Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 146/2014 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a dalších souvisejících předpisů.

10. Po nabytí právní moci rozhodnutí obdrží stavebník ověřenou projektovou dokumentaci od LSÚ spolu se štítkem „STAVBA POVOLENA“. Štítek musí být umístěn na stavbě a opatřen tak, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy a čitelný po dobu výstavby až do kolaudace stavby.
11. K předání staveniště budou přizváni zástupci LSÚ, v rámci zákonných kontrolních prohlídek, kde budou upřesněny technické podmínky realizace stavby.
12. V dostatečném předstihu před uvedením heliportu do provozu bude DESÚ a ÚCL předložen k odsouhlasení návrh programu komplexních a funkčních zkoušek leteckých pozemních zařízení.
13. DESÚ LSÚ požaduje účast svého pracovníka na komplexních zkouškách požárního zařízení a před zahájením provozu požaduje provést kontrolu pohybových ploch dotčených výstavbou.
14. Stavba bude dokončena v uvedeném termínu realizace.
15. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
16. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení nebude stavba zahájena.
17. Po dokončení stavby bude proveden zkušební provoz v délce trvání 6 měsíců.
18. Tato stavba podléhá kolaudačnímu rozhodnutí dle § 235 stavebního zákona, investor požádá, v souladu s tímto paragrafem a vyhl. 149/2024 Sb., o kolaudační rozhodnutí.

Účastníci řízení jsou:

Účastníci řízení:

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7, IDDS: nv6fc5q
v zastoupení AGP – nova spol. s r.o., třída 28. října 1294/17, 37001 České Budějovice 3, IDDS: d7ujdsi
Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice 1, IDDS: kjgb4yx

Rozhodnutí o námitkách účastníků:

Nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.

Odůvodnění:

Stavebník požádal dne 6. 12. 2024 Dopravní a energetický úřad jako speciální stavební úřad pro letecké stavby o povolení záměru. DESÚ projednal a přezkoumal žádost a dne 11. 2. 2025 oznámil dopisem č.j.: DESÚ/130/037179/24 zahájení řízení všem účastníkům a dotčeným orgánům státní správy. Následně dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, nejsou nepřiměřeně omezena ani ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení a že v daném případě jsou splněny podmínky pro vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že DESÚ, oddělení civilních leteckých staveb jsou poměry staveniště známy a žádost s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil Letecký stavební úřad od místního šetření.

K žádosti o vydání stavebního povolení předložil stavebník následující doklady:

- Souhlasné závazné stanovisko o jednotném environmentálním stanovisku, Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, zn.: OZP/10022/2024/Von JID:333236/2024/MMCB ze dne 27. 9. 2024
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č.j. R/2024/17886/2 ze dne 10. 10. 2024 s podmínkami
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, krajské ředitelství, č.j. HSCB-3675-3/2024 KŘ ze dne 18. 12. 2024
- Souhlasné vyjádření ČEVAK a.s., zn.: O24070240817 ze dne 15. 10. 2024
- Souhlas s realizací od TEPLÁRNA České Budějovice, a.s., zn.: 2024/0756 ze dne 7. 1. 2025
- Souhlasné vyjádření Státního úřadu Inspekce práce, oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu č.j.: 27503/5.42/24-2 ze dne 3. 10. 2024
- Sdělení o existenci sítí EG.D, a.s. č.j.: H18585-26333611 ze dne 9. 9. 2024
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP distribuční soustavy ED.G, a.s. ze dne 4. 12. 2024
- Vyjádření o poloze sítí od společnosti CETIN a.s. č.j.: 264342/24 ze dne 9.9.2024
- Studie proveditelnosti zřízení letecké stavby heliportu Nemocnice České Budějovice od GEOD0ZIE TOPOS
- Plná moc pro zastupování

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že Letecký stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k Ministerstvu dopravy ČR podáním učiněným u Dopravního a energetického úřadu, do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí.



Ing. Jiří Kříž
vedoucí
oddělení civilních leteckých staveb

Ověřená projektová dokumentace stavby a šiték budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, které stavební úřad vyznačí na rozhodnutí po jeho předložení stavebníkem.

Správní poplatek: Za vydání tohoto rozhodnutí bude stavebníkovi účtován správní poplatek ve výši 20 000,- Kč podle položky 18/1b, sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

Doručí se :

Účastníci řízení:

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7, IDDS: nv6fc5q
v zastoupení AGP – nova spol. s r.o., třída 28. října 1294/17, 37001 České Budějovice 3, IDDS: d7ujsdi
Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice 1, IDDS: kjgb4yx

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 2666/52b, 37004 České Budějovice 3, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 37071 České Budějovice, IDDS: agzai3c
Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice, IDDS: kjgb4yx

19.08.2025 zahájení etapy I

18.10.2026 dokončení etapy

1	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	19.11.2025	02.03.2026	73,43
93	Dle. Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	08.01.2026	03.03.2026	38,98
96	Bourání konstrukcí	09.09.2025	30.09.2025	15,63
97	Montážní ohrovi a ostatní bourací práce	09.09.2025	12.09.2025	3,72
997	Doprava suš a vybouraných hmot	09.09.2025	07.10.2025	20,29
998	Přesun hmot	17.10.2025	02.03.2026	96,37
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	09.09.2025	26.02.2026	121,28
VRNV	Provozní výky	09.09.2025	25.02.2026	121,28
D.3	Vnější kanalizace	09.09.2025	19.01.2026	94,60
721B	Vnější dešťová kanalizace	09.09.2025	19.01.2026	94,60
D1	Vsakovací tělesa	09.09.2025	14.10.2025	25,68
D2	filtrací šachty 425+1000 + filtr do dešťové šachty	09.09.2025	19.01.2026	94,60
D3	trnsy	09.09.2025	10.11.2025	44,36
721C	Vnější splašková kanalizace (připojka)	09.09.2025	24.10.2025	33,45
721D	Vnější splašková kanalizace (přelozka - most přes sítě)	09.09.2025	17.10.2025	28,35
722A	Vodotní připojka	09.09.2025	11.09.2025	2,85
722B	Požární vodovod	09.09.2025	19.09.2025	8,98
ON	Ostatní náklady	09.09.2025	16.09.2025	5,33
GEO	Průzkumné, geodetické a projektové práce	09.09.2025	12.09.2025	3,93
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	19.08.2025	18.10.2026	303,00
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	19.08.2025	18.10.2026	303,00
52024.8	Heliport	11.09.2026	11.06.2027	194,77
D.1.1	Architektonicko-stavební část	11.09.2026	07.06.2027	191,53
HSV	Práce a dodatky HSV	11.09.2026	07.06.2027	191,15
2	Zastřešení	11.09.2026	14.09.2026	1,19
3	Svisle a kompletní konstrukce	20.11.2026	12.02.2027	60,29
4	Vodorovné konstrukce	22.01.2027	28.01.2027	4,12
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	22.01.2027	19.03.2027	40,97
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	23.03.2027	10.05.2027	34,87
998	Přesun hmot	11.09.2026	07.06.2027	191,15
PSV	Práce a dodatky PSV	11.09.2026	07.06.2027	191,53
713	Izolace tepelné	11.09.2026	01.12.2026	57,13
762	Konstrukce tesalové	03.12.2026	28.05.2027	128,82
763	Konstrukce suché výstavby	13.01.2027	03.06.2027	101,30
764	Konstrukce klenbové	03.03.2027	04.06.2027	97,69
766	Konstrukce truhlákové	12.03.2027	02.06.2027	58,50
767	Konstrukce železniční	11.09.2026	01.04.2027	144,95
771	Podlahy z dlaždic	23.04.2027	25.05.2027	22,01
776	Podlahy povlakové	02.04.2027	03.06.2027	44,90
777	Podlahy lin	03.02.2027	03.06.2027	80,58
781	Dokončovací práce - obklady	04.05.2027	12.05.2027	6,18
783	Dokončovací práce - náhly	17.05.2027	07.06.2027	15,53
784	Dokončovací práce - malby a tapety	27.05.2027	04.06.2027	6,78
N80	Nápojevné práce	23.03.2027	19.06.2027	41,63
N01	Montáže a dodávky ostatní	23.03.2027	19.06.2027	41,03
D.1.2	Stavební-konstrukční řešení	11.09.2026	10.06.2027	194,77
HSV	Práce a dodatky HSV	11.09.2026	10.06.2027	194,77
3	Svisle a kompletní konstrukce	11.09.2026	27.11.2026	55,80
4	Vodorovná konstrukce	24.12.2026	09.04.2027	76,74
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	23.12.2026	01.02.2027	28,25
998	Přesun hmot	11.09.2026	10.06.2027	194,77
D.1.4.1	Zdravné-technické instalace	11.09.2026	11.02.2027	109,63
721.2	Vnitřní splašková kanalizace	22.01.2027	11.02.2027	14,63
721.3	Vnitřní dešťová kanalizace	11.09.2026	11.09.2026	0,50
722.1	Vnitřní vodovod	22.01.2027	05.02.2027	10,19
725	Zalčovací předměty (kážli informace určí investor)	22.01.2027	11.02.2027	14,27
713	Izolace tepelné	22.01.2027	27.01.2027	3,18
722.2	Požární vodovod	22.01.2027	04.02.2027	9,67
733	Požární úspárky a uzávěry	22.01.2027	02.02.2027	7,98
ON	Ostatní náklady	22.01.2027	27.01.2027	3,54
GEO	Průzkumné, geodetické a projektové práce	22.01.2027	25.01.2027	1,05
D.1.4.2	Výhledy	11.09.2026	19.05.2027	178,51
D1	OTOPNÁ TĚLESA	14.05.2027	19.05.2027	3,28
D2	ARMATURY	14.05.2027	17.05.2027	1,14
D3	PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES	14.05.2027	17.05.2027	1,14
D4	ROZVOD POTRUBÍ	22.01.2027	26.01.2027	2,48
D5	IZOLACE TEPELNÉ	11.09.2026	11.09.2026	0,34
D6	DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE A NATĚRY	22.01.2027	25.01.2027	1,12
D7	ZPROVOZOVÁNÍ A MONTÁŽ	14.05.2027	19.05.2027	3,51
D8	STAVEBNÍ ÚPRAVY	22.01.2027	25.01.2027	1,22
D9	OSTATNÍ NÁKLADY	22.01.2027	25.01.2027	1,22
D.1.4.3	Vzduchotechnika	11.09.2026	29.01.2027	100,22
D1	zař. 2. 04	22.01.2027	29.01.2027	5,22
D2	Ostatní	11.09.2026	11.09.2026	0,63
D.1.4.3.1	VRP chlazení	22.01.2027	03.02.2027	8,11
SZ	SPOLÉČNÉ ZARÍZENÍ	22.01.2027	26.01.2027	2,89
D1	Systém 1 - Multisplít systém místnost 3-06/3-07	22.01.2027	03.02.2027	8,11
D2	Systém 2 - Splít systém místnost 3-05	22.01.2027	29.01.2027	5,57
D3	Systém 3 - Splít systém místnost 4-10	22.01.2027	29.01.2027	5,18
D.1.4.4	Silnoproud	22.01.2027	24.05.2027	86,74
1	Specifikace materiálu – kabely	22.01.2027	17.02.2027	18,12
2	Specifikace materiálu – ukončení kabelů	12.02.2027	15.02.2027	1,25
3	Specifikace materiálu – rozváděče	23.02.2027	08.03.2027	9,80
4	Specifikace materiálu – svítidla LED 4000K + NO	02.04.2027	24.05.2027	36,74
5	Specifikace materiálu – žáby, trubky, nosné konstrukce	22.01.2027	10.02.2027	13,32
6	Specifikace materiálu – spráše, ovládače, žebřevky	14.05.2027	18.05.2027	2,93
7	Specifikace materiálu – hromosvody, uzemnění	15.03.2027	19.03.2027	4,90
8	Specifikace materiálu – ostatní	15.03.2027	01.04.2027	13,78
9	Specifikace materiálu – vyhrívání plochy heliportu	12.03.2027	17.05.2027	46,87
D1	Plocha heliportu cca 33m2	12.03.2027	17.05.2027	46,87
D2	Plocha chodníku k tuneli cca 51m2	15.03.2027	26.03.2027	9,49
10	Ostatní	12.03.2027	13.04.2027	22,89
D.1.4.5	Slaboproud	22.01.2027	04.02.2027	9,73
D1	Technologie strukturované kabeláže	22.01.2027	26.01.2027	2,12
D2	Technologie kamerového systému	22.01.2027	25.01.2027	1,25
D3	Technologie přístupového systému	22.01.2027	04.02.2027	9,73
D.1.4.5.1	Elektrická požární signalizace	03.02.2027	18.02.2027	11,28
D1	12B_01.01-02: Elektrická požární signalizace	03.02.2027	18.02.2027	11,28
D2	12B_01.01-12: Další náklady	03.02.2027	05.02.2027	2,87
D.1.4.6	Měření a regulace	11.09.2026	28.04.2027	163,58
D1	ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ	05.03.2027	09.03.2027	2,58
D2	ZARÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU	05.03.2027	08.03.2027	1,09
D3	ZARÍZENÍ PRO MONITORING PROVOZVNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ	11.09.2026	11.09.2026	0,75
D4	Nadřazená řídicí centrála	25.03.2027	01.04.2027	5,60
D5	Rozváděč D1R12.1	12.03.2027	15.04.2027	24,12
D6	Montážní materiál: montážní práce (Bezhalogenové sdrkovací kabely a nosná část bez funkční schopnost	12.02.2027	30.03.2027	32,75
D7	Ostatní	13.04.2027	28.04.2027	11,58
D.5	Technologie heliportu	19.02.2027	08.04.2027	77,72
SZZ	Osvětlení SZZ	19.02.2027	08.06.2027	77,72
D1	Technologie heliportu	30.03.2027	08.06.2027	50,72
D2	Ostatní	19.02.2027	04.06.2027	75,67
D.6	Náklady	22.02.2027	04.06.2027	74,36
D	Práce a dodatky PS	22.02.2027	04.06.2027	74,36
D-VP	Nezahržené položky dle ÚJ - Práce a dodatky PS	05.05.2027	26.05.2027	15,54
D1	Kabeláž detekčního a monitorovacího systému vč. uložení a komponentů	23.02.2027	18.03.2027	17,90
D2	Kabeláž silnoproudů vč. uložení	22.02.2027	21.04.2027	42,20
D3	Konkrétní nosky a ostatní díly	26.04.2027	04.05.2027	28,36
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	11.09.2026	04.06.2027	191,00
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	11.09.2026	04.06.2027	191,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-015671

Název účastníka	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo účastníka	nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO účastníka	60826053

Účastník tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tiito poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Název poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	EDIKT a.s.
IČO	25172328
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Prefa konstrukce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny. <i>(uvést poddodavatele, který bude plnit více než 5% z nabídkové ceny)</i>	35%