

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 2. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Českém Krumlově – úprava prostor“					
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR					
P.č.	Název položky	MJ	Množs	Cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH
Díl: Stavební práce					
20	oprava omítek stěn	m2	91,06000		
42	Zapravení rýh, kapes,drážek a opravy stávajících stropů s použitím suché maltové směsi a štuky	soub	1,00000		
Díl: Sádkartónové konstrukce					
49	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášt.,RBI 12,5mm včetně konečných úprav, aku	m2	32,40000		
57	Podhled stropy SDK (oprava stávajícího SDK)	m2	62,50000		
Díl: Úpravy povrchů vnitřní					
75	Základní nátěr stropů a stěn penetrace (SDK + zdivo)	m2	183,70000		
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce					
106	Odstranění stávající podlahové krytiny	m2	54,70000		
	zpracování drážek po frézování v podlaze	soub	1,00000		
120	Dodávka a pokládka zátěžového vinilu/lina - RAL 7037 včetně všech vyrovnávacích, podkladních vrstev ,soklu a lišt	m2	54,70000		
Díl: Lešení a stavební výtahy					
125	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,0 m	soub	1,00000		
130	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	soub	1,00000		
Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
138	Vyčištění budov o výšce podlaží přes 4 m	soub	1,00000		
Díl: Bourání konstrukcí					
47	Drážky pro rozvody elektro a slaboproud ve stěně	soub	1,00000		
	Dtto v podlaze	soub	1,00000		
142	Bourání příček z cihel pálených plných nebo SDK	soub	1,00000		
156	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	soub	1,00000		
162	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	soub	1,00000		
165	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	soub	1,00000		
Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot					
177	Poplatek za uložení suti - SDK, dřevo+sklo, azbest (nutno doložit atest o odborné likvidaci specializovanou firmou)	soub	1,00000		
178	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 4.NP,3NP,2NP a 1.NP	soub	1,00000		
180	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	soub	1,00000		
Díl: Staveništní přesun hmot					
184	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soub	1,00000		
Díl: Izolace akustické					
220	D+M akustické izolace do SDK	soub	1,00000		
Díl: Klimatizace					
224	D+M klimatizační jednotky venkovní a vnitřní jednotky (nutno provést výpočet dle místnosti)včetně stavebních přípomocí	soub	1,00000		
Díl: Konstrukce truhlářské					
304	D+M vnitřní interiérové dveře vč. kování,	soub	1,00000		
Díl: Nátěry					
393	Opravy oken, dveří a radiátorů	soub	1,00000		
Díl: Malby					
396	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5,0 m dle rozsahu poškození	soub	91,06000		
397	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	121,30000		
398	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, opravy stěny a strop	m2	121,30000		
Díl: Žaluzie					
401	Výměna nebo doplnění žaluzií dle typu oken (cílem je dostatečné zatemnění místnosti při využití IT - odstíny bílo-modré)	soub	1,00000		

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 2. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Českém Krumlově – úprava prostor“				
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR				
P.č.	Název položky	MJ	Množs	Cena / MJ (Kč bez DPH)
Díl: Elektromontáže				
402	Podlahová krabice 4 moduly	soub	1,00000	
402	Modul zásuvky 45	soub	1,00000	
402	Modul 45 2x RJ45	soub	1,00000	
402	Kanál 150X28 podlahový	soub	1,00000	
402	CYKY-J 3x2.5	soub	1,00000	
402	LAN DATA PAR CAT 6	soub	1,00000	
402	19" RACK jednodílný 6U, vč. příslušenství	soub	1,00000	
402	Switch - do racku, smart, 24x RJ-45, 24x, 10/100/1000Base-T, IGMP, PoE a zrcadlení, portů, QoS (Quality of Service), VLAN, statická agregace linek a LACP agregace linek, podporuje 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), 24 PoE vstupů	soub	0,00000	
402	Pomocný montážní materiál	soub	1,00000	
402	Stavební přípomocce	soub	1,00000	
402	Montáž instalace a kompletace	soub	1,00000	
402	Montáž a demontáž světla	soub	1,00000	
402	Dodávka světel (širokospektrální osvětlení za použití čtvercových elementů, které umožní veškerou možnou montáž / zavěšení, přisazení, vestavění / . Vzhledem k širokému spektru a charakteru RCV interiérů je nutné pokaždé provést lokalizovaný výpočet a projekci osvětlení. viz referenční prvky osvětlení.	soub	1,00000	
402	Výchozí revize elektro	soub	1,00000	
402	Úprava stávajícího elektro rozvodu	soub	1,00000	
Díl: Ostatní				
399	Zabezpečení ostatního prostoru proti prachu	soub	1,00000	
399	Doprava materiálu a osob na staveniště	soub	1,00000	
CELKEM Kč bez DPH				1 143 277,76
CELKEM Kč s DPH				1 383 366,09