



MBNPP002848I

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

### TS města a.s.

zastoupené Ing. Romanem Ketrtem

sídlo: K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660

DIČ: CZ25303660

Bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: info@ts-bystrice.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“):

### I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „**Dílo**“):

#### Zhotovení základy pro mosty v areálu parku miniatur

dle rozsahu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

### II. Cena a způsob placení

#### 1. Cena díla činí:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena bez DPH    | 143 127,57 Kč        |
| Výše DPH        | 30 057,00 Kč         |
| Cena včetně DPH | <b>173 185,00 Kč</b> |

Cena slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

### III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 1. 7. 2025 a budou ukončeny nejpozději k 31. 7. 2025.

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

#### IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

#### V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.


#### VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom nich.
4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
7. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.

Příloha – položkový rozpočet


Bystřice nad Pernštejnem, dne 30.6.2025

Objednatel:



Mgr. Martin Horák

Zhotovitel:



Ing. Roman Kekrt

## Položkový rozpočet

Zakázka: Zhotovení základu pro mosty v areálu Parkminiatur

Misto Bystřice nad Pernštejnem

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem  
Příční 405  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136  
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: TS města a.s.  
K Ochozi 666  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660  
DIČ: CZ25303660

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 143 127,57        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>143 127,57</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 143 127,57 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 30 057,00 CZK  |

Zaokrouhlení 0,43 CZK

**Cena celkem s DPH 173 185,00 CZK**

v Bystřici n. P.

dne

30.05.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 45 192,00  |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 14 000,00  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 48 691,20  |
| 4           | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  | 12 295,00  |
| 5           | Komunikace                    | HSV      |  |  | 17 459,52  |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 5 489,85   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 143 127,57 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| S: | Zhotovení základu pro mosty v areálu Parkminiatur |
| O: | Bystřice nad Pernštejnem                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ  | množství                          | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                 |     |                                   |           | 45 192,00 |
| 1    | 121101100R00  | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m<br>most č. 1::((2,00*3,00*0,20)*2<br>most č. 2::((3,00*3,00*0,20)*2                                       | m3  | 6,00000<br>2,40000<br>3,60000     | 200,00    | 1 200,00  |
| 2    | 133901111R00  | Hloubení šachet v kamenouhlušínách do 100 m3<br>most č. 1::((2,00*3,00*1,50)*2<br>most č. 2::((3,00*3,00*1,80)*2                                            | m3  | 50,40000<br>18,00000<br>32,40000  | 580,00    | 29 232,00 |
| 3    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>6,00+50,40                                                                                                  | m3  | 56,40000<br>56,40000              | 150,00    | 8 460,00  |
| 4    | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>most č. 1::((6,00*6,00)-(2,00*3,00))*2<br>most č. 2::((7,00*6,00)-(3,00*3,00))*2                      | m2  | 126,00000<br>60,00000<br>66,00000 | 50,00     | 6 300,00  |
| Díl: | 2             | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                  |     |                                   |           | 14 000,00 |
| 5    | 31316661R     | Síť svařovaná Kari, typ KH20, d 6 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m<br>most č. 1::1,00*2<br>most č. 2::1,00*2                                            | kus | 4,00000<br>2,00000<br>2,00000     | 500,00    | 2 000,00  |
| 6    | 567211110R00  | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm<br>most č. 1::((2,00*3,00)*2<br>most č. 2::((3,00*3,00)*2                                                    | m2  | 30,00000<br>12,00000<br>18,00000  | 400,00    | 12 000,00 |
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                               |     |                                   |           | 48 691,20 |
| 7    | 311112040RT3  | Uložení tvárc ztraceného bednění, tl. 400 mm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25<br>most č. 1::((0,50*0,25)*24)*2<br>most č. 2::((0,50*0,40)*27)*2 | m2  | 16,80000<br>6,00000<br>10,80000   | 1 650,00  | 27 720,00 |
| 8    | 59515119R     | Tvárnice betonová základová B&BC ZBT40 - 500 x 400 x 250 mm<br>most č. 1::((8,00*3,00)*2<br>most č. 2::((9,00*3,00)*2                                       | kus | 102,00000<br>48,00000<br>54,00000 | 98,00     | 9 996,00  |
| 9    | 311112020RT3  | Uložení tvárc ztraceného bednění, tl. 200 mm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25<br>most č. 1::((0,40*0,20)*8)*2<br>most č. 2::((0,40*0,20)*10)*2  | m2  | 2,88000<br>1,28000<br>1,60000     | 980,00    | 2 822,40  |
| 10   | 59513280R     | Tvárnice betonová FACE BLOCK HX 2/19/A 390 x 190 x 190 mm povrch hladký, barva přírodní<br>most č. 1::8,00*2<br>most č. 2::10,00*2                          | kus | 36,00000<br>16,00000<br>20,00000  | 98,00     | 3 528,00  |
| 11   | 274361021R00  | Výztuž zdiva základových pasů z tvárc ztraceného bednění, 12 prutů/m2, průměr 6 mm<br>most č. 1+2:16,80+2,88                                                | m2  | 19,68000<br>19,68000              | 235,00    | 4 624,80  |
| Díl: | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                        |     |                                   |           | 12 295,00 |
| 12   | 451576111R00  | Podkladní vrstva ze šterkopísku do 20 cm<br>most č. 1::((3,00*2,00)*2<br>most č. 2::((3,00*3,00)*2                                                          | m2  | 30,00000<br>12,00000<br>18,00000  | 230,00    | 6 900,00  |
| 13   | 465928111R00  | Kladení melior. žlabů do dna, do 60kg, spáry písek<br>most č. 1::6,00<br>most č. 2::7,00                                                                    | kus | 13,00000<br>6,00000<br>7,00000    | 250,00    | 3 250,00  |
| 14   | 597073295T00  | Odvodňovací žlabu 330x500x140 mm<br>13,00                                                                                                                   | kus | 13,00000<br>13,00000              | 165,00    | 2 145,00  |
| Díl: | 5             | Komunikace                                                                                                                                                  |     |                                   |           | 17 459,52 |
| 15   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                                                                                            | m2  | 15,12000                          | 380,00    | 5 745,60  |

|      |              |                                                                         |    |          |        |          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|      |              | most č. 1::((1,50*1,60)+(0,80*1,10))*2                                  |    | 6,56000  |        |          |
|      |              | most č. 2::((2,00*1,50)+(0,80*1,60))*2                                  |    | 8,56000  |        |          |
| 16   | 59245030R    | Dlažba zámková CAMINO přírodní 6 cm<br>15,12*1,10                       | m2 | 16,63200 | 560,00 | 9 313,92 |
| 17   | 916661111R00 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou<br>(1,60*2)+(2,00*2) | m  | 7,20000  | 200,00 | 1 440,00 |
| 18   | 639561111R00 | Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý<br>8,00                   | m  | 8,00000  | 120,00 | 960,00   |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                 |    |          |        | 5 489,85 |
| 19   | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                          | t  | 30,49919 | 180,00 | 5 489,85 |