

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5991_1** **KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy**

Objekt: **ZL_7.NP** **Změnové listy obj. SO 700 a SO 701**

Rozpočet: **ZL02** **Odpočet interierového vybavení**

Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 76001 Zlín	IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-474 435,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-474 435,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-474 435,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-474 435,00 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 5991_1 - KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy

Popis objektu: ZL_7.NP - Změnové listy obj. SO 700 a SO 701

Popis rozpočtu: ZL02 - Odpočet interierového vybavení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-474 435,00	100,0
Cena celkem					-474 435,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpčet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-474 435,00
1	766-1a/VN	1a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	28 384,00	-28 384,00

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA 3+3 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, MATERIÁL KORPUS

DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. ZE STEJNÉHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

-3x dveře výšky 1600mm ve spodní části

-3x dveře výšky 1080mm v horní části

-hloubka skříně 450mm

-vč.pantů

-6x madlo nerez kartáč.

-6x zámek

D.1.1.1, D766, pol.č.87

2	766-1b/VN	1b/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	15 419,00	-15 419,00
---	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA 3+3 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, MATERIÁL KORPUS

DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. ZE STEJNÉHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

-3x dveře výšky 1600mm ve spodní části

-3x dveře výšky 1080mm v horní části

-hloubka skříně 450mm

-vč.pantů

-6x madlo nerez kartáč.

-6x zámek

D.1.1.2, D766, pol.č.93

3	766-2a/VN	2a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty (oboustranná) 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a 2x obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	36 246,00	-36 246,00
---	-----------	--	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpočet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA VE SPODNÍ ČÁSTI NA 6 SAMOSTATNÝCH UZAMYKATELNÝCH SKŘÍŇKÁCH, Z ČEHOŽ 3 JSOU PŘÍSTUPNÉ Z JEDNOHO POKOJE A ZBÝVAJÍCÍ TŘI JSOU PŘÍSTUPNÉ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE. HORNÍ ČÁST JE ROZDĚLENA NA 3 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, DVĚ JSOU PŘÍSTUPNÉ Z JEDNOHO POKOJE A ZBÝVAJÍCÍ JEDNA SKŘÍŇ JE PŘÍSTUPNÁ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE.

MATERIÁL KORPUS DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. ZE STEJNÉHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

-6x dveře výšky 1600mm ve spodní části

-3x dveře výšky 1080mm v horní části

-hloubka skříně 500mm

-vč.pantů

-9x madlo nerez kartáč.

-9x zámek

D.1.1.1, D766, pol.č.89

4	766-2b/VN	2b/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty (oboustranná) 1650/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení a 2x obkladu stěny 750/2830mm-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	46 304,00	-46 304,00
---	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA VE SPODNÍ ČÁSTI NA 6 SAMOSTATNÝCH UZAMYKATELNÝCH SKŘÍŇKÁCH, Z ČEHOŽ 3 JSOU PŘÍSTUPNÉ Z JEDNOHO POKOJE A ZBÝVAJÍCÍ TŘI JSOU PŘÍSTUPNÉ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE. HORNÍ ČÁST JE ROZDĚLENA NA 3 SAMOSTATNÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, DVĚ JSOU PŘÍSTUPNÉ Z JEDNOHO POKOJE A ZBÝVAJÍCÍ JEDNA SKŘÍŇ JE PŘÍSTUPNÁ Z PROTĚJŠÍHO POKOJE.

MATERIÁL KORPUS DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. ZE STEJNÉHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

-6x dveře výšky 1600mm ve spodní části

-3x dveře výšky 1080mm v horní části

-hloubka skříně 500mm

-vč.pantů

-9x madlo nerez kartáč.

-9x zámek

D.1.1.2, D766, pol.č.95

5	766-3a/VN	3a/VN-Vestavna skříň na pokoji pro pacienty 775/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-2,00000	30 622,00	-61 244,00
---	-----------	--	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpčet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA POKOJI PRO PACIENTY, SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA 3+1 SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY, MATERIÁL KORPUS
 DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. zE STEJNÉHO MATERIÁLU BUDE OBLOŽEN I STÁVAJÍCÍ SLOUP (AŽ PO DVEŘE). VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

- 3x dveře výšky 1600mm ve spodní části
- 1x dveře výšky 1080mm v horní části
- hloubka skříně 500mm
- vč.pantů
- 4x madlo nerez kartáč.
- 4x zámek
- D.1.1.1, D766, pol.č.91

6	766-3b/VN	3b/VN-Vestavna skříň 900/2500mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-2,00000	15 419,00	-30 838,00
---	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VESTAVNÁ SKŘÍŇ , VE SPODNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ, V HORNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ.

MATERIÁL KORPUS DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. VE VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDE JEDNA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

- dvoukřídle dveře výšky 1600mm ve spodní části
- dvoukřídle dveře výšky 900mm v horní části
- hloubka skříně 500mm
- vč.pantů
- 4x madlo nerez kartáč.
- 2x zámek
- D.1.1.2, D766, pol.č.97

7	766-4a/VN	4a/VN-Vestavna skříň 800/2830mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	16 914,00	-16 914,00
---	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VESTAVNÁ SKŘÍŇ , VE SPODNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ, V HORNÍ ČÁSTI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ.

MATERIÁL KORPUS DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. VE VE SPODNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ POLICE (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ) A TYČ NA RAMÍNKA/HÁČKY. V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH BUDOU DVĚ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POLICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVĚ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

- dvoukřídle dveře výšky 1600mm ve spodní části

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpočet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-dvoukřídle dveře výšky 1080mm v horní části
 -hloubka skříně 600mm
 -vč.pantů
 -4x madlo nerez kartáč.
 -2x zámek
 D.1.1.1, D766, pol.č.93

8	766-4b/VN	4b/VN-Vestavna skříň 1000/1920mm CPL vč.vnitřního vybavení-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	12 402,00	-12 402,00
---	-----------	--	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VESTAVNÁ SKŘÍŇ , DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ.

MATERIÁL KORPUS DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ, HRANY ABS TL. MIN 2 MM. VE SKŘÍŇI BUDE PĚT POLIC (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ). SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE

-dvoukřídle dveře výšky 1920mm
 -hloubka skříně 600mm
 -vč.pantů
 -2x madlo nerez kartáč.
 -1x zámek
 D.1.1.2, D766, pol.č.99

9	766-5a/VN	5a/VN-kuch.linka dl.1800mm,spodní,horní skřínky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	36 485,00	-36 485,00
---	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ, SKŘÍŇKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 1800/600/900, 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL.MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL. PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODÉLNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1,5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM. NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. HORNÍ SKŘÍŇKY PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍŇKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU. OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODĚRU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOLNÉ TEPLOTÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 1800MM A NA STRANĚ 600 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE. DŘEZ JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY

-skřínky CPL laminát
 -pracovní deska a obklad na stěně laminát
 -vč.kování

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpočet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D.1.1.1, D766, pol.č.95				
10	766-5b/VN	5b/VN-Kuch.linka dl.2000mm,spodní,horní skříňky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	38 291,00	-38 291,00

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ, SKŘÍŇKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 2000/600/900, 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL.MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL. PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODÉLNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1,5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM. NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. HORNÍ SKŘÍŇKY PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍŇKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU. OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODĚRU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOLNÉ TEPLOTÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 2000MM A NA STRANĚ 600 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE. DŘEZ JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY, MYČKA JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE

-skříňky CPL laminát

-pracovní deska a obklad na stěně laminát

-vč.kování

D.1.1.2, D766, pol.č.101

11	766-6a/VN	6a/VN-kuch.linka rohová dl.1500+1700mm,spodní,horní skříňky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	55 039,00	-55 039,00
----	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpčet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ,1-UMYVADLO VSAZENÉ DO DESKY, SKŘÍNKY DOLNÍ VE TVARU L A HORNÍ(NA DELŠÍ STRANĚ), PŮDORYSNÉ ROZMĚRY 2300*1500/ Š.600/ V.900, HORNÍ SKŘÍNKY DÉLKY 2300 MM, Š.350, V. 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL.MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL. PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODÉLNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1,5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM. NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. HORNÍ SKŘÍNKY PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍNKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU. OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍNKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODĚRU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOLNÉ TEPLITÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 2300MM A NA STRANĚ 1500 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE. DŘEZ A UMYVADLO JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY

-pracovní deska a obklad na stěně laminát

-vč.kování

D.1.1.1, D766, pol.č.99

12	766-6b/VN	6b/VN-Kuch.linka dl.3600mm,spodní a horní skřínky, prac.deska,obklad na stěně-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	55 452,00	-55 452,00
----	-----------	---	----	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

LINKA PRACOVNÍ,1-DŘEZ, 1-UMYVADLO VSAZENÉ DO DESKY, SKŘÍNKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 3600/600/900, 750, VYROBENO Z LAM. DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL.MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL. PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODÉLNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1,5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM. NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. OBKLAD STĚNY VÝŠKY 600MM NAD PRACOVNÍ DESKOU Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODĚRU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOLNÉ TEPLITÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 3600MM A NA DVOU STRANÁCH 600 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE. DŘEZ A UMYVADLO JE DODÁVKOU ZDRAVOTECHNIKY, MYČKA JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE

-pracovní deska a obklad na stěně laminát

-vč.kování

D.1.1.2, D766, pol.č.105

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL02	Odpočet interierového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	766-7b/VN	7b/VN-Kuch.linka dl.1875mm,spodní,horní skříňky, prac.deska,obklad na stěně+obklad sloupu-D+M(plný popis viz.výpis vestavného nábytku a schema)	ks	-1,00000	41 417,00	-41 417,00

Poznámka k položce:

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

LINKA PRACOVNÍ, SKŘÍŇKY DOLNÍ A HORNÍ, ROZMĚRY 1875/600/900, 750 mm, VYROBENO Z LAM. DTD TL.18 MM, POVRCH DTD CPL (CHEMICKY INERTNÍ,TEPELNÁ ODOLNOST 160°/5min, hrany ABS TL.MIN 2 MM,PRACOVNÍ DESKA PRO KUCHYŇSKÉ LINKY A PLOCHY PRO PŘÍPRAVU JÍDEL. PRACOVNÍ DESKA TYP POSTFORMING TL. 38 MM, ŠÍŘKY 600 MM JE OPATŘENA Z PŘEDNÍ PODÉLNÉ STRANY HRANOU ABS Š. 1,5MM, KTERÁ JE LEPENA PUR LEPIDLEM. NA SPODNÍ STRANĚ PRACOVNÍ DESKY JE HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. SKLADBA MATERIÁLU PRACOVNÍ DESKY: LAMINÁT TL. 0,8 MM + NOSIČ DTD + HNĚDÝ PROTITAHOVÝ LAMINÁT. VÝŠKU PRACOVNÍ DESKY SJEDNOTIT S PARAPETEM OKNA, SPOJ PRACOVNÍ DESKA/PARAPET BUDE OPATŘEN KRYCÍ LIŠTOU. HORNÍ SKŘÍŇKY MAJÍ PLNÁ DVÍŘKA,POLICE A SKŘÍŇKY OPATŘENY POMOCNOU KOTEVNÍ DESKOU. OBKLAD STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNIMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY POLISOVANÉ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM NEJVYŠŠÍ KVALITY. FINÁLNÍ VRSTVA NA POVRCHU LAMINÁTU ZARUČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODĚRU, POŠKRÁBÁNÍ A NÁRAZU PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ. DESKY JSOU ODOLNÉ TEPLITÁM AŽ DO BODU VARU. TLOUŠŤKA OBKLADOVÉ DESKY 10MM, BEZESPARÁ, V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. OBKLAD NA STRANĚ 1875MM A NA VŠECH STRANÁCH PŘILEHLÉHO SLOUPU DO VÝŠKY 1500 MM. SPÁRA MEZI SVISLÝM OBKLADEM A PRACOVNÍ DESKOU OPATŘENA SILIKONOVOU SPÁROU V TRANSPARENTNÍ BARVĚ. SPÁRY MEZI OBKLADOVOU DESKOU A STĚNOU OPATŘENY BÍLÝM AKRYLOVÝM TMELEM. ODJÍMATELNÝ SOKL OPATŘEN SILIKONOVOU LIŠTOU PROTI PODTEČENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. DODAVATEL SI NA SVÉ NÁKLADY ZPRACUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 112 PE. LEDNICE JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE.

-skříňky CPL laminát

-pracovní deska a obklad na stěně laminát

-vč.kování

D.1.1.2, D766, pol.č.107

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5991** **KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy**

Objekt: **ZL_SO01+02** **Změnové listy obj. SO 01 a SO 02**

Rozpočet: **ZL02** **Revizní dvířka**

Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 76001 Zlín	IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			71 029,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 029,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 029,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	71 029,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Popis stavby: 5991 - KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy

Popis objektu: ZL_SO01+02 - Změnové listy obj. SO 01 a SO 02

Popis rozpočtu: ZL02 - Revizní dvířka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			71 029,00	100,0
Cena celkem					71 029,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5991	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_SO01+02	Změnové listy obj. SO 01 a SO 02
R:	ZL02	Revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 029,00				
1	766_Z01	D+M Z01 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 600x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-14,00000	7 989,00	-111 846,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 92										
2	766_Z01z	D+M Z01 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EW 30 DP 1, 600x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, povrch. úprava komaxit	soubor	14,00000	10 255,00	143 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										
3	766_Z02	D+M Z02 revizní jednokřídlá dvířka, PO EI 30 DP 1-S200 600x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-1,00000	7 989,00	-7 989,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 93										
4	766_Z02z	D+M Z02 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EI 30 DP 1-S200 600x800 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, povrch. úprava komaxit	soubor	1,00000	11 138,00	11 138,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										
5	766_Z03	D+M Z03 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 400x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-2,00000	4 817,00	-9 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 94										
6	766_Z03z	D+M Z03 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EW 30 DP 1 400x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, povrch. úprava komaxit	soubor	2,00000	7 123,00	14 246,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										

Položkový rozpočet

S:	5991	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_SO01+02	Změnové listy obj. SO 01 a SO 02
R:	ZL02	Revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
7	766_Z04	D+M Z04 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-1,00000	4 857,00	-4 857,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 95										
8	766_Z04z	D+M Z04 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, povrch. úprava komaxit	soubor	1,00000	7 430,00	7 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										
9	766_Z05	D+M Z05 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 500x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-3,00000	4 903,00	-14 709,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 96										
10	766_Z05z	D+M Z05 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EW 30 DP 1, 500x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, a povrch. úprava komaxit	soubor	3,00000	7 974,00	23 922,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										
11	766_Z09	D+M Z09 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 400x500 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-2,00000	4 730,00	-9 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 101										
12	766_Z09z	D+M Z09 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EW 30 DP 1 400x500 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, a povrch. úprava komaxit	soubor	2,00000	7 275,00	14 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										

Položkový rozpočet

S:	5991	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_SO01+02	Změnové listy obj. SO 01 a SO 02
R:	ZL02	Revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
13	766_Z15	D+M Z15 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-1,00000	6 846,00	-6 846,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A02, D767, pol. č. 107										
14	766_Z15	D+M Z15 revizní jednokřídlá dvířka, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-1,00000	6 846,00	-6 846,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A01, D767, pol. č. 62										
15	766_Z15z	D+M Z15 revizní jednokřídlá dvířka ocelová, PO EW 30 DP 1 450x600 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, povrch. úprava komaxit	soubor	2,00000	7 995,00	15 990,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										
16	766_Z16	D+M Z16 revizní jednokřídlá dvířka 400x400 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	-2,00000	1 083,00	-2 166,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A01, D767, pol. č. 63										
17	766_Z16z	D+M Z16 revizní jednokřídlá dvířka ocelová 400x400 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, povrch. úprava komaxit	soubor	2,00000	7 268,00	14 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 22.11.2024										