



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

**Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0384/2025/SRDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0057/2025/SRDaŽP ze dne 28. 4. 2025 na stavbu pod názvem
„Rekonstrukce chodníku na ul. Těšínské, úsek Fryštátská – Nad Kaplí“**

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického
rozvoje, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

Zhotovitel: **SF-zemtrade s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: ve věcech smluvních - Michalem Sikorou, jednatelem
Ve věcech technických - Michalem Sikorou, jednatelem

IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0057/2025/SRDaŽP ze dne 28. 4. 2025

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 28. 4. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0057/2025/SRDaŽP na zajištění realizace díla „Rekonstrukce chodníku na ul. Těšínské, úsek Fryštátská - Nad Kaplí“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 5.160.745,44 Kč
Sazba DPH (21%) 1.083.756,54 Kč
Cena celkem vč. DPH 6.244.501,98 Kč“

čl. III. Závěrečná ustanovení


1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0057/2025/SRDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Rekonstrukce chodníku na ul. Těšínské, úsek Fryštátská - Nad Kaplí“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1212/RMOB-RB/2226/57 ze dne 30. července 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0057/2025/SRDaŽP zůstávají beze změn.

Příloha: Soupis prací - dodatek

Za objednatele

Datum: 12-08-2025

Místo: V Ostravě




Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: 12-08-2025

Místo: V Ostravě



Michal Sikora
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **058_2023** Rekonstrukce chodníku na ul. Těšínské úsek Fryštátská – Nad Kaplí
 Objekt: **IO01** PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: **D.2** Veřejné osvětlení, aktualizace 14.7.2025

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SF-zemtrade s.r.o.** IČO: **28628683**
Kramolišova 718/18 DIČ: **CZ28628683**
71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			141 994,86
PSV			0,00
MON			189 972,98
Vedlejší náklady			34 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			365 967,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	365 967,84 CZK
Základní DPH	21 %	76 853,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **442 821,09 CZK**

v **Ostravě**

14.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			28 876,50	7,9
5	Komunikace	HSV			79 674,07	21,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 378,00	5,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			463,85	0,1
M21-03	Kabeláž a HSV	MON			57 954,00	15,8
M21-04	Kabelové trasy	MON			116 891,20	31,9
M21-11	Ostatní náklady	MON			10 578,28	2,9
M21-2	Veřejné osvětlení	MON			4 549,50	1,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 602,44	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			34 000,00	9,3
Cena celkem					365 967,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	058_2023	Rekonstrukce chodníku na ul. Těšínské úsek Fryštátská – Nad Kaplí
O:	IO01	PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	D.2	Veřejné osvětlení, aktualizace 14.7.2025

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				28 876,50
1	113107506R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.6 cm	m2	69,00000	192,00	13 248,00
		230*0,3		69,00000		

2	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	69,00000	226,50	15 628,50
		230*0,3		69,00000		

Díl: 5		Komunikace				79 674,07
3	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	230,00000	96,50	22 195,00
4	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	2,07000	901,00	1 865,07
		230*0,3*0,03		2,07000		
5	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	69,00000	806,00	55 614,00
		230*0,3		69,00000		

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 378,00
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	230,00000	88,60	20 378,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				463,85
7	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	14,45005	32,10	463,85

Díl: M21-03		Kabeláž a HSV				57 954,00
8	210901071RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4bx35	m	280,00000	81,50	22 820,00
9	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	280,00000	47,80	13 384,00
10	VO	odpojení a zapojení kabelu ve sloupech VO včetně vytažení a vtažení do sloupu	kompletu	6,00000	3 625,00	21 750,00

Díl: M21-04		Kabelové trasy				116 891,20
11	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10	m3	3,85000	4 280,00	16 478,00
12	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	12,00000	394,00	4 728,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				

13	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	6,00000	264,00	1 584,00
14	220061163R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	240,00000	81,60	19 584,00
15	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	240,00000	70,30	16 872,00
16	460200104RT1	Výkop kabelové rýhy 35/20 cm, hornina 4 strojní výkop rýhy	m	185,00000	57,30	10 600,50
17	460200114RT1	Výkop kabelové rýhy 35/30 cm, hornina 4 strojní výkop rýhy	m	55,00000	87,70	4 823,50
18	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	240,00000	71,70	17 208,00
19	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	240,00000	1,50	360,00
20	460570104R00	Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	55,00000	32,90	1 809,50
21	460570114R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	185,00000	32,90	6 086,50
22	650111141RT2	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	190,00000	58,00	11 020,00
23	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	240,00000	23,00	5 520,00
24	35441997R	Svorka FeZn, TREMIS SR 3b páska - drát	kus	6,00000	36,20	217,20

Díl: M21-11		Ostatní náklady				10 578,28
25	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	18,72500	58,90	1 102,90
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,87500	70,00	1 041,25

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Příplatek za dalších 9km, celkem 10

27	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	14,87500	342,00	5 087,25
28	997221559	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	133,87500	25,00	3 346,88

Díl: M21-2		Veřejné osvětlení				4 549,50
29	210303050R00	Odrezevání a zakládání materiálu stozaru - na zemi	m2	6,00000	57,60	345,60

Položkový rozpočet

S:	058_2023	Rekonstrukce chodníku na ul. Těšínské úsek Fryštátská – Nad Kaplí
O:	IO01	PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	D.2	Veřejné osvětlení, aktualizace 14.7.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	210050903R00	Nátěr vrchní stožáru na zemi	m2	16,00000	37,90	606,40
31	24623811.A	Barva vrchní na kov 2-složková, RAL 7043	kg	5,00000	399,00	1 995,00
32	24627323	Nátěr základní antikorozi na kov, bal. 5 kg	kg	5,00000	320,50	1 602,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 602,44
33	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	9,10800	342,00	3 114,94
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 9,10800		9,10800		
34	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	6,07200	200,00	1 214,40
		170 302				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 6,07200		6,07200		
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,18000	70,00	1 062,60
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	288,42000	25,00	7 210,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 000,00
37	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
38	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						365 967,84

Poznámky uchazeče k zadání