



POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB

HANKER BOHEMIA s.r.o.

Ing. Vlastimil Jirásek

U Čápovalova dvora 3036

390 05 Tábor

tel: ·

e-mail:

<http://www.hanker.cz>

ZŠ a MŠ Bílá

Bílá 1/1784

160 00 Praha 6

IČO: 25175513

DIČ: CZ25175513

Opravy maleb v prostorech Základní a Mateřské školy Bílá

Na základě Vaší poptávky zasílám ocenění prací.

A) Hlavní budova

1. Třída 5.B (M230) – druhé mezipatro

Rozsah prací:

- ! nemalovat strop !
- vymalovat stěny odstín NCS S 0515-G90Y
- klenuté části stropu zasahující do stěn ponechat v bílém odstínu

1.1 Vymalování stěn

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m
131,37 m2 . á m2 =
- vyhlazení malířskou masou do 10%
13,14 m2 . á m2 =
- malba stěn HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky do 3,8 m – odstín NCS S 0515-G90Y
131,37 m2 . á m2 =

1.2 Náklady na přikrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

1.3 Přesun hmot

1.4 Doprava

1.5 VRN

Třída 5.B bez DPH

Výška místnosti 3,65 m

= 21 941,70 Kč

2. Třída 6.A (M240) – druhé mezipatro

Rozsah prací:

- ! nemalovat strop ! – pouze vodorovnou část sníženého stropu s mřížkou klimatizace odstín NCS S 0515-G90Y

- vymalovat stěny s částí stropu nad stěnou u vstupních dveří odstín NCS S 0515-G90Y

2.1 Oprava omítky – na stěně pod okny

- oškrábání zvětralé štukové omítky
1,05 m2 . á m2 =
- jednonásobná penetrace akrylátovou stavební penetrací Izochem
1,05 m2 . á m2 =
- vyrovnání štukové omítky stavebním lepidlem
1,05 m2 . á m2 =
- štukování vápenocementovým Keraštukem
1,05 m2 . á m2 =
- úklid, nakládka suti, přesun suti do vzdálenosti 50m, odvoz suti, skládkovné
1,00 kpl. . á kpl. =

2.2 Vymalování stěn

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m
96,32 m2 . á m2 =
- vyhlazení malířskou masou do 10%
9,63 m2 . á m2 =
- malba stěn HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky do 3,8 m – odstín NCS S 0515-G90Y
96,32 m2 . á m2 =

2.3 Náklady na přikrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

2.4 Přesun hmot

2.5 Doprava

2.6 VRN

Třída 6.A bez DPH

19 555,07 Kč

Výška místnosti 3,55 m

3. Třída 9.A (M330) – třetí mezipatro

Rozsah prací:

- strop bílý včetně klenutí stropu ve stěnách
- vymalovat stěny odstín NCS S 0515-G90Y – výška malby stěn nad soklem 1,87 m
- sokl vymalovat Jupol Latex Satin odstín NCS S 0515-G90Y - výška osklu 1,4 m

3.1 Oprava omítky okolo potrubí ÚT – strop

- osekání zpuchřelé omítky

1,00 kpl. . á kpl. =

- obalení potrubí ÚT do DN 50 mm lepenkou - dilatace

1,00 kpl. . á kpl. =

- zahození vápenocementovou maltou

1,00 kpl. . á kpl. =

- štukování vápenocementovým Keraštukem

1,00 kpl. . á kpl. =

3.2 Vymalování stropů a stěn

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m

148,53 m2 . á m2 =

- vyhlazení malířskou masou do 10%

14,85 m2 . á m2 =

- malba stropu HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky do 3,8 m - odstín bílý

81,90 m2 . á m2 =

- malba stěn HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky nad 3,8 m – odstín NCS S 0515-G90Y

66,63 m2 . á m2 =

3.3 Latexový nátěr soklu

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m

40,36 m2 . á m2 =

- vyhlazení malířskou masou do 10%

4,04 m2 . á m2 =

- základní latexový nátěr odstín bílý

40,36 m2 . á m2 =

- malba soklu Jupol Latex Satin dvojnásobná v místnostech výšky do 3,8 m - odstín NCS S 0515-G90Y

40,36 m2 . á m2 =

3.4 Náklady na přikrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

3.5 Přesun hmot

3.6 Doprava

3.7 VRN

Třída 9.A bez DPH

38 650,27 Kč

Výška místnosti 3,6 m

4. Třída 9.C (M 120) – první mezipatro

Rozsah prací:

- ! nemalovat strop ! – klenutí stropu na stěnách ponechat v bílém odstínu
- vymalovat stěny odstín NCS S 0515-G90Y
- okolo obkladu s umyvadlem doplnit na výšku obkladu latexový sokl Jupol Latex Satin odstín NCS S 0515-G90Y – levá strana obkladu malba až k zárubni 35 cm, pravá strana obkladu do vzdálenosti 63 cm od obkladu
- 4.1 Oprava omítky – stěnu u dveří díra ve zdivu a zahození vysekaného zdiva pod stropem
- zahození dvou děr vápenocementovou maltou (stavebním lepidlem), penetrace stavební penetrací Isochem, štukování vápenocementovým Keraštukem

1,00 kpl.	á kpl.	=
-----------	--------	---

4.2 Vymalování stěn

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m
- 135,48 m2 . á m2 =
- vyhlazení malířskou masou do 10%
- 13,55 m2 . á m2 =
- malba stěn HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky nad 3,8 m – odstín NCS S 0515-G90Y
- 135,48 m2 . á m2 =

4.3 Latexový nátěr soklu

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m
- 1,49 m2 . á m2 =
- vyhlazení malířskou masou do 10%
- 0,15 m2 . á m2 =
- základní latexový nátěr odstín bílý
- 1,49 m2 . á m2 =
- malba soklu Jupol Latex Satin dvojnásobná v místnostech výšky do 3,8 m - odstín NCS S 0515-G90Y
- 1,49 m2 . á m2 =

4.4 Náklady na překrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

=

4.5 Přesun hmot

=

4.6 Doprava

=

4.7 VRN

=

Třída 9.C bez DPH

=

26 214,09 Kč

Výška místnosti 3,65 m

B) Budova 1. stupeň**5. Třída 5.C (V 150)**

Rozsah prací:

- strop - odstín bílý
- vymalovat stěny odstín NCS S 0515-G90Y
- na stěně u dveří vymalovat latexový sokl Jupol Latex Satin odstín NCS S 0515-G90Y do výše obkladu umyvadla

5.1 Opravy maleb

- izolace mastnot Jupol Block
- 1,50 m2 . á m2 =
- izolace proteklého stropu Jupol Block včetně oškrábání a rozmytím oškrábané malby
- 1,50 m2 . á m2 =

5.2 Vymalování stropů a stěn

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m
- 155,26 m2 . á m2 =
- vyhlazení malířskou masou do 10%
- 15,53 m2 . á m2 =
- malba stropu HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m - odstín bílý
- 52,05 m2 . á m2 =
- malba stěn HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m – odstín NCS S 0515-G90Y
- 103,21 m2 . á m2 =

5.3 Latexový nátěr soklu

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m

6,80 m2 . á m2 =

- vyhlazení malířskou masou do 10%

0,68 m2 . á m2 =

- základní latexový nátěr odstín bílý

6,80 m2 . á m2 =

- malba soklu Jupol Latex Satin dvojnásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m - odstín

NCS S 0515-G90Y

6,80 m2 . á m2 =

5.4 Náklady na překrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

=

5.5 Přesun hmot

=

5.6 Doprava

=

5.7 VRN

=

Třída 5.C bez DPH

=

30 173,56 Kč

Výška místnosti 4,6 m

6. Třída 5.A (V230) – 1. patro

Rozsah prací:

- barevné rozložení dle stávajících maleb

- strop - odstín bílý

- vymalovat stěny odstín NCS S 0515-G90Y

- latexový sokl Jupol Latex Satin odstín NCS S 0515-G90Y

6.1 Vymalování stropů a stěn

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m

107,32 m2 . á m2 =

- vyhlazení malířskou masou do 10%

10,73 m2 . á m2 =

- malba stropu HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m - odstín bílý

49,42 m2 . á m2 =

č

- malba stěn HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m – odstín NCS S 0515-G90Y

57,80 m2 . á m2 =

6.2 Latexový nátěr soklu

- penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m

57,80 m2 . á m2 =

- vyhlazení malířskou masou do 10%

5,78 m2 . á m2 =

- základní latexový nátěr odstín bílý

57,80 m2 . á m2 =

- malba soklu Jupol Latex Satin dvojnásobná v místnostech výšky od 3,8 m do 5,2 m - odstín

NCS S 0515-G90Y

57,80 m2 . á m2 =

6.3 Náklady na překrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

=

6.4 Přesun hmot

=

6.5 Doprava

=

6.6 VRN

=

Třída 5.A bez DPH

=

37 391,20 Kč

Výška místnosti 3,92 m

7. Oprava maleb po havárii vody – 1. stupeň – část chodby v přízemí

Rozsah prací:

- strop nad schodištěm
- stěna nad skříňkami
- překlad stropu nad schodištěm
- strop a překlad nad dveřmi vstup do družiny
- část stěny vpravo od třídy V 120

7.1 Oškrábání proteklé malby

35,25 m2 . á m2 =

7.2 Rozmytí oškrábané malby

35,25 m2 . á m2 =

7.3 Vyhlazení malířskou masou

12,30 m2 . á m2 =

7.4 Akrylátování vlasečnic

- protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení

5,90 m2 . á m2 =

7.5 Izolace protelin Jupol Block

35,25 m2 . á m2 =

7.6 Penetrace akrylátovou penetrací jednonásobná v místnostech výšky do 3,8 m

78,61 m2 . á m2 =

7.7 Vyhlazení malířskou masou do 10%

7,86 m2 . á m2 =

7.8 Malba HET Klasik dvojnásobná v místnostech výšky do 3,8 m - odstín bílý

78,61 m2 . á m2 =

7.9 Oprava omítek – část stěny u mřížky větráku

- oškrábání štuky

2,82 m2 . á m2 =

- obroušení a oprášení

2,82 m2 . á m2 =

- nátěr omítky a syntetického soklu adhezním můstkem

2,82 m2 . á m2 =

- natažení stavebním lepidlem s vtlačení tkaniny Vertex

2,82 m2 . á m2 =

- jednonásobná penetrace akrylátovou stavební penetrací Izochem

2,82 m2 . á m2 =

- štukování vápenocementovým štukem Hasit Premium 165 hrubost 0,5 mm

2,82 m2 . á m2 =

7.10 Náklady na překrytí, oblepení, likvidaci odpadu a hrubý úklid

=

7.11 Přesun hmot

=

7.12 Doprava

=

7.13 VRN

=

Oprava chodby bez DPH

=

26 566,11 Kč

Výšky místností 2,71; 3,9 a 4,58 m

Cena celkem bez DPH

=

200 491,99 Kč

DPH 21%

=

42 103,32 Kč

Cena celkem včetně DPH

=

242 595,31 Kč

Poznámka:

- objednatel zabezpečí sestěhování nábytku a vybavení tříd a privátu

Záruční doba 24 měsíců.

Ing. Vlastimil Jirásek