



AQUA-THERM, Petr Hodbod'

IC: 12763632  
DIČ: CZ420914119

váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

vyřizuje / linka

SNPCS 04002/2017 10.8.2017

e-m

Stran: 3

**Věc: Objednávka na havarijní opravu kanalizačního potrubí ve sklepním prostoru objektu Jetřichovice č.p.131**

Objednáváme u Vás havarijní opravu kanalizačního potrubí v objektu Jetřichovice č.p.131. Termín vyhotovení opravy je stanoven od 28.8.2017- 1.9.2017. Celková cena nepřesáhne částku 58.980,00Kč (není plátce DPH) na základě předložené cenové nabídky ze dne 7.8.2017.

S pozdravem

Mgr. Mirena Nagelova  
referentka grantů, vedoucí oddělení ekonomiky

Mgr. Mirena Nagelova  
referentka grantů, vedoucí oddělení ekonomiky

SNPCS Krásná Lípa - [REDACTED] kalkulace - Havárie propadlého páteřního rozvodu  
kanalizace ve sklepě v objektu Jetřichovice č.p. 131

---

Prohlídkou kanalizace ve sklepě objektu bylo zjištěna netěsnost stávajícího litinového potrubí, které prosakuje do sklepního prostoru v úrovni "gul" a dále byla zjištěna neprostupnost odtoku směrem do hlavní šachty, která je umístěna asi 3 metry před vchodem do objektu. Kanalizační potrubí je již několikrát čištěno, ale stále není možno dosáhnout maximálního odtoku a uživatelka je nucena odpadní splašky vypouštět postupně, jinak se jí vyplaví ve sklepním prostoru / na podlaze /. Délka kanalizačního potrubí cca 13 m.  
Doporučuji provést odhalení litinového páteřního potrubí, které je umístěno cca 30 - 90 cm pod podlahou ve spádu k šachtě a kompletně ho vyměnit, vzhledem k dané problematice. Práce budou obsahovat sekání a bourání, demontáž litiny, následně montáž potrubí do pískového podkladu, zásyp a úprava povrchu - zabetonování a začištění sklepní podlahy.  
Nutný bude i průraz k venkovní šachtě, eventuelně dle situace i výkop zeminy u šachty.

Potřebný materiál :

---

Kontejner pro odpad	3250,00
Písek pro uložení pod a okolo potrubí cca 2,5 - 3 m <sup>3</sup>	2960,00
Betonová směs pro úpravu podlah o tl. cca 15-20 cm - cca 1,3-1,5 m <sup>3</sup>	4900,00
Materiál pro montáž /potrubí, redukce, guly, kolena, odbočky, atd./	11350,00
Práce v HZS á 290, Kč/hod. á 108 x 290,-	31320,00
Přesun hmot + doprava	5200,00
	<hr/>
Celkem k úhradě	58980,00 Kč
	<hr/>

V Děčíně dne 07.08.2017

