

SMLOUVA O DÍLO

„Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové – dětská skupina“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** ISCO spol. s r.o.
se sídlem: Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6
zastoupená: Irenou Merdovou, jednatelkou
IČO: 64946126
DIČ: CZ64946126
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5,

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS., referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatel:

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS., referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

1.3.3. **Oprávněné osoby za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Irena Merdová, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Karel Dušek, tel.: [REDACTED]

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Karel Dušek

2. Účel smlouvy

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (dále též „Výběrové řízení“) na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále též „VZMR“) s názvem „Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové – dětská skupina“ vyhlášeného v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona.
- 2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatel Dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.
- 2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je **Přílohou č. 1** této Smlouvy (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“) a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v březnu 2025 generálním projektantem spol. AHK architekti s. r. o., Pod radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5, IČO: 261 43 968, která je **Přílohou č. 2** této smlouvy (dále též „**Dílo**“).
- 3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, v souladu s Projektem (plánem) zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), který je nedílnou součástí schválené dokumentace pro provádění stavby (viz Příloha č. 2 této Smlouvy). Zároveň zhotovitel provede Dílo v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními

předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy.

- 3.3.** Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje rovněž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti k řádnému užívání Díla a jeho předání Objednateli, včetně úhrady všech souvisejících poplatků a nákladů. Zhotovitel je dále povinen zajistit vlastními silami a na vlastní náklady veškeré potřebné záměry veřejných prostranství a pozemků, zpracování a schválení dokumentace dopravně-inženýrských opatření (DIO) a dopravně-inženýrských rozhodnutí (DIR), koordinaci stavby, získání výkopového povolení, kolaudačního rozhodnutí a dalších nezbytných povolení, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a správců sítí (DOSS). Zhotovitel rovněž zabezpečí všechny další související činnosti nezbytné pro bezproblémový průběh realizace Díla a jeho řádné dokončení a předání Objednateli.
- 3.4.** Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázány svými technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických vlastností a požadované kvality.
- 3.5.** Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace stávajícího provedení stavby – pasportu (dále též „**DSPS**“) v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatel, technickým dozorem stavebníka (dále jen „**TDS**“) a dozor projektanta (dále též „**DP**“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na flash disku USB 3.0, a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
- 3.6.** Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno DP, TDS a odsouhlaseno a převzato Objednatel. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 odstavec 7. 1. této Smlouvy.
- 3.7.** Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.

4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště

- 4.1.** Místem plnění, provádění Díla je objekt trafostanice v ulici Na Habrové, Praha 5 – Barrandov v katastrálním území Hlubočepy – jedná se o pozemky parc. č. 863/4 a 863/49 a 849/2; pozemek p. č. 849/2 je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve svěřené správě Objednatele; pozemek p. č. 863/49 je ve vlastnictví České republiky a pozemek p. č. 863/4 je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (dále též „**Místo plnění**“).
- 4.2.** Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.
- 4.3.** Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatel a provedl jejich kontrolu.

- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii **DPS**, jež tvoří samostatnou (volnou) **Přílohu č. 2** této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavce 4. 4. této Smlouvy a Místem plnění dle článku 4. odstavce 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavce 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.
- 4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště.
- 4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 8** (dále též „**Protokol o předání a převzetí Staveniště**“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 4 odstavce 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami.
- 4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči USB flash disk 3.0.
- 4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavce 5.1. této Smlouvy povinen:
- a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi;
 - b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek;
 - c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP;
 - d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí;
 - e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště;
 - f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.
- 4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění Díla nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce

3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 11 (jedenácti) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „**Harmonogram**“), který bude korespondovat s časovým plánem výstavby definovaném ve schváleném ZOV. Harmonogram musí být současně v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu prací dle článku 5. odstavce 5. 3. formou plnění tzv. postupových termínů (uzlových bodů) definovaných ve schváleném ZOV s tím, že likvidace Staveniště proběhne do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin.
- 5.5. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v **Příloze č. 6** – (dále též „**Předávací protokol**“).
- 5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo přijímá bez výhrad. V případě předání Díla s nedodělkou nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělký bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součástí této Smlouvy jako její **Příloha č. 7** (dále též „**Protokol o odstranění vad**“), který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavce 5. 6. této Smlouvy.
- 5.8. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu, za podmínek stanovených v ust. § 2628 Občanského zákoníku.
- 5.9. Objednatel si vyhrazuje právo uložit Zhotoviteli přerušení provádění Díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně Objednatele (kterým může být zejména, ale nejenom, potřeba získat stavební povolení, či jiné veřejnoprávní povolení ve vztahu k Dílu) nebo i bez udání důvodu, má Zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy Objednatele. Tyto případy přerušení provádění díla na základě výzvy Objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavec 7.13. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy.
- 5.11. V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, předat je a předat objednateli Dílo ve smluveném

stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Zhotovitele:

- 6.1.1.** Zhotovitel zajistí na své náklady průběžný úklid dotčených prostor. Zhotovitel také bere na vědomí, že objednatel nedisponuje skladovacími prostory, není možné skladovat materiál a suť mimo prostor staveniště. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad záborny komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí.
- 6.1.2.** Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **10.000.000 Kč** (slovy deset milionů korun českých) (dále též „**Pojištění**“). **Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo** zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je **Přílohou č. 3** této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. **(i)** újma na zdraví, **(ii)** škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, **(iii)** jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny Pojištění o tomto Objednatel bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
- 6.1.3.** **a)** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008, ze dne 29. 5. 2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v platném znění.
d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, a v souladu s platnými právními předpisy (dále jen „**Stavební deník**“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, DP a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.
e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím TDS, DP a Oprávněným osobám Objednatele.

f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.

g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele upozornit.

i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pět) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

- 6.1.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.

6.2. Povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště.
- b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.
- c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.
- d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo.
- e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále

prostřednictvím TDS a DP. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

- 6.3. Objednatel, TDS a DP jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem.
- 6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jen „**Kontrolní den**“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.
- 6.5. Objednatel, TDS a DP, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.
- 6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na Staveništi určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), přičemž Koordinátor BOZP je oprávněn:
- a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na Staveništi;
 - b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla;
 - c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu.
- 6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě.
- 6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému podstatnému porušení této Smlouvy.
- 6.11. **Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy:**
- a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavce 5.1. této Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavce 6.5. této Smlouvy;
 - c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele;

- d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;
 - e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná;
 - f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podal insolvenční návrh ohledně své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 6.12.** Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.
- 6.13.** Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dnů.
- 6.14.** Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.
- 6.15.** Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.16.** Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.17.** Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.
- 6.18.** Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.
- 6.19.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.19.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - 6.19.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délek záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
 - 6.19.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění;

6.19.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

6.19.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

6.20. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je dle své vůle oprávněn jednostranně omezit rozsah Díla dle této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.

7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty

7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	8 827 127,15 Kč
DPH 21 %	1 853 696,70 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	10 680 823,85 Kč

Slovy: osm milionů osm set dvacet sedm tisíc sto dvacet sedm korun českých a patnáct haléřů bez DPH.

7.2. Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatel vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatel) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelům měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatel, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.

- 7.4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad**, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 7.5. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též:
- a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy);
 - b) v případě, že Objednatel v rámci realizace investiční akce obdrží dotaci, bude na faktuře vždy uvedeno číslo a název projektu. Název a číslo projektu Objednatel sdělí Zhotoviteli bezodkladně poté, co se tyto informace dozví (zejména číslo projektu);
 - c) uvedení dílčí části Ceny Díla;
 - d) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy;
 - e) veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH.
- 7.6. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3. této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3. této Smlouvy.
- 7.7. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.8. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodloužení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třicet) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli
- 7.9. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.10. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátc“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno.
- 7.13. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré

vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy – Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.

8. Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že tuto smluvní pokutu je Zhotovitel povinen platit i v případě, že objednatel Dílo převezme s vadami a nedodělkami, a to do doby, než budou všechny tyto vady a nedodělkami odstraněny a bude oboustranně podepsán Protokol o odstranění vad.
- 8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavce 3.4. nebo článku 10. odstavce 10.1. nebo odstavce 10.2., nebo článku 11. odstavce 11.1. nebo odstavce 11.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavce 6.1.2. nebo článku 12. odstavce 12.12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavce 4.3. a 4.11. nebo článku 6. odstavce 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavce 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavce 6.12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavce 5.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavce 5.7. nebo článku 9. odstavce 9.4. nebo odstavce 9.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4.13. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.
- 8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6.4. a 6.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7.11. této Smlouvy týkající se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.12. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní

pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

- 8.13. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci o způsobu úhrady.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 (šedesát) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční doba běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad.
- 9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejich příloh), právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „**Ohlášení vad**“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Potvrzení Ohlášení vad**“).
- 9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.
- 9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.
- 9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5.7. této Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění.
- 9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.
- 9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy.
- 9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.

- 9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
- 9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody:
- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,
 - d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,
 - e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.17. Smluvní strany se dohodly, že případná dodatečná malba na fasádu ze strany objednatel, nebude mít vliv na záruku v této části Díla dle odst. 9.1. této Smlouvy. Zhotovitel tedy výslovně prohlašuje, že Objednatel je v záruční době oprávněn realizovat malbu fasády.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele** této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 4** Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace ve Výběrovém řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji ve Výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal ve Výběrovém řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DPS.
- 10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.2. této Smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v **Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele** této Smlouvy, popř. tým, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle **Přílohy č. 5** této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval ve Výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8.2 této Smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením **RMČ č. 36/750/2025 ze dne 28.07.2025**.
- 12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

a) Objednatel:

Název: **Městská část Praha 5**

Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smíchov

k rukám Oprávněné osoby Objednatele

E-mail: pavcl.vokoun@praha5.cz

Datová schránka: yctbyzq

b) Zhotovitel:

Název: **ISCO spol. s r.o.**

Adresa: **Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6**

K rukám Oprávněné osoby Zhotovitele

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 

- 12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.
- 12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele oprávněná osoba ve věcech smluvních dle článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
- 12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Výběrového řízení a Zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatele.
- 12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.
- 12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

- 12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
- 12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Výběrového řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Výběrového řízení mají přednost ustanovení příloh.
- 12.20. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatel v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy.
- 12.22. Přílohou této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne *dle el. podpisu*

Za Objednatele:

Lukáš
Herold

Digitálně podepsal
Lukáš Herold
Datum: 2025.08.14
18:29:39 +02'00'

**Bc. Lukáš Herold,
starosta MČ Praha 5**

V Praze dne *dle el. podpisu*

Za Zhotovitele:

Irena

Irena Merdová
jednatel ISCO spol. s r.o.

Digitálně
podepsal Irena
Merdová

Datum:
2025.08.11
15:15:34 +02'00'



č. 0017/0/OPRI/25

Příloha č. 1

**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou
(nabídková cena Zhotovitele)**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025009
Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

KSO: 801 4
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126
Datum: 4. 7. 2025
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

IČ:
DIČ:

Účastník:
ISCO

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 8 827 127,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 827 127,15	1 853 696,70
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 680 823,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025009			
Stavba:	Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu			
Místo:	Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy	Datum:	4. 7. 2025	
Zadavatel:	MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5	Projektant:	AHK Architekti a VOPS	
Účastník:	ISCO	Zpracovatel:	ProArch s.r.o.	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			8 827 127,15	10 680 823,85	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		311 000,00	376 310,00	VON
01	Stavební práce		5 362 371,05	6 488 468,97	STA
02	Prvky interiéru		966 114,20	1 168 998,18	STA
03	Profese		2 187 641,90	2 647 046,70	ING
UT	Vytápění		322 593,64	390 338,30	Soupis
VZT	Vzduchotechnika		86 987,00	105 254,27	Soupis
EL	Elektroinstalace		548 404,20	663 569,08	Soupis
VO	Veřejné osvětlení		201 514,00	243 831,94	Soupis
ZTI-PK	Přípojka kanalizace		178 719,46	216 250,55	Soupis
ZTI-PP	Přípojka plynovodu		205 785,58	249 000,55	Soupis
ZTI-PV	Přípojka vodovodu		160 301,32	193 964,60	Soupis
ZTI	Zdravotechnika		483 336,70	584 837,41	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

IČ:

DIČ:

Účastník:

ISCO

IČ:

64946126

DIČ:

CZ654946126

Projektant:

AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

311 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 000,00	21,00%	65 310,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

376 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	311 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	311 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	77 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	54 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	95 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							311 000,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					311 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					77 000,00
1	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
P			Poznámka k položce: Pro všechny objekty. Trvalé vytyčení sítí atp.					
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
P			Poznámka k položce: Pro všechny objekty.					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště					54 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	54 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
P			Poznámka k položce: Včetně záborů a DIO. Pro všechny objekty.					
D VRN4			Inženýrská činnost					95 000,00
5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000					
P			Poznámka k položce: Vč. kompletační a koordinační činnosti a zaměření. Posudky a revize jinde neuvedené. Pro všechny objekty.					
6	K	042103000	Průkaz energetické náročnosti budovy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/042103000					
D VRN7			Provozní vlivy					55 000,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					
P			Poznámka k položce: Ochrana stávajících konstrukcí, ostatní náklady s ohledem na prostředí a stávající provoz, provoz v centru města. Pro všechny objekty.					
D VRN9			Ostatní náklady					30 000,00
8	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vzorkování, výrobní dokumentace aj. - pouze pokud nejsou uvedeny v samostatných položkách HSV, PSV, M. Pro všechny objekty.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:
01 - Stavební práce

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

IČ:
DIČ:

Účastník:
ISCO

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 362 371,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 362 371,05	21,00%	1 126 097,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 488 468,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:

01 - Stavební práce

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 362 371,05

HSV - Práce a dodávky HSV

2 875 395,05

1 - Zemní práce	310 204,13
2 - Zakládání	149 448,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	116 182,57
4 - Vodorovné konstrukce	464 032,16
5 - Komunikace pozemní	167 892,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	530 229,08
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 256,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	574 655,78
997 - Přesun sutě	488 068,07
998 - Přesun hmot	73 425,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 481 976,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	150 637,21
712 - Povlakové krytiny	361 742,59
713 - Izolace tepelné	187 886,82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 030,72
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 621,00
751 - Vzduchotechnika	1 000,00
762 - Konstrukce tesařské	101 721,87
763 - Konstrukce suché výstavby	252 828,25
764 - Konstrukce klempířské	20 420,65
766 - Konstrukce truhlářské	153 054,52
767 - Konstrukce zámečnické	828 146,69

771 - Podlahy z dlaždic	117 378,00
775 - Podlahy skládané	7 523,31
776 - Podlahy povlakové	102 247,09
781 - Dokončovací práce - obklady	90 011,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 699,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 025,99
M - Práce a dodávky M	5 000,00
21-M - Elektromontáže	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:

01 - Stavební práce

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 362 371,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 875 395,05

D 1 Zemní práce 310 204,13

1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	95,000	95,00	9 025,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111111311					
VV			příprava pro stavební a zemní práce					
VV			95,0		95,000			
VV			Součet		95,000			
2	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	145,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212311					
VV			za trafostatnicí, odstranění pařezů v rámci zemních prací					
VV			60,0		60,000			
VV			Součet		60,000			
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	210,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162					
VV			ulice					
VV			75,0		75,000			
VV			Součet		75,000			
4	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	75,000	160,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107181					
VV			ulice - předp. ohrusná vrstva					
VV			75,0		75,000			
VV			Součet		75,000			
5	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	75,000	210,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182					
VV			ulice - předp. podkladní vrstva					
VV			75,0		75,000			
VV			Součet		75,000			
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	49,000	259,00	12 691,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322					
VV			chodníky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,0+22,0		27,000			
	VV		beton. plocha kolem objektu					
	VV		4,0+18,0		22,000			
	VV		Součet		49,000			
7	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	22,000	450,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107331					
	VV		beton. plocha kolem objektu					
	VV		4,0+18,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
8	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	27,000	67,70	1 827,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107341					
	VV		vybourané části chodníku					
	VV		5,0+22,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
9	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	27,000	93,20	2 516,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342					
	VV		chodníky podkladní vrstva (předp.)					
	VV		22,0+5,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	18,940	155,00	2 935,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
	VV		5,14+3,87+8,28+1,65		18,940			
	VV		Součet		18,940			
11	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	53,819	411,00	22 119,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151252					
	VV		výkop pro vsakovací drén					
	VV		5,5*0,5*1,15		3,163			
	VV		nápojení dešť. kanalizace na drén					
	VV		3,5*0,8*1,0		2,800			
	VV		odkopání objektu pro zateplení a podříznutí (vč. svahování) na kóty -1,100 a -0,400					
	VV		(8,794-3,64+11,375+1,3)*1,71		30,488			
	VV		(3,64+7,98+1,0*2+10,62-0,633)*1,0*(0,45-0,15)		7,082			
	VV		rýha pro zděný pilíř elektroskříně					
	VV		1,75*0,45*0,8		0,630			
	VV		ostatní - odkopání po úroveň +-0,000 pro zateplení (předp. 0,3 m3/m)					
	VV		32,185*0,3		9,656			
	VV	rýhy	Součet		53,819			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,339	302,00	27 584,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		předp. veškerá zemina nevyužitá pro zásyp/násyp					
	VV		rýhy-(zásyp+násyp)		16,299			
	VV		přesun pro zásyp a násyp (na mezideponii a zpět na místo zásypu)					
	VV		(zásyp+násyp)*2		75,040			
	VV		Součet		91,339			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,520	167,00	6 265,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		naložení zeminy uložené u výkopu pro zpětný zásyp a násyp					
	VV		zásyp+násyp		37,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,520			
14	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	130,230	46,00	5 990,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101					
	VV		v místech býv. zpevněných ploch pro zatravnění					
	VV		15,0+6,5		21,500			
	VV		ostatní - dle potřeby					
	VV		trávník-21,5		108,730			
	VV		Součet		130,230			
15	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	24,746	140,00	3 464,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
	VV		o mocnosti cca 400 mm v místech býv. zpevněných ploch pro zatravnění					
	VV		(15,0+6,5)*0,4		8,600			
	VV		ostatní - dle potřeby, předp. 30% výkopku					
	VV		rýhy*0,3		16,146			
	VV	násyp	Součet		24,746			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,708	348,00	9 642,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		1 m3 = 1,7 t					
	VV		(rýhy-(zásyp+násyp))*1,7		27,708			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,819	158,00	8 503,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		obsyp objektu po provedení zateplení atd. - předp. štěrkopískem					
	VV		rýhy-zásyp		41,045			
	VV		Mezisoučet		41,045			
	VV		zásyp výkopkem po odkopání po úroveň +-0,000 pro zateplení (předp. 0,3 m3/m)					
	VV		32,185*0,3		9,656			
	VV		zásyp drénu (nad vsakovací vrstvou) a napojení svodu na dren (nad pískovým obsypem)					
	VV		0,5*(1,15-0,5)*5,5+3,5*0,8*(1,0-(0,1+0,125+0,3))		3,118			
	VV	zásyp	Mezisoučet		12,774			
	VV		Součet		53,819			
18	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	69,777	720,00	50 239,44	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně přesunu hmot.					
	VV		zásypový, předp. 1 m3 = 1,7 t					
	VV		(rýhy-zásyp)*1,7		69,777			
	VV		Součet		69,777			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,190	605,00	719,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
	VV		zásyp vedení dešť. kanalizace (napojení svodu na dren); ostatní viz zásyp					
	VV		3,5*0,8*(0,125+0,3)		1,190			
	VV		Součet		1,190			
20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,380	547,00	1 301,86	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Pozn.: přesná fr. dle projektanta.					
	VV		1,19*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,380			
21	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,230	54,30	7 071,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121					
	VV		trávník		130,230			
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,230	28,00	3 646,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Včetně ostatních nezbytných konstrukcí a prací jinde neuvedených (hnojiva atp.).					
	VV		zatravněná plocha					
	VV		123,6+6,63		130,230			
	VV	trávník	Součet		130,230			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,605	249,00	648,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		130,23*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,605			
24	K	181911101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	130,230	27,00	3 516,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911101					
	VV		trávník		130,230			
25	K	181911102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	92,094	46,20	4 254,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
	VV		pod okapový chodníček					
	VV		3,49+4,0+4,45		11,940			
	VV		pod betonovou plochu mezi trafostanicemi					
	VV		3,16		3,160			
	VV		pod dlažbu před objektem					
	VV	dlažbaEXT	19,1		19,100			
	VV		chodník - živice					
	VV	chodník	51,59+0,42		52,010			
	VV		varovný pás					
	VV	varPÁS	14,71*0,4		5,884			
	VV		Součet		92,094			
26	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	260,460	22,50	5 860,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
	VV		tl. 100 mm = 2x vrstvy					
	VV		trávník*2		260,460			
	VV		Součet		260,460			
27	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	13,283	3 245,00	43 103,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		260,46*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		13,283			
28	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,230	4,70	612,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
	VV		trávník		130,230			
29	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,230	1,50	195,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
	VV		trávník		130,230			
30	K	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	130,230	35,40	4 610,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804215					
	VV		trávník		130,230			
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	17,581	555,00	9 757,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	P		Poznámka k položce: Upřesnění položky: pl. do i přes 20 m2.					
	VV		zalévání - předp. 9x 15 l/m2					
	VV		(trávník)*15/1000*9		17,581			
	VV		Součet		17,581			
	D	2	Zakládání				149 448,94	
32	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,375	1 532,00	2 106,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111					
	VV		vsakovací drén, upřesnění položky: makadam fr. 32/63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,5*5,5		1,375			
	VV		Součet		1,375			
33	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamí svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	11,500	50,50	580,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121					
	VV		vsakovací drén		11,500			
	VV		(0,5*0,5*2+0,5*4*5,5)		11,500			
	VV		Součet		11,500			
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	13,622	34,00	463,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		13,622			
35	K	212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	5,500	176,00	968,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216					
	VV		vsakovací drén		5,500			
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
36	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	24,000	136,00	3 264,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně spojek a ostatních souvisejících konstrukcí a prací. Viz tab. prvků - O12.		24,000			
	VV		6,0*4		24,000			
37	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	9,050	407,00	3 683,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně spojek a ostatních souvisejících konstrukcí a prací. Viz tab. prvků - O12.		9,050			
	VV		2,85*3+0,5		9,050			
	VV		Součet		9,050			
38	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	6,450	441,00	2 844,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně spojek a ostatních souvisejících konstrukcí a prací. Viz tab. prvků - O12.		6,450			
	VV		15,5-9,05		6,450			
	VV		Součet		6,450			
39	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	20,061	2 404,00	48 226,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: fr. 0-32 mm.		10,749			
	VV		zásyp na kótu -0,400 podlahových kanálů		10,749			
	VV		2,3*(1,29-0,4)+2,6*(0,98-0,4)+2,6*(1,05-0,4)+4,17*(1,72-0,4)		10,749			
	VV		podšyp pod skladbu P1-P3 tl. 150 mm		9,312			
	VV		(23,41+17,45+21,22)*0,15		9,312			
	VV		Součet		20,061			
40	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,594	4 384,00	2 604,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321311					
	VV		základ pod elektropilířek		0,594			
	VV		1,65*0,45*0,8		0,594			
	VV		Součet		0,594			
41	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,984	5 350,00	53 414,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		XC2 S3		9,984			
	VV		podkladní beton		9,984			
	VV		66,56*0,15		9,984			
	VV		Součet		9,984			
42	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,663	47 200,00	31 293,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		Kari 100/100/8 - koef. překrytí 1,3					
	VV		66,56*7,667/1000*1,3		0,663			
	VV		Součet		0,663			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				116 182,57	
43	K	310271041	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice do P2	m2	2,425	2 290,00	5 553,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271041					
	VV		po demontovaných dveří (část v místě parapetu nového okna)					
	VV		1,1*0,75		0,825			
	VV		po ventilačních mřížkách					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		otvor u nového vstupu					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		2,425			
44	K	310271081	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice do P2	m2	2,600	2 240,00	5 824,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081					
	VV		po demontovaných dveří (celé)					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		2,600			
45	K	311113131	Nadzákladové zdi z betonových tvárnice ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	4,725	1 740,00	8 221,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113131					
	VV		elektropilířek					
	VV		(1,65*2+0,15*2)*1,5-1,35*0,5		4,725			
	VV		Součet		4,725			
46	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,071	47 200,00	3 351,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		elektropilířek, předp. 15,0 kg/m2; vč. startovací výztuže základů					
	VV		((1,65*2+0,15*2)*1,5-1,35*0,5)*15,0/1000		0,071			
	VV		Součet		0,071			
47	K	316381115	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 50 do 80 mm	m2	0,875	1 135,00	993,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/316381115					
	VV		pozn.: krycí deska elektropilířku					
	VV		1,75*0,5		0,875			
	VV		Součet		0,875			
48	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121102					
	P		Poznámka k položce:					
			Kompletní osazení, vč. úpravy na požadovanou délku (1,65 m).					
	VV		elektropilířek					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	59321212	překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x140x140mm	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Upřesnění položky: přesný typ dle projektanta, vč. úpravy na požadovanou délku (1,65 m).					
50	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,053	68 500,00	3 630,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
	VV		překlady 2xI120					
	VV		0,8*2*3*11,1/1000		0,053			
	VV		Součet		0,053			
51	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,187	68 500,00	12 809,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		překlady 2x140					
	VV		2,55*2*14,3/1000		0,073			
	VV		nosný profil okna J150/100/6					
	VV		5,25*21,69/1000		0,114			
	VV		Součet		0,187			
52	K	319231213	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	13,155	3 170,00	41 701,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/319231213					
	VV		pozn.: vč. montáže a dodávky HI (fólie) a všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených					
	VV		(11,175+1,0+0,99+9,987+8,169)*0,42		13,155			
	VV		Součet		13,155			
53	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,290	1 010,00	1 302,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
	VV		překlady					
	VV		2,55*2*0,14		0,714			
	VV		0,8*2*3*0,12		0,576			
	VV		Součet		1,290			
54	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	4,250	1 275,00	5 418,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272236					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně kotvení a napojení na ost. konstrukce a ost. konstrukce a práce jinde neuvedené.					
	VV		m1.03					
	VV		1,862*1,2+0,9*2,24		4,250			
	VV		Součet		4,250			
55	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	7,354	1 480,00	10 883,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně kotvení a napojení na ost. konstrukce a ost. konstrukce a práce jinde neuvedené.					
	VV		m1.03					
	VV		1,0*2,24+1,5*1,2		4,040			
	VV		m1.05					
	VV		2,762*1,2		3,314			
	VV		Součet		7,354			
56	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	3,733	1 731,00	6 461,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346481112					
	VV		překlady					
	VV		2,55*2*0,2+2,25*0,433		1,994			
	VV		0,8*2*3*0,2+0,6*0,433*3		1,739			
	VV		Součet		3,733			
57	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,950	9 765,00	9 276,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001					
	VV		dobetonování prefabrikovaného stropu (zalití spár atp.) - dle potřeby, předp. 0,01 m3/m2; vč. všech ostatních souvisejících					
	VV		kcí a prací					
	VV		(1,2*8,5*8+0,88*8,5*1+0,7*8,5*1)*0,01		0,950			
	VV		Součet		0,950			
D 4 Vodorovné konstrukce							464 032,16	
58	K	411121127	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm	kus	10,000	4 640,00	46 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121127					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně prostupů a výrobní dokumentace. Včetně zavěšení na konzolu HEB120. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde					
	VV		neuvedených.					
59	M	59346871	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2	m	85,000	3 040,00	258 400,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně prostupů a všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesné umístění, typ a tvar s prostupy dle výrobní dokumentace a projektanta.					
	VV		pozn.: vč. panelů doplňkové šířky (1x 880 mm, 1x 700 mm)					
	VV		8,5*10		85,000			
	VV		Součet		85,000			
60	K	413231221	Zazdívkva zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	9,000	481,00	4 329,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413231221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně obalení slabou nopovou fólií a všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací.					
	VV		trámy mezípatra					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
61	K	413232211	Zazdívkva zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	18,000	236,00	4 248,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211					
	VV		překlady					
	VV		2,0*2*4		16,000			
	VV		nosný profil okna J150/100/6					
	VV		2,0*1		2,000			
	VV		Součet		18,000			
62	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm	t	0,101	11 800,00	1 191,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Upřesnění položky: včetně kotvení.					
	VV		HEB120					
	VV		3,8*26,7/1000		0,101			
	VV		Součet		0,101			
63	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	0,111	33 200,00	3 685,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,111			
64	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	9,661	4 800,00	46 372,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
	VV		věnc V1.2					
	VV		8,49*0,32*(0,228+0,53)/2		1,030			
	VV		věnc V2.2					
	VV		6,942*0,32*(0,58+0,827)/2		1,563			
	VV		věnc V3.2					
	VV		11,755*0,32*0,228		0,858			
	VV		věnc V4.2					
	VV		9,9*0,32*0,827		2,620			
	VV		věnc atika					
	VV		(8,588+10,686)*2*0,25*(0,22+0,525)/2		3,590			
	VV		Součet		9,661			
65	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	66,655	777,00	51 790,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		věnc V1.2					
	VV		8,49*(0,228+0,53)/2*2		6,435			
	VV		věnc V2.2					
	VV		6,942*(0,58+0,827)/2*2		9,767			
	VV		věnc V3.2					
	VV		11,755*0,228*2		5,360			
	VV		věnc V4.2					
	VV		9,9*0,827*2		16,375			
	VV		věnc atika					
	VV		(8,588+10,686)*2*(0,22+0,525)/2*2		28,718			
	VV		Součet		66,655			
66	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	66,655	153,00	10 198,22	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
67	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	2,413	869,00	2 096,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351107					
VV			spodní hrana (boční hrany viz bočnice věnců)		2,413			
VV			(4,94+2,6)*0,32		2,413			
VV			Součet					
68	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	2,413	231,00	557,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351108					
69	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,567	56 700,00	32 148,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
VV			dle výkazu statika; včetně trnování (např. atiky R10 do prefa panelu - dle potřeby - 10%)		0,567			
VV			515,9/1000*1,1		0,567			
VV			Součet					
70	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,280	1 850,00	518,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
VV			lože pro vedení dešť. kanalizace (napojení svodu na drén); přesná fr. dle projektanta		0,280			
VV			3,5*0,8*0,1		0,280			
VV			Součet					
71	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	4 190,00	2 095,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312131					
VV			obetonování lapače střešních splavenin a případně spoju dešťového potrubí a potrubí drénu (dle potřeby)		0,500			
VV			včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (bednění apod.)		0,500			
VV			0,5		0,500			
VV			Součet		0,500			
D 5			Komunikace pozemní				167 892,32	
72	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,154	390,00	31 260,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
P			Poznámka k položce:					
VV			ŠDa		76,994			
VV			chodník+dlažbaEXT+varPÁS		3,160			
VV			"oprava bet. plochy u trafa" 3,16		80,154			
VV			Součet					
73	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	52,010	468,00	24 340,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122111					
P			Poznámka k položce:					
VV			Upřesnění položky: tl. 50 mm. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.		52,010			
VV			štěrkodrt' stmelená cementem tl. 50 mm		52,010			
VV			chodník		52,010			
VV			Součet					
74	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	52,010	60,00	3 120,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
P			Poznámka k položce:					
VV			Přesný typ dle projektanta.		52,010			
VV			mezi SC a ACO					
VV			chodník		52,010			
75	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	52,010	1 288,00	66 988,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133111					
P			Poznámka k položce:					
VV			Upřesnění položky: ACO 8 CH. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.		52,010			
VV			chodník		52,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	3,860	1 800,00	6 948,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/578142115					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: zálivka spáry, MA4. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.		3,860			
	VV		19,3*0,2		3,860			
	VV		Součet					
77	K	578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 8 kg/m2	m2	52,010	80,00	4 160,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/578901113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný typ dle potřeby. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.		52,010			
	VV		chodník					
78	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2	3,160	1 650,00	5 214,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581114113					
	VV		plocha mezi trafostanicemi					
	VV		3,16		3,160			
	VV		Součet		3,160			
79	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	24,984	420,00	10 493,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		upřesnění položky: vč. lože L2/5					
	VV		vodící linie					
	VV		varPÁS		5,884			
	VV		Mezisoučet		5,884			
	VV		dlažba před objektem					
	VV		dlažbaEXT		19,100			
	VV		Mezisoučet		19,100			
	VV		Součet		24,984			
80	M	59246085	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	6,061	728,00	4 412,41	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný tvar, typ a barevnost dle projektanta/vzorkování.					
	VV		varPÁS		5,884			
	VV		5,884*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,061			
81	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	19,673	410,00	8 065,93	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný tvar, typ a barevnost dle projektanta/vzorkování.					
	VV		dlažbaEXT		19,100			
	VV		19,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,673			
82	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	3,160	406,00	1 282,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220					
	VV		upřesnění položky: vč. lože L2/5					
	VV		"oprava bet. plochy u trafa" 3,16		3,160			
	VV		Součet		3,160			
83	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	3,255	493,00	1 604,72	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný tvar, typ a barevnost dle projektanta/vzorkování.					
	VV		3,16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,255			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				530 229,08	
84	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	41,418	296,00	12 259,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		přetažení rozhraní materiálů a ŽB věnce					
	VV		věnce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věvec V1.2					
	VV		8,49*((0,228+0,53)/2+0,2)		4,916			
	VV		věvec V2.2					
	VV		6,942*((0,58+0,827)/2+0,2)		6,272			
	VV		věvec V3.2					
	VV		11,755*(0,228+0,2)		5,031			
	VV		věvec V4.2					
	VV		9,9*(0,827+0,2)		10,167			
	VV		spodní hrany věnců-překladů (ostatní viz zaplntování)					
	VV		(4,9+2,6)*0,34		2,550			
	VV		přechody SDK/zdivo					
	VV		2,36*0,3*10		7,080			
	VV		Mezisoučet		36,016			
	VV		ostatní, rezerva = 15%					
	VV		36,016*0,15		5,402			
	VV		Mezisoučet		5,402			
	VV		Součet		41,418			
85	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	34,308	324,00	11 115,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612181001					
	VV		pozn.: SDK stěny s odečtem obkladů					
	VV		SDKQ3		34,308			
	VV		Součet		34,308			
86	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	16,229	250,00	4 057,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
	VV		pod obklady na zděných stěnách (vč. ostění a nadpraží)					
	VV		obklady-(SDKA*2+SDKH2*2+SDKH2150*2-SDKQ3)		16,229			
	VV	hladká	Součet		16,229			
87	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	118,013	478,00	56 410,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325417					
	VV		stěny s odečtem otvorů, obkládaných ploch a přípočtem ostění a nadpraží					
	VV		33,05*(4,62+4,67)/2-					
	VV		(0,6*0,68*3+2,25*1,93+2,6*1,58+4,9*4,1)+((2,6+1,58*2)+(2,25+1,93*2)+(0,6+0,68*2)*3+(4,9+4,1*2))*0,34-hladká		118,013			
	VV	štuková	Součet		118,013			
88	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,170	1 120,00	15 870,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211021					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
	VV		podhled přesahu střechy					
	VV		14,17		14,170			
	VV		Součet		14,170			
89	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm	m2	14,879	263,00	3 913,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		14,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,879			
90	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	14,170	94,00	1 331,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251101					
91	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	14,170	85,00	1 204,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121					
92	K	621381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	14,170	299,00	4 236,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621381012					
	P		Poznámka k položce:					
			Přesný typ a barevnost dle projektanta a vzorkování.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,150	296,00	932,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
		VV	povrch. úprava elektropilířku					
		VV	(1,65+0,45*2)*1,5-1,35*0,5		3,150			
		VV	Součet		3,150			
94	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	24,650	56,00	1 380,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
		VV	rohové vnitřní (kolem otvorů) - předběžně; mimo obkládaných ploch					
		VV	(2,25+1,85*2)+(2,6+1,5*2)+(4,9+4,1*2)		24,650			
		VV	Součet		24,650			
95	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	25,883	66,50	1 721,22	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Přesný typ dle projektanta.					
		VV	24,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,883			
96	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	52,020	56,00	2 913,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
		VV	pozn.: předběžná výměra (dle projektanta)					
		VV	vnitřní					
		VV	(0,6+0,68*2)*1+(2,25+1,93*2)+(4,9+4,1*2)		21,170			
		VV	Mezisoučet		21,170			
		VV	vnější					
		VV	(0,6+0,68*2)*3+(2,25+1,93*2)+(2,6+1,58*2)+(4,9+4,1*2)		30,850			
		VV	Mezisoučet		30,850			
		VV	Součet		52,020			
97	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	32,393	43,50	1 409,10	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Přesný typ dle projektanta.					
		VV	pozn.: předběžná výměra (dle projektanta)					
		VV	(0,6+0,68*2)*3+(2,25+1,93*2)+(2,6+1,58*2)+(4,9+4,1*2)		30,850			
		VV	Součet		30,850			
		VV	30,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,393			
98	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	22,229	101,00	2 245,13	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Přesný typ dle projektanta.					
		VV	pozn.: předběžná výměra (dle projektanta)					
		VV	(0,6+0,68*2)*1+(2,25+1,93*2)+(4,9+4,1*2)		21,170			
		VV	Součet		21,170			
		VV	21,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,229			
99	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	165,516	1 020,00	168 826,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
		VV	XPS - izolace soklu nad UT (pod UT viz ostatní položky)					
		VV	nad UT - do v. cca 300 mm na UT					
		VV	(32,19+8,14-4,9)*0,3		10,629			
		VV	do v. parapetu u chodníčku					
		VV	(22,16-4,9)*(0,77-0,3)		8,112			
		VV	Mezisoučet		18,741			
		VV	zateplení EPS grafit.					
		VV	51,94+59,57+36,29+47,48-(4,9*4,1+2,25*1,93+0,6*0,68*3+2,6*1,58)		165,516			
		VV	"odečet plochy XPS" -18,741		-18,741			
		VV	Mezisoučet		146,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		165,516			
100	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 100mm	m2	154,114	263,00	40 531,98	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ desky dle projektanta.					
	VV		51,94+59,57+36,29+47,48-(4,9*4,1+2,25*1,93+0,6*0,68*3+2,6*1,58)		165,516			
	VV		"odečet plochy XPS" -18,741		-18,741			
	VV		Součet		146,775			
	VV		146,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,114			
101	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	19,678	403,00	7 930,23	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ desky dle projektanta.					
	VV		nad UT - do v. cca 300 mm na UT					
	VV		(32,19+8,14-4,9)*0,3		10,629			
	VV		do v. parapetu u chodníčku					
	VV		(22,16-4,9)*(0,77-0,3)		8,112			
	VV		Součet		18,741			
	VV		18,741*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,678			
102	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	165,516	94,00	15 558,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101					
	VV		pozn: výpočet viz ostatní položky					
	VV		165,516		165,516			
	VV		Součet		165,516			
103	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	27,285	120,00	3 274,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		pozn.: dle potřeby)					
	VV		32,185-4,9		27,285			
	VV		Součet		27,285			
104	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	28,649	94,80	2 715,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		27,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,649			
105	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	81,898	55,00	4 504,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		rohové					
	VV		rohы objektu a kolem přesahu střechy					
	VV		4,57+4,83+10,743+8,175+5,32+5,39+4,09+3,98		47,098			
	VV		kolem otvorů					
	VV		(4,1*2)+(1,5*2)+(1,85*2)+0,6*2*3		18,500			
	VV		Mezisoučet		65,598			
	VV		parapetní profil					
	VV		2,6+2,25+0,6*3		6,650			
	VV		Mezisoučet		6,650			
	VV		profil nadpraží					
	VV		2,6+2,25+0,6*3		6,650			
	VV		Mezisoučet		6,650			
	VV		povrch. úprava elektropilířku					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		81,898			
106	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	72,028	22,00	1 584,62	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		rohы objektu a kolem přesahu střechy					
	VV		4,57+4,83+10,743+8,175+5,32+5,39+4,09+3,98		47,098			
	VV		kolem otvorů					
	VV		(4,1*2)+(1,5*2)+(1,85*2)+0,6*2*3		18,500			
	VV		Mezisoučet		65,598			
	VV		povrch. úprava elektropilířku					
	VV		1,5*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		68,598			
	VV		68,598*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,028			
107	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	6,983	45,10	314,93	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		2,6+2,25+0,6*3		6,650			
	VV		Součet		6,650			
	VV		6,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,983			
108	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	6,983	57,20	399,43	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		pozn.: altern. začišťovací lišta - dle projektanta					
	VV		2,6+2,25+0,6*3		6,650			
	VV		Součet		6,650			
	VV		6,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,983			
109	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	165,516	90,00	14 896,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325101					
	VV		příprava podkladu pod KZS - začištění drobných dozdívek atp.					
	VV		51,94+59,57+36,29+47,48-(4,9*4,1+2,25*1,93+0,6*0,68*3+2,6*1,58)		165,516			
	VV		Součet		165,516			
110	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	171,671	85,00	14 592,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		pozn.: výpočet viz ost. položky					
	VV		171,671		171,671			
	VV		Součet		171,671			
111	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	171,671	299,00	51 329,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622381012					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ a barevnost dle projektanta a vzorkování.					
	VV		XPS - izolace soklu nad UT (pod UT viz ostatní položky)					
	VV		nad UT - do v. cca 300 mm na UT					
	VV		(32,19+8,14-4,9)*0,3		10,629			
	VV		do v. parapetu u chodníčku					
	VV		(22,16-4,9)*(0,77-0,3)		8,112			
	VV		Mezisoučet		18,741			
	VV		zateplení EPS grafit.					
	VV		51,94+59,57+36,29+47,48-(4,9*4,1+2,25*1,93+0,6*0,68*3+2,6*1,58)		165,516			
	VV		"odečet plochy XPS" -18,741		-18,741			
	VV		Mezisoučet		146,775			
	VV		ostění a nadpraží oken					
	VV		((4,9+4,1*2)+(2,25+1,85*2)+(2,6+1,5*2)+0,6*3*3)*0,1		3,005			
	VV		Mezisoučet		3,005			
	VV		povrch. úprava elektropilířku					
	VV		(1,65+0,45*2)*1,5-1,35*0,5		3,150			
	VV		Součet		171,671			
112	K	629135102	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	6,650	134,00	891,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135102					
	P		Poznámka k položce: Upřesnění položky: tl. a š. dle potřeby.					
	VV		pozn.: vyrovnání zdiva pod vnitřními parapety					
	VV		2,25+0,6*3+2,6		6,650			
	VV		Součet		6,650			
113	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	29,233	32,00	935,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		4,9*4,1+2,25*1,85+0,6*0,6*3+2,6*1,5		29,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		29,233			
114	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	68,226	734,00	50 077,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234						
	VV		skladby P1-P3					
	VV		66,56+4,9*0,34		68,226			
	VV		Součet		68,226			
115	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	237,944	55,00	13 086,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451292						
	VV		skladby P1-P2 - celk. tl. 66-69 mm = 4x příplatek					
	VV		(66,56+4,9*0,34-(6,3+5,13+6,05))*4		202,984			
	VV		skladba P3 - tl. 58 mm = 2x příplatek					
	VV		(6,3+5,13+6,05)*2		34,960			
	VV		Součet		237,944			
116	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	62,842	45,00	2 827,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126						
	P		Poznámka k položce:					
			Upřesnění položky: tl. 15 mm.					
	VV		pozn.: přesný typ dle projektanta - tl. 15 mm					
	VV		přízemí					
	VV		33,05+0,34*2+0,08*4*4		35,010			
	VV		mezípatro (pro suchou skladbu podlahy)					
	VV		35,97-(4,03+4,108)		27,832			
	VV		Součet		62,842			
117	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	13,000	1 150,00	14 950,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121111						
	VV		upřesnění položky: prané říční kamenivo fr. 16-32, viz tab. prvků - O7					
	VV		13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 256,50	
118	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	3,500	118,00	413,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871273120						
	P		Poznámka k položce:					
			Včetně všech konstrukcí a tvarovek jinde neuvedených.					
	VV		napojení drénu					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
119	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	3,605	200,00	721,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Včetně všech konstrukcí a tvarovek jinde neuvedených.					
	VV		3,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,605			
120	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,500	16,00	56,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111						
	VV		napojení drénu					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
121	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	3,500	19,00	66,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113						
	VV		napojení drénu					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				574 655,78	
122	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,300	515,00	9 939,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113					
	P		Poznámka k položce: C20/25 N XF3					
123	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	19,686	1 190,00	23 426,34	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný tvar, typ a barevnost dle projektanta/vzorkování. 19,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,686			
124	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,400	435,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		C20/25 N XF3		14,400			
	VV		3,6+1,15+9,65		14,400			
	VV		Součet					
125	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	14,688	102,00	1 498,18	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný tvar, typ a barevnost dle projektanta/vzorkování. 14,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,688			
126	K	916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytím včetně začistění kovového	m	31,000	38,00	1 178,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371215					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (navážené trny atp.).					
	VV		kolem okapového chodníčku - viz tab. prvků O7					
	VV		31,0		31,000			
	VV		Součet		31,000			
127	M	13824001	obrubník zahradní PZ 1195x130mm	m	31,620	175,00	5 533,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: zahradní obrubník z ocelové pásoviny s kotevními trny. Dle vzorkování. Přesný popis dle tab. prvků - O7 (pásovina 9/100 mm, trny á 1,0 m pr. 10/400 mm). Barva RAL.		31,620			
	VV		31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
128	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	13,000	38,80	504,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121					
	VV		pro okapový chodníček, proti prorůstání kořínků - viz tab. prvků O7					
	VV		13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
129	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	19,700	65,00	1 280,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731121					
	VV		ulice - obrusná vrstva					
	VV		19,3+0,2*2		19,700			
	VV		Součet		19,700			
130	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	32,560	70,00	2 279,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122					
	VV		ulice - podkladní vrstvy					
	VV		19,3+0,2*2		19,700			
	VV		kolem chodníku					
	VV		10,09+2,77		12,860			
	VV		Součet		32,560			
131	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	156,273	95,00	14 845,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
	VV		v souladu s ceníkem snížena výměru o pracovní výšku					
	VV		(11,375+8,79+0,8*2)*2*(5,39-1,8)		156,273			
	VV		Součet		156,273			
132	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	9 376,380	2,00	18 752,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
		VV	předp. 60 dní					
		VV	156,273*60,0		9 376,380			
133	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	156,273	45,00	7 032,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811					
134	K	944511111	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž	m2	156,273	20,00	3 125,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
		VV	v souladu s ceníkem snížena výměru o pracovní výšku		156,273			
		VV	(11,375+8,79+0,8*2)*2*(5,39-1,8)		156,273			
		VV	Součet					
135	K	944511811	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž	m2	156,273	10,00	1 562,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
136	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	64,880	110,00	7 136,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
		VV	P1+P2+P3		64,880			
137	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	88,610	146,00	12 937,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
138	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
139	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Přesný typ P6 27A. Včetně revizní zprávy.					
140	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961113					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací.					
		VV	kotvení oc. sloupků		8,000			
		VV	2,0*4		8,000			
		VV	Součet					
141	K	953965122	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	8,000	1 280,00	10 240,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965122					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Vč. podložky a matky.					
		VV	kotvení oc. sloupků		8,000			
		VV	2,0*4		8,000			
		VV	Součet					
142	K	953961115	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	4,000	204,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961115					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Upřesnění položky: pr. 15, hl. 150 mm. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací.					
		VV	pro kotvení HEB - K5; upřesnění položky: pr. 15, hl. 150 mm		4,000			
		VV	2,0*2		4,000			
		VV	Součet					
143	K	953965135	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	4,000	308,00	1 232,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965135					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Upřesnění položky: M14, d. 510 mm, vč. podložky a matky.					
		VV	pro kotvení HEB - K5; upřesnění položky: M14, d. 510 mm		4,000			
		VV	2,0*2		4,000			
		VV	Součet					
144	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,192	4 330,00	9 491,36	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV sokl pod rampou (na PT) VV 6,1*0,85*0,185 VV základ pod el. skříní VV 2,85*0,4*0,85 VV základ pod zábradlím VV 1,555*0,2*0,85 VV Součet		0,959 0,969 0,264 2,192			
145	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	32,158	7 400,00	237 969,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV masivní podlahy a podnože technologie (odstranění na kótu -0,390 původní = -0,550 nová) VV 5,45*(1,03+0,39)+6,14*(0,56+0,39)+10,26*(0,04+0,39) VV 2,32*(0,03+0,39)+9,94*(0,0+0,39) VV 2,15*(-0,02+0,39)+14,89*(0,0+0,39) VV vybourání drážky pro kanalizaci pod -0,390 (resp. -0,550) VV 6,0*0,3*0,4 VV zřízení prostupů pro přípojky VV 2,0 VV Součet		17,984 4,851 6,603 0,720 2,000 32,158			
146	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	30,551	155,00	4 735,41	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV přizdívka ext. VV (8,04+8,59)*1,76+2,85*0,45 VV Součet		30,551 30,551			
147	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	23,691	950,00	22 506,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV vnitřní zdivo CDm, vč. případných překladů, věnců jinde neuvedených atp. VV (6,396)*0,3*(5,25-1,27)-(0,876*0,3)*0,3 VV otvor pro okno v ul. fasádě VV 4,9*4,35*0,42-(1,0*0,59*2+1,76*2,5)*0,42 VV atika střechy CDm VV (7,742+11,185)*2*0,41*(0,57+0,27)/2 VV odbourání obv. zdiva na kótu +4,100 (vyjma ostatního bourání uvedeného výše nebo v ost. položkách) VV (1,41+1,06)*0,34*0,42+(9,988+8,594)*0,42*0,34 VV Součet		7,558 6,609 6,518 3,006 23,691			
148	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	15,240	999,00	15 224,76	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV vnitřní zdivo, vč. případných překladů, věnců jinde neuvedených atp. VV (6,96+0,7)*0,3*5,25-(1,4*0,48)*0,3 VV podpěrná stěna konstrukce rampy a obezdívka el. skříně VV 0,85*0,9*0,2+2,68*0,36*0,575+0,935*0,36*0,69 VV spodní část zdiva ("základová") VV vnitřní zdivo, vč. případných překladů, věnců jinde neuvedených atp. VV (6,396)*0,3*1,27 VV Součet		11,863 0,940 2,437 15,240			
149	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	6,722	5 700,00	38 315,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV odbourání věnce pod střešou/atikou VV (11,175+10,42+0,793+6,96*2)*0,41*0,25 VV opěrná zeď, vč. základu VV 3,0 VV Součet		3,722 3,000 6,722			
150	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky	m3	7,690	4 400,00	33 836,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV hurdiskový strop, vč. ocel. nosníků VV 8,594*11,185*0,08		7,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,690			
151	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,815	8 070,00	6 577,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113					
	VV		konstrukce rampy					
	VV		4,475*0,85*0,1		0,380			
	VV		atypická skladba stropu a střechy - dobetonovaná nemodulární mezera v hurdiskovém stropu					
	VV		6,4*0,4*0,17		0,435			
	VV		Součet		0,815			
152	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	1,615	1 570,00	2 535,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963053936					
	VV		rampa					
	VV		1,9*0,85		1,615			
	VV		Součet		1,615			
153	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,599	5 970,00	33 426,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		skladba střechy					
	VV		7,742*10,332*0,07		5,599			
	VV		Součet		5,599			
154	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	5,599	2 330,00	13 045,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111					
155	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,000	214,00	1 498,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081343					
	VV		okapový chodník (přesný typ dlažby dle stavu)					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
156	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	11,042	197,00	2 175,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031132					
	VV		po hrubém vybourání otvorů					
	VV		4,35*0,42*2+(2,6+1,58*2)*0,42+(0,6+0,68*2)*0,42*3+(2,25+1,85*2)*0,42		11,042			
	VV		Součet		11,042			
157	K	968072456	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,734	332,00	2 899,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (např. prahy atp.).					
	VV		venkovní dveře					
	VV		1,1*1,97*2		4,334			
	VV		1,76*2,5		4,400			
	VV		Součet		8,734			
158	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,514	2 680,00	1 377,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
	VV		pro okna 600x680 mm					
	VV		0,6*0,68*0,42*3		0,514			
	VV		Součet		0,514			
159	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,854	1 670,00	4 766,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		pro okno					
	VV		2,6*1,58*0,42		1,725			
	VV		(2,25*1,86-1,1*1,36)*0,42		1,129			
	VV		Součet		2,854			
160	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,084	5 670,00	476,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nika pro HUP 570x700x210 mm					
	VV		0,57*0,7*0,21		0,084			
	VV		Součet		0,084			
161	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	15,000	251,00	3 765,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031324					
	VV		pro trámy mezipatra					
	VV		9,0		9,000			
	VV		ostatní kapsy (dle výkresu bourání 1NP)					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		15,000			
162	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325					
	VV		pro nosný profil okna J150/100/6					
	VV		2,0*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
163	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	4,440	309,00	1 371,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164					
	VV		drážka pro KAN 150x150 mm					
	VV		4,44		4,440			
	VV		Součet		4,440			
164	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	4,440	376,00	1 669,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031167					
	VV		drážka KAN 300x150 mm					
	VV		4,44		4,440			
	VV		Součet		4,440			
165	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	9,900	331,00	3 276,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664					
	VV		překlady					
	VV		2,55*2		5,100			
	VV		0,8*2*3		4,800			
	VV		Součet		9,900			
166	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	2,800	255,00	714,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976071111					
	VV		vybourání zábradlí					
	VV		1,6+1,2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
D	997		Přesun sutě				488 068,07	
167	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	277,526	663,00	183 999,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
168	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	277,526	301,00	83 535,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
169	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 497,734	18,00	44 959,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		předp. do 10 km = 9x příplatek					
	VV		277,526*9		2 497,734			
	VV		Součet		2 497,734			
170	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,760	5 320,00	9 363,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	240,722	590,00	142 025,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
172	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,608	816,00	2 128,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
173	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,436	680,00	22 056,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
D 998			Přesun hmot					
							73 425,50	
174	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	171,155	429,00	73 425,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							2 481 976,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							150 637,21	
175	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	67,303	27,20	1 830,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111011					
P			Poznámka k položce:					
VV			Včetně všech souvisejících konstrukcí a prvků (detaily, prostupy atp.).					
VV			vodorovná plocha objekt					
VV			66,56					
VV			elektropilířek					
VV			1,65*0,45					
VV			Součet					
							66,560	
							0,743	
							67,303	
176	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	47,329	46,50	2 200,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112011					
P			Poznámka k položce:					
VV			Včetně všech souvisejících konstrukcí a prvků (detaily, prostupy atp.).					
VV			vytažení nad UT					
VV			(32,19+8,14-4,9)*0,3+4,9*0,2					
VV			pod UT					
VV			4,53+15,4+15,79					
VV			Součet					
							11,609	
							35,720	
							47,329	
177	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,046	67 100,00	3 086,60	CS ÚRS 2025 01
VV			spotřeba dle katalog, listů - 0,4 kg/m2, na ploše V+S					
VV			(67,303+47,329)*0,4/1000					
VV			Součet					
							0,046	
							0,046	
178	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111051					
VV			pozn.: přesný typ tmelu a provedení dle projektanta					
VV			vodotěsný HI tměl pod ocelové konstrukce, které prostupují skrz HI spodní stavby a pojistnou HI na střeše					
VV			pozn.: hrubá výměra, dle potřeby					
VV			3,0					
VV			Součet					
							3,000	
							3,000	
179	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	1,200	141,00	169,20	CS ÚRS 2025 01
VV			pozn.: přesný typ tmelu a provedení dle projektanta					
VV			vodotěsný HI tměl pod ocelové konstrukce, které prostupují skrz HI spodní stavby a pojistnou HI na střeše					
VV			pozn.: hrubá výměra, dle potřeby, spotřeba dle katalog, listů 0,4 kg/m2					
VV			3,0*0,4					
VV			Součet					
							1,200	
							1,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	134,605	140,00	18 844,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prvků (detaily, prostupy atp.).					
		VV	předp. 2 vrstvy					
		VV	objekt					
		VV	66,56*2		133,120			
		VV	elektropilířek					
		VV	1,65*0,45*2		1,485			
		VV	Součet		134,605			
181	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	94,658	160,00	15 145,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prvků (detaily, prostupy atp.).					
		VV	předp. 2 vrstvy					
		VV	47,329*2		94,658			
		VV	Součet		94,658			
182	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	139,966	221,00	30 932,49	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prvků (detaily, prostupy atp.). SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou, hydroizolační ochrana spodní stavba a ochrana proti pronikání radonu z podloží, tl. 4 mm, množství asfaltové hmoty min 2700 g/m2, ploš-ná hmotnost min. 4500 g/m2, plošná hmotnost vložky min. 200g/m2, ohebnost za nízkých teplot -25 st. Celsia, pevnost v tahu podélně min 1300 N/50mm, pevnost tahu příčně min. 1500 N/50mm, taž-nost podélně a příčně min 12 (+-5)%					
		VV	(67,303+47,329)		114,632			
		VV	Součet		114,632			
		VV	114,632*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		139,966			
183	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	139,966	247,00	34 571,60	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prvků (detaily, prostupy atp.). SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží, hydroizolační ochrana spodní stavba a ochrana proti pronikání radonu z podloží, tl. 4 mm, množství asfaltové hmoty min 2700 g/m2, plošná hmotnost min. 4400 g/m2, plošná hmotnost vložky min. 200g/m2, ohebnost za nízkých teplot -25 st. Celsia, pevnost v tahu podélně min 1000 N/50mm, pevnost tahu příčně min. 800 N/50mm, tažnost podélně a příčně min 50% (+-10)%					
		VV	(67,303+47,329)		114,632			
		VV	Součet		114,632			
		VV	114,632*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		139,966			
184	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	64,225	134,00	8 606,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212					
		P	Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Včetně kotvení a všech souvisejících konstrukcí a prací (prostupy atp.).					
		VV	ochrana TI pod UT					
		VV	pod UT na kótu -0,400					
		VV	4,53+15,4+15,79		35,720			
		VV	pod UT od kóty -0,400 na kótu cca -1,120					
		VV	(32,19+7,4)*0,72		28,505			
		VV	Součet		64,225			
185	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	39,590	126,00	4 988,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384					
		P	Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Včetně kotvení a všech souvisejících konstrukcí a prací.					
		VV	(32,19+7,4)		39,590			
		VV	Součet		39,590			
186	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	39,590	43,00	1 702,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491176					
		VV	pozn.: přesný typ dle projektanta, dle potřeby					
		VV	(32,19+7,4)		39,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		39,590			
187	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	40,382	67,00	2 705,59	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		39,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,382			
188	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	64,225	120,00	7 707,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		ochrana TI pod UT					
	VV		pod UT na kótu -0,400					
	VV		4,53+15,4+15,79		35,720			
	VV		pod UT od kóty -0,400 na kótu cca -1,120					
	VV		(32,19+7,4)*0,72		28,505			
	VV		Součet		64,225			
189	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2	67,436	18,00	1 213,85	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		64,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,436			
190	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	6,000	389,00	2 334,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067					
	VV		prostup kanalizace pr. 70 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		prostup kanalizace pr. 100 mm					
	VV		4,0		4,000			
	VV		prostup vodovodu pr. 25 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
191	M	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	6,000	2 032,00	12 192,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		prostup kanalizace pr. 70 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		prostup kanalizace pr. 100 mm					
	VV		4,0		4,000			
	VV		prostup vodovodu pr. 25 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
192	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,692	1 300,00	2 199,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny				361 742,59	
193	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	99,398	25,00	2 484,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		vč. vytažení na atiku					
	VV		8,074*10,676+(8,074+10,676)*2*(0,212+0,492)/2		99,398			
	VV		Součet		99,398			
194	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,040	67 100,00	2 684,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		spotřeba dle katalog. listů = 0,4 kg/m2					
	VV		99,398*0,4/1000		0,040			
195	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	79,990	70,00	5 599,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	VV		skladba střechy					
	VV		7,742*10,332		79,990			
	VV		Součet		79,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	79,990	15,00	1 199,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340834					
197	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	99,398	155,00	15 406,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
	VV		vč. vytažení na atiku					
	VV		8,074*10,676+(8,074+10,676)*2*(0,212+0,492)/2					
	VV		Součet					
					99,398			
					99,398			
198	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	115,848	221,00	25 602,41	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		99,398*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
					115,848			
199	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	10,000	645,00	6 450,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341715					
	VV		průchodka pro drát hromosvodu					
	VV		2,0					
	VV		průchodka pro kabely silnoproudu a slaboproudu					
	VV		4,0					
	VV		průchodka pro kan. potrubí pr. 100 mm					
	VV		3,0					
	VV		průchodka pro komín pr. 125 mm					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
					10,000			
200	M	62851034	prostup pro kabely s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50	kus	6,000	1 345,00	8 070,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		průchodka pro drát hromosvodu					
	VV		2,0					
	VV		průchodka pro kabely silnoproudu a slaboproudu					
	VV		4,0					
	VV		Součet					
					6,000			
201	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	3,000	1 484,00	4 452,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		průchodka pro kan. potrubí pr. 100 mm					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
					3,000			
					3,000			
202	M	62851033	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		průchodka pro komín pr. 125 mm					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
203	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	6,120	1 920,00	11 750,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384					
	VV		okapnice rš 300 mm, vč. všech souvisejících konstrukcí a prací (kotvení) - viz tab. prvků K6					
	VV		20,4*0,3					
	VV		Součet					
					6,120			
					6,120			
204	K	712363385	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -3384 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	40,800	24,50	999,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363385					
	VV		okapnice rš 300 mm, vč. všech souvisejících konstrukcí a prací (kotvení) - viz tab. prvků K6					
	VV		20,4*2					
					40,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		40,800			
205	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	106,959	171,00	18 289,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363606					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (ostatní poplast. prvky a lišty atp.).					
	VV		vč. vytažení na atiku					
	VV		8,77*11,375+(8,074+10,676)*2*((0,212+0,492)/2-0,16)		106,959			
	VV		Součet		106,959			
206	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	124,661	368,00	45 875,25	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (ostatní poplast prvky a lišty, atp.). Fólie PVC- P vhodná do vegetačních střech. Přesný typ dle projektanta.					
	VV		106,959*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		124,661			
207	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu	kus	10,000	171,00	1 710,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363681					
	VV		průchodka pro drát hromosvodu					
	VV		2,0		2,000			
	VV		průchodka pro kabely silnoproudu a slaboproudu					
	VV		4,0		4,000			
	VV		průchodka pro kan. potrubí pr. 100 mm					
	VV		3,0		3,000			
	VV		průchodka pro komín pr. 125 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		10,000			
208	M	28342046	prostup pro kabely s integrovaným límcem o průměru 24mm k hydroizolaci z PVC	kus	6,000	654,00	3 924,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		průchodka pro drát hromosvodu					
	VV		2,0		2,000			
	VV		průchodka pro kabely silnoproudu a slaboproudu					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		6,000			
209	M	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	3,000	202,00	606,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		průchodka pro kan. potrubí pr. 100 mm					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
210	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	1,000	252,00	252,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Systémová, přesný tvar a typ dle projektanta.					
	VV		průchodka pro komín pr. 125 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
211	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	106,959	62,00	6 631,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (lišty atp.).					
	VV		vč. vytažení na atiku					
	VV		8,77*11,375+(8,074+10,676)*2*((0,212+0,492)/2-0,16)		106,959			
	VV		Součet		106,959			
212	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	123,538	32,80	4 052,05	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta. Netkaná, 100% PP.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		106,959*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		123,538			
213	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	82,488	55,00	4 536,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (lišty atp.).					
	VV		7,874*10,476		82,488			
214	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2	86,612	56,00	4 850,27	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta. Netkaná, 100% PP.					
	VV		82,488*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,612			
215	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	82,488	65,00	5 361,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
216	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	90,943	138,00	12 550,13	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
	VV		82,488*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		90,943			
217	K	712771251	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením drenážních profilů	m2	82,488	55,00	4 536,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771251					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
	VV		pozn.: použití dle potřeby/projektanta					
	VV		82,488		82,488			
	VV		Součet		82,488			
218	M	69334005	lišta odvodňovacího systému vegetačních střech AL v 50 mm dl 1000mm	m	24,746	119,00	2 944,77	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
	VV		82,488*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		24,746			
219	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust'	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771255					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
	VV		pozn.: použití dle potřeby/projektanta					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
220	M	69334333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
221	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	82,488	24,00	1 979,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771271					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
222	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	90,737	22,00	1 996,21	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
	VV		82,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,737			
223	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	82,488	90,00	7 423,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771311					
	P		Poznámka k položce: Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta.					
224	M	63153610	deska substrátová zpevňená vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	82,488	448,00	36 954,62	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně řešení detailů a prostupů a ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný typ dle projektanta. Upřesnění položky: tl. 60 mm - substrátová deska/substrát tl. 60 mm.					
225	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	82,488	90,00	7 423,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
226	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	2,475	2 810,00	6 954,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		tl. 30 mm					
	VV		82,488*0,03		2,475			
	VV		Součet		2,475			
227	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	82,488	110,00	9 073,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
228	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	82,488	592,00	48 832,90	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Upřesnění položky: koberec s extenzivní zelení. Přesný typ dle projektanta.					
229	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	0,254	457,00	116,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771601					
	VV		(7,475*2+10,475)*0,2*0,05		0,254			
	VV		Součet		0,254			
230	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	0,420	1 763,00	740,46	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesný typ a frakce dle projektanta.					
	VV		0,254*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		0,420			
231	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	35,700	58,00	2 070,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771613					
	VV		prvek O13					
	VV		(7,5*2+10,5+10,2)		35,700			
	VV		Součet		35,700			
232	M	69334023	lišta kačírková Al výška 100-120mm	m	36,414	573,00	20 865,22	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis dle tab. prvků - O13 (v. 120 mm, s povrch. úpravou).					
	VV		35,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,414			
233	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998004					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně obalení prostupu TI z EPS tl. 20 mm. Viz tab. prvků - O3.					
234	M	56231123	chrlič vyhříváný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střeš DN 50/75/110/125/160	kus	1,000	3 160,00	3 160,00	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesný typ dle projektanta. Viz tab. prvků - O3.					
235	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998202					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně obalení prostupu TI z EPS tl. 20 mm. Viz tab. prvků - O4.					
236	M	56231128	pojistný přepad ploché střešy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesný typ dle projektanta. Viz tab. prvků - O4.					
237	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,816	1 250,00	6 020,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					
D	713		Izolace tepelné				187 886,82	
238	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	101,796	55,50	5 649,68	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV			68,226		
			VV			68,226		
			VV					
			VV			33,57		
			VV			33,570		
			VV			101,796		
239	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	71,637	331,00	23 711,85	CS ÚRS 2025 01
			P					
			VV					
			VV			68,226		
			VV			68,226		
			VV			71,637		
240	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	35,249	64,40	2 270,04	CS ÚRS 2025 01
			P					
			VV					
			VV			33,570		
			VV			35,249		
241	K	713123211	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	64,225	85,00	5 459,13	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV			35,720		
			VV					
			VV			28,505		
			VV			64,225		
242	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	69,363	403,00	27 953,29	CS ÚRS 2025 01
			P					
			VV					
			VV			69,363		
243	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	19,612	330,00	6 471,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			P					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV			3,218		
			VV					
			VV			4,884		
			VV					
			VV			2,680		
			VV					
			VV			8,187		
			VV			18,969		
			VV					
			VV			0,643		
			VV			0,643		
			VV			19,612		
244	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 100mm	m2	19,917	263,00	5 238,17	CS ÚRS 2025 01
			P					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV			3,218		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věnc V2.2					
	VV		6,942*(0,58+0,827)/2		4,884			
	VV		věnc V3.2					
	VV		11,755*0,228		2,680			
	VV		věnc V4.2					
	VV		9,9*0,827		8,187			
	VV		Součet		18,969			
	VV		18,969*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,917			
245	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	0,675	404,00	272,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		XPS tl. 100 mm - nika HUP					
	VV		(0,7+0,11*2)*0,61+0,37*0,11*2		0,643			
	VV		Součet		0,643			
	VV		0,643*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,675			
246	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	82,488	124,00	10 228,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141135					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ kotvení dle projektanta.					
	VV		skladba S1					
	VV		7,874*10,476		82,488			
	VV		Součet		82,488			
247	M	28376084	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 260mm	m2	86,612	685,00	59 329,22	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta - EPS 150 Grey tl. 160 mm.					
	VV		82,488*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,612			
248	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	2,095	248,00	519,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331					
	VV		v místě žlabu					
	VV		10,475*0,2		2,095			
	VV		Součet		2,095			
249	M	28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	0,550	3 400,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		v místě žlabu					
	VV		10,475*0,2*0,25		0,524			
	VV		Součet		0,524			
	VV		0,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,550			
250	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	38,892	192,00	7 467,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ kotvení dle projektanta.					
	VV		(8,77+10,676)*2		38,892			
251	M	28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	1,838	3 400,00	6 249,20	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ desky dle projektanta.					
	VV		(8,77+10,676)*2*0,45*0,1		1,750			
	VV		1,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,838			
252	K	713141391	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna	m2	16,631	233,00	3 875,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141391					
	VV		izolace atiky					
	VV		(8,074+10,676)*2*(0,303+0,584)/2		16,631			
	VV		Součet		16,631			
253	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm	m2	17,463	263,00	4 592,77	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ desky dle projektanta.					
	VV		16,631*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,463			
254	K	713190813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm	m2	11,999	297,00	3 563,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713190813 násyp na střeše - svahovaný, předp. prům tl. 150 mm 7,742*10,332*0,15 Součet		11,999 11,999			
255	K	713191521	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	6,650	150,00	997,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191521 podkladní profil pod okna 0,6*3+2,25+2,6 Součet		6,650 6,650			
256	M	28376275	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 50mm	m	7,980	322,00	2 569,56	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: Přesný rozměr dle zaměření. 6,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,980			
257	K	713191522	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	4,900	183,00	896,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191522 podkladní profil pod vstupní sestavu a okno 4,9 Součet		4,900 4,900			
258	M	28376286	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 160mm	m	5,880	888,00	5 221,44	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: Přesný rozměr dle zaměření. 4,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,880			
259	K	713521111	Montáž tepelné izolace protipožárními obkladem deskami (desky ve specifikaci) sloupů včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá	m2	3,534	183,00	646,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713521111 oc. jekly 80/80 tl. 20 mm 2,454*0,36*4 Součet		3,534 3,534			
260	M	63152010	deska požární ochranná z minerální vlny tl 20mm	m2	3,711	290,00	1 076,19	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: Požární odolnost desky R30 - přesný typ dle projektanta. 3,534*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,711			
261	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,195	1 470,00	1 756,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				5 030,72	
262	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	1,000	3 824,00	3 824,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116 Poznámka k položce: Dle vzorkování. Včetně napojení na svod a kanalizační dešť. potrubí - svedení do drénu.					
263	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153 pro odvětrání podloží - viz tab. prvků O12 1,0 Součet		1,000 1,000			
264	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	3,500	30,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111 napojení drénu 3,5 Součet		3,500 3,500			
265	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	859,00	1,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 621,00	
266	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
267	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	1,000	1 271,00	1 271,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle PBR a projektanta.					
D	751		Vzduchotechnika				1 000,00	
268	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398825					
	VV		fasádní ventilační mříže					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	762		Konstrukce tesařské				101 721,87	
269	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	3,208	2 310,00	7 410,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762081150					
	VV		stropní trámy					
	VV		H1214*0,12*0,14+H1224*0,12*0,24+H1618*0,16*0,185+H1624*0,16*0,24+H2024*0,2*0,24		2,402			
	VV		záklp galerie buková prkna					
	VV		P4*0,024		0,806			
	VV		Součet		3,208			
270	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	2,402	2 390,00	5 740,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111					
	VV		stropní trámy					
	VV		H1214*0,12*0,14+H1224*0,12*0,24+H1618*0,16*0,185+H1624*0,16*0,24+H2024*0,2*0,24		2,402			
	VV		Součet		2,402			
271	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	17,321	845,00	14 636,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361311					
	VV		deska OSB tl. 18 mm atika, vč. kotvení (oc. podkonstrukce z pásoviny a spojovací prostředky)					
	VV		(8,77+10,475)*2*0,45		17,321			
	VV		Součet		17,321			
272	K	762812370	Záklp stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na pero a drážku, na polodrážku	m2	33,570	227,00	7 620,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762812370					
	VV		přesný typ prken dle projektanta					
	VV		P4		33,570			
	VV		Součet		33,570			
273	M	60556105	řezivo bukové sušené tl 30mm	m3	0,887	12 300,00	10 910,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		tl. 24 mm					
	VV		P4*0,024		0,806			
	VV		Součet		0,806			
	VV		0,806*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,887			
274	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	77,250	120,00	9 270,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822120					
	VV		trámy 120x140 mm					
	VV		(1,8*1+2,55*4+1,35*8+2,4*6+1,85*6+2,25*6)		61,800			
	VV	H1214	Mezisoučet		61,800			
	VV		trámy 120x240 mm					
	VV		(2,65*1+2,8*1+4,1*1+2,95*2)		15,450			
	VV	H1224	Mezisoučet		15,450			
	VV		Součet		77,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,602	12 500,00	20 025,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		H1214*0,12*0,14+H1224*0,12*0,24		1,483			
	VV		Součet		1,483			
	VV		1,483*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,602			
276	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	15,750	185,00	2 913,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822130					
	VV		trámy 160x185 mm					
	VV		2,55		2,550			
	VV	H1618	Mezisoučet		2,550			
	VV		trámy 160x240 mm					
	VV		7,3*1+2,95*2		13,200			
	VV	H1624	Mezisoučet		13,200			
	VV		Součet		15,750			
277	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,081	11 400,00	923,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		H1618*0,16*0,185		0,075			
	VV		Součet		0,075			
	VV		0,075*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,081			
278	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,548	12 500,00	6 850,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		H1624*0,16*0,24		0,507			
	VV		Součet		0,507			
	VV		0,507*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,548			
279	K	762822140	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	7,000	208,00	1 456,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822140					
	VV		trámy 200x240 mm					
	VV		7,0		7,000			
	VV	H2024	Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
280	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	0,363	12 500,00	4 537,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		H2024*0,2*0,24		0,336			
	VV		Součet		0,336			
	VV		0,336*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,363			
281	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	3,208	1 500,00	4 812,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000					
	P		Poznámka k položce: Vč. spojek typu Bova apod.					
	VV		stropní trámy					
	VV		H1214*0,12*0,14+H1224*0,12*0,24+H1618*0,16*0,185+H1624*0,16*0,24+H2024*0,2*0,24		2,402			
	VV		záklop galerie buková prkna					
	VV		P4*0,024		0,806			
	VV		Součet		3,208			
282	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,274	2 030,00	4 616,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101					
D		763	Konstrukce suché výstavby				252 828,25	
283	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	9,718	1 530,00	14 868,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (napojení na obv. konstrukce atp.).					
	VV		m1.01					
	VV		(2,688+2,471)*2,25-0,9*2,1		9,718			
	VV	SDKA	Součet		9,718			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	763111433	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace	m2	12,429	1 580,00	19 637,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111433					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (napojení na obv. konstrukce atp.). Dle potřeby jedna strana do suchého prostředí atp.					
		VV	m1.03, 1.04, 1.05					
		VV	(2,762*2)*2,25		12,429			
		VV	Součet		12,429			
285	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	4,184	1 740,00	7 280,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437					
		VV	m1.03, 1.04, 1.05					
		VV	6,955*2,25-1,745*2,19*3		4,184			
		VV	Součet		4,184			
286	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	17,664	474,00	8 372,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111712					
		VV	m1.01					
		VV	(2,688+2,471)		5,159			
		VV	m1.03, 1.04, 1.05					
		VV	(6,955+2,775*2)		12,505			
		VV	Součet		17,664			
287	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	17,664	129,00	2 278,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111718					
		VV	m1.01					
		VV	(2,688+2,471)		5,159			
		VV	m1.03, 1.04, 1.05					
		VV	(6,955+2,775*2)		12,505			
		VV	Součet		17,664			
288	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	2,250	75,00	168,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111722					
		VV	roh m1.01					
		VV	2,25		2,250			
		VV	Součet		2,250			
289	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	16,613	55,00	913,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111742					
		VV	do příčky tl. 125 mm a 150 mm (u příčky tl. 150 mm u vchodu TI v ceně - viz ostatní pol.)					
		VV	SDKH2+SDKH2150		16,613			
		VV	Součet		16,613			
290	M	63150970	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm	m2	16,945	107,00	1 813,12	CS ÚRS 2025 01
		VV	16,613*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,945			
291	K	763111761	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	6,215	212,00	1 317,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111761					
		VV	stěna mezi 1.03 a 1.04 - pro osazení kuch. linky					
		VV	2,762*2,25		6,215			
		VV	Součet		6,215			
292	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	34,308	160,00	5 489,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761					
		VV	pozn.: mimo stěn s obkladem					
		VV	(SDKA+SDKH2+SDKH2150)*2-((2,5+1,713+2,762*2)*2,23-0,8*2,1*2)		34,308			
		VV	Součet		34,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	66,560	1 130,00	75 212,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131412					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (napojení na obv. konstrukce atp.). 1xCD profil+závěs.					
		VV	skladba S1, T1 tl. 60 mm, profil 1xCD+závěs - přesná specifikace dle projektanta		66,560			
		VV	66,56		66,560			
		VV	Součet					
294	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	66,560	180,00	11 980,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
295	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763183111					
296	M	55331692	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm	kus	3,000	18 310,00	54 930,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
			Pro dveře 800/2100 mm.					
297	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu	m2	33,570	958,00	32 160,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251211					
		VV	pozn.: přesný typ dle projektanta					
		VV	P4		33,570			
		VV	Součet		33,570			
298	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,586	1 270,00	4 554,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské				20 420,65	
299	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	37,854	150,00	5 678,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
		VV	atika					
		VV	(7,742+11,185)*2		37,854			
		VV	Součet		37,854			
300	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,800	90,00	342,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
		VV	pozn.: vč. kotlíku					
		VV	3,8		3,800			
		VV	Součet		3,800			
301	K	764225407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	1,750	1 518,00	2 656,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764225407					
		VV	pozn.: přesná rš dle projektanta; vč. napojení na stávající objekt					
		VV	oplechování střešní desky elektropilířku					
		VV	1,75		1,750			
		VV	Součet		1,750			
302	K	764225446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764225446					
		VV	oplechování střešní desky elektropilířku					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
303	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	6,650	417,00	2 773,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226402					
		P	Poznámka k položce:					
			Upřesnění položky: přesná rš a kotvení dle projektanta. Dle vzorkování. Barva RAL. Viz tab. prvků - K1, K2, K3.					
		VV	pozn.: přesná rš dle projektanta					
		VV	viz tab. prvků - K1, K2, K3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25+0,6*3+2,6				6,650	
	VV		Součet				6,650	
304	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226465					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: přesná rš a kotvení dle projektanta. Dle vzorkování. Barva RAL. Viz tab. prvků - K1, K2, K3.					
	VV		5,0*2				10,000	
305	K	764521464	Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	1 374,00	1 374,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521464					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: přesný rozměr a kotvení dle projektanta. Dle vzorkování. Barva RAL. Viz tab. prvků - K5.					
	VV		přesný rozměr dle tab. prvků - 300x200x300 mm					
	VV		1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
306	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	3,700	1 520,00	5 624,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764528423					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: přesná rš a kotvení dle projektanta. Dle vzorkování. Barva RAL. Viz tab. prvků - K4.					
	VV		viz tab. prvků - K4					
	VV		3,7				3,700	
	VV		Součet				3,700	
307	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,014	2 500,00	35,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				153 054,52	
308	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	14,252	712,00	10 147,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766438111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný typ dle PD interiéru. Viz prvek Z4. Včetně povrch. úpravy a všech souvisejících konstrukcí a prvků. Ocelové schodnice viz ostatní položky. Bukové dřevo masiv, lakované. šroubované k úhelníku. Podstupnice tl. 20 mm, stupnice tl. 40 mm, d. 1,018 m. Včetně výrobní dokumentace.					
	VV		1,018*14				14,252	
309	M	61232103	schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1000mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný typ dle PD interiéru. Viz prvek Z4. Včetně povrch. úpravy a všech souvisejících konstrukcí a prvků. Ocelové schodnice viz ostatní položky. Bukové dřevo masiv, lakované. šroubované k úhelníku. Podstupnice tl. 20 mm, stupnice tl. 40 mm, d. 1,018 m.					
	VV		pozn.: obklad ocelových schodnic - stupnice a podstupnice, přesný popis viz prvek Z4; vč. všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených					
	VV		1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
310	K	766660197	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 025,00	2 025,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660197					
	VV		dveře D1 bezfalcové					
	VV		1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
311	M	61162093	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	1,000	7 280,00	7 280,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný typ dle projektanta. CPL laminát buk, odlehčené. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Viz tab. prvků - D1.					
312	K	766660311	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	2 490,00	7 470,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660311					
313	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	6 357,00	19 071,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Přesný typ dle projektanta. CPL laminát buk odlehčené. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Viz tab. prvků - D2.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728						
	P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (montážní materiál atp.).						
	VV	pro posuvné dveře						
	VV	3,0						
	VV	Součet						
					3,000			
					3,000			
315	M	54924005	zámek zadlabací mezípkový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta - pro posuvné dveře. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.						
	VV	pro posuvné dveře						
	VV	3,0						
	VV	Součet						
					3,000			
					3,000			
316	K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729						
	P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (montážní materiál atp.).						
	VV	pro otočné celoskleněné dveře						
	VV	1,0						
	VV	Součet						
					1,000			
					1,000			
317	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Upřesnění položky: kování dveřní vrchní klika/klika (event. koule) včetně rozet/štítku a montážního materiálu - přesný popis dle projektanta. Nerezové broušené pro celoskleněné dveře.						
318	K	76660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	7,000	224,00	1 568,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660741						
	VV	přesný popis madla dle tab. prvků, vč. všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených						
	VV	madlo pro dveře D1						
	VV	1,0						
	VV	madlo pro dveře D2 (z obou stran)						
	VV	3,0*2						
	VV	Součet						
					1,000			
					6,000			
					7,000			
319	M	55147153	madlo invalidní rovné s krytkou nerez lesk 800mm	kus	7,000	1 916,00	13 412,00	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Upřesnění položky: nerezové madlo broušené - 1x vodorovné pro dveře š. 900 mm, 6x svislé pro dveře D2. Dle vzorkování. Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.						
320	K	76660748	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660748						
	P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (montážní materiál atp.).						
	VV	předp. pro posuvné dveře z obou stran						
	VV	6,0						
	VV	Součet						
					6,000			
					6,000			
321	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	6,000	806,00	4 836,00	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.						
322	K	76682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	4,000	1 660,00	6 640,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682111						
	VV	dveře D1 - bezfalcové otočné						
	VV	1,0						
	VV	dveře D2 - posuvné						
	VV	3,0						
	VV	Součet						
					1,000			
					3,000			
					4,000			
323	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	5 785,00	23 140,00	CS ÚRS 2025 01
	P	Poznámka k položce: Pro posuvné dveře nebo otočné bezfalcové. Přesný typ dle projektanta. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře D1 - bezfalcové, otočné dveře					
	VV		1,0		1,000			
	VV		dveře D2 - posuvné dveře					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		4,000			
324	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	0,600	650,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126					
	VV		kuchyňka, viz tab. prvků - O2					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
325	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	0,600	850,00	510,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ, tvar, rš a povrch. úprava dle projektanta - dle potřeby obkladem apod. Viz tab. prvků - O2.					
326	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Koncovka nebo zažehlené hrany, popř. jiná úprava dle zvoleného materiálu. Viz tab. prvků - O2.					
327	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,471	1 100,00	518,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				828 146,69	
328	K	767163101	Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m	17,292	1 200,00	20 750,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163101					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (panty k brance, spojovací prostředky, přípomoc atp.). Přesný popis zábradlí dle PD (ocelové ječky s ocelovou sítí), včetně výrobní dokumentace. pozn.: kotvení do mezípatra atp. - přesný popis viz prvek Z1 a Z2 a Z3					
	VV		branka pod schodištěm					
	VV		1,007		1,007			
	VV		u schodiště					
	VV		1,15+4,06		5,210			
	VV		kolem mezípatra					
	VV		6,985+4,09		11,075			
	VV		Součet		17,292			
329	M	55342285	zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním kotvením	m	17,292	12 550,00	217 014,60	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně povrch. úprav a výrobní dokumentace. Přesný popis dle PD - svařované ječky, RAL lakované pískované, výplň z ocelové sítě.					
330	K	767163213	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžii nebo francouzském okně kotveného do ocelové konstrukce	m	0,600	1 470,00	882,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163213					
	VV		pozn.: kotvené do rámu - pro okno F4					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
331	M	55342282	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider	m	0,600	20 400,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků - viz F4. Dle vzorkování. Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.					
332	K	767223211	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do ocelové konstrukce	m	4,095	1 650,00	6 756,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223211					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (spojovací prostředky, přípomoc atp. Přesný popis zábradlí dle PD (ocelové ječky s ocelovou sítí), včetně výrobní dokumentace.					
	VV		šikmé schodiště - přesný popis viz prvek Z1					
	VV		4,095		4,095			
	VV		Součet		4,095			
333	M	55342285	zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním kotvením	m	4,095	12 550,00	51 392,25	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně povrch. úprav a výrobní dokumentace. Přesný popis dle PD - svařované ječky, RAL lakované pískované, výplň z ocelové sítě.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
334	K	767620351	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	1,080	2 670,00	2 883,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620351					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (podkladní a rozšiřovací profily, purenit, kování, napojovací spáry, polepy, spec. skla, atp.). UW ≤ 0,9 W/ (m2.K). Včetně sítí proti hmyzu na vnější straně (dle vzorkování). Přesný typ dle projektanta - viz tab. prvků F3.					
		VV	0,6*0,6*3		1,080			
		VV	Součet		1,080			
335	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	1,080	24 100,00	26 028,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (podkladní a rozšiřovací profily, purenit, kování, napojovací spáry, polepy, spec. skla, atp.). UW ≤ 0,9 W/ (m2.K). Včetně sítí proti hmyzu na vnější straně (dle vzorkování). Přesný typ dle projektanta - viz tab. prvků F3.					
336	K	767620354	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	8,063	1 010,00	8 143,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620354					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (podkladní a rozšiřovací profily, purenit, kování, napojovací spáry, polepy, spec. skla, atp.). UW ≤ 0,9 W/ (m2.K). Včetně sítí proti hmyzu na vnější straně (dle vzorkování). Přesný typ dle projektanta - viz tab. prvků F2 a F4.					
		VV	2,25*1,85		4,163			
		VV	2,6*1,5		3,900			
		VV	Součet		8,063			
337	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	8,063	13 400,00	108 044,20	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (podkladní a rozšiřovací profily, purenit, kování, napojovací spáry, polepy, spec. skla, atp.). UW ≤ 0,9 W/ (m2.K). Včetně sítí proti hmyzu na vnější straně (dle vzorkování). Přesný typ dle projektanta - viz tab. prvků F2 a F4.					
338	K	767620355	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 6 m2	m2	20,090	1 320,00	26 518,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620355					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (podkladní a rozšiřovací profily, purenit, kování, madlo dveří, napojovací spáry, polepy, spec. skla, atp.). UW ≤ 0,9 W/ (m2.K). Venkovní dveře UD ≤ 1,02 W/ (m2.K). Včetně sítí proti hmyzu na vnější straně (dle vzorkování). Přesný typ dle projektanta - viz tab. prvků F1.					
		VV	vstupní sestava s dveřmi					
		VV	4,9*4,1		20,090			
		VV	Součet		20,090			
339	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	20,090	14 100,00	283 269,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (podkladní a rozšiřovací profily, purenit, kování, napojovací spáry, polepy, spec. skla, atp., vč. dveří a všech souvisejících prvků pro dveře jinde neuvedených - madlo atp.). UW ≤ 0,9 W/ (m2.K). Venkovní dveře UD ≤ 1,02 W/ (m2.K). Včetně sítí proti hmyzu na vnější straně (dle vzorkování). Přesný typ dle projektanta - viz tab. prvků F1.					
340	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	0,360	3 355,00	1 207,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
		VV	revizní dvířka pro ČT KAN 600x300 mm					
		VV	0,6*0,3*2		0,360			
		VV	Součet		0,360			
341	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	2,000	1 415,00	2 830,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	pozn.: přesný tvar a typ dle vzorkování					
		VV	600x300 mm - pro ČT KAN					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
342	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000	343,00	343,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767649191					
343	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: RAL. Dle vzorkování.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídých	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767649197					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací (montážní materiál atp.).					
345	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	1,000	2 660,00	2 660,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
346	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	3,360	255,00	856,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995102					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací, vč. spojovacích prostředků, kotvení a výrobní dokumentace.					
		VV	kotvení HEB - K5					
		VV	PL 10/100/200 (2 ks), spojovací prostředky 5%					
		VV	(3,2/2*1,05)*2		3,360			
		VV	Součet		3,360			
347	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,003	38 400,00	115,20	CS ÚRS 2025 01
		VV	PL 10/100/200, spojovací prostředky 5%					
		VV	3,2/1000*1,05		0,003			
		VV	Součet		0,003			
		VV	0,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
348	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	5,115	181,00	925,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací, vč. spojovacích prostředků, kotvení a výrobní dokumentace.					
		VV	kotvení HEB - K6					
		VV	PL 8/100/200 (1ks), spojovací prostředky 5%					
		VV	6,4/5/1000*1,05		0,001			
		VV	PL 8/200/370, spojovací prostředky 5%					
		VV	4,74*1,05		4,977			
		VV	PL 8/100/20, spojovací prostředky 5%					
		VV	0,13*1,05		0,137			
		VV	Součet		5,115			
349	M	13515116	ocel široká jakost S235JR 200x8mm	t	0,007	38 400,00	268,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	PL 8/100/200 (1ks), spojovací prostředky 5%					
		VV	6,4/5/1000*1,05		0,001			
		VV	PL 8/200/370, spojovací prostředky 5%					
		VV	4,74/1000*1,05		0,005			
		VV	PL 8/100/20, spojovací prostředky 5%					
		VV	0,13/1000*1,05		0,000			
		VV	Součet		0,006			
		VV	0,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
350	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	113,936	69,00	7 861,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114					
		P	Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací, vč. spojovacích prostředků, kotvení a výrobní dokumentace.					
		VV	ocelové sloupky J80/80/4, vč. roznášecích plechů (spojovací prostředky = 5%), dle výkazu statika					
		VV	93,15*1,05		97,808			
		VV	PL 8/100/200 (4ks)					
		VV	6,4/5*4*1,05		5,376			
		VV	PL 8/200/200					
		VV	10,24*1,05		10,752			
		VV	Součet		113,936			
351	M	14550317	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm	t	0,108	55 000,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Včetně roznášecích plechů a spojovacích prostředků.					
		VV	ocelové sloupky J80/80/4, vč. roznášecích plechů (spojovací prostředky = 5%), dle výkazu statika					
		VV	93,15/1000*1,05		0,098			
		VV	Součet		0,098			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,108			
352	M	13515116	ocel široká jakost S235JR 200x8mm	t	0,018	38 400,00	691,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PL 8/100/200 (4ks), spojovací prostředky 5%					
	VV		6,4/5*4/1000*1,05		0,005			
	VV		PL 8/200/200, spojovací prostředky 5%					
	VV		10,24/1000*1,05		0,011			
	VV		Součet		0,016			
	VV		0,016*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
353	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	284,573	65,00	18 497,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech souvisejících konstrukcí a prací, vč. spojovacích prostředků, kotvení a výrobní dokumentace.					
	VV		schodnice ocel. schodiště - dle výpisu prvků statika, spojovací prostředky 5%					
	VV		PL 10/270/4385					
	VV		189,44*1,05		198,912			
	VV		PL 8/250/200					
	VV		6,4*1,05		6,720			
	VV		PL 8/250/250					
	VV		4,0*1,05		4,200			
	VV		PL 8/250/129					
	VV		2,07*1,05		2,174			
	VV		L 80/80/6					
	VV		2,2*1,05		2,310			
	VV		L 30/30/4					
	VV		24,39*1,05		25,610			
	VV		tyč pr. 12					
	VV		7,81*1,05		8,201			
	VV		Mezisoučet		248,127			
	VV		ostatní - dle výpisu prvků statika, spojovací prostředky 5%					
	VV		PL 8/150/240					
	VV		13,82*1,05		14,511			
	VV		PL 8/200/240					
	VV		3,07*1,05		3,224			
	VV		PL 8/160/240					
	VV		4,92*1,05		5,166			
	VV		PL 8/280/240					
	VV		12,9*1,05		13,545			
	VV		Mezisoučet		36,446			
	VV		Součet		284,573			
354	M	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,219	55 000,00	12 045,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Upřesnění položky: 270x10 mm. Včetně výrobní dokumentace a spojovacích prostředků.					
	VV		PL 10/270/4385, spojovací prostředky 5%					
	VV		189,44/1000*1,05		0,199			
	VV		Součet		0,199			
	VV		0,199*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,219			
355	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm	t	0,029	34 100,00	988,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		L 30/30/4, spojovací prostředky 5%					
	VV		24,39/1000*1,05		0,026			
	VV		Součet		0,026			
	VV		0,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
356	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,002	34 100,00	68,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		L 80/80/6, spojovací prostředky 5%					
	VV		2,2/1000*1,05		0,002			
	VV		Součet		0,002			
	VV		0,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
357	M	13515139	ocel široká jakost S235JR 250x8mm	t	0,055	38 400,00	2 112,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PL 8/250/250, spojovací prostředky 5%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0/1000*1,05		0,004			
	VV		PL 8/250/129, spojovací prostředky 5%					
	VV		2,07/1000*1,05		0,002			
	VV		PL 8/250/200, spojovací prostředky 5%					
	VV		6,4/1000*1,05		0,007			
	VV		Mezisoučet		0,013			
	VV		ostatní - upřesnění položky: 240x8 mm, spojovací prostředky 5%					
	VV		PL 8/150/240					
	VV		13,82/1000*1,05		0,015			
	VV		PL 8/200/240					
	VV		3,07/1000*1,05		0,003			
	VV		PL 8/160/240					
	VV		4,92/1000*1,05		0,005			
	VV		PL 8/280/240					
	VV		12,9/1000*1,05		0,014			
	VV		Mezisoučet		0,037			
	VV		Součet		0,050			
	VV		0,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,055			
358	M	13010012	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm	t	0,009	33 500,00	301,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		tyč pr. 12, spojovací prostředky 5%					
	VV		7,81/1000*1,05		0,008			
	VV		Součet		0,008			
	VV		0,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
359	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,307	1 630,00	2 130,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				117 378,00	
360	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	17,480	85,00	1 485,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		skladba podlahy P3					
	VV		6,3+5,13+6,05		17,480			
	VV	P3	Součet		17,480			
361	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	17,480	445,00	7 778,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151014					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Upřesnění položky: užití dle potřeby, přesná tl. dle zvolené podlahoviny.					
	VV		P3		17,480			
362	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	12,530	164,00	2 054,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně spárování, silikonování a všech ostatních konstrukcí a prací jinde neuvedených (např. prostupy, ukončovací lišta atp.).					
	VV		mimo obklad (přesná výměra dle projektanta)					
	VV		m1.04					
	VV		9,25-0,8		8,450			
	VV		m1.05					
	VV		4,08		4,080			
	VV		Součet		12,530			
363	M	59761183	sokl keramický mrazuvzdorný povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	13,783	251,00	3 459,53	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Přesný typ dle projektanta. Ref. výrobek: Rako Extra světle šedá, matná, DARSE723.1 - dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
			Systémový nebo z řezané dlažby.					
	VV		12,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,783			
364	K	771574534	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	17,480	4 360,00	76 212,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574534					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Včetně spárování, silikonování a všech ostatních konstrukcí a prací jinde neuvedených (např. prostupy atp.).					
	VV		P3		17,480			
365	M	59761101	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	20,102	550,00	11 056,10	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Ref. výrobek: Rako Extra světle šedá, matná, DARSE723.1 - dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
	VV		17,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,102			
366	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,692	565,00	8 300,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	P		Poznámka k položce: Včetně všech ostatních konstrukcí a prvků jinde neuvedených (detaily, prostupy, manžety, atp.).					
	VV		předp. m1.03, 1.05					
	VV		6,3+6,05		12,350			
	VV		"vytažení na sokl - v. 200 mm" (6,86-0,8+6,45-0,8)*0,2		2,342			
	VV		Součet		14,692			
367	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	9,000	221,00	1 989,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
	VV		m1.03					
	VV		5,0		5,000			
	VV		m1.05					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		9,000			
368	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	211,00	211,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242					
	VV		m1.03					
	VV		1,0		1,000			
	VV		m1.05					
	VV		0,0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
369	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	19,080	215,00	4 102,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
	VV		m1.03					
	VV		10,49-0,8		9,690			
	VV		m1.05					
	VV		10,19-0,8		9,390			
	VV		Součet		19,080			
370	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,963	755,00	727,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101					
	D	775	Podlahy skládané				7 523,31	
371	K	775449121	Montáž lišty ukončovací připevněné vruty	m	16,700	72,00	1 202,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775449121					
	VV		přesný popis dle tab. prvků - O10					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Součet		16,700			
372	M	19416013	lišta ukončovací nerezová 12,5mm	m	18,036	350,00	6 312,60	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Upřesnění položky: L 50x50x3 mm, barva RAL - přesný popis dle tab. prvků O10.					
	VV		16,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		18,036			
373	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,006	1 385,00	8,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775101					
	D	776	Podlahy povlakové				102 247,09	
374	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	80,970	30,00	2 429,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311 včetně všech ostatních příprav podkladu (dle dodavatele) koberec+PVC P1+P2+P4 Součet					
					80,970 80,970			
375	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	80,970	90,00	7 287,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321 Poznámka k položce: Upřesnění položky: systémová penetrace pro zvolenou podlahovinu. P1+P2+P4					
					80,970			
376	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	5,960	287,00	1 710,52	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111 čistící zóna, vč. vytažení na sokl a všech ostatní souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených 5,96 Součet					
					5,960 5,960			
377	M	69752120	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	6,556	2 800,00	18 356,80	CS ÚRS 2025 01
			P VV					
			Poznámka k položce: Ref. výrobek Real Gin 2126 šedá. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. 5,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					6,556			
378	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	75,010	440,00	33 004,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111 Poznámka k položce: Včetně všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených (např. leštění atp.). podlaha typ P2, vč. vytažení na sokl a všech ostatní souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených přízemí 41,44 mezípatro P4 Součet					
					41,440 33,570 75,010			
379	M	60756142	linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm	m2	82,511	355,00	29 291,41	CS ÚRS 2025 01
			P VV					
			Poznámka k položce: Ref. výrobek Armstrong Marmomette Acoustic LPX Leaf Green - dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. 75,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					82,511			
380	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	32,180	130,00	4 183,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111 pozn.: přesný rozsah dle projektanta, předp. mimo dřevěné prvky systémový sokl k čistící zóny (dle projektanta) 2,04+1,7-0,9*2 Mezisoučet sytémový sokl pro PVC podlahu přízemí 3,84+0,63+5,2-(0,8*3+0,9) mezípatro 12,79+11,08 Mezisoučet Součet					
					1,940 1,940 6,370 23,870 30,240 32,180			
381	M	19413002	profil plochý Al 20x5mm	m	1,979	666,00	1 318,01	CS ÚRS 2025 01
			P VV VV VV VV VV					
			Poznámka k položce: Přesný typ dle vzorkování. pozn.: přesný rozsah dle projektanta, předp. mimo dřevěné prvky systémový sokl k čistící zóny (dle projektanta) - Al plechový sokl 2,04+1,7-0,9*2 Součet 1,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,940 1,940 1,979			
382	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	30,845	80,00	2 467,60	CS ÚRS 2025 01
			P					
			Poznámka k položce: Přesný typ dle vzorkování.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pozn.: přesný rozsah dle projektanta, předp. mimo dřevěné prvky					
	VV		sytémový sokl pro PVC podlahu					
	VV		přízemí					
	VV		3,84+0,63+5,2-(0,8*3+0,9)		6,370			
	VV		mezipatro					
	VV		12,79+11,08		23,870			
	VV		Součet		30,240			
	VV		30,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,845			
383	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	4,300	210,00	903,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
	P		Poznámka k položce:					
			Přesný typ kotvení dle projektanta.					
	VV		přízemí - mezi m1.02 a 01, 03, 04, 05					
	VV		0,8*3+0,9		3,300			
	VV		mezipatro					
	VV		"předp. u schodiště - předběže" 1,0		1,000			
	VV		Součet		4,300			
384	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	4,386	250,00	1 096,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Přesný typ, tvar a povrch. úprava dle projektanta.					
	VV		4,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,386			
385	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,329	605,00	199,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				90 011,49	
386	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	34,583	80,00	2 766,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		obklady		34,583			
387	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,451	510,00	3 290,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	P		Poznámka k položce:					
			Včetně všech ostatních konstrukcí a prvků jinde neuvedených (detaily, prostupy, manžety, atp.).					
	VV		pozn.: přesný rozsah dle projektanta, předp. m1.03 a 1.05 - do v. 150 mm					
	VV		m1.03					
	VV		(10,49-0,8)*0,15		1,454			
	VV		"sprcha - do v. 2,0 m" (0,9+0,15)*2*2,0		4,200			
	VV		m1.05					
	VV		(10,19-4,08-0,8)*0,15		0,797			
	VV		Součet		6,451			
388	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,752	452,00	3 051,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232					
	VV		pozn.: předběžná výměra					
	VV		m1.03					
	VV		0,15*4+2,0*3		6,600			
	VV		m1.05					
	VV		0,152		0,152			
	VV		Součet		6,752			
389	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	6,000	221,00	1 326,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131241					
	VV		pozn.: předběžná výměra					
	VV		m1.03					
	VV		4,0		4,000			
	VV		m1.05					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		6,000			
390	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	34,583	265,00	9 164,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 pozn.: užití dle potřeby obklady Součet		34,583 34,583			
391	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	34,583	1 270,00	43 920,41	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214 Poznámka k položce: Včetně spárování, silikonování a všech ostatních konstrukcí a prací jinde neuvedených (např. prostupy atp.). Upřesnění položky: včetně obložení ostění, nadpraží a parapetů. pozn.: včetně obložení ostění, nadpraží a parapetů m1.03 10,49*2,23-0,8*2,1-0,6*0,68+(0,6*2+0,68*2)*0,34 m1.05 (10,19-4,08)*2,23-0,8*2,1-0,6*0,68+(0,6*2+0,68*2)*0,34 obklady Součet		22,175 12,408 34,583			
392	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	39,770	450,00	17 896,50	CS ÚRS 2025 01
			P VV		39,770			
			Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. Ref. výrobek: Rako bílá lesklá, WAAVK000.1 - dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. 34,583*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
393	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	16,510	291,00	4 804,41	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211 rohy a hrany m1.03 (2,23-1,2)*1+1,645+1,48+(0,6*2+0,68*2) m1.05 2,23*2+2,775+(0,6*2+0,68*2) Součet		6,715 9,795 16,510			
394	M	19416005	líšta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	17,336	164,00	2 843,10	CS ÚRS 2025 01
			P VV		17,336			
			Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta. 16,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
395	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,254	756,00	948,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC D 783				61 699,80	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009211 Poznámka k položce: Upřesnění položky: nátěr tabulovou barvou, vč. všech souvisejících konstrukcí a prací. Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 43. pozn.: vč. přípravy podkladu a všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací (olepování atp.) celkem výměra: m1.02 5,5 magnet Součet předp. tabulová barva 2x nátěr a magnetická 4x nátěr magnet*(2+4)		5,500 5,500 33,000			
396	K	783009211	Dekorativní interiérový nátěr magnetický	m2	33,000	950,00	31 350,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403 včetně ostatní přípravy podkladu (dle dodavatele) viditelné prvky mezipatra (podhled), vč. podbití - koef. pro trámový strop 1,6 P4*1,6 Součet		53,712 53,712			
397	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	53,712	15,00	805,68	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783218111 Poznámka k položce: Přesný typ a odstín nátěru dle projektanta. viditelné prvky mezipatra (podhled), vč. podbití - koef. pro trámový strop 1,6					
398	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	53,712	273,00	14 663,38	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783218111 Poznámka k položce: Přesný typ a odstín nátěru dle projektanta. viditelné prvky mezipatra (podhled), vč. podbití - koef. pro trámový strop 1,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P4*1,6		53,712			
	VV		Součet		53,712			
399	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	24,707	90,00	2 223,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
	VV		překlady I120 a I140					
	VV		2,55*2*0,502		2,560			
	VV		0,8*2*3*0,439		2,107			
	VV		Mezisoučet		4,667			
	VV		HEB nosník					
	VV		3,8*0,686		2,607			
	VV		sloupky J80/80/4					
	VV		2,454*4*0,32		3,141			
	VV		Mezisoučet		5,748			
	VV		schodiště					
	VV		"schodnice" 0,94*2*2		3,760			
	VV		"PL" (0,27*4,385*2+0,1*0,2*5+0,2*0,2*4+0,25*0,2*2+0,25*0,25*1+0,25*0,129*1+0,1*0,2*2+0,2*0,37*1+0,1*0,02*1)*2		5,877			
	VV		"L" (0,08*4*0,15*2+0,0394*6,85*2)		0,636			
	VV		"zavětrovací kříž" 8,8*0,038		0,334			
	VV		Mezisoučet		10,607			
	VV		nosný profil okna J150/100/6					
	VV		5,2*0,5		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV		ostatní - dle výpisu prvků statika					
	VV		PL 8/150/240, 8/200/240, 8/160/240, 8/280/240					
	VV		(0,15*0,24*6+0,2*0,24*1+0,16*0,24*2+0,28*0,24*3)*2		1,085			
	VV		Mezisoučet		1,085			
	VV		Součet		24,707			
400	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	49,416	149,00	7 362,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	VV		předp.: dvojnásobný					
	VV		překlady I120 a I140					
	VV		2,55*2*0,502*2		5,120			
	VV		0,8*2*3*0,439*2		4,214			
	VV		Mezisoučet		9,334			
	VV		HEB nosník					
	VV		3,8*0,686*2		5,214			
	VV		sloupky J80/80/4					
	VV		2,454*4*0,32*2		6,282			
	VV		Mezisoučet		11,496			
	VV		schodiště					
	VV		"schodnice" 0,94*2*2*2		7,520			
	VV		"PL" (0,27*4,385*2+0,1*0,2*5+0,2*0,2*4+0,25*0,2*2+0,25*0,25*1+0,25*0,129+0,1*0,2*2+0,2*0,37*1+0,1*0,02*1)*2*2		11,755			
	VV		"L" (0,08*4*0,15*2+0,0394*6,85*2)*2		1,272			
	VV		"zavětrovací kříž" 8,8*0,038*2		0,669			
	VV		Mezisoučet		21,216			
	VV		nosný profil okna J150/100/6					
	VV		5,2*0,5*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		ostatní - dle výpisu prvků statika					
	VV		PL 8/150/240, 8/200/240, 8/160/240, 8/280/240					
	VV		(0,15*0,24*6+0,2*0,24*1+0,16*0,24*2+0,28*0,24*3)*2*2		2,170			
	VV		Mezisoučet		2,170			
	VV		Součet		49,416			
401	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	28,586	160,00	4 573,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317105					
	VV		pozn.: odstín RAL dle vzorkování, pískovaný povrch					
	VV		pozn.: před. dvojnásobný					
	VV		schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"schodnice" 0,94*2*2*2		7,520			
	VV		"PL" (0,27*4,385*2+0,1*0,2*5+0,2*0,2*4+0,25*0,2*2+0,25*0,25*1+0,25*0,129+0,1*0,2*2+0,2*0,37*1+0,1*0,02*1)*2*2		11,755			
	VV		"L" (0,08*4*0,15*2+0,0394*6,85*2)*2		1,272			
	VV		"zavětrovací kříž" 8,8*0,038*2		0,669			
	VV		Mezisoučet		21,216			
	VV		nosný profil okna J150/100/6					
	VV		5,2*0,5*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		ostatní - dle výpisu prvků statika					
	VV		PL 8/150/240, 8/200/240, 8/160/240, 8/280/240					
	VV		(0,15*0,24*6+0,2*0,24*1+0,16*0,24*2+0,28*0,24*3)*2*2		2,170			
	VV		Mezisoučet		2,170			
	VV		Součet		28,586			
402	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	8,186	88,00	720,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle projektanta.					
	VV		soklová část do v. cca 300 mm					
	VV		(32,185-4,9)*0,3		8,186			
	VV		Součet		8,186			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				39 025,99	
403	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881	15,00	3 283,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111003					
	VV		upřesnění položky: celkem plocha stěn s odečtem otvorů a obkladů, s připočtem ostění					
	VV		stěny					
	VV		štuková+SDKQ3-magnet		146,821			
	VV		stropy					
	VV		66,56		66,560			
	VV		pod magnetický nátěr					
	VV		magnet		5,500			
	VV		Součet		218,881			
404	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881	36,00	7 879,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ dle zvolené malby.					
	VV		upřesnění položky: celkem plocha stěn s odečtem otvorů a obkladů, s připočtem ostění					
	VV		stěny					
	VV		štuková+SDKQ3-magnet		146,821			
	VV		stropy					
	VV		66,56		66,560			
	VV		pod magnetický nátěr					
	VV		magnet		5,500			
	VV		Součet		218,881			
405	K	784211113	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	213,381	92,00	19 631,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211113					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ malby dle projektanta.					
	VV		upřesnění položky: celkem plocha stěn s odečtem otvorů a obkladů, s připočtem ostění					
	VV		stěny					
	VV		štuková+SDKQ3-magnet		146,821			
	VV		stropy					
	VV		66,56		66,560			
	VV		Součet		213,381			
406	K	784661601	Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,960	4 200,00	8 232,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784661601					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Voděodolná, ref. výrobek Kabe Farben, Beton 2.11, KU-2-11 - dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</i>					
VV			pozn.: včetně přípravy podkladu (dle dodavatele)					
VV			u kuchyňské linky (část)					
VV			(2,15-0,6)*0,8+0,6*(0,8+0,2+0,2)					
VV	betstěrka		Součet			1,960		
						1,960		
D	M		Práce a dodávky M				5 000,00	
D	21-M		Elektromontáže				5 000,00	
407	K	218190431	Demontáž rozvaděčů vn bez odpojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218190431</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Upřesnění položky: vybourání elektro skříní na fasádě, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 02 - Prvky interiéru

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

IČ:
DIČ:

Účastník:
ISCO

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			966 114,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	966 114,20	21,00%	202 883,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 168 998,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:

02 - Prvky interiéru

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	966 114,20
D1 - Prvky interiéru	966 114,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:

02 - Prvky interiéru

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 966 114,20

D		D1	Prvky interiéru						966 114,20
1	K	Pol51	01-Vestavná skříň pod schodištěm	ks	1,000	97 618,00	97 618,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 01.							
2	K	Pol46	02-Skříň na lůžkoviny	ks	1,000	78 446,00	78 446,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 02.							
3	K	Pol47	03-Skříň na pomůcky s vysouvacími boxy	ks	1,000	46 467,00	46 467,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 03.							
4	K	Pol48	04-Skříň na hračky s pojízdnými mobilními zásobníky	ks	1,000	40 275,00	40 275,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 04.							
5	K	Pol49	05-Šatní skříň s kójemi a věšáky	ks	2,000	36 722,00	73 444,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 05.							
6	K	Pol52	06-Kuchyňská linka	ks	1,000	68 761,00	68 761,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06.							
7	K	Pol53	06-1-Vestavná mikrovlnná trouba	ks	1,000	4 500,00	4 500,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06a.							
8	K	Pol54	06-2-Vestavná lednice bez mrazáku - nízká	ks	2,000	11 104,00	22 208,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06b.							
9	K	Pol55	06-3-Vestavná myčka	ks	1,000	11 687,00	11 687,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06c.							
10	K	Pol56	06-4-Dvoudřez	ks	1,000	4 020,00	4 020,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06d.							
11	K	Pol57	06-5-Baterie	ks	2,000	2 628,00	5 256,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06e.							
12	K	Pol58	06-6-Ohřívací lázeň	ks	1,000	5 750,00	5 750,00		
P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 06f.							
13	K	Pol60	07-Vestavná kancelářská skříň s pracovním stolem	ks	1,000	116 726,00	116 726,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 07.					
14	K	Pol59	08-Vestavná šatní skříň	ks	1,000	76 896,00	76 896,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 08.					
15	K	Pol44	09-Dětská židlička	ks	15,000	1 663,00	24 945,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 09.					
16	K	Pol45	10-Dětské stoly	ks	4,000	2 120,00	8 480,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 10.					
17	K	Pol64	15-Třímístná pohovka	ks	1,000	21 036,00	21 036,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 15.					
18	K	Pol94	19-Háček na ručník	ks	13,000	350,00	4 550,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 19.					
19	K	Pol70	20-Dávkovač tekutého mýdla	ks	1,000	1 722,00	1 722,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 20.					
20	K	Pol72	21-Držák toaletního papíru	ks	1,000	1 373,00	1 373,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 21.					
21	K	Pol71	22-Volně stojící stojan na toaletní papír	ks	2,000	1 380,00	2 760,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 22.					
22	K	Pol73	23-Zabudované zrcadlo 40 x 140 cm	m2	0,600	4 370,00	2 622,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 23.					
23	K	Pol74	24-Zabudované zrcadlo 80 x 50 cm	m2	0,400	4 370,00	1 748,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 24.					
24	K	Pol95	25-1-Rolovací screenová roleta - 3,1 x 2,2 m	m2	6,900	2 588,00	17 857,20	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 25a.					
25	K	Pol96	25-2-Rolovací screenová roleta - 3,1 x 1,6 m	m2	5,000	2 588,00	12 940,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 25b.					
26	K	Pol97	25-3-Rolovací screenová roleta - 1,3 x 1,5 m	m2	2,000	2 588,00	5 176,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 25c.					
27	K	Pol98	25-4-Rolovací screenová roleta - 2,2 x 1,8 m	m2	4,000	2 588,00	10 352,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 25d.					
28	K	Pol99	25-5-Rolovací screenová roleta - 2,5 x 1,4 m	m2	3,500	2 588,00	9 058,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 25e.					
29	K	Pol100	27-Stropní držák na projektor	ks	1,000	5 711,00	5 711,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 27.					
30	K	Pol102	29-Poštovní schánka	ks	1,000	795,00	795,00	
P			Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 29.					
31	K	Pol103	30-Intercom (přístroje, vč. kabeláže a všech přípomocí)	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	
P			Poznámka k položce: Vč. výrobní dokumentace a všech souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených. Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 30.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol104	31-Stojan na kolo vč. základu	ks	3,000	5 675,00	17 025,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru - prvek 31.					
33	K	Pol105	A1 - přisazené bodové svítidlo	ks	3,000	6 728,00	20 184,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
34	K	Pol106	A2 - přisazené bodové svítidlo	ks	7,000	4 888,00	34 216,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
35	K	Pol107	A2a - přisazené stropní čidlo pohybu	ks	1,000	1 480,00	1 480,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
36	K	Pol108	N4A - přisazené nouzové osvětlení antipanické	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
37	K	Pol109	N1D - přisazené nouzové osvětlení	ks	2,000	2 588,00	5 176,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
38	K	Pol110	B1 - zavěšené kruhové svítidlo	ks	2,000	15 525,00	31 050,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
39	K	Pol111	SCHPD - bezpečnostní tabulka schodiště	ks	1,000	2 588,00	2 588,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
40	K	Pol112	A3 - přisazené kruhové svítidlo	ks	4,000	8 740,00	34 960,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
41	K	Pol113	N3A - přisazené nouzové osvětlení	ks	3,000	2 875,00	8 625,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					
42	K	Pol114	C1 - nástěnné venkovní svítidlo	ks	2,000	4 278,00	8 556,00	
	P		Poznámka k položce: Přesný popis dle tab. prvků interiéru.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
UT - Vytápění

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			322 593,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	322 593,64	21,00%	67 744,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	390 338,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: **UT - Vytápění**

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	322 593,64
D1 - Vytápění	322 593,64
D2 - Zdroj tepla, D+M	195 517,00
D3 - Podlahové vytápění, D+M	93 176,64
D4 - Ostatní	33 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: UT - Vytápění

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025

Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 322 593,64

D D1 Vytápění 322 593,64

D D2 Zdroj tepla, D+M 195 517,00

1	K	Pol1	Závěsný kondenzační kotel 24kW, výkon 24 pro vytápění, 30kW pro ohřev TV. , ekvitermní regulátor s venkovním čidlem umístěný na stěně v místnosti 1.02.Vestavěný zásobník pro ohřev vody o objemu 48l.	kus	1,000	140 002,00	140 002,00	
---	---	------	--	-----	-------	------------	------------	--

P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
2	K	Pol2	Typový komínový systém od výrobce kotle, Cx33, Komín koaxiální 80/125 zakončený koaxiální komínoovu hlavici 80/125, vč. revizního kusu	m	7,000	3 101,00	21 707,00	
3	K	Pol3	Prostup střešním pláštěm pro komínové těleso vč. zaizolování	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
4	K	Pol31	Jádrové vrtání o průměru 150mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
5	K	Pol4	Expanzní nádoba 3l/10 bar pro pitnou vodu	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
6	K	Pol6	Flowjet 3/4 s vypouštěním	ks	1,000	1 066,00	1 066,00	
7	K	Pol7	Kohout kulový závitový DN25 1"	ks	2,000	720,00	1 440,00	
8	K	Pol8	F 1"	ks	1,000	640,00	640,00	
9	K	Pol9	Vypouštěcí KKV 1/2"	ks	4,000	338,00	1 352,00	
10	K	Pol10	Manometr	ks	1,000	2 155,00	2 155,00	
11	K	Pol11	Teploměr	ks	2,000	855,00	1 710,00	
12	K	Pol32	Prokabelování a zprovoznění kotle	ks	1,000	8 785,00	8 785,00	
13	K	Pol12	Alpex 32x3,0vč. izolace dle vyhl. 193/2007 Sb.	bm	28,000	170,00	4 760,00	

P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

D D3 Podlahové vytápění, D+M 93 176,64

14 K Pol13 Trubka PEXa 17x2,0 (500 m) 31 570,00

P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
15	K	Pol14	Systémová deska podlahového vytápění tl. 50mm	m2	68,000	402,00	27 336,00	

P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
16	K	Pol15	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry (vnější závit) 8	ks	1,000	10 716,00	10 716,00	

P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol16	Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m)	ks	21,430	48,00	1 028,64	
18	K	Pol17	Skříňka rozdělovače š. 750	m	1,000	4 629,00	4 629,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</i>					
19	K	Pol18	Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	kg	76,000	52,00	3 952,00	
20	K	Pol19	Plastifikátor P (10 kg)	ks	9,900	820,00	8 118,00	
21	K	Pol20	Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks	6,000	47,00	282,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</i>					
22	K	Pol21	Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks	12,000	47,00	564,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</i>					
23	K	Pol22	Upevňovací skoba	ks	18,000	5,00	90,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</i>					
24	K	Pol23	Fixační oblouk 90°, 17	ks	16,000	57,00	912,00	
25	K	Pol24	Svěrné šroubení 17 x 2,0	ks	16,000	171,00	2 736,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</i>					
26	K	Pol25	Sada kohoutů přímých pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1"		1,000	1 243,00	1 243,00	
D D4			Ostatní				33 900,00	
27	K	Pol26	Doprava materiálu	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
28	K	Pol27	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
29	K	Pol28	Revize expanzních zařízení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
30	K	Pol29	Projekt skutečného provedení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
31	K	Pol30	Stavební přípomoc pro vytápění, vč. manipulace, odvozu a likvidace sutí; ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
VZT - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			86 987,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 987,00	21,00%	18 267,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 254,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	86 987,00
D1 - Vzuchotechnika	86 987,00
D2 - Větrání sociálních zařízení	73 637,00
D3 - Ostatní	13 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86 987,00

D D1 Vzuchotechnika 86 987,00
D D2 Větrání sociálních zařízení 73 637,00

1	K	Pol50	Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění, o průměru 125 mm	m	1,000	1 740,00	1 740,00	
2	K	Pol66	Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění, o průměru 150 mm	m	1,000	1 935,00	1 935,00	
3	K	Pol69	Jádrové vrtání do průměru 150mm	ks	2,000	4 330,00	8 660,00	
4	K	Pol75	Jádrové vrtání do průměru 200mm	ks	1,000	6 660,00	6 660,00	
5	K	Pol76	Autonomní inteligentní axiální ventilátor pro odsávání koupelen. Ventilátory s průtoky vzduchu do 235 m3/h pro připojení na kruhové potrubí o průměrech 100, 125 a 150 mm. Zadní vývod 90 m3/hod, el=0,07 kW/230V	ks	2,000	11 850,00	23 700,00	
6	K	Pol77	Autonomní inteligentní axiální ventilátor pro odsávání koupelen. Ventilátory s průtoky vzduchu do 235 m3/h pro připojení na kruhové potrubí o průměrech 100, 125 a 150 mm. Zadní vývod 150 m3/hod, Pel=1,1 kW/230V	ks	1,000	13 920,00	13 920,00	
7	K	Pol78	Kruhová protidešťová žaluzie kovová, RAL dle fasády 150x150	ks	3,000	1 580,00	4 740,00	
8	K	Pol79	Zpětná klapka těsná KZK125mm	ks	2,000	400,00	800,00	
9	K	Pol81	Zpětná klapka těsná KZK150mm	ks	1,000	400,00	400,00	
10	K	Pol38	Izolace vzduchotechnického potrubí tl. 10mm	m2	3,000	894,00	2 682,00	
11	K	Pol82	Čidlo kvality vzduchu (VOC, CO2)	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	

D D3 Ostatní 13 350,00
12 K Pol83 Montáž vzduchotechnického zařízení a rozvodů ks 1,000 4 850,00 4 850,00
13 K Pol84 Projekt skutečného provedení ks 1,000 3 500,00 3 500,00
14 K Pol85 Stavební přípomoc pro vzduchotechniku, vč. manipulace, odvozu a likvidace suti; ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené ks 1,000 5 000,00 5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
EL - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			548 404,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	548 404,20	21,00%	115 164,88	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	663 569,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: **EL - Elektroinstalace**

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	548 404,20
D1 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESL	466 171,20
D2 - A - MATERIÁL	183 020,20
1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače	26 007,00
2 - Přístroje - ostatní	9 669,00
3 - Montážní materiál - trubky	6 748,00
4 - Kabelové kanály, žlaby, krabice	1 620,00
5 - Montážní materiál	5 701,00
6 - Montážní materiál - rámečky	2 249,00
7 - Jímací soustava, zemní soustava	19 494,20
8 - Zemní soustava	10 391,00
9 - Osvětlení	7 662,00
10 - Kabely a vodiče	32 279,00
11 - Rozváděče	61 200,00
D3 - HDS	10 000,00
D4 - Elektroměrový rozváděč RE1	22 950,00
D5 - Rozváděč RP1	28 250,00
D6 - B - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	117 935,00
D7 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	117 935,00
D8 - C - MONTÁŽNÍ PRÁCE	165 216,00
D9 - Montážní a instalační práce	165 216,00
D10 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL	82 233,00
D11 - D - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/, HDMI	64 609,00
D12 - Datový rozváděč /pasivní prvky/	18 250,00
D13 - Přístroje - zásuvky ESL	7 446,00
D14 - Montážní materiál - svorky, trubky	2 430,00
D15 - Kabely - ESL	5 683,00

D16 - Montážní a instalační práce	30 800,00
D17 - F - STA	17 624,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: EL - Elektroinstalace

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
Zpracovatel: VOPS ProArch s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 548 404,20

D	D1	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESL	466 171,20
D	D2	A - MATERIÁL	183 020,20
D	1	Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače	26 007,00

1	K	1	Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T,	ks	18,000	144,00	2 592,00	
2	K	2	Zásuvka jednoduchá na povrch 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44	ks	1,000	167,00	167,00	
3	K	3	Zásuvka dvojité 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T,	ks	9,000	156,00	1 404,00	
4	K	4	Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A	ks	4,000	196,00	784,00	
5	K	5	Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A	ks	1,000	138,00	138,00	
6	K	6	Stmívač výkonový DALI	ks	3,000	5 528,00	16 584,00	
7	K	7	Spínač tlačítkový ř.1/0, 230V/50Hz, 10A	ks	3,000	214,00	642,00	
8	K	8	Automatický spínač pohybu, 230V, 360st., relé	ks	1,000	1 854,00	1 854,00	
9	K	9	Žaluziový spínač 230V, 10A	ks	6,000	307,00	1 842,00	

D	2	Přístroje - ostatní					9 669,00
10	K	1.1	Doběhové relé DT-4 (VZT)	ks	3,000	914,00	2 742,00
11	K	2.1	Čidlo CO2	ks	1,000	1 874,00	1 874,00
12	K	3.1	Autonomní hlásič požáru	ks	5,000	898,00	4 490,00
13	K	4.1	Ekvipotenciální svorkovnice K12	ks	1,000	563,00	563,00

D	3	Montážní materiál - trubky					6 748,00
14	K	1.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	22,000	24,00	528,00
P		Poznámka k položce: Instalační PVC trubky ohebné.					
15	K	2.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	100,000	22,00	2 200,00
P		Poznámka k položce: Instalační PVC trubky ohebné.					
16	K	3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	190,000	18,00	3 420,00
P		Poznámka k položce: Instalační PVC trubky ohebné.					
17	K	4.2	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	kus	1,000	600,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Instalační PVC trubky ohebné.</i>					
D	4		Kabelové kanály, žlaby, krabice				1 620,00	
18	K	1.3	PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky	m	6,000	54,00	324,00	
19	K	2.3	PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky	m	14,000	24,00	336,00	
20	K	3.3	Příslušenství pro PVC lišty	kus	1,000	600,00	600,00	
21	K	4.3	Montážní a instalační materiál	kus	1,000	360,00	360,00	
D	5		Montážní materiál				5 701,00	
22	K	1.4	Instalační přístrojová krabice KP67/3	ks	15,000	18,00	270,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
23	K	2.4	Instalační přístrojová krabice KP64/2	ks	7,000	71,00	497,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
24	K	3.4	Instalační přístrojová krabice KP64/3	ks	4,000	95,00	380,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
25	K	4.4	Instalační přístrojová krabice KP64/4	ks	3,000	114,00	342,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
26	K	5.1	Instalační přístrojová krabice KPR68 73x66 hluboká	ks	6,000	49,00	294,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
27	K	6.1	Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky	ks	16,000	42,00	672,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
28	K	7.1	Instalační krabice 105x105x55, IP55	ks	8,000	109,00	872,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
29	K	8.1	Svorkovnice pětipólová s krytem, IP44	ks	16,000	138,00	2 208,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
30	K	9.1	Instalační krabice KO125E	ks	1,000	166,00	166,00	
P			<i>Poznámka k položce: Krabice pod omítku.</i>					
D	6		Montážní materiál - rámečky				2 249,00	
31	K	1.5	Instalační rámeček jednoduchý	ks	7,000	38,00	266,00	
32	K	2.5	Instalační dvojrámeček	ks	7,000	54,00	378,00	
33	K	3.5	Instalační trojrámeček	ks	4,000	74,00	296,00	
34	K	4.5	Instalační čtyřrámeček	ks	3,000	103,00	309,00	
35	K	5.2	Montážní a instalační materiál (hmoždinky, šroubky, přichytky, sádra, atd.)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	7		Jímací soustava, zemní soustava				19 494,20	
36	K	1.6	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m /77m/	kg	10,400	248,00	2 579,20	
37	K	2.6	Svorka spojovací SS	ks	20,000	22,00	440,00	
38	K	3.6	Svorka křížová SK	ks	5,000	42,00	210,00	
39	K	4.6	Svorka křížová SO	ks	3,000	37,00	111,00	
40	K	5.3	Svorka zkušební SZ	ks	3,000	59,00	177,00	
41	K	6.2	Číselný štítek	ks	3,000	10,00	30,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	7.2	Ochranný úhelník	ks	3,000	358,00	1 074,00	
43	K	8.2	Podpěra vedení PV01	ks	21,000	42,00	882,00	
44	K	9.2	Podpěra vedení PV21	ks	47,000	55,00	2 585,00	
45	K	10	Jímací tyč JT 1,0, vč. svorky	ks	3,000	1 062,00	3 186,00	
46	K	11	Jímací tyč JT 2,0, vč. podstavce, svorky	ks	2,000	1 860,00	3 720,00	
47	K	11.1	Montážní a instalační materiál	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	D	8	Zemnicí soustava				10 391,00	
48	K	1.7	Pásek FeZn 30x4, vč. podpěr	m	60,000	61,00	3 660,00	
49	K	2.7	Drát FeZn pr.10mm 1kg=1,6m /24m/	kg	15,000	61,00	915,00	
50	K	3.7	Svorka Sr3b	ks	4,000	38,00	152,00	
51	K	4.7	Svorka Sr2b	ks	4,000	36,00	144,00	
52	K	5.4	Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen 10-95mm,	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
53	K	6.3	Montážní a instalační materiál	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	D	9	Osvětlení				7 662,00	
54	K	1.8	Svítlidlo A1 - součást projektu interiéru	ks	0,000	6 728,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
55	K	2.8	Svítlidlo A2 - součást projektu interiéru	ks	0,000	4 888,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
56	K	3.8	Svítlidlo A3 - součást projektu interiéru	ks	0,000	8 740,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
57	K	4.8	Svítlidlo B1 - součást projektu interiéru	ks	0,000	15 525,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
58	K	5.5	Nástěnné svítlidlo G1, IP44 - součást projektu interiéru	ks	0,000	4 278,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
59	K	6.4	MDZ - montážní deska do zateplení tl. 50-200mm, pro montáž svítidel, 120x120x200mm, PP, -25až+60°C	ks	2,000	581,00	1 162,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV.					
60	K	7.3	NO svítlidlo N1D - součást projektu interiéru	ks	0,000	2 588,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Svítlidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelně technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Půdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
61	K	8.3	NO svítlidlo N3A - součást projektu interiéru	ks	0,000	2 875,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Svítidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelné technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Púdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
62	K	9.3	NO svítidlo N4A - součást projektu interiéru	ks	0,000	2 875,00	0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Svítidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelné technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Púdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
63	K	10.1	NO svítidlo SCHPD - součást projektu interiéru	ks	0,000	2 588,00	0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Svítidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelné technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Púdorys - OSV. Položku neoceňovat - součást výkazu interiéru.					
64	K	11.2	Světelné technický výpočet	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Svítidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena na základě dodavatelem předložené knihy svítidel na základě které bude proveden světelné technický výpočet. Svítidla budou vč. světelných zdrojů, mont. materiálu - úchyty, závěsy, atd. Typy svítidel - viz výkresy Púdorys - OSV.					
D	10	Kabely a vodiče					32 279,00	
65	K	1.9	Kabel CYKY-J 4x16	m	6,000	269,00	1 614,00	
66	K	2.9	Kabel CYKY-J 4x10	m	23,000	190,00	4 370,00	
67	K	3.9	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	274,000	32,00	8 768,00	
68	K	4.9	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	74,000	33,00	2 442,00	
69	K	5.6	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	573,000	21,00	12 033,00	
70	K	6.5	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	20,000	21,00	420,00	
71	K	7.4	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	98,000	17,00	1 666,00	
72	K	8.4	Kabel CYKY-O 4x1,5	m	7,000	29,00	203,00	
73	K	9.4	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	23,000	16,00	368,00	
74	K	10.2	Vodič CY10	m	3,000	25,00	75,00	
75	K	11.3	Vodič CY 6	m	5,000	16,00	80,00	
76	K	12	Vodič CY 4	m	20,000	12,00	240,00	
D	11	Rozváděče					61 200,00	
			<i>D D3 HDS</i> 10 000,00					
77	K	1.1.1	Přípojková kabelová skříň SS101 - provedení PREdi (dodávka PREdi)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
			<i>D D4 Elektroměrový rozváděč RE1</i> 22 950,00					
78	K	2.1.1	Elektroměrový rozváděč pro 1xET, 1xHDO, vč. mont.materiálu - (PREdi, a.s.). Třípólový jistič 400V/50Hz, 25A. Instalační a montážní materiál	kus	1,000	22 950,00	22 950,00	
			<i>P Poznámka k položce:</i> Velikost skříně je pouze doporučená, skutečnou velikost určí výrobce na základě výpočtu oteplení a dílenské dokumentace rozvaděče.					
			<i>D D5 Rozváděč RP1</i> 28 250,00					
79	K	3.1.1	Instalační rozváděč nástěnný, 600 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka), krytí: IP30/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horem/spodem, vč. výzbroje - viz schéma RP1	ks	1,000	28 250,00	28 250,00	
			<i>P Poznámka k položce:</i> Velikost skříně je pouze doporučená, skutečnou velikost určí výrobce na základě výpočtu oteplení a dílenské dokumentace rozvaděče.					
D	D6	B - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE					117 935,00	
D	D7	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy					117 935,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	1.10	Vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	220,000	80,00	17 600,00	
81	K	2.10	Vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	45,000	110,00	4 950,00	
82	K	3.10	Vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 30cm	ks	6,000	850,00	5 100,00	
83	K	4.10	Vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 60cm	ks	3,000	1 700,00	5 100,00	
84	K	5.7	Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1,000	325,00	325,00	
85	K	6.6	Odvoz sutí z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek	km	20,000	23,00	460,00	
86	K	7.5	Výkopové práce š=0,35m, h=0,8m, hutnění, zához	m	50,000	980,00	49 000,00	
87	K	8.5	Zděný kabelový pilíř pro HDS, RE1, vč. zemních prací - dodávka stavby	ks	1,000	35 400,00	35 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí rozpočtu není: přeložky stávajících sítí.</i>					
D D8			C - MONTÁŽNÍ PRÁCE				165 216,00	
D D9			Montážní a instalační práce				165 216,00	
88	K	1.11	Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních krabic a rámečků + připojení kabeláže	ks	46,000	125,00	5 750,00	
89	K	2.11	Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50	m	312,000	10,00	3 120,00	
90	K	3.11	Montáž PVC lišt a kabelových kanálů, žlabů	m	20,000	190,00	3 800,00	
91	K	4.11	Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./	ks	76,000	80,00	6 080,00	
92	K	5.8	Montáž LED svítidla stropního	ks	16,000	450,00	7 200,00	
93	K	6.7	Montáž LED svítidla nástěnného	ks	2,000	450,00	900,00	
94	K	7.6	Montáž NO svítidla	ks	8,000	450,00	3 600,00	
95	K	8.6	Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení	m	29,000	32,00	928,00	
96	K	9.5	Montáž kabelů do 6mm2, vč. ukončení	m	1 069,000	13,00	13 897,00	
97	K	10.3	Montáž vodičů do 16mm2, vč. ukončení	m	3,000	22,00	66,00	
98	K	11.4	Montáž vodičů do 6mm2, vč. ukončení	m	25,000	11,00	275,00	
99	K	12.1	Montáž rozváděče RP1	hod	32,000	550,00	17 600,00	
100	K	13	Montáž jímací a zemnicí soustava	hod	40,000	550,00	22 000,00	
101	K	14	Ostatní (drobné) elektromontážní práce	hod	45,000	500,00	22 500,00	
102	K	15	Doprava materiálu na stavbu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
103	K	16	Likvidace odpadů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
104	K	17	Revize	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
105	K	18	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
106	K	19	Koordinace s ostatními profesemi (koordinace uspořádání, souběhy, návaznosti, atd.)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
107	K	20	Koordinace s PDS (PREdi)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D D10			ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL				82 233,00	
D D11			D - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/, HDMI				64 609,00	
D D12			Datový rozváděč /pasivní prvky/				18 250,00	
108	K	1.1.2	Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 12U 600x400 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty; 1x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT6;1x Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustranný; 1xRozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá; 15x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45; Montážní a instalační materiál	kus	1,000	18 250,00	18 250,00	
D D13			Přístroje - zásuvky ESL				7 446,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	2.1.2	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	ks	5,000	270,00	1 350,00	
P			Poznámka k položce: Instalační krabice + rámečky součástí ESI					
110	K	2.2.1	Zásuvka HDMI	ks	2,000	3 048,00	6 096,00	
P			Poznámka k položce: Instalační krabice + rámečky součástí ESI					
D D14			Montážní materiál - svorky, trubky				2 430,00	
111	K	3.1.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	14,000	30,00	420,00	
112	K	3.2.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	75,000	22,00	1 650,00	
113	K	3.3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	20,000	18,00	360,00	
D D15			Kabely - ESL				5 683,00	
114	K	4.1.1	Datový kabel UTP CAT6	m	143,000	26,00	3 718,00	
115	K	4.2.1	Kabel HDMI	m	15,000	60,00	900,00	
116	K	4.3.1	ZEMNÍ TLUSTOSTĚNNÁ 07/3,5MM MIKROTRUBIČKA HDPE	m	15,000	71,00	1 065,00	
D D16			Montážní a instalační práce				30 800,00	
117	K	5.1.1	Montáž systému UKS: - datový rozváděč; - datové zásuvky; - montážní materiál; - kabely	hod	40,000	550,00	22 000,00	
118	K	5.2.1	Měření strukturované kabeláže, měřicí protokoly; - mapa zapojení; - přeslech signálu na blízkém konci; - útlum; - odstup přeslechu na blízkém konci; - přeslech signálu na vzdáleném konci; - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál; - předání měřících protokolů v tištěné i digitální podobě	hod	16,000	550,00	8 800,00	
D D17			F - STA				17 624,00	
119	K	1.1.3	Sada komponentů pro STA (DVB-T+DVB+S); 1x TV Switch 5xIN, 8xOUT (ALCAD); 1x nap. zdroj FU612; 1x soubor DVB-T antén, vč. montážního materiálu; 1x SAT (parabola 80cm, 1x LNB quat), vč. příslušenství /držák,šrouby, atd./; 1x stožár 1,5m, vč. kotvení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí rozpočtu není: - systém PZTS; - audio systém - receivery, set-top-boxy, dekodovací karty-satelit, atd.					
120	K	1.2.1	Anténní zásuvka TV SAT	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
121	K	1.3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	m	55,000	18,00	990,00	
122	K	1.4.1	koax 75ohm	m	28,000	28,00	784,00	
123	K	1.5.1	koax 75ohm outdoor	m	25,000	34,00	850,00	
124	K	1.6.1	Instalační a montážní materiál	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: VO - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			201 514,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 514,00	21,00%	42 317,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	243 831,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: VO - Veřejné osvětlení

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		201 514,00
D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		201 514,00
1 - Rozváděč		34 600,00
2 - Kabely - přeložení		17 820,00
3 - Kabely		9 600,00
4 - Zemnicí soustava		953,00
5 - Montážní materiál - trubky, kabelové kanály		5 395,00
6 - Výkopové práce		48 646,00
7 - Ostatní		84 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: VO - Veřejné osvětlení

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Datum: 4. 7. 2025
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Projektant: AHK Architekti a
Účastník: ISCO
Zpracovatel: VOPS ProArch s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 201 514,00

D D1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 201 514,00

D 1 Rozváděč 34 600,00

1	K	1.1	Odpojení stávajícího rozváděče VO - zapínací bod č. 0851	hod	12,000	550,00	6 600,00	
2	K	1.2	Demntáž stávajícího rozváděče VO - zapínací bod č. 0851	hod	24,000	550,00	13 200,00	
3	K	1.3	Likvidace rozváděče	kus	1,000	800,00	800,00	
4	K	1.4	Nový zapínací bod - rozváděč VO dle podmínek THMP a.s. ozn.č. 0851 RMJ / 7VO, vč. celkového vystrojení, přípojovací pojistková sada, hlavní jistič 3x40A, elektroměr, 583 mm x 2010 mm x 277,5 mm	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	

D 2 Kabely - přeložení 17 820,00

5	K	2.1	Přeložení kabelu WL.VO1 AYKY 4BX16 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
6	K	2.2	Přeložení kabelu WL.VO2 AYKY 4BX25 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
7	K	2.3	Přeložení kabelu WL.VO3 AYKY 4BX16 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
8	K	2.4	Přeložení kabelu WL.VO4 AYKY 4BX25 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
9	K	2.5	Přeložení kabelu WL.VO5 AYKY 4BX16 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
10	K	2.6	Přeložení kabelu WL.VO6 AYKY 4BX16 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
11	K	2.7	Přeložení kabelu WL.VO7 AYKY 4BX16 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	8,000	220,00	1 760,00	
12	K	2.8	Přeložení kabelu WL.VO8 AYKY 4BX16 - odpojení - přeložení, vč. nového připojení	m	10,000	220,00	2 200,00	
13	K	2.9	Demontáž stávajícího napájecí kabelu pro rozváděč VO	m	15,000	220,00	3 300,00	

D 3 Kabely 9 600,00

14	K	3.1	Kabel CYKY-J 4x25	m	20,000	470,00	9 400,00	
15	K	3.2	Vodič CY 10	m	8,000	25,00	200,00	

D 4 Zemní soustava 953,00

16	K	4.1	Drát FeZn pr.10mm 1kg=1,6m /3m/	kg	5,000	61,00	305,00	
17	K	4.2	Pásek FeZn 30x4	m	10,000	61,00	610,00	
18	K	4.3	Svorka Sr3b	ks	1,000	38,00	38,00	

D 5 Montážní materiál - trubky, kabelové kanály 5 395,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	5.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX)	m	95,000	49,00	4 655,00	
20	K	5.2	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	kus	1,000	500,00	500,00	
21	K	5.3	Výstražná fólie, vč. pokládky	m	20,000	12,00	240,00	
D 6			Výkopové práce				48 646,00	
22	K	6.1	Výkop pro základ rozváděče VO vč. záhozu 700x500x1500mm, vč. betonu	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	
23	K	6.2	Hloubení kabelových rýh šířky do 0,6m, h = 1,1m hornina č.4, (30m)	m3	20,000	950,00	19 000,00	
24	K	6.3	Pískové lože /písek, 8cm podsyp, 8cm násyp/	m3	3,000	1 940,00	5 820,00	
25	K	6.4	Zásyp a zhutnění kabelových rýh	m3	17,000	420,00	7 140,00	
26	K	6.5	Nakládání výkopku, hornina č. 1-4	m3	3,000	495,00	1 485,00	
27	K	6.6	Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /do 10km/	m3	3,000	302,00	906,00	
28	K	6.7	Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /za každý další kilometr/	km	3,000	25,00	75,00	
29	K	6.8	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	290,00	870,00	
30	K	6.9	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	m3	3,000	1 650,00	4 950,00	
31	K	6.10	Likvidace odpadů, /PVC materiály/	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
D 7			Ostatní				84 500,00	
32	K	7.1	Prověření stávajícího stavu	hod	8,000	500,00	4 000,00	
33	K	7.2	Vytyčení stávajících sítí	hod	32,000	650,00	20 800,00	
34	K	7.3	Ostatní elektromontážní práce	hod	24,000	550,00	13 200,00	
35	K	7.4	Doprava materiálu na stavbu	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
36	K	7.5	Koordinace s ostatními IS, stavba	hod	16,000	450,00	7 200,00	
37	K	7.6	Likvidace odpadů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
38	K	7.7	Revize	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
39	K	7.8	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
40	K	7.9	Skutečné provedení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
41	K	7.10	Koordinace se správcem VO - THMP a.s.	hod	24,000	450,00	10 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: **ZTI-PK - Přípojka kanalizace**

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 719,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 719,46	21,00%	37 531,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	216 250,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: ZTI-PK - Přípojka kanalizace

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	178 719,46
HSV - Práce a dodávky HSV	178 719,46
1 - Zemní práce	94 627,68
2 - Zakládání	1 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 074,08
8 - Trubní vedení	64 577,20
998 - Přesun hmot	13 240,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: ZTI-PK - Přípojka kanalizace

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 178 719,46

D HSV Práce a dodávky HSV 178 719,46
D 1 Zemní práce 94 627,68

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421								
2	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003217								
3	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003218								
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,600	850,00	11 560,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100								
VV "pro šachtu" 3,4*2,0*2,0					13,600			
VV Součet					13,600			
5	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,647	2 100,00	13 958,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212331								
VV 3,4*1,15*1,7					6,647			
VV Součet					6,647			
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	38,760	650,00	25 194,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102								
VV 3,4*2,0*4+3,4*1,7*2					38,760			
VV Součet					38,760			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	38,760	250,00	9 690,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,881	350,00	1 358,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
VV 13,6+6,647-16,366					3,881			
VV Součet					3,881			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	38,810	25,00	970,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	3,881*10 "Přepočtené koeficientem množství		38,810			
		VV	Součet		38,810			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,598	1 990,00	13 130,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
		VV	3,881*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		6,598			
		VV	Součet		6,598			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,366	355,00	5 809,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"výkop" 13,6+6,647		20,247			
		VV	"podkladní vrstvy" -(0,196*2+0,4+0,489)		-1,281			
		VV	"šachta" -2,6		-2,600			
		VV	Součet		16,366			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	0,489	465,00	227,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
		VV	(0,15+0,1)*1,15*1,7		0,489			
		VV	Součet		0,489			
13	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	0,831	1 840,00	1 529,04	CS ÚRS 2025 01
		VV	0,489*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		0,831			
		VV	Součet		0,831			
	D	2	Zakládání				1 200,00	
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	0,400	3 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211					
		VV	"pod šachtu" 0,1*2,0*2,0		0,400			
		VV	Součet		0,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 074,08	
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,196	1 390,00	272,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
		VV	0,1*1,15*1,7		0,196			
		VV	Součet		0,196			
16	K	452111111	Osazení betonových dílců prazců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452111111					
17	M	21800101R	pražec podkladní betonový 110/560/160	ks	4,000	550,00	2 200,00	
18	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,196	4 090,00	801,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312131					
		VV	0,1*1,15*1,7		0,196			
		VV	Součet		0,196			
	D	8	Trubní vedení				64 577,20	
19	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	1,700	480,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/831312121					
20	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	1,726	1 950,00	3 365,70	CS ÚRS 2025 01
		VV	1,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,726			
		VV	Součet		1,726			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/837351221					
22	M	59711743	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 200/150 dl 500mm spojovací systém F/F tř.160/-	kus	1,015	2 100,00	2 131,50	CS ÚRS 2025 01
VV			1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
VV			Součet		1,015			
23	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	1,700	60,00	102,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
24	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 250,00	18 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
25	K	89489001R	D+M revizní šachta DN1000 do hl. 3,3 m	ks	1,000	38 900,00	38 900,00	
P			Poznámka k položce: Montáž s dodávkou a všemi ostatními souvisejícími konstrukcemi a pracemi jinde neuvedenými.					
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
D 998			Přesun hmot				13 240,50	
27	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,730	4 850,00	13 240,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: ZTI-PP - Přípojka plynovodu

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			205 785,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	205 785,58	21,00%	43 214,97	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	249 000,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: **ZTI-PP - Přípojka plynovodu**

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025

Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		205 785,58
HSV - Práce a dodávky HSV		113 600,58
1 - Zemní práce		101 644,43
4 - Vodorovné konstrukce		1 680,00
8 - Trubní vedení		1 260,00
998 - Přesun hmot		9 016,15
M - Práce a dodávky M		92 185,00
23-M - Montáže potrubí		92 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: ZTI-PP - Přípojka plynovodu

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025

Projektant: AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								205 785,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV					113 600,58
D	1		Zemní práce					101 644,43

1	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	4,000	2 800,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001411					
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	2 800,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
3	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	14,000	950,00	13 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003217					
4	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003218					
5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,375	2 100,00	7 087,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
VV					3,375			
VV					3,375			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,280	2 100,00	15 288,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
VV					7,280			
VV					7,280			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	27,200	650,00	17 680,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV					27,200			
VV					27,200			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	27,200	250,00	6 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,526	350,00	534,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	3,375+7,28-9,129		1,526			
		VV	Součet		1,526			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	15,260	25,00	381,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	1,526*10 "Přepočtené koeficientem množství		15,260			
		VV	Součet		15,260			
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,594	1 990,00	5 162,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
		VV	1,526*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		2,594			
		VV	Součet		2,594			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,129	355,00	3 240,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"výkop" 3,375+7,28		10,655			
		VV	"podkladní vrstvy" -(0,56+0,966)		-1,526			
		VV	Součet		9,129			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,966	465,00	449,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
		VV	(0,03+0,2)*0,6*7,0		0,966			
		VV	Součet		0,966			
14	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	1,642	1 840,00	3 021,28	CS ÚRS 2025 01
		VV	0,966*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		1,642			
		VV	Součet		1,642			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 680,00	
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,560	3 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
		VV	0,1*0,8*7,0		0,560			
		VV	Součet		0,560			
	D	8	Trubní vedení				1 260,00	
16	K	74430101R	Páska k uchycení signalizačního vodiče	ks	1,000	350,00	350,00	
17	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
18	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	D	998	Přesun hmot				9 016,15	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,859	4 850,00	9 016,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	D	M	Práce a dodávky M				92 185,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				92 185,00	
20	K	230022403R	D+M Držák pro HUP/přípojku (OPZ)	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	230022405R	D+M skříň 350x500x250 (rám + kovová dvířka)	ks	1,000	8 450,00	8 450,00	
22	K	230022406R	D+M instalační H rám pro uchycení plynoměru	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	
23	K	230040008	Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/2"	kus	4,000	246,00	984,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230040008						
24	M	23103201R	kulový kohout isiflo KK DN20 s integrovanou přechodkou PE dn32/OC DN20 + kotevní objímka	ks	1,000	1 990,00	1 990,00	
25	M	23103202R	uzávěr za plynoměr kulový kohout isiflo KK DN20	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	
26	M	23103204R	zátka na KK DN20	ks	1,000	85,00	85,00	
27	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 730,00	3 730,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170001						
28	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170011						
29	K	230200457	Vysazení odbočky na ocelovém plynovodním potrubí metodou navrtání provozní přetlak přes 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 150 mm	kus	1,000	29 900,00	29 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230200457						
30	M	25611052R	navrtávací T-kus odbočkový, otočný dn150/32 elektrotvarovka sedlová	ks	1,000	9 260,00	9 260,00	
31	K	230205025	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	9,000	125,00	1 125,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205025						
VV					7,000			
VV					2,000			
VV					9,000			
32	M	28613524	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	9,450	110,00	1 039,50	CS ÚRS 2025 01
VV					9,450			
VV					9,450			
33	K	230205041	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 63, tl. stěny 3,6 mm	m	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205041						
34	M	28606301R	ochranná trubka PE100 SDR 26 dn63 (63,0x3,0)	m	2,100	195,00	409,50	
VV					2,100			
VV					2,100			
35	K	230205225	Montáž plynovodních trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205225						
36	M	28603212R	zemní přechodka PE dn32/ocel DN20	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	
37	M	28603201R	spojka PE dn32	ks	2,000	325,00	650,00	
38	M	28603202R	koleno 90st. dn32	ks	1,000	680,00	680,00	
39	K	230210014	Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 4 vrstvy	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230210014						
40	M	R-28377-002	páska Serviwrap š. 150 mm x 15 m	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
41	K	23023191R	Drobný instalační materiál	sb	1,000	5 500,00	5 500,00	
42	K	230002000R	Revize - přípojky	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
43	K	23023192R	Úprava zdi pro niku	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: **ZTI-PV - Přípojka vodovodu**

KSO:
Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zadavatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Účastník:
ISCO

Projektant:
AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			160 301,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 301,32	21,00%	33 663,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 964,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt: 03 - Profese

Soupis: ZTI-PV - Přípojka vodovodu

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	160 301,32
HSV - Práce a dodávky HSV	160 301,32
1 - Zemní práce	76 964,12
2 - Zakládání	1 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	333,60
8 - Trubní vedení	69 188,75
99 - Staveništní přesun hmot	12 614,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu
Objekt: 03 - Profese
Soupis: ZTI-PV - Přípojka vodovodu

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5
Účastník: ISCO

Datum: 4. 7. 2025
Projektant: AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							160 301,32	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					160 301,32	
D	1	Zemní práce					76 964,12	
1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	2 800,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
2	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003217					
3	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003218					
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,200	850,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100					
VV			"pro šachtu" 1,8*2,0*2,0		7,200			
VV			Součet		7,200			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,560	2 100,00	9 576,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
VV			0,8*1,9*3,0		4,560			
VV			Součet		4,560			
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	25,800	650,00	16 770,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
VV			1,8*2,0*4		14,400			
VV			2*1,9*3,0		11,400			
VV			Součet		25,800			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	25,800	250,00	6 450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,340	350,00	1 169,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			7,2+4,56-8,42		3,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3,340			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33,400	25,00	835,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
VV		3,34*10 "Přepočtené koeficientem množství			33,400			
VV		Součet			33,400			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,678	1 990,00	11 299,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221						
VV		3,34*1,7 "Přepočtené koeficientem množství			5,678			
VV		Součet			5,678			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,420	355,00	2 989,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
VV		"výkop" 7,2+4,56			11,760			
VV		"podkladní vrstvy" -(0,4+0,34+0,6)			-1,340			
VV		"šachta" -2,0			-2,000			
VV		Součet			8,420			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	0,600	465,00	279,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
VV		(0,05+0,2)*0,8*3,0			0,600			
VV		Součet			0,600			
13	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	1,020	1 840,00	1 876,80	CS ÚRS 2025 01
VV		0,6*1,7 "Přepočtené koeficientem množství			1,020			
VV		Součet			1,020			
D 2		Zakládání					1 200,00	
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	0,400	3 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211						
VV		"pod šachtu" 0,1*2,0*2,0			0,400			
VV		Součet			0,400			
D 4		Vodorovné konstrukce					333,60	
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,240	1 390,00	333,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111						
VV		0,1*0,8*3,0			0,240			
VV		Součet			0,240			
D 8		Trubní vedení					69 188,75	
16	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171211						
17	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	3,045	150,00	456,75	CS ÚRS 2025 01
VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			3,045			
VV		Součet			3,045			
18	K	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171322						
19	M	42221145	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 32/40 PE 100	kus	1,000	7 080,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	891181222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 40	kus	2,000	759,00	1 518,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181222						
21	M	4222130R	kohout DN32	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	891182211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891182211					
23	M	3882146R	vodoměr domovní	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
24	K	891185321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 40	kus	1,000	779,00	779,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891185321					
25	M	4228050R	klapka zpětná DN40	kus	1,000	3 260,00	3 260,00	
26	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891319111					
27	M	4227141R	pás navrtávací DN150/1" PN16	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
28	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
29	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
30	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 250,00	18 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
31	K	893811162	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811162					
32	M	56230593	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m	kus	1,000	14 520,00	14 520,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vč. poklopu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
34	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	3 720,00	3 720,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
36	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
D	99		Staveništní přesun hmot				12 614,85	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,601	4 850,00	12 614,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

ZTI - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

IČ:

DIČ:

Účastník:

ISCO

IČ:

64946126

DIČ:

CZ64946126

Projektant:

AHK Architekti a VOPS ProArch s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

483 336,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	483 336,70	21,00%	101 500,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 837,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

ZTI - Zdravotechnika

Místo:

Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Datum:

4. 7. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Projektant:

AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.

Účastník:

ISCO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

483 336,70

HSV - Práce a dodávky HSV

224 661,08

1 - Zemní práce

46 276,79

4 - Vodorovné konstrukce

661,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 051,08

8 - Trubní vedení

720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 131,22

997 - Přesun sutě

53 327,17

998 - Přesun hmot

38 493,18

PSV - Práce a dodávky PSV

213 684,62

713 - Izolace tepelné

6 844,94

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

67 773,32

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

39 637,84

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

99 428,52

M - Práce a dodávky M

44 991,00

23-M - Montáže potrubí

44 991,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Objekt:

03 - Profese

Soupis:

ZTI - Zdravotechnika

Místo:

Na Habrové, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Datum:

4. 7. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 5, nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Projektant:

AHK Architekti a
VOPS ProArch s.r.o.

Účastník:

ISCO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

483 336,70

D HSV

224 661,08

D 1

Práce a dodávky HSV

46 276,79

Zemní práce

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,720	2 100,00	18 312,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131

VV

"dešťová kanalizace" 0,6*1,0*3,0

1,800

VV

"vodovod" 0,6*1,0*2,0

1,200

VV

"splašková kanalizace" 0,8*3,25*2,2

5,720

VV

Součet

8,720

2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	14,300	650,00	9 295,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101

VV

"splašková kanalizace" 2*3,25*2,2

14,300

VV

Součet

14,300

3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	14,300	250,00	3 575,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,904	365,00	694,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV

8,72-6,816

1,904

VV

Součet

1,904

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,040	24,00	456,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV

1,904*10 "Přepočtené koeficientem množství

19,040

VV

Součet

19,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,237	1 990,00	6 441,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		1,904*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		3,237			
	VV		Součet		3,237			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,816	355,00	2 419,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"výkop" 8,72		8,720			
	VV		"podkladní vrstvy" -(0,476+1,428)		-1,904			
	VV		Součet		6,816			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1,428	430,00	614,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"dešťová kanalizace" 0,6*0,3*3,0		0,540			
	VV		"vodovod" 0,6*0,3*2,0		0,360			
	VV		"splašková kanalizace" 0,8*0,3*2,2		0,528			
	VV		Součet		1,428			
9	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	2,428	1 840,00	4 467,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,428*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		2,428			
	VV		Součet		2,428			
	D	4	Vodorovné konstrukce				661,64	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,476	1 390,00	661,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
	VV		"dešťová kanalizace" 0,6*0,1*3,0		0,180			
	VV		"vodovod" 0,6*0,1*2,0		0,120			
	VV		"splašková kanalizace" 0,8*0,1*2,2		0,176			
	VV		Součet		0,476			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 051,08	
11	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	7,388	6 910,00	51 051,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
	D	8	Trubní vedení				720,00	
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	7,200	100,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		"dešťová kanalizace"3,0		3,000			
	VV		"vodovod" 2,0		2,000			
	VV		"splašková kanalizace"2,2		2,200			
	VV		Součet		7,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 131,22	
13	K	92000206R	Vrtání prostupu ve zdivu cihelném š. 0,5 m (nový průraz)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
14	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,388	3 440,00	25 414,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
	VV		"vodovod" 0,3*0,45*13,5		1,823			
	VV		"splašková kanalizace"0,5*0,6*(9,4+6,05+3,1)		5,565			
	VV		Součet		7,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	18,500	309,00	5 716,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164					
	VV		1,0+2,5*7		18,500			
	VV		Součet		18,500			
	D	997	Přesun sutě				53 327,17	
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,994	663,00	11 267,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,994	350,00	5 947,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	322,886	25,00	8 072,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		16,994*19 "Přepočtené koeficientem množství		322,886			
	VV		Součet		322,886			
19	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,994	1 650,00	28 040,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601					
	D	998	Přesun hmot				38 493,18	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,441	1 980,00	38 493,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				213 684,62	
	D	713	Izolace tepelné				6 844,94	
21	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	45,000	104,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131					
	VV		"potrubí vodovod"					
	VV		"dn20" 11,0		11,000			
	VV		"dn25" 34,0		34,000			
	VV		Součet		45,000			
22	M	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm	m	12,100	36,00	435,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,100			
	VV		Součet		12,100			
23	M	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	m	37,400	46,00	1 720,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		37,400			
	VV		Součet		37,400			
24	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,006	1 490,00	8,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				67 773,32	
25	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	5,000	652,00	3 260,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173315					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	4,000	810,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316						
27	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	8,550	512,00	4 377,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401						
	VV	2,5+6,05			8,550			
	VV	Součet			8,550			
28	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	9,100	669,00	6 087,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402						
29	K	721173604	Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 70	m	3,100	718,00	2 225,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173604						
30	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	15,000	1 073,00	16 095,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173706						
	VV	2*5,0+5,0			15,000			
	VV	Součet			15,000			
31	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	16,500	695,00	11 467,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173723						
	VV	0,5*7+4*2,5+3,0			16,500			
	VV	Součet			16,500			
32	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	61,250	36,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111						
	VV	5+4+8,55+9,1+3,1+15+16,5			61,250			
	VV	Součet			61,250			
33	K	72130101R	D+M čistící kus	ks	2,000	828,00	1 656,00	
34	K	72130102R	D+M lapač střešních splavenin DN 100,litina	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
35	K	72130103R	D+M Ventilací hlavice DN 100	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
36	K	72140301R	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
37	K	72140302R	Utěsnění prostupů potrubí zdívem	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
38	K	72140501R	Napojení na vsak	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,129	5 880,00	758,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101						
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				39 637,84	
40	K	722173232	Potrubí z plastových trubek z pevného PVC-C spojované lepením PN 25 do 70°C D 20 x 2,3	m	11,000	508,00	5 588,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722173232						
	VV	2,5*2+1,0*2+2,0*2			11,000			
	VV	Součet			11,000			
41	K	722173233	Potrubí z plastových trubek z pevného PVC-C spojované lepením PN 25 do 70°C D 25 x 2,8	m	34,000	506,00	17 204,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722173233						
	VV	2,0+11,0+2,5+1,0+2,5*7			34,000			
	VV	Součet			34,000			
42	K	722232043	Armaturní se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043						
43	K	722232044	Armaturní se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	532,00	1 064,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044						
44	K	R	Ventil směšovací podomítkový DN 20	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,000	68,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
46	K	72240301R	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
47	K	72240302R	Utěsnění prostupů potrubí zdívem	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
48	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,018	5 880,00	105,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					99 428,52
49	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 632,00	11 264,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171					
50	K	725112170	Klozet závěsný , bílý vč.roháčků a připojovací hadice Zařizovací předměty dle standardu investora - D+M	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	
51	K	725112177R	Závěsný modul Kombifix do SDK, předstěnový D+M	ks	3,000	3 850,00	11 550,00	
52	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	2,000	3 036,00	6 072,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211618					
53	K	72511618	Umyvadlo keramické bílé , připevněné na stěnu šrouby, dle standardu investora D+M	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
54	K	72535101R	D+M baterie umyvadlová páková	ks	1,000	2 628,00	2 628,00	
55	K	72535102R	D+M výtokový pákový ventil pro dětské umyvadlo DN 15	ks	2,000	4 640,00	9 280,00	
56	K	72535103R	D+M stojánková páková baterie dřezová	ks	2,000	2 584,00	5 168,00	
57	K	72535104R	D+M nástěnná baterie sprchová	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	
58	K	72531005R	D+M nástěnná baterie výlevková	ks	1,000	2 528,00	2 528,00	
59	K	R.1	D+M myčka nádobí dle standardu investora	ks	1,000	14 800,00	14 800,00	
60	K	72535105R	D+M sprchový kout	ks	1,000	12 350,00	12 350,00	
61	K	72535122R	D+M výlevka keramická nástěnná, bílá	ks	1,000	7 180,00	7 180,00	
62	K	72535123R	D+M dvojdřez	ks	1,000	4 020,00	4 020,00	
63	K	72535124R	D+M sifon umyvadlový chromovaný	ks	3,000	890,00	2 670,00	
64	K	72535125R	D+M sifon dřezový chromovaný	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	
65	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,129	5 880,00	758,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101					
D M			Práce a dodávky M					44 991,00
D 23-M			Montáže potrubí					44 991,00
66	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170001					
67	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	13,000	75,00	975,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170011					
68	K	230201012	Montáž plynovodního potrubí z oceli Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm	m	13,000	336,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230201012					
69	M	245020001R	ocelová bežešvá trubka DN20	m	13,650	480,00	6 552,00	
VV			13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,650			
VV			Součet		13,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	230201106	Montáž plynovodních trubních dílů ocelových přivařovacích Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230201106					
71	M	25604001R	koleno 90st. DN20	ks	4,000	60,00	240,00	
72	M	23000230	D+M regulátor tlaku plynu B6, 100/2,1 kPa	ks	1,000	4 780,00	4 780,00	
73	M	23000238	Montáž plynoměru G4 vč. 3 kolen a stavitelné rozpěrky	ks	1,000	3 720,00	3 720,00	
74	K	23020401R	D+M kulový kohout DN20	ks	1,000	636,00	636,00	
75	K	23023191R	Drobný instalační materiál	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
76	K	230002000R	Revize - přípojky OPZ	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
77	K	230002000R.1	Tlaková zkouška OPZ	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
78	K	23023192R	Prostup zdíkem vč. chráničky	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025009
Stavba: Přestavba býv. trafostanice na dětskou skupinu

Datum: 4. 7. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavební práce		
betstěrka	Plocha betonové stěrky voděodolné	m2	1,960
	pozn.: včetně přípravy podkladu (dle dodavatele)		0,000
	u kuchyňské linky (část)		0,000
	(2,15-0,6)*0,8+0,6*(0,8+0,2+0,2)		1,960
betstěrka	Součet		1,960
dlažbaEXT	Plocha dlažby před objektem	m2	19,100
	pod dlažbu před objektem		0,000
dlažbaEXT	19,1		19,100
Použití figury:			
181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	92,094
564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	80,154
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,984
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	19,673
H1214	Délka hranolu 120x140 mm	m	61,800
	trámy 120x140 mm		0,000
	(1,8*1+2,55*4+1,35*8+2,4*6+1,85*6+2,25*6)		61,800
H1214	Mezisoučet		61,800
Použití figury:			
762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	77,250
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,208
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,402
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,208
60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,602
H1224	Délka hranolu 120x240 mm	m	15,450
	trámy 120x240 mm		0,000
	(2,65*1+2,8*1+4,1*1+2,95*2)		15,450
H1224	Mezisoučet		15,450

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	77,250
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,208
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,402
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,208
60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,602
H1618	Délka hranolu 160x185 mm	m	2,550
	trámy 160x185 mm		0,000
	2,55		2,550
H1618	Mezisoučet		2,550
Použití figury:			
762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	15,750
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,208
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,402
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,208
60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,081
H1624	Délka hranolu 160x240 mm	m	13,200
	trámy 160x240 mm		0,000
	7,3*1+2,95*2		13,200
H1624	Mezisoučet		13,200
Použití figury:			
762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	15,750
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,208
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,402
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,208
60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,548
H2024	Délka hranolu 200x240 mm	m	7,000
	trámy 200x240 mm		0,000
	7,0		7,000
H2024	Mezisoučet		7,000
Použití figury:			
762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m	7,000
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,208
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,402

Kód	Popis	MJ	Výměra
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,208
60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	0,363
hladká	Plocha VC omítky hladké (pod obklady na zděných stěnách)	m2	16,229
	pod obklady na zděných stěnách (vč. ostění a nadpraží)		0,000
	obklady-(SDKA*2+SDKH2*2+SDKH2150*2-SDKQ3)		16,229
hladká	Součet		16,229
Použití figury:			
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,229
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	118,013
chodník	Plocha chodníku	m2	52,010
	chodník - živice		0,000
chodník	51,59+0,42		52,010
Použití figury:			
181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	92,094
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	80,154
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	52,010
573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	52,010
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,010
578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	52,010
magnet	Plocha magnetického nátěru	m2	5,500
	pozn.: vč. přípravy podkladu a všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací (olepování atp.)		0,000
	celkem výměra: m1.02		0,000
	5,5		5,500
magnet	Součet		5,500
Použití figury:			
783009211	Magnetický nátěr	m2	33,000
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881
784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881
784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	213,381
násyp	Objem násypu	m3	24,746
	o mocnosti cca 400 mm v místech býv. zpevněných ploch pro zatravnění		0,000
	(15,0+6,5)*0,4		8,600
	ostatní - dle potřeby, předp. 30% výkopku		0,000
	rýhy*0,3		16,146

Kód	Popis	MJ	Výměra
násyp	Součet		24,746
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	24,746
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,339
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,520
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,708
obklady	Plocha obkladů	m2	34,583
	pozn.: včetně obložení ostění, nadpraží a parapetů		0,000
	m1.03		0,000
	10,49*2,23-0,8*2,1-0,6*0,68+(0,6*2+0,68*2)*0,34		22,175
	m1.05		0,000
	(10,19-4,08)*2,23-0,8*2,1-0,6*0,68+(0,6*2+0,68*2)*0,34		12,408
obklady	Součet		34,583
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	34,583
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,229
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	34,583
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	34,583
P1	Plocha skladby P1	m2	5,960
	čisticí zóna, vč. vytažení na sokl a všech ostatní souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených		0,000
	5,96		5,960
P1	Součet		5,960
Použití figury:			
776211111	Lepení textilních pásů	m2	5,960
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	80,970
776121321	Neřaděná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	80,970
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,880
P2	Plocha skladby P2	m2	41,440
	podlaha typ P2, vč. vytažení na sokl a všech ostatní souvisejících konstrukcí a prací jinde neuvedených		0,000
	přízemí		0,000
P2	41,44		41,440
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	75,010
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	80,970

Kód	Popis	MJ	Výměra
776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	80,970
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,880
P3	Plocha skladby P3	m2	17,480
	skladba podlahy P3		0,000
	6,3+5,13+6,05		17,480
P3	Součet		17,480
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,480
771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	17,480
771574534	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	17,480
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,880
P4	Plocha skladby P4	m2	33,570
	skladba podlahy P4 - kročejová tl. 30 mm		0,000
	33,57		33,570
P4	Mezisoučet		33,570
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	101,796
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	3,208
762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	33,570
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	3,208
763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	33,570
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	80,970
776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	80,970
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	75,010
783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	53,712
783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	53,712
28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	35,249
60556105	řezivo bukové sušené tl 30mm	m3	0,887
rýhy	Objem výkopku rýh	m3	53,819
	výkop pro vsakovací drén		0,000
	5,5*0,5*1,15		3,163
	napojení dešť. kanalizace na drén		0,000
	3,5*0,8*1,0		2,800
	odkopání objektu pro zateplení a podfíznutí (vč. svahování) na kóty -1,100 a -0,400		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(8,794-3,64+11,375+1,3)*1,71		30,488
	(3,64+7,98+1,0*2+10,62-0,633)*1,0*(0,45-0,15)		7,082
	rýha pro zděný pilíř elektroskříně		0,000
	1,75*0,45*0,8		0,630
	ostatní - odkopání po úroveň +/-0,000 pro zateplení (předp. 0,3 m3/m)		0,000
	32,185*0,3		9,656
rýhy	Součet		53,819
Použití figury:			
132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	53,819
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,339
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	24,746
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,708
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,819
58331200	šterkopisek netříděný	t	69,777
SDKA	Plocha SDK příčky - standardní	m2	9,718
	m1.01		0,000
	(2,688+2,471)*2,25-0,9*2,1		9,718
SDKA	Součet		9,718
Použití figury:			
763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	9,718
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,229
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	34,308
SDKH2	Plocha SDK příčky - impregnovaná	m2	12,429
	m1.03, 1.04, 1.05		0,000
	(2,762*2)*2,25		12,429
SDKH2	Součet		12,429
Použití figury:			
763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	12,429
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,229
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	16,613
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	34,308
SDKH2150	Plocha SDK příčky - impregnovaná, tl. 150 mm	m2	4,184
	m1.03, 1.04, 1.05		0,000
	6,955*2,25-1,745*2,19*3		4,184

Kód	Popis	MJ	Výměra
SDKH2150	Součet		4,184
Použití figury:			
763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	4,184
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,229
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	16,613
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	34,308
SDKQ3	Plocha SDK stěn k malbě	m2	34,308
	pozn.: mimo stěn s obkladem		0,000
	$(SDKA+SDKH2+SDKH2150)*2-((2,5+1,713+2,762*2)*2,23-0,8*2,1*2)$		34,308
SDKQ3	Součet		34,308
Použití figury:			
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	34,308
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	34,308
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,229
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881
784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881
784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	213,381
štuková	Plocha štukové omítky na zděných stěnách	m2	118,013
	stěny s odečtem otvorů, obkládaných ploch a připočtem ostění a nadpraží		0,000
	$33,05*(4,62+4,67)/2-(0,6*0,68*3+2,25*1,93+2,6*1,58+4,9*4,1)+((2,6+1,58*2)+(2,25+1,93*2)+(0,6+0,68*2)*3+(4,9+4,1*2))*0,34$ -hladká		118,013
štuková	Součet		118,013
Použití figury:			
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	118,013
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881
784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	218,881
784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	213,381
trávník	Zatravněná plocha ostěním travou	m2	130,230
	zatravněná plocha		0,000
	123,6+6,63		130,230
trávník	Součet		130,230
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,230
171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	130,230
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	130,230

Kód	Popis	MJ	Výměra
181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	130,230
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	260,460
184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	130,230
185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	130,230
185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	130,230
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	17,581
varPÁS	Plocha varovného pásu	m2	5,884
	varovný pás		0,000
varPÁS	14,71*0,4		5,884
Použití figury:			
181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	92,094
564851011	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	80,154
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,984
59246085	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	6,061
zásyp	Objem zásypu zeminou	m2	12,774
	zásyp výkopkem po odkopání po úroveň +-0,000 pro zateplení (předp. 0,3 m3/m)		0,000
	32,185*0,3		9,656
	zásyp drénu (nad vsakovací vrstvou) a napojení svodu na drén (nad pískovým obsypem)		0,000
	0,5*(1,15-0,5)*5,5+3,5*0,8*(1,0-(0,1+0,125+0,3))		3,118
zásyp	Mezisoučet		12,774
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,819
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,339
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,520
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,708
58331200	štěrkopísek netříděný	t	69,777

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

Dokumentace pro provádění stavby - DPS (volná příloha)

Příloha č. 3:
Platný doklad o pojištění Zhotovitele
na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

**MOJE FIRMA BALÍČEK ODPOVĚDNOST**

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY	
Počátek pojištění	10. 7. 2025
Hlavní podnikatelská činnost	Výstavba bytových budov - 41201
Příjem	
Počet zaměstnanců	8
(na plný úvazek) + jednatelé	

POJISTITEL (MY)

Allianz pojišťovna, a. s. (více informací najdete v zápatí stránky)

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Marek Bradáč
 Dělená 979/26, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
 IČO: 67 76 42 23
 tel.: , e-mail:
 PZ1

OSOBA JEDNAJÍCÍ S KLIENTEM / NABÍDKU VYSTAVIL

Bradáč Marek

POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ

ISCO spol. s r.o.
 Střešovická 906/66, 162 00 Praha
 IČO: 64 94 61 26
 tel.: , e-mail:

Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a.s.

Vaše roční pojistné: 10 453 Kč

Frekvence placení: roční
 Obchodní sleva: 20 %
 Způsob platby: bankovním převodem
 Číslo účtu:
 Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:

DATUM SPLATNOSTI

10. 7. 2025

VÝŠE POJISTNÉHO**Co je pojištěno a jaké jsou pojistné částky****POSKYTNUTÉ KRYTÍ**

Odpovědnost
 Odpovědnost za čistou finanční škodu
 Přerušení provozu (R) (doba ručení 90 dnů)
 Asistenční služby při havarijním stavu
 Věci mimo místo pojištění a věci v autě (U)
 Odpovědnost za škody na životním prostředí
 Obnova dat

LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Movité věci
 Budova

POJISTNÁ ČÁSTKA**POSKYTNUTÉ KRYTÍ**

Základ
 Přírodní události
 Povodeň a záplava (U)
 Další náklady

LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK**MOVITÉ VĚCI****BUDOVA****KONTAKTUJTE NÁS**

+420 241 170 000

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
 IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
 www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Vodovodní škody	–	–
Ztráta vody (U) (B)	–	–
Skla (U)	–	–
Krádež a loupež	–	–
Loupež (U) (MV)	–	–
Vandalismus	–	–
Rozbití strojů a elektroniky (U)	–	–
Zemětřesení	–	–
Věci zvláštní hodnoty (U) (MV)	–	–
Peníze včetně denní tržby, ceniny a jiné cennosti (U) (MV)	–	–
Stavební součásti (U) (MV)	–	–
Převzaté věci (U) (MV)	–	–
Věci venku (U) (MV)	–	–
Porosty (U) (B)	–	–
Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).		
Limit pouze na budovu (B), pouze na movité věci (MV).		

Výše spoluúčasti

Spoluúčast

Další informace o pojištění

Pojištění se vztahuje na všechny podnikatelské činnosti pojištěného, ke kterým má ke dni vzniku škody oprávnění podle právních předpisů, až na případy vyloučené v podmínkách pojištění. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a pojistné období je roční.

Co nám svým podpisem potvrzujete?

Je pro nás velmi důležité, abyste obsahu uzavírané smlouvy rozuměli a aby Vám celé sjednávání pojištění, včetně rozsahu souhlasů, které nám níže udělujete, bylo řádně vysvětleno. Podpisem smlouvy nám potvrzujete, že tomu tak je, že jsme Vám veškeré Vaše dotazy srozumitelně zodpověděli a že Vám s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy byly všechny níže uvedené dokumenty předány a s jejich obsahem souhlasíte:

- Záznam z jednání, který zachycuje Vaše potřeby, požadavky a upozornění na případné nesrovnalosti;
- Informační dokument o pojistném produktu Moje Firma;
- Předmluvní informace k pojistné smlouvě, včetně informací a zpracování osobních údajů;
- Pojistné podmínky Moje Firma 06/2025.

Protože na sebe bereme riziko, musíme mít od Vás k dispozici všechny podstatné informace, abychom toto riziko mohli správně ohodnotit. Pokud byste nám na naše písemné dotazy neodpověděli pravdivě a úplně, budeme postupovat podle zákona (podle závažnosti nepravdivých nebo zamlčených informací od smlouvy odstoupíme, pojistné plnění snížíme nebo zcela odmítneme vyplatit). Potvrzujete nám, že se po celou dobu trvání pojištění Vaše kontaktní adresa shoduje s adresou Vašeho sídla/bydliště. Případnou změnu zpracovávaných osobních údajů (zejména e-mailu a mobilního telefonu) nám prosím hned oznámte.

Návrh smlouvy je v této podobě finální a není možné jej přijmout s výhradami, úpravami, doplňky nebo omezeními, a to ani nepodstatnými.

Pojistné můžeme jednostranně upravit z důvodů daných zákonem, pokud se kvůli změně právních předpisů, rozhodovací praxe soudů, či jiných faktorů nezávislých na naší vůli zvýší naše náklady (např. na výplatu pojistného plnění v důsledku zvýšení cen zboží a služeb, na daně a povinné odvody) nebo pokud na Vaši smlouvě došlo v předchozím období k pojistné události, za kterou jsme poskytli plnění. O úpravě Vám dáme vědět nejpozději 2 měsíce před účinností změny. Pokud byste se změnou nesouhlasili, je třeba nám to oznámit do 1 měsíce ode dne, kdy jste se o nové výši pojistného dozvěděli. V tom případě pojištění zanikne uplynutím aktuálního pojistného období.

Souhlasíte, že spolu budeme komunikovat, právně jednat a dokumenty si doručovat především elektronicky prostřednictvím e-mailu a telefonu, způsobem dle této smlouvy a Podmínek pojištění, a proto potvrzujete, že uvedenou e-mailovou adresu a telefon pravidelně užíváte a máte k nim přístup a považujete je za své kontaktní údaje pro účely komunikace s námi. Tato platí i v případě, kdy zákon pro právní jednání vyžaduje písemnou formu.

Co je nutné vědět o zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsme my jako pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předmluvní informaci a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju

Způsob komunikace: **elektronicky**

Souhlas se zasíláním marketingových nabídek produktů a služeb našich obchodních partnerů

Nesouhlasíte, aby Vám byly zasílány marketingové nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů, a to poštou, elektronicky (např. e-mail) nebo telefonicky. Jejich seznam naleznete na stránkách www.allianz.cz. Pokud jste udělili ústně pojišťovacímu zprostředkovateli a pojičce.

Tento nesouhlas nahrazuje všechny souhlasy se zasíláním marketingových nabídek, které jste nám případně v minulosti udělili při sjednávání jiných stýhých smluv.

10.7. 2025

Datum podpisu

Pojis

Pojišťovací zprostředkovatel



MOJE FIRMA

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY

POJISTITEL (MY)

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1815
tel. [redacted] web: www.allianz.cz,
www.allianz.cz/napiste

POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ

ISCO spol. s r.o.
Střešovická 906/66, 162 00 Praha
IČO: 64 94 61 26
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

POJIŠTOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Marek Bradáč
Dělená 979/26, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
IČO: 67 76 42 23
tel. [redacted] e-mail: [redacted]
PZ1 [redacted]

 Vaše potřeby

CHCETE POJISTIT

Movité věci	Ne
Budovu	Ne

CHCETE POJISTIT PRO PŘÍPAD

Když způsobíte škodu jiné osobě?	Ano
----------------------------------	-----

 Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele

MOJE FIRMA VE VARIANTĚ ODPOVĚDNOST

Doporučili jsme klientovi variantu Odpovědnost a klient si zvolil variantu Odpovědnost.

Specifické požadavky klienta

Nesdělili jste nám speciální požadavky.

Individuální doporučení pojišťovacího zprostředkovatele

Zjišťoval jsem individuální potřeby a klient je nesdělil.

Informace o zprostředkovateli

Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán jako vázaný zástupce v registru pojišťovacích zprostředkovatelů u ČNB; zápis lze ověřit na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz v sekci Dohled a regulace / Seznamy a evidence / Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů nebo přímo na adrese: https://apl.cnb.cz/aplijerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?
p_lang=cz.

Vázaný zprostředkovatel zastupuje pouze Allianz pojišťovnu, a. s.
Pojišťovací zprostředkovatel ani jeho pracovník zprostředkovávající tuto pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a. s., uvedené na www.allianz.cz, na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán.
Stížnosti lze řešit i prostřednictvím finančního arbitra www.finarbitr.cz, v případě životního pojištění, nebo v případě neživotního pojištění prostřednictvím České obchodní inspekce www.coi.cz, a nebo Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven www.ombudsmanap.cz. Stížnosti z pojištění smlouvy sjednané on-line lze řešit také prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line www.ec.europa.eu/consumers/odr.
Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.
Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován za zprostředkování uzavření pojištění smlouvy pouze Allianz pojišťovnou, a. s., formou provize.

KONTAKTUJTE NÁS

 +420 241 170 000www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel. +420 241 170 000

Co nám svým podpisem potvrzujete?

Vaše potřeby a požadavky jsou řádně a úplně zaznamenány a odpovídají údajům, které jste pojišťovacímu zprostředkovateli poskytli, i Vašemu skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

Víte, že pokud jste nám něco nesdělili, může to ovlivnit doporučení vhodného produktu.

Pojišťovací zprostředkovatel Vám své doporučení vhodného produktu vysvětlil, předal Vám a seznámil Vás s informacemi o produktu a pojistném produktu

a předmluvní informací popisující nabízený produkt, s kalkulací pojistného a s pojistnými podmínkami, srozumitelně Vám odpověděl na všechny Vaše dotazy, upozornil Vás na možné nesrovnalosti mezi Vašimi požadavky a nabízenými produkty a vysvětlil jejich možné důsledky.

Možná rizika Vám pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil tak, že jste schopni posoudit, jestli doporučované produkty i přes případné nesrovnalosti odpovídají Vaším potřebám a požadavkům.

Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů¹ Zhotovitele

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	„Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové – dětská skupina“
Zadavatel	Městská část Praha 5

Název účastníka	ISCO spol. s r.o.
Sídlo účastníka	Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6
IČO / DIČ účastníka	649 46 126 / CZ64946126

Jako účastník výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Identifikace poddodavatelů

Uchazeči v současné době nejsou známi žádní poddodavatelé.

V Praze dne 15. 7. 2025

Irena

Merdová

Digitálně podepsal

Irena Merdová

Datum: 2025.07.15

17:21:37 +02'00'

Irena Merdová, jednatelka

**Příloha č. 5:
Realizační tým Zhotovitele**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – REALIZAČNÍ TÝM
V SOULADU S USTANOVENÍM § 79 ODS. 2 PÍSM. C), D) ZZVZ**

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

„Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové – dětská skupina“

Účastník výběrového řízení, **ISCO spol. s r.o.**, IČO: **649 46 126**, se sídlem **Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6** (dále je „účastník“), tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky překládá následující seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	Ing. Karel Dušek
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo jiný vztah)	zaměstnanec <i>Účastník uvede, zda se jedná o osobu v pracovněprávním vztahu k účastníku nebo o poddodavatele.</i>
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské <i>Účastník uvede nejvyšší dosažené vzdělání a v nabídce předloží kopii dokladu o dosaženém vzdělání.</i>
Osvědčení o autorizaci	Č. 7179 <i>Účastník v nabídce předloží kopii osvědčení o autorizaci.</i>
Znalost českého jazyka	ANO

Účastník prohlašuje, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a že je si vědom právních následků jejich neúplnosti, nepravdivosti či zkreslenosti, tj. zejména možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení.

- Podepsáno podpisem v rámci Krycího listu -

Příloha č. 6:
Předávací protokol² (vzor)

Zhotovitel - Předávající:	Objednatel - Přebírající:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZ xxxxxxxx	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ____ . ____ . ____ Dodržení lhůty pro předání: ☐ ANO ☐ NE Počet dnů prodlení: ____

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno	☐ akceptováno s výhradami*	☐ neakceptováno*
---	--	--

*** Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup:³**

Popis vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

² Předávací protokol (strana 1/2)

³ Předávací protokol (strana 2/2)

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do ____ . ____ . ____

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . ____

V Praze dne ____ . ____ . ____

Předávající:

Přebírající:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele

Městská část Praha 5
Oprávněná osoba Objednatele

Příloha č. 7:
Protokol o odstranění vad⁴ (vzor)

Zhotovitel - Předávající:	Objednatel - Přebírající:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxx	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků:

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____
Dodržení lhůty pro předání: ☐ ANO ☐ NE
Počet dnů prodloužení v případě nedodržení stanovené lhůty: ____

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno	☐ akceptováno s výhradami*	☐ neakceptováno*
--------------------------------------	---	---

*** Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup:** ⁵

Popis neodstraněných vad a nedodělků	Další dohodnutý postup
---	-------------------------------

⁴ Protokol o odstranění vad (strana 1/2)

⁵ Protokol o odstranění vad (strana 2/2)

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . ____

V Praze dne ____ . ____ . ____

Předávající:

Přebírající:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele

Městská část Praha 5
Oprávněná osoba Objednatele

Příloha č. 8:
Protokol o předání a převzetí Staveniště⁶ (vzor)

1. Objednatel Díla

Název:	Městská část Praha 5		
Sídlo:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov		
Oprávněný zástupce:		Kontakt:	
DP:		Kontakt:	
TDS:		Kontakt:	
Koordinátor BOZP:		Kontakt:	

2. Zhotovitel Díla

Název:			
Sídlo:			
Odpovědný zástupce BOZP:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce PO:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce OŽP:		Kontakt:	

3. Údaje o místě provádění Díla

Adresa, umístění:	
Předmět plnění díla:	
Lokalita:	

4. Vymezení Staveniště / Pracoviště

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres):

- a) pozemky:
- b) objekty:
- c) plochy ZS:
- d) skladovací plochy:
- e) hranice pracoviště:

5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS

- a)
- b)
- c)
- d)

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry⁷

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda:
- b) užitková voda:
- c) elektrická energie:
- d) kanalizace:
- e) tlakový vzduch:
- f) ostatní:

7. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší:
- b) komunikace pro dopravu:
- c) ostatní:

8. Další práva ke Staveništi:

.....
.....
.....

9. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

10. Převzatá dokumentace⁸

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO			
Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů			

11. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.

V Praze dne ____ . ____ . ____
Zhotovitel:

V Praze dne ____ . ____ . ____
Objednatel:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele

Městská část Praha 5
Oprávněná osoba Objednatele