

**Příloha č. 3 – Neoceněný soupis prací
s výkazem výměr**

stavba: **Oprava střech hal 4 a 5 - vozovna tramvají v Liberci**

místo: DPMLJ, a.s., Vozovna tramvají Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07

objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

zhotovitel: PVD STAVBY s.r.o.

zpravoval:

datum: 13.07.2025

číslo položky	položka	m.j.	množství	cena	cena za položku
1	Očištění a vyspravení podkladu (stávající asfaltové pásy)	m2			
2	Demontáž + likvidace stávajícího hromosvodu	soub			
3	D+M Opracování detail ATYP u světlíku vč. ATYP lišty	mb			
4	PVC fólie 1,5mm (3073*1,165) - šedá	m2			
5	Montáž PVC fólie	m2			
6	Separační textilie 300 g/m2 (3073*1,15)	m2			
7	Separační sklovláknitá textilie (3073*1,15)	m2			
8	Montáž textilie (2 vrstvy)	m2			
9	D+M EJOT - kotevní prvky - vrut + podložka/teleskop, 5 ks/m2	ks			
10	Opracování prostupů (tvarovky, tmely, objímky); opracování detailů - dvousložkové PMMA stěrky (např. KEMPEROL)	soub			
11	D+M sanačních vtoků	ks			
12	D+M Oprava komína (odstranění nesoudržných částí, vyspravení zdiva, jádrová omítka, základní vrstva, perlínka, finální omítka)	soub			
13	D+M Okapnice poplastovaná Viplanyl r.š.250mm	mb			
14	D+M Nové oplechování štítové stěny - r.š. 860mm	mb			
15	D+M nové oplechování štítové stěny - r.š. 300mm	mb			
16	D+M ukončení na stěnu (vnitřní koutová lišta, stěnová lišta rovná, krycí lišta 2x PU tmel šedý, kotevní prvky)	mb			
17	D+M hromosvodu vč. revize	soub			
18	Stavební oprava vnitřních štítů	soub			
19	Pomocné lešení na střeše, plošina, stavební výťah	soub			

20	Přesuny hmot	soub			
21	Zařízení staveniště	soub			
22	Ochranné konstrukce	soub			
23	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soub			
25	Územní vlivy - ztížené a rizikové pracovní podmínky, náklady na zajištění BOZP	soub			
26	Ostatní náklady související s výstavbou	soub			
CELKEM BEZ DPH					8 891 732,37 Kč