

CENOVÝ ROZPOČET

Stavba: SVÁŽNICE KRMELEC U HÁJENKY K.Ú. MILEŠICE
Objekt: ZPEVNĚNÍ SJEZDŮ

Objednatel: LESY ČR , s.p. , LESNÍ ZÁVOD BOUBÍN
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: polesí Mlynářovice

Zpracoval:
Datum: 31.07.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							116 882,14
1 Zemní práce							2 055,08
2	001	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (12*2*0,13) + (7,5*2*0,13) (20*2*0,13) + (10*2*0,13) Součet	m3	12,870	159,68	2 055,08
					5,070		
					7,800		
					12,870		
5 Komunikace pozemní							114 827,06
6	221	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m odměřeno na místě stavby, průměrná tl. 8cm 230	m2	230,000	272,58	62 693,40
					230,000		
10	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu odměřeno na místě stavby 230	m2	230,000	214,81	49 406,30
					2 310,622		
11	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	32,000	85,23	2 727,36
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 293,33
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							6 916,48
12	221	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	32,000	50,80	1 625,60
13	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	32,000	165,34	5 290,88
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							575,00
15	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou odměřeno na místě stavby 230	m2	230,000	2,50	575,00
					230,000		
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							13 070,50
	221	997221551.1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 5 km štěrk z napojení 12,87*1,9	t	24,453	447,45	10 941,37
					24,453		
20	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,453	87,07	2 129,12
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							2 731,35
21	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným 230*0,211 t/m2 230*0,12966 t/m2 Součet	t	78,352	34,86	2 731,35
					48,530		
					29,822		
					78,352		
Celkem							140 175,47
DPH 21%							29 436,85
Celkem vč. DPH							169 612,32