

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/015
Zakázka: Oprava lesní cesty Sv. Jan



KSO:
Místo: k.ú. Benešov u Prahy; p.p.č. 5414/9, 5421 a 5469

CC-CZ:
Datum: 04.08.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			416 646,25
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	416 646,25	87 495,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			504 141,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/015

Zakázka: Oprava lesní cesty Sv. Jan

Místo: k.ú. Benešov u Prahy; p.p.č. 5414/9, 5421 a 5469

Datum: 04.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		416 646,25	504 141,96
2025/015	Oprava lesní cesty Sv. Jan	416 646,25	504 141,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:
Oprava lesní cesty Sv. Jan

KSO:
Místo: k.ú. Benešov u Prahy; p.p.č. 5414/9, 5421 a 5469

CC-CZ:
Datum: 04.08.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				416 646,25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	416 646,25	21,00%	87 495,71	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			504 141,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Sv. Jan

Místo: k.ú. Benešov u Prahy; p.p.č. 5414/9, 5421 a 5469

Datum: 04.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	416 646,25
HSV - Práce a dodávky HSV	416 646,25
1 - Zemní práce	121 639,84
4 - Vodorovné konstrukce	46 489,63
5 - Komunikace pozemní	202 508,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 560,40
998 - Přesun hmot	14 447,84

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Zakázka:

Oprava lesní cesty Sv. Jan

Místo: k.ú. Benešov u Prahy; p.p.č. 5414/9, 5421 a 5469

Datum: 04.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							416 646,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				416 646,25
D	1		Zemní práce				121 639,84
1	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	122,00	10 980,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní odstranění podkladů nebo krytů živичných, jednotlivé plochy do 200 m2, s přemístěním hmot (naložením) na dopravní prostředek. Pro volbu ceny z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.				
	W		"Úsek č. IV.; odstranění krytu z penetračního makadamu"		90,000		
	W		Součet		90,000		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,400	90,00	756,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní odstranění podkladů nebo krytů živичných, jednotlivé plochy do 50 m2, s přemístěním hmot na skládku, s naložením na dopravní prostředek a likvidací.				
	W		"Úsek č. I.; odstranění vyřiznutého krytu v místě opravy levé krajnice" (0,40*6,00)		2,400		
	W		"Úsek č. II.; odstranění vyřiznutého krytu v místě opravy levé krajnice" (0,50*4,00)		2,000		
	W		"Úsek č. III.; odstranění vyřiznutého krytu v místě opravy levé krajnice" (0,40*10,00)		4,000		
	W		Součet		8,400		
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	264,000	31,50	8 316,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozrytí vrstvy stávajícího narušeného krytu nebo podkladu z kameniva, bez zhutnění a bez vyrovnání rozrytého materiálu.				
	W		"Úsek č. IV.; rozrytí narušené konstrukce vozovky rypadlem v tloušťce do 100 mm" (80,00*3,30)		264,000		
	W		Součet		264,000		
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,150	258,00	3 908,70
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní nezapažené odkopávky a prokopávky, v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, objemu do 20 m3. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
	W		"Úsek č. I.; Odkopávky nesoudržného okraje tělesa cesty vlevo (L)" (6,00*0,50*1,60)		4,800		
	W		"Úsek č. II.; odkopávky nesoudržného okraje tělesa cesty vlevo (L)" (4,00*0,50*1,20)		2,400		
	W		"Úsek č. III.; odkopávky nesoudržného okraje tělesa cesty vlevo (L)" (10,00*0,50*1,20)		6,000		
	W		"Úsek č. III.; odkopávky nesoudržného okraje tělesa cesty vpravo (P)" (3,00*0,50*1,30)		1,950		
	W		Součet		15,150		
5	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	150,000	335,00	50 250,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění nánosů, s jejich uložením do hromad na vzdálenost do 20 m.				
	W		"strojní odstranění nánosů" 150,00		150,000		
	W		Součet		150,000		
6	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,073	800,00	858,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 2,00 m, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině třídy 3, objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.				
	W		"Úsek č. I.; úprava rýhy pro prodloužení příčného TP vpravo (P)" $((0,80*0,20*3,00)+(((0,80+1,20)/2)*0,70)*3,00)-(((3,14*(0,400*0,400))*3,00))$		1,073		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1,073		
7	K	162351103R	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000	100,00	15 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovné přemístění výkopku, sypaniny nebo násosů z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, s pomocí dempru, bez naložení výkopku, avšak s jeho složením, ale bez rozhrnutí. Přemístění násosů na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům.				
	W		"vodorovné přemístění násosů" 150,00		150,000		
	W		Součet		150,000		
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,500	215,00	2 902,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, na vzdálenost do 5 000 m.				
	W		"Úsek č. IV.; převoz odstranění krytu (viz. p.č. 1)" (90,00*0,15)		13,500		
	W		Součet		13,500		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	150,000	49,00	7 350,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní nakládání, skládání nebo překládání neulehlého výkopku, sypaniny nebo násosů, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, v množství přes 100 m3.				
	W		"strojní nakládání násosů" 150,00		150,000		
	W		Součet		150,000		
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	173,973	80,00	13 917,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.				
	W		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z odkopávek nesoudržného okraje tělesa cesty" (15,150)		15,150		
	W		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čištění příkopů" (31,00*0,25)		7,750		
	W		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z hloubení rýhy (úprava rýhy pro prodloužení TP)" (1,073)		1,073		
	W		"Uložení a rozprostření násosů" (150,00)		150,000		
	W		Součet		173,973		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,000	150,00	150,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní zásyp rýh s propustky nebo kolem těchto objektů, drceným kamenivem / šterkodrtí, s jeho uložení v vrstvách a se zhuťněním. V ceně je započteno i přemístění sypaniny (kameniva) ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru.				
	W		"Úsek č. I.; zásyp výkopu s prodlouženým příčným TP vpravo (P)" $(((((0,80+1,20)/2)*0,70)*3,00)-(((3,14*(0,400*0,400)*2,50))+0,156))$		1,000		
	W		Součet		1,000		
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,800	508,00	914,40
	W		"Úsek č. I.; DK pro zásyp výkopu s prodlouženým TP vpravo (P)" (1,00*1,80)		1,800		
	W		Součet		1,800		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	264,000	24,00	6 336,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní úprava stávajícího rozrytého krytu, vyrovnaním výškových rozdílů a urovnáním podkladu pro budoucí vozovku do požadovaného sklonu, včetně jejího zhuťnění.				
	W		"Úsek č. IV.; plošná úprava rozryté konstrukce vozovky" (80,00*3,30)		264,000		
	W		Součet		264,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				46 489,63
14	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,600	4 690,00	2 814,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu: desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu třídy C 20/25; lože tloušťky 200 mm.				
	W		"Úsek č. I.; prodloužení příčného TP v P" $((0,80*0,20*2,50)+0,20)$		0,600		
	W		Součet		0,600		
15	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	15,150	2 700,00	40 905,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rovnanina z tříděného lomového kamene pro podélné i příčné objekty, o hmotnosti jednotlivých kamenů do 80 kg, s urovnáním jejich líce, s vyklínováním spár úlomky kamene a s prošterkováním.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Úsek č. I.; stabilizace levého okraje náspu vozovky (délka * tloušťka * výška rovnaniny)" (6,00*0,50*1,60)		4,800		
			"Úsek č. II.; stabilizace levého okraje náspu vozovky (délka * tloušťka * výška rovnaniny)" (4,00*0,50*1,20)		2,400		
			"Úsek č. III.; stabilizace levého okraje náspu vozovky (délka * tloušťka * výška rovnaniny)" (10,00*0,50*1,20)		6,000		
			"Úsek č. III.; stabilizace pravého okraje náspu vozovky (délka * tloušťka * výška rovnaniny)" (3,00*0,50*1,30)		1,950		
			Součet		15,150		
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,454	508,00	2 770,63
			"Úsek č. I.; prošterkování rovnaniny z LK šterkodrtí" ((4,80*0,20)*1,80)		1,728		
			"Úsek č. II.; prošterkování rovnaniny z LK šterkodrtí" ((2,40*0,20)*1,80)		0,864		
			"Úsek č. III.; prošterkování rovnaniny z LK šterkodrtí" ((7,95*0,20)*1,80)		2,862		
			Součet		5,454		
D	5		Komunikace pozemní				202 508,54
17	K	566901131R	Vyspravení podkladu po překopec plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	8,400	205,00	1 722,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Vyplnění provedených stabilizací okrajů náspu vozovky vrstvou šterkodrtí (ŠD), v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm, s rozprostřením a zhuštěním (vyrovnání podkladu).				
			"Úsek č. I.; vyrovnání povrchu stabilizace levého okraje náspu vozovky" (6,00*0,40)		2,400		
			"Úsek č. II.; vyrovnání povrchu stabilizace levého okraje náspu vozovky" (4,00*0,50)		2,000		
			"Úsek č. III.; vyrovnání povrchu stabilizace levého okraje náspu vozovky" (10,00*0,40)		4,000		
			Součet		8,400		
18	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	93,000	1 120,00	104 160,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení výtlučků a propadlých míst na vozovce, krajnicích a sjezdech z komunikace, s uložením, rozprostřením a zhuštěním dodané šterkodrti / drceného kameniva.				
			"Úsek č. I.; rozšíření a stabilizace oblouku HS vlevo (L)" (9,00*2)		18,000		
			"Úsek č. IV.; vyspravení výtlučků, vyjetých kolejí a nerovností na vozovce" (30,00)		30,000		
			"Úsek č. IV.; vyspravení výtlučků, vyjetých kolejí a nerovností na vozovce ke kostelu Chvojen" (45,00)		45,000		
			Součet		93,000		
19	K	572243111R	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	2,033	6 940,00	14 109,02
			<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení (doplnění) odstraněného krytu vozovky v místech oprav tělesa cesty u levé krajnice, asfaltovým betonem ACO 11 (vrstva obrusná, pojivo asfalt 50/70), včetně očištění jednotlivých výsprav, zaplněním směsí a zhuštěním.				
			"Úsek č. I.; doplnění odstraněného krytu vozovky v místě opravy levé krajnice" (((6,00*0,40)*0,10)*2,42)		0,581		
			"Úsek č. I.; doplnění odstraněného krytu vozovky v místě opravy levé krajnice" (((4,00*0,50)*0,10)*2,42)		0,484		
			"Úsek č. I.; doplnění odstraněného krytu vozovky v místě opravy levé krajnice" (((10,00*0,40)*0,10)*2,42)		0,968		
			Součet		2,033		
20	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	8,400	17,80	149,52
			"Úsek č. I.; propojení připraveného podkladu s asfaltovou výspravou" (6,00*0,40)		2,400		
			"Úsek č. I.; propojení připraveného podkladu s asfaltovou výspravou" (4,00*0,50)		2,000		
			"Úsek č. I.; propojení připraveného podkladu s asfaltovou výspravou" (10,00*0,40)		4,000		
			Součet		8,400		
21	K	573452116	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 3,4 kg/m2 s posypem	m2	264,000	120,00	31 680,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Dvojitý nátěr DN z silniční emulze v množství 3,4 kg/m2, s posypem kamenivem (DK velikostí 11-16 (8-16) a 4-8 mm), včetně zaválcování.				
			"Úsek č. IV.; oprava krytu vozovky" (80,00*3,30)		264,000		
			Součet		264,000		
22	K	574381112R	Prolití asfaltem a zadrcení kamenivem (penetrační makadam)	m2	264,000	192,00	50 688,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Prolití upraveného podkladu asfaltem, s posypem drtí a se zhuštěním (penetrační makadam).				
			"Úsek č. IV.; oprava krytu vozovky" (80,00*3,30)		264,000		
			Součet		264,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 560,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnicí závluku v živičném krytu	m	22,600	140,00	3 164,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Řezání dilatačních spár v živičném krytu, pro vytvoření komůrky pro těsnicí závluku (šířky 20 mm a hloubky 40 mm). V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				
	W		"Úsek č. I.; řezání spáry pro napojení opravy levé krajnice" (0,40+6,00+0,40)		6,800		
	W		"Úsek č. II.; řezání spáry pro napojení opravy levé krajnice" (0,50+4,00+0,50)		5,000		
	W		"Úsek č. III.; řezání spáry pro napojení opravy levé krajnice" (0,40+10,00+0,40)		10,800		
	W		Součet		22,600		
24	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	22,600	99,00	2 237,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Utěsnění dilatačních spár v cementobetonovém nebo živičném krytu, závlukou za tepla, včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou (pro komůrky šířky 20 mm a hloubky 40 mm). V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár, včetně dodání hmot.				
	W		"Úsek č. I.; těsnění spáry pro napojení opravy levé krajnice" (0,40+6,00+0,40)		6,800		
	W		"Úsek č. II.; těsnění spáry pro napojení opravy levé krajnice" (0,50+4,00+0,50)		5,000		
	W		"Úsek č. III.; těsnění spáry pro napojení opravy levé krajnice" (0,40+10,00+0,40)		10,800		
	W		Součet		22,600		
25	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	2,500	2 700,00	6 750,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou i náklady na podkladní vrstvu ze štěrkopísku a na utěsnění napojení trub cementovou maltou.				
	W		"Úsek č. I.; prodloužení příčného TP vpravo (P)" (2,50)		2,500		
	W		Součet		2,500		
26	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	2,500	3 300,00	8 250,00
	W		"Úsek č. I.; materiál pro prodloužení příčného TP vpravo (P)" (2,50)		2,500		
	W		Součet		2,500		
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,600	90,00	2 034,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu, hloubky přes 50 do 100 mm, v místech napojení oprav utržených krajnic.				
	W		"Úsek č. I.; řezání pro napojení opravy levé krajnice" (0,40+6,00+0,40)		6,800		
	W		"Úsek č. II.; řezání pro napojení opravy levé krajnice" (0,50+4,00+0,50)		5,000		
	W		"Úsek č. III.; řezání pro napojení opravy levé krajnice" (0,40+10,00+0,40)		10,800		
	W		Součet		22,600		
28	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	31,000	88,00	2 728,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.				
	W		"Úsek č. II.; čištění příkopu na vtoku a výtoku z podélného TP DN 400" (2,00+4,00)		6,000		
	W		"Úsek č. III.; čištění příkopu na vtoku a výtoku z příčného TP DN 400" (15,00+10,00)		25,000		
	W		Součet		31,000		
29	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	5,000	25,00	125,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Strojní čištění propustků tlakovou vodou, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, tloušťky do 25 % průměru propustku do 500 mm, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na vzdálenost do 20 m a rozprostřením.				
	W		"Úsek č. III.; příčný TP DN 400" (5,00)		5,000		
	W		Součet		5,000		
30	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	5,000	280,00	1 400,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Ruční čištění propustků, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, tloušťky do 50 % průměru propustku přes 500 do 1000 mm, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na vzdálenost do 20 m a rozprostřením.				
	W		"Úsek č. I.; příčný TP DN 600" (5,00)		5,000		
	W		Součet		5,000		
31	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	12,000	340,00	4 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní čištění propustků tlakovou vodou, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, tloušťky přes 50 do 75 % průměru propustku do 500 mm, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na vzdálenost do 20 m a rozprostřením.</i>				
	W		"Úsek č. II.; podélný TP DN 400 pod HS" (12,00)		12,000		
	W		Součet		12,000		
32	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	4,000	198,00	792,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní čištění propustků tlakovou vodou, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na vzdálenost do 20 m a rozprostřením. Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m (za každý další 1 m).</i>				
	W		"Úsek č. II.; podélný TP DN 400 pod HS v L (další 4,00 m)" (12,00-8,00)		4,000		
	W		Součet		4,000		
D	998		Přesun hmot				14 447,84
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	180,598	80,00	14 447,84