

Nabídka číslo: N25-0001.1

Název: PČR Uherské Hradiště - PČR + SZ

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%	
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	564 638,00	564 638,00	
	2. C21M - Elektromontáže - MATERIÁL	1 451 937,45	1 451 937,45	
	3. Podružný materiál	43 558,12	43 558,12	3 %
	4. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	113 307,35	113 307,35	5,5 %
	5. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	49 670,00	49 670,00	
	6. C46M - Zemní práce - MATERIÁL	2 650,00	2 650,00	
	7. Podružný materiál	79,50	79,50	3 %
	8. Podíl přidružených výkonů z C46M	784,80	784,80	1,5 %
	9. Výchozí revize elektro	17 680,00	17 680,00	
	10. Přesun dodávek	6 814,00	6 814,00	2 %
	CELKEM URN	2 251 119,22	2 251 119,22	
B.	HZS			
	11. Hodinová zúčtovací sazba	53 200,00	53 200,00	
	CELKEM HZS	53 200,00	53 200,00	
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ			
	12. Dodávka zařízení (specifikace)	340 700,00	340 700,00	
	13. Doprava dodávek	17 035,00	17 035,00	5 %
	CELKEM DODÁVKY	357 735,00	357 735,00	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
	14. Osvědčení TIČR pro zařízení I. třídy 1 dle c) elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení	30 000,00	30 000,00	
	CELKEM VRN	30 000,00	30 000,00	
Σ	REKAPITULACE CELKEM	2 692 054,22	2 692 054,22	

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	2 692 054,22 Kč	565 331,39 Kč	3 257 385,61 Kč

Celkem: 2 692 054,22 Kč 565 331,39 Kč 3 257 385,61 Kč

Čísla položek ceníků prací odpovídají číslům položek ceníků ÚRS

Pokud se jedná o položku odvozenou je přidán na začátek příznak o

Pokud se jedná o položku vytvořenou je označena příznakem n a pořadovým číslem položky ve skupině.

Pro účely rozpočtu jsou rámečky pro přístroje uvažovány jednoduché, reálně se dodají dle skutečné konfigurace přístrojů v násobných rámečcích.

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. FeZn 10mm	95,00	60,00 m	5 700,00
2 210220111	svod.vodiče FeZn a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez podp. AlMgSi 8mm	195,00	20,00 m	3 900,00
3 210220111	svod.vodiče FeZn a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez podp. Lano 50mm2	195,00	6,00 m	1 170,00
4 210220321	svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.) nerez + pásek dle potřeby, připojení 10mm, 2x6-8mm, 2x 4-50mm2	202,00	3,00 ks	606,00
5 210220321	svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.) nerez 27-168mm, připojení 10mm, 2x6-8mm, 2x 4-50mm2	202,00	11,00 ks	2 222,00
6 210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m 2,0m	700,00	20,00 ks	14 000,00
7 460260011	pevné spojení pás.zemničů (nerozeb.)	85,00	50,00 ks	4 250,00
8 o210220112	svodové vodiče HVI šedý 819 136 (long)	267,00	1 050,00 m	280 350,00
9 o210220201	jímač HVI uchycení do 4rameného stativu vč. betonových podstavců a podložek - sada pro příp. 4 vodičů	1 290,00	6,00 ks	7 740,00
10 o210220201	jímač HVI uchycení držákem na stěnu, délka 3,2 + 2,5m jímací tyč (držák na trubku), sad apro vnější připojení	1 480,00	3,00 ks	4 440,00
11 o210220201	jímač HVI uchycení držákem na stěnu, délka 3,2 + 2,5m jímací tyč (držák stavitelný), chem. kotva Thermax, sada pro boční připojení	1 480,00	4,00 ks	5 920,00
12 o210220201	jímač HVI uchycení držákem na stěnu, délka 3,2 + 2,5m jímací tyč (držák stavitelný), sada pro boční připojení	1 480,00	2,00 ks	2 960,00

			zpracováno programem OCEP	
13 o210220201	jímač HVI uchycení držákem na stěnu, délka 3,2 + 2,5m jímací tyč (držák stavitelný), sada pro boční připojení, sada bočních jímačů	1 790,00	2,00 ks	3 580,00
14 o210220301	podpěra HVI betonová na plochou střechu 23mm	207,00	376,00 ks	77 832,00
15 o210220301	podpěra HVI distanční na plochou střechu	207,00	26,00 ks	5 382,00
16 o210220301	podpěra HVI distanční na stěnu	207,00	3,00 ks	621,00
17 o210220301	podpěra HVI kovová se závitem M8 a plastovou podložkou	207,00	45,00 ks	9 315,00
18 o210220301	podpěra HVI kovová se závitem M8 a plastovou podložkou	207,00	450,00 ks	93 150,00
19 o210220301	podpěra HVI na trubku/sloup 200mm	207,00	32,00 ks	6 624,00
20 o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu MV Al 8-10/8-10	199,00	14,00 ks	2 786,00
21 o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu MV maxi nerez 8-16/16-25	199,00	2,00 ks	398,00
22 o210220373	zaváděcí tyč FeZn sada vč. svorek a držáků na zeď	703,50	12,00 ks	8 442,00
23 o210220431	koncovka vodiče HVI sada pro spojení tyč (vnější) - šedý plášť	355,00	42,00 ks	14 910,00
24 o210220431	koncovka vodiče HVI sada pro spojení tyč (vnitřní) - svorka - šedý plášť	695,00	12,00 ks	8 340,00

Celkem za ceník:

Cena: 564 638,00 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 460030071	bourání živičných povrchů do 3-5cm	218,00	15,00 m2	3 270,00
2 460030081	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	138,50	40,00 m	5 540,00
3 460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	285,00	35,00 m	9 975,00
4 460200164	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4	605,00	22,00 m	13 310,00
5 460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	95,00	35,00 m	3 325,00
6 460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4	125,00	22,00 m	2 750,00
7 460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	90,00	30,00 m2	2 700,00
8 0460030102	vytrhání dlažby kladené do malty/pískového lože	80,00	10,00 m2	800,00
9 0460620021	oprava povrchu studeným asfaltem	320,00	15,00 m2	4 800,00
10 0460620021	zadláždění původní dlažbou	320,00	10,00 m2	3 200,00

Celkem za ceník:

Cena: 49 670,00 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	4 400,00	1,00 objem	4 400,00
2 320410004	Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis.	1 660,00	8,00 objem	13 280,00

Celkem za ceník:

Cena: 17 680,00 Kč

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
-------------------	---------------	-----------------	----------------	-------------

zpracováno programem OCEP

1 1011764	Drát zemnicí FeZn 10 1kg=1,61m	53,80	36,00 KG	1 936,80
2 102010	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET- BES 17KG KT16 D337 SET	289,00	96,00 ks	27 744,00
3 102010	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET- BES 17KG KT16 D337 SET	289,00	26,00 ks	7 514,00
4 102050	Podložka plast D 370mm černá ULP KS D370 SW	102,20	24,00 ks	2 452,80
5 102050	Podložka plast D 370mm černá ULP KS D370 SW	102,20	26,00 ks	2 657,20
6 105331	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 903,50	3,00 ks	23 710,50
7 105331	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 904,50	6,00 ks	47 427,00
8 105331	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 905,50	4,00 ks	31 622,00
9 105331	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 906,50	2,00 ks	15 813,00
10 105331	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 907,50	2,00 ks	15 815,00

					zpracováno programem OCEP	
11 105344	Úchyt na stěnu nerez pro trubky D 40-50mm odstup od stěny nastavitelný 150-200mm WB D40.50 V150.200 V2A	3 347,50	4,00 ks		13 390,00	
12 105344	Úchyt na stěnu nerez pro trubky D 40-50mm odstup od stěny nastavitelný 150-200mm WB D40.50 V150.200 V2A	3 348,50	4,00 ks		13 394,00	
13 105344	Úchyt na stěnu nerez pro trubky D 40-50mm odstup od stěny nastavitelný 150-200mm WB D40.50 V150.200 V2A	3 349,50	8,00 ks		26 796,00	
14 105362	Upevňovací objímka pro trubku D 50mm na směrové antény, distance 95mm, D 90-300mm BS D50 DS90 SB50.300 V2A	746,50	9,00 ks		6 718,50	
15 106127	Úchyt na stěnu nerez z objímkou odlítek Zn D 16 mm pro DEHNiso BP BB16 V2A ZG	289,40	3,00 ks		868,20	
16 106323	Páskový třmen na trubku B 25mm nerez pro trubky D -300mm pro DEHNiso BRS SPB25 50.300 V2A	195,80	32,00 ks		6 265,60	
17 106815	distanční držák PA/GFK L1270mm šedý pro HVI	817,50	3,00 ks		2 452,50	
18 106815	distanční držák PA/GFK L1270mm šedý pro HVI	817,50	26,00 ks		21 255,00	
19 107490	Čtyřramenný stojan malý pro jímací tyče D 40, podpůrné trubky DEHNiso-Combi s krátkou nebo dlouhou jímací tyčí nebo vodiče HVI uložené uvnitř/vně podpůrné trubky.	12 109,30	6,00 ks		72 655,80	
20 107496	Sada upevňovacích tyčí pro čtyřramenný stojan složená ze čtyř tyčí průměr 16 mm, délka 200 mm.	1 354,10	6,00 ks		8 124,60	

					zpracováno programem OCEP
21 1232292	Tyč zemnicí 2,0m	998,50	20,00 KS		19 970,00
22 253015	Podpěra vedení FB pro ploché střechy Beton C35/45, jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm DLH FB 8 LO 100X100X70	54,50	376,00 ks		20 492,00
23 253027	Adaptér D 23mm pro vodič HVI pro naklapnutí do podpěry FB FB RLA 23 FB K SW	35,20	376,00 ks		13 235,20
24 274116	Podpěra vedení nerez se závitem M8 pro prům. 16mm LH ZS 16 M8 V2A	65,10	24,00 ks		1 562,40
25 275250	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitem M8 nerez LH ZS 20 23 GM8 V2A	126,40	450,00 ks		56 880,00
26 275259	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou nerez LH ZS 20 23 KS H10 V2A	135,90	45,00 ks		6 115,50
27 275442	HVI Ex P200 držák pro vodič HVI D 20mm distance 200mm, s upevňovacím třmenem, pro trubky 50-200mm nerez LH ZS 20 EX P200 SBB V2A	810,60	32,00 ks		25 939,20
28 276016	Plastová patice šedá H 10mm D 37mm pro podpěry vedení a podpěry tyčí KS 35 14 B8.5 UVS GR	10,00	24,00 ks		240,00
29 276016	Plastová patice šedá H 10mm D 37mm pro podpěry vedení a podpěry tyčí KS 35 14 B8.5 UVS GR	10,00	450,00 ks		4 500,00
30 308041	Maxi-MV svorka FeZn, pro prům. 8-16/15-25mm se šroubem M12x65mm MMVK R16 R25 ST	155,00	2,00 ks		310,00

					zpracováno programem OCEP	
31 390051	Svorka MV, Al, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou MVK 8.10 SKM10X30 AL	44,00	14,00 ks		616,00	
32 480150	Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN	645,00	12,00 ks		7 740,00	
33 540110	Napínací hlava pro pásek 25x0,3mm pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-25mm² SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A	104,50	3,00 ks		313,50	
34 540200	BS-uzemňovací svorka s hroty, nerez 3/4"-6", připojení pro prům. 6-8/10, resp. 4-25mm² BRS 27.165 Z AK1X10 2X6.8 V2A	342,50	11,00 ks		3 767,50	
35 540901	Napínací pásek nerez 25x0,3mm L 100m SPB 25X0.3 L100M V2A	4 110,00	0,01 ks		41,10	
36 7740301	Kotva sada pro Thermax M16-12/170 SET 20 Fischer Thermax M16-12 / 170 SET 20	495,00	64,00 KS		31 680,00	
37 819136	Vodič HVI-long, D23mm, šedý , na kabelovém bubnu HVI LO 75 23 TR100M GR - OBJEDNAT V BALENÍ PO 400M NA BUBNU	725,00	1 050,00 M		761 250,00	
38 819147	Připojovací prvky + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý HVI LO ASS RIV 23	1 478,10	12,00 M		17 737,20	
39 819185	Upevňovací sada pro boční jímáče 4 jímáče Alu D=10mm L=1030mm BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL	1 725,50	2,00 ks		3 451,00	
40 819196	Připojovací prvek + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý AEA KO HVI 23 GR V2A	940,90	42,00 ks		39 517,80	

					zpracováno programem OCEP	
41 819294	Sada pro připojení vodičů HVI 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce BFS D61 4X20	2 474,00	3,00 ks		7 422,00	
42 819294	Sada pro připojení vodičů HVI 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce BFS D61 4X20	2 475,00	2,00 ks		4 950,00	
43 819294	Sada pro připojení vodičů HVI 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce BFS D61 4X20	2 476,00	4,00 ks		9 904,00	
44 819294	Sada pro připojení vodičů HVI 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce BFS D61 4X20	2 477,00	6,00 ks		14 862,00	
45 819294	Sada pro připojení vodičů HVI 4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce BFS D61 4X20	2 478,00	2,00 ks		4 956,00	
46 840018	Drát DEHNALU 8mm AlMgSi Pevná délka role: 148m, měkký ke stáčení RD 8 ALMGSI WEI R148M	24,10	20,00 M		482,00	
47 840050	Lano 9mm 50mm² Al (19x1,8mm) EN 50182 role 100m SEIL 9 50Q AL R100M	155,00	6,00 M		930,00	
48 CSR1230277	ZT-M8-1 Závítová tyč M8, délka 1m, GZ	47,50	112,50 ks		5 343,75	
49 STAV04	Asfalt studený pytlovaný	265,00	10,00 bal		2 650,00	

Základ 21,00% DPH: 1 702 670,77 Kč

Celkem za nosné materiály C21M:

Cena: 1 412 820,65 Kč

Prořez 39 116,80 Kč **5 %**

Celkem za materiály C21M:

Cena: 1 451 937,45 Kč

Celkem za materiály C46M:

Cena: 2 650,00 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 01	Lešení na severní a jižní stěnu - montáž, demontáž, pronájem	312 800,00	1,00 kpl	312 800,00
2 02	Zapravení kotevních otvorů po lešení, opravení případných	27 900,00	1,00 kompl	27 900,00

Celkem za dodávky:

Cena: 340 700,00 Kč

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	Demontáže	500,00	20,00 hod.	10 000,00
2	Koordinace prací	680,00	20,00 hod.	13 600,00
3	Neměřitelné práce	680,00	20,00 hod.	13 600,00
4	Zhotovení projektové dokumentace DSPS	1 000,00	16,00 hod.	16 000,00

Celkem za práci v HZS:

Cena: 53 200,00 Kč

Nabídka číslo: N25-0001.2

Název: PČR Uherské Hradiště - PČR + SZ - Trafostanice, sklady, tělocvična

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	90 693,50	90 693,50
	2. C21M - Elektromontáže - MATERIÁL	290 626,44	290 626,44
	3. Podružný materiál	8 718,79	8 718,79
	4. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	21 452,13	21 452,13
	5. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	28 903,00	28 903,00
	6. C46M - Zemní práce - MATERIÁL	5 300,00	5 300,00
	7. Podružný materiál	159,00	159,00
	8. Podíl přidružených výkonů z C46M	515,43	515,43
	9. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	4 400,00	4 400,00
	CELKEM URN	450 768,29	450 768,29
B.	HZS		
	10. Hodinová zúčtovací sazba	44 080,00	44 080,00
	CELKEM HZS	44 080,00	44 080,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	494 848,29	494 848,29

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	494 848,29 Kč	103 918,14 Kč	598 766,44 Kč
Celkem:	494 848,29 Kč	103 918,14 Kč	598 766,44 Kč

Číslo položek ceníků prací odpovídají číslům položek ceníků ÚRS
Pokud se jedná o položku odvozenou je přidán na začátek příznak o
Pokud se jedná o položku vytvořenou je označena příznakem n a pořadovým číslem položky ve skupině.
Pro účely rozpočtu jsou rámečky pro přístroje uvažovány jednoduché, reálně se dodají dle skutečné konfigurace přístrojů v násobných rámečcích.

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	o210220201	jímač HVI uchycení do 4ramenného stativu vč. betonových podstavců a podložek	1 290,00	7,00 ks	9 030,00
2	o210220112	svodové vodiče HVI šedý 819 136 (long)	267,00	88,00 m	23 496,00
3	o210220301	podpěra HVI kovová se závitem M8 a plastovou podložkou	207,00	61,00 ks	12 627,00
4	o210220301	podpěra HVI betonová na plochou střechu 23mm	207,00	15,00 ks	3 105,00
5	o210220431	koncovka vodiče HVI sada pro spojení tyč (vnitřní) - svorka - šedý plášť	695,00	7,00 ks	4 865,00
6	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu MV Al 8-10/8-10	199,00	15,00 ks	2 985,00
7	210220111	svod.vodiče FeZn a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez podp. AlMgSi 8mm	195,00	70,00 m	13 650,00
8	o210220373	zaváděcí tyč FeZn sada vč. svorek a držáků na zeď	703,50	7,00 ks	4 924,50
9	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu MV Nerez 8-10/8-10	199,00	2,00 ks	398,00
10	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební svorka 8-10/10 UNI s mezideštičkou	199,00	1,00 ks	199,00
11	o210220112	svodové vodiče CUI šedý 5m	912,00	1,00 m	912,00
12	210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a přípoj. do 2m 2,0m	700,00	4,00 ks	2 800,00
13	460260011	pevné spojení pás.zemničů (nerozeb.)	85,00	8,00 ks	680,00
14	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;připoj.aj. FeZn 10mm poplastovaný	95,00	5,00 m	475,00
15	o210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby připojovací (ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) hliníková	199,00	1,00 ks	199,00
16	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací litina 0,4-12mm	199,00	3,00 ks	597,00
17	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací na falc, plech	199,00	4,00 ks	796,00
18	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací na falc, plech	199,00	45,00 ks	8 955,00

Celkem za ceník:

Cena: 90 693,50 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	460030071	bourání živičných povrchů do 3-5cm	218,00	20,00 m2	4 360,00
2	460030081	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	138,50	38,00 m	5 263,00
3	o460030102	vytrhání dlažby kladené do malty/pískového lože	80,00	3,00 m2	240,00
4	o460620021	oprava povrchu studeným asfaltem	320,00	20,00 m2	6 400,00
5	o460620021	zadláždění původní dlažbou	320,00	3,00 m2	960,00
6	460200164	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4	605,00	16,00 m	9 680,00
7	460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4	125,00	16,00 m	2 000,00

Celkem za ceník:
Cena: 28 903,00 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	4 400,00	1,00 objem	4 400,00

Celkem za ceník:
Cena: 4 400,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	102010	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET-BES 17KG KT16 D337 SET	289,00	112,00 ks	32 368,00
2	102050	Podložka plast D 370mm černá ULP KS D370 SW	102,20	28,00 ks	2 861,60
3	107490	Čtyřramenný stojan malý pro jímací tyče D 40, podpůrné trubky DEHNiso-Combi s krátkou nebo dlouhou jímací tyčí nebo vodiče HVI uložené uvnitř/vně podpůrné trubky.	12 109,30	7,00 ks	84 765,10
4	107496	Sada upevňovacích tyčí pro čtyřramenný stojan složená ze čtyř tyčí průměr 16 mm, délka 200 mm.	1 354,10	7,00 ks	9 478,70
5	105331	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 903,50	7,00 ks	55 324,50

			zpracováno programem OCEP		
6 819136	Vodič HVI-long, D23mm, šedý , na kabelovém bubnu HVI LO 75 23 TR100M GR - OBJEDNAT V BALENÍ PO 400M NA BUBNU	725,00	88,00 M	63 800,00	
7 275259	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou nerez LH ZS 20 23 KS H10 V2A	135,90	61,00 ks	8 289,90	
8 253027	Adaptér D 23mm pro vodič HVI pro naklapnutí do podpěry FB FB RLA 23 FB K SW	35,20	15,00 ks	528,00	
9 253015	Podpěra vedení FB pro ploché střechy Beton C35/45, jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm DLH FB 8 LO 100X100X70	54,50	15,00 ks	817,50	
10 819147	Připojovací prvky + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý HVI LO ASS RIV 23	1 478,10	7,00 M	10 346,70	
11 390051	Svorka MV, Al, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou MVK 8.10 SKM10X30 AL	44,00	15,00 ks	660,00	
12 840018	Drát DEHNALU 8mm AlMgSi Pevná délka role: 148m, měkký ke stáčení RD 8 ALMGSI WEI R148M	24,10	70,00 M	1 687,00	
13 480150	Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN	645,00	7,00 ks	4 515,00	
14 274116	Podpěra vedení nerez se závitem M8 pro prům. 16mm LH ZS 16 M8 V2A	65,10	14,00 ks	911,40	
15 276016	Plastová patice šedá H 10mm D 37mm pro podpěry vedení a podpěry tyčí KS 35 14 B8.5 UVS GR	10,00	14,00 ks	140,00	
16 STAV04	Asfalt studený pytlovaný	265,00	20,00 bal	5 300,00	

			zpracováno programem OCEP		
17 391058	svorka MV pro spojení CUI, FeZn 8-10 + 8-10	157,70	2,00 ks	315,40	
18 459129	UNI-zkušební svorka nerez s mezideštičkou, pro prům. 2 x 8-10mm UTK 8.10 8.10 ZP V2A	123,70	1,00 ks	123,70	
19 830218	DEHNconductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm, přdevybavený pro instalaci, L 5m CUI L 20 GR 5M	5 977,40	1,00 ks	5 977,40	
20 1232292	Tyč zemnicí 2,0m	998,50	4,00 KS	3 994,00	
21 2101495	Drát zemnicí FeZn 10 izolovaný PVC 1kg=1,44m	138,00	3,48 KG	480,24	
22 347205	Připojovací svorka s okem, Al, s otvorem D 10,5mm pro prům. 7-10mm KS 7.10 B10.5 AL	75,80	1,00 ks	75,80	
23 371009	Připojovací svorka litina/Zn rozsah uchycení pasovina 0,4-12mm, pro prům. 7-10mm AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN	150,70	3,00 ks	452,10	
24 251002	Falcová svorka FeZn pro prům. 7-10mm rozsah uchycení 0,7-5mm FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN	62,10	4,00 ks	248,40	
25 365030	Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm s příložkou, pro prům. 6-10mm FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN	54,80	45,00 ks	2 466,00	

Celkem za materiály C21m:
Cena: 290 626,44 Kč

Celkem za materiály C46m:
Cena: 5 300,00 Kč

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
-------------------	---------------	-----------------	----------------	-------------

			zpracováno programem OCEP	
1	Demontáže	500,00	24,00 hod.	12 000,00
2	Koordinace prací	680,00	4,00 hod.	2 720,00
3	Neměřitelné práce	680,00	4,00 hod.	2 720,00
4	Zhotovení projektové dokumentace DSPS	1 000,00	6,00 hod.	6 000,00
5	Montážní plošina	950,00	16,00 hod.	15 200,00
6	Odpojení, demontáž a zpětná montáž VZT jednotky nad trafostanicí	680,00	8,00 hod.	5 440,00

Celkem za práci v HZS:

Cena: 44 080,00 Kč

Nabídka číslo: N25-0001.3

Název: PČR Uherské Hradiště - PČR + SZ - Garáže, Psinec

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	180 729,00	180 729,00
	2. C21M - Elektromontáže - MATERIÁL	376 870,18	376 870,18
	3. Podružný materiál	11 306,11	11 306,11
	4. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	30 667,95	30 667,95
	5. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	92 262,00	92 262,00
	6. C46M - Zemní práce - MATERIÁL	14 390,00	14 390,00
	7. Podružný materiál	431,70	431,70
	8. Podíl přidružených výkonů z C46M	1 599,78	1 599,78
	9. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	4 400,00	4 400,00
	CELKEM URN	712 656,72	712 656,72
B.	HZS		
	10. Hodinová zúčtovací sazba	58 400,00	58 400,00
	CELKEM HZS	58 400,00	58 400,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	771 056,72	771 056,72

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	771 056,72 Kč	161 921,91 Kč	932 978,63 Kč
Celkem:	771 056,72 Kč	161 921,91 Kč	932 978,63 Kč

Čísla položek ceníků prací odpovídají číslům položek ceníků ÚRS
Pokud se jedná o položku odvozenou je přidán na začátek příznak o
Pokud se jedná o položku vytvořenou je označena příznakem n a pořadovým číslem položky ve skupině.
Pro účely rozpočtu jsou rámečky pro přístroje uvažovány jednoduché, reálně se dodají dle skutečné konfigurace přístrojů v násobných rámečcích.

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. FeZn 10mm	95,00	69,00 m	6 555,00
2	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. FeZn 10mm poplastovaný	95,00	6,00 m	570,00
3	210220111	svod.vodiče FeZn a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez podp. AlMgSi 8mm	195,00	220,00 m	42 900,00
4	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.) nerez + pásek dle potřeby, připojení 10mm, 2x6-8mm, 2x 4-50mm ²	202,00	1,00 ks	202,00
5	210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m 2,0m	700,00	4,00 ks	2 800,00
6	460260011	pevné spojení pás.zemničů (nerozeb.)	85,00	20,00 ks	1 700,00
7	o210220112	svodové vodiče HVI šedý 819 136 (long)	267,00	107,00 m	28 569,00
8	o210220201	jímač HVI uchycení do 4ramenného stativu vč. betonových podstavců a podložek	1 290,00	9,00 ks	11 610,00
9	o210220301	podpěra HVI betonová na plochou střechu 23mm	207,00	25,00 ks	5 175,00
10	o210220301	podpěra HVI kovová se závitem M8 a plastovou podložkou	207,00	60,00 ks	12 420,00
11	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) - podpěra DEHNGRIP s plastovou podložkou	199,00	25,00 ks	4 975,00
12	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) - podpěra na plochou střechu FB2	199,00	18,00 ks	3 582,00
13	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) - podpěra vedení na falc	199,00	4,00 ks	796,00
14	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu MV Al 8-10/8-10	199,00	32,00 ks	6 368,00
15	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu okapová s příložkou FeZn	199,00	1,00 ks	199,00
16	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací litina 0,4-12mm	199,00	3,00 ks	597,00
17	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací na falc, plech	199,00	171,00 ks	34 029,00
18	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací na falc, plech	199,00	15,00 ks	2 985,00
19	o210220373	zaváděcí tyč FeZn sada vč. svorek a držáků na zeď	703,50	12,00 ks	8 442,00

				zpracováno programem OCEP	
20	o210220431	koncovka vodiče HVI sada pro spojení tyč (vnitřní) - svorka - šedý plášť	695,00	9,00 ks	6 255,00

Celkem za ceník:
Cena: 180 729,00 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	460030071	bourání živichých povrchů do 3-5cm	218,00	4,00 m2	872,00
2	460030081	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	138,50	100,00 m	13 850,00
3	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	2 600,00	4,00 m3	10 400,00
4	460080101	rozbourání betonového základu	8 800,00	4,00 m3	35 200,00
5	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	285,00	64,00 m	18 240,00
6	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	95,00	64,00 m	6 080,00
7	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	90,00	10,00 m2	900,00
8	o460030102	vytrhání dlažby kladené do malty/pískového lože	80,00	12,00 m2	960,00
9	o460620021	oprava povrchu studeným asfaltem	320,00	6,00 m2	1 920,00
10	o460620021	zadláždění původní dlažbou	320,00	12,00 m2	3 840,00

Celkem za ceník:
Cena: 92 262,00 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	4 400,00	1,00 objem	4 400,00

Celkem za ceník:
Cena: 4 400,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	1011764	Drát zemnicí FeZn 10 1kg=1,61m	53,80	41,40 KG	2 227,32
2	102010	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET- BES 17KG KT16 D337 SET	289,00	144,00 ks	41 616,00

			zpracováno programem OCEP	
3 102050	Podložka plast D 370mm černá ULP KS D370 SW	102,20	36,00 ks	3 679,20
4 105331	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	7 903,50	9,00 ks	71 131,50
5 107490	Čtyřramenný stojan malý pro jímací tyče D 40, podpůrné trubky DEHNiso-Combi s krátkou nebo dlouhou jímací tyčí nebo vodiče HVI uložené uvnitř/vně podpůrné trubky.	12 109,30	9,00 ks	108 983,70
6 107496	Sada upevňovacích tyčí pro čtyřramenný stojan složená ze čtyř tyčí průměr 16 mm, délka 200 mm.	1 354,10	9,00 ks	12 186,90
7 1232292	Tyč zemnicí 2,0m	998,50	4,00 KS	3 994,00
8 207109	Podpěra vedení DEHNgrip nerez pro prům. 8mm H 20mm s hmoždinkou 8x40mm a vrutem LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR	48,90	25,00 ks	1 222,50
9 2101495	Drát zemnicí FeZn 10 izolovaný PVC 1kg=1,44m	138,00	4,17 KG	575,46
10 251002	Falcová svorka FeZn pro prům. 7-10mm rozsah uchycení 0,7-5mm FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN	62,10	15,00 ks	931,50
11 253015	Podpěra vedení FB pro ploché střechy Beton C35/45, jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm DLH FB 8 LO 100X100X70	54,50	25,00 ks	1 362,50
12 253027	Adaptér D 23mm pro vodič HVI pro naklapnutí do podpěry FB FB RLA 23 FB K SW	35,20	25,00 ks	880,00
13 253060	Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy beton C35/45, dvoubodové uložení drátu prům. 8 mm DLH FB2 8 FE 141X86X70	109,00	18,00 ks	1 962,00
14 274116	Podpěra vedení nerez se závitem M8 pro prům. 16mm LH ZS 16 M8 V2A	65,10	24,00 ks	1 562,40
15 275259	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou nerez LH ZS 20 23 KS H10 V2A	135,90	60,00 ks	8 154,00

				zpracováno programem OCEP	
16 276016	Plastová patice šedá H 10mm D 37mm pro podpěry vedení a podpěry tyčí KS 35 14 B8.5 UVS GR	10,00	24,00 ks	240,00	
17 339060	Okapová svorka FeZn pro zaoblení 16-22mm s příložkou pro prům. 8-10mm DRK KB 6.10 W16.22 STTZN	44,80	1,00 ks	44,80	
18 365030	Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm s příložkou, pro prům. 6-10mm FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN	54,80	171,00 ks	9 370,80	
19 365051	Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm do úhlu 90°, s příložkou pro prům. 6-10mm FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL	205,00	4,00 ks	820,00	
20 371009	Připojovací svorka litina/Zn rozsah uchycení pasovina 0,4-12mm, pro prům. 7-10mm AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN	150,70	3,00 ks	452,10	
21 390051	Svorka MV, Al, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou MVK 8.10 SKM10X30 AL	44,00	32,00 ks	1 408,00	
22 480150	Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN	645,00	12,00 ks	7 740,00	
23 540110	Napínací hlava pro pásek 25x0,3mm pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-25mm² SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A	104,50	1,00 ks	104,50	
24 540901	Napínací pásek nerez 25x0,3mm L 100m SPB 25X0.3 L100M V2A	4 110,00	0,01 ks	41,10	
25 819136	Vodič HVI-long, D23mm, šedý , na kabelovém bubnu HVI LO 75 23 TR100M GR - OBJEDNAT V BALENÍ PO 400M NA BUBNU	725,00	107,00 M	77 575,00	
26 819147	Připojovací prvky + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý HVI LO ASS RIV 23	1 478,10	9,00 M	13 302,90	
27 840018	Drát DEHNALU 8mm AlMgSi Pevná délka role: 148m, měkký ke stáčení RD 8 ALMGSI WEI R148M	24,10	220,00 M	5 302,00	
28 STAV02	beton MIX, základový	3 200,00	4,00 m3	12 800,00	


29 STAV04

Asfalt studený pytlovaný

265,00

6,00 bal

1 590,00



Celkem za materiály C21m:
Cena: 376 870,18 Kč

Celkem za materiály C46m:
Cena: 14 390,00 Kč

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1		Demontáže	500,00	16,00 hod.	8 000,00
2		Koordinace prací	680,00	12,00 hod.	8 160,00
3		Montážní plošina	950,00	16,00 hod.	15 200,00
4		Neměřitelné práce	680,00	12,00 hod.	8 160,00
5		Odpojení, demontáž a zpětná montáž VZT jednotek nad garážemi	680,00	16,00 hod.	10 880,00
6		Zhotovení projektové dokumentace DSPS	1 000,00	8,00 hod.	8 000,00

Celkem za práci v HZS:
Cena: 58 400,00 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Střecha	Oprava střešní kce - Garáže 04	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	PČR Uherské Hradiště		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	OSNM - KŘP ZLK		
Objednatel			
Dodavatel	ELPO systém s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	813 769	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	845 269		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	845 269		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	845 269		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	845 269 Kč	
DPH		21,0 %	177 506 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 022 775 Kč

Poznámka :

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet :	střecha 04
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - Garáže 04	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	18 500	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	705 928	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	107 840	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 500	813 769	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			845 269	0
Oborová přírážka			845 269	0
Přesun stavebních kapacit			845 269	0
Mimostaveništní doprava			845 269	0
Zařízení staveniště			845 269	0
Provoz investora			845 269	0
Kompletační činnost (IČD)			845 269	0
Rezerva rozpočtu			845 269	0
CELKEM VRN				0

Poznámka :

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO

a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.:

b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER

a) Veškeré náklady na přípravu, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy a vše další neobsažené ve výkazu výměr, jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.:

b) Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení: půdorys střechy, řez a skladba nové střešní konstrukce (2x tištěná verze, 1x elektronicky)

c) Součástí dodávky je kompletní dokladová část ke zrealizovanému stavebnímu dílu, veškeré revize

d) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, dokončení a provozování díla (např. nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. :

e) Součástí jednotkových cen jsou i vícenásobné související s výstavbou v zimním období, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením atd.:

Slepý rozpočet

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet: střecha 04
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - Garáže 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	171156610600	Svislá doprava materiálu	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 500,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
2	711111011R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.	m2	640,00	26,00	16 640,00
3	712300951.RT3	Oprava boulí povlakové krytiny střech do 10°, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit PE V 60 S35 (odhad 30% plochy)	m2	192,00	388,80	74 649,60
4	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - vrchní pás	m2	640,00	155,00	99 200,00
5	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - podkladní pás	m2	640,00	155,00	99 200,00
6	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,64	125 000,00	80 000,00
7	62832283.R	Pás asfaltový oxidovaný CharBIT V60 S40, natavovací (podkladní pás)	m2	748,80	185,00	138 528,00
8	62855105.R	Pás asfaltový modifikovaný CharBIT ELAST PV S42 FINAL šedý, natavovací	m2	748,80	220,00	164 736,00
9	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	6 729,54	4,90	32 974,73
	Celkem za	712 Živičné krytiny				705 928,33
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764430850.R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	110,00	75,00	8 250,00
11	764817160.R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm	m	110,00	725,00	79 750,00
12	764NC001	D+M střešní vpusti do DN 150mm, systémové s límcem pro asfaltové pásy	kus	3,00	3 600,00	10 800,00
13	764NC004	Zatmelení krycí lišty, silik tmel	m		90,00	
14	764311821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	1,00	85,00	85,00
15	764311822.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	33,00	68,50	2 260,50
16	764811201.RT1	Krytina hladká z lak. PZ tabulí 2x1m, do 30°, plocha do 10m2 (1x1m prostup potrubí), vč. lemování, a dalších pomocných materiálů a prací	m2	1,00	1 484,00	1 484,00
17	764 81-1201.RT3	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2 (přibližně 13,0x2,2m nástavba VZT) vč. lemování a dalších pomocných materiálů a prací	m2	33,00	1 426,00	47 058,00
18	764814311.R00	Lemování trub, lak PZ, vl. Kryt 2 díly, D300mm do 30°	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
19	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 511,28	5,00	7 556,38
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				158 683,88
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	D96NC001	Doprava vybouraného materiálu na skládku poplatek za uložení. (asf. pásy)	soubor	1,00	13 000,00	13 000,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Střecha	Oprava střešní kce - Garáže 05	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	PČR Uherské Hradiště		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OSNM - KŘP ZLK			
Objednatel				
Dodavatel	ELPO systém s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	45 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 204 038	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 249 038		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 249 038		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 249 038		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 249 038 Kč
DPH		21,0 %		262 298 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 511 336 Kč

Poznámka :

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet :	střecha 05
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - Garáže 05	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	26 500	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	977 085	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	223 503	0	0	0
799 Ostatní	0	3 450	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 000	1 204 038	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 249 038	0
Oborová přírážka			1 249 038	0
Přesun stavebních kapacit			1 249 038	0
Mimostaveništní doprava			1 249 038	0
Zařízení staveniště			1 249 038	0
Provoz investora			1 249 038	0
Kompletační činnost (IČD)			1 249 038	0
Rezerva rozpočtu			1 249 038	0
CELKEM VRN				0

Poznámka :

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO

a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplnou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.:

b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER

a) Veškeré náklady na přípravu, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy a vše další neobsažené ve výkazu výměr, jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.:

b) Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení: půdorys střechy, řez a skladba nové střešní konstrukce (2x tištěná verze, 1x elektronicky)

c) Součástí dodávky je kompletní dokladová část ke zrealizovanému stavebnímu dílu, veškeré revize

d) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, dokončení a provozování díla (např. nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. :

e) Součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením atd.:

Slepý rozpočet

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet: střecha 05
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - Garáže 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
1	171156610600	Svislá doprava materiálu	soubor	1,00	26 500,00	26 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 500,00
Díl:	712	Živičné krytiny				
2	711111011R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.	m2	885,50	26,00	23 023,00
3	712300951.RT3	Oprava boulí povlakové krytiny střech do 10°, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit PE V 60 S35 (odhad 30% plochy)	m2	265,65	388,00	103 072,20
4	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - vrchní pás	m2	885,50	155,00	137 252,50
5	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - podkladní pás	m2	885,50	155,00	137 252,50
6	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,89	125 000,00	111 250,00
7	62832283.R	Pás asfaltový oxidovaný CharBIT V60 S40, natavovací (podkladní pás)	m2	1 036,04	185,00	191 666,48
8	62855105.R	Pás asfaltový modifikovaný CharBIT ELAST PV S42 FINAL šedý, natavovací	m2	1 036,04	220,00	227 927,70
9	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	9 314,44	4,90	45 640,77
	Celkem za	712 Živičné krytiny				977 085,15
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
10	764813916.R00	Krycí a stěnová lišta z PZ plechu s povrchovou úpravou, rš. 160+80mm, k uchycení krytiny ke stěně	m	30,00	432,00	12 960,00
11	764430850.R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	215,00	75,00	16 125,00
12	764817160.R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm	m	215,00	725,00	155 875,00
13	764NC001	D+M střešní vpusti do DN 150mm, systémové s límcem pro asfaltové pásy	kus	7,00	3 600,00	25 200,00
14	764NC004	Zatmelení krycí lišty, silik tmel	m	30,00	90,00	2 700,00
15	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 128,60	5,00	10 643,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				223 503,00
Díl:	799	Ostatní				
16	799NC004	Demontáž + zpětná montáž bet. dlažby 30x30 cm podložení asf. pás	soubor	1,00	3 450,00	3 450,00
	Celkem za	799 Ostatní				3 450,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17	D96NC001	Doprava vybouraného materiálu na skládku poplatek za uložení, (asf. pásy)	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				18 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Střecha	Oprava střešní kce - Psinec 07	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	PČR Uherské Hradiště		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OSNM - KŘP ZLK			
Objednatel				
Dodavatel	ELPO systém s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	8 100	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	111 310	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	119 410		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	119 410		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	119 410		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		119 410 Kč
DPH		21,0 %		25 076 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				144 486 Kč

Poznámka :

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet :	střecha 07
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - Psinec 07	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	4 500	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	92 787	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	18 523	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 600	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 100	111 310	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			119 410	0
Oborová přirážka			119 410	0
Přesun stavebních kapacit			119 410	0
Mimostaveništní doprava			119 410	0
Zařízení staveniště			119 410	0
Provoz investora			119 410	0
Kompletační činnost (IČD)			119 410	0
Rezerva rozpočtu			119 410	0
CELKEM VRN				0

Poznámka :

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO

a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.:

b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER

a) Veškeré náklady na připomoce, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hnot a sutí na skládku vč.poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy a vše další neobsažené ve výkazu výměr, jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.:

b) Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení: půdorys střechy, řez a skladba nové střešní konstrukce (2x tištěná verze, 1x elektronicky)

c) Součástí dodávky je kompletní dokladová část ke zrealizovanému stavebnímu dílu, veškeré revize

d) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, dokončení a provozování díla (např. nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. :

e) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením atd.:

Slepý rozpočet

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet: střecha 07
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - Psinec 07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
1	171156610600	Svislá doprava materiálu	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 500,00
Díl:	712	Živičné krytiny				
2	711111011R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.	m2	82,00	26,00	2 132,00
3	712300951.RT3	Oprava boulí povlakové krytiny střech do 10°, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit PE V 60 S35 (odhad 30% plochy)	m2	24,60	388,00	9 544,80
4	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - vrchní pás	m2	82,00	155,00	12 710,00
5	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - podkladní pás	m2	82,00	155,00	12 710,00
6	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,10	125 000,00	12 500,00
7	62832283.R	Pás asfaltový oxidovaný CharBIT V60 S40, natavovací (podkladní pás)	m2	95,94	185,00	17 748,90
8	62855105.R	Pás asfaltový modifikovaný CharBIT ELAST PV S42 FINAL šedý, natavovací	m2	95,94	220,00	21 106,80
9	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	884,53	4,90	4 334,17
	Celkem za	712 Živičné krytiny				92 786,67
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
10	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	23,00	70,00	1 610,00
11	764817150.R00	Oplechování zdí (atík) z lak. Plechu, rš 500 mm	m	23,00	697,00	16 031,00
12	764322830.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš. 400mm od 30°	m	9,00	39,20	352,80
13	764352810.R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš. 330mm do 30°	m	9,00	51,00	459,00
14	764812330.R00	Oplechování okapů, živičná krytina, lak.Pz, rš 400mm	m	9,00	338,50	3 046,50
15	764815212.R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330mm	m	9,00	612,00	5 508,00
16	764819212.R00	Odpadní trouby kruhové z lak.PZ plechu, D100mm	m	4,00	642,00	2 568,00
17	764814533.R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš. 333mm	m	1,00	408,00	408,00
18	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	176,41	5,00	882,05
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				30 865,35
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	D96NC001	Doprava vybouraného materiálu na skládku poplatek za uložení. (asf. pásy)	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 600,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Střecha	Oprava střešní kce - Trafostanice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	PČR Uherské Hradiště		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OSNM - KŘP ZLK			
Objednatel				
Dodavatel	ELPO systém s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	19 800	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	400 690	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	420 490		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	420 490		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	420 490		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		420 490 Kč
DPH		21,0 %		88 303 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				508 793 Kč

Poznámka :

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet :	Střecha trafostanice
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - trafostanice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	16 000	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	309 219	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	91 471	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 800	400 690	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			420 490	0
Oborová přírážka			420 490	0
Přesun stavebních kapacit			420 490	0
Mimostaveništní doprava			420 490	0
Zařízení staveniště			420 490	0
Provoz investora			420 490	0
Kompletační činnost (IČD)			420 490	0
Rezerva rozpočtu			420 490	0
CELKEM VRN				0

Poznámka :

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO

a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.:

b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER

a) Veškeré náklady na připomoce, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy a vše další neobsažené ve výkazu výměr, jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.:

b) Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení: půdorys střechy, řez a skladba nové střešní konstrukce (2x tištěná verze, 1x elektronicky)

c) Součástí dodávky je kompletní dokladová část ke zrealizovanému stavebnímu dílu, veškeré revize

d) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, dokončení a provozování díla (např. nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. :

e) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením atd.:

Slepý rozpočet

Stavba :	PCR Uherské Hradiště	Rozpočet: Střecha trafostanice
Objekt :	ÚO Uherské Hradiště, Velehradská 1217	Oprava střešní kce - trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	171156610600	Svislá doprava materiálu	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 000,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
2	711111011R00	Izolace proti vlhk. nátěr asf.susp. za stud.	m2	285,00	26,00	7 410,00
3	712300951.RT3	Oprava boulí povlakové krytiny střech do 10°, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit PE V 60 S35. (odhad 30% plochy)	m2	85,50	338,80	28 967,40
4	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - vrchní pás	m2	285,00	155,00	44 175,00
5	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením - podkladní pás	m2	285,00	155,00	44 175,00
6	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,28	125 000,00	35 000,00
7	62832283.R	Pás asfaltový oxidovaný CharBIT V60 S40, natavovací (podkladní pás)	m2	333,45	185,00	61 688,25
8	62855105.R	Pás asfaltový modifikovaný CharBIT ELAST PV S42 FINAL šedý, natavovací	m2	333,45	220,00	73 359,00
9	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 947,75	4,90	14 443,96
	Celkem za	712 Živičné krytiny				309 218,61
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764813916.R00	Krycí a stěnová lišta z PZ plechu s povrchovou úpravou, rš. 160+80mm, k uchycení krytiny ke stěně	m	14,00	435,00	6 090,00
11	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	85,00	70,00	5 950,00
12	764817150.R00	Oplechování zdí (atik) z lak. Plechu, rš 500 mm	m	85,00	697,00	59 245,00
13	764NC001	D+M střešní vpusti do DN 150mm, systémové s límcem pro asfaltové pásy	kus	4,00	3 600,00	14 400,00
14	764NC004	Zatmelení krycí lišty, silik tmel	m	14,00	90,00	1 260,00
15	764811201.RT1	Krytina hladká z lak. PZ tabulí 2x1m, do 30°, plocha do 10m2 (přibližně 1,2x1,2m komínky VZT), vč. lemování, a dalších pomocných materiálů a prací	m2	1,44	1 485,00	2 138,40
16	764814311.R00	Lemování trub, lak PZ, vl. Kryt 2 díly, D300mm do 30°	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
17	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	905,23	5,00	4 526,17
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				95 049,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	D96NC001	Doprava vybouraného materiálu na skládku poplatek za uložení. (asf. pásy)	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 800,00