

**Změnový list č. 1 ze dne 7. 8. 2025**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ZŠ Svážná - sanace a oprava spodní stavby</b> |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80/2/2025                                        |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zhotovitel:                                      |  |  |
| Statutární město Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YsSEN - spol. s r.o.                             |  |  |
| Radniční 1/2, 434 01 Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov                |  |  |
| IČO 00266094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IČO 44566565                                     |  |  |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |  |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skladba sanačního souvrství navržená v PD obsahuje trasovou omítku a je bez nopové folie.</li><li>2. Množství bouraných hmot je stanoveno podle projektové dokumentace.</li><li>3. PD neřeší opravu povrchu stěny rampy nad povrchem.</li><li>4. Nové pochozí povrchy podél kuchyně jsou navrženy ze zámkové dlažby.</li><li>5. Zemní část hromosvodu bude demontována a po dokončení stavby znovu zprovozněna včetně revizní zprávy.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |  |  |
| <b>Nové řešení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skladba sanačního souvrství bude provedena podle návrhu zhotovitele bez trasové omítky. Souvrství bude obsahovat penetraci HASSAN - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva a bude doplněna geotextilií a nopovou folií.</li><li>2. Množství bouraných hmot je uvedeno podle skutečnosti.</li><li>3. Povrch stěn rampy bude sjednocen stěrkou s výztužnou tkaninou.</li><li>4. Nové pochozí povrchy podél kuchyně budou provedeny se živičným povrchem.</li><li>5. Zamní část hromosvodu bude provedena nově.</li></ol>                                                                                                                                                                                            |                                                  |  |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Navržené sanační souvrství je s ohledem na nižší cenu a zkušenosti zhotovitele výhodnější.</li><li>2. Skutečné množství vybouraných hmot se odlišuje od množství uvedeného v soupisu prací, a to z důvodu výskytu skrytých konstrukcí, které nebyly v době přípravy projektové dokumentace zjistitelné.</li><li>3. Viditelná stěna rampy bude s ohledem na její současný stav upravena podle návrhu zhotovitele.</li><li>4. Podél kuchyňských prostor bude navrácen živičný povrch, který bude lépe navazovat na vedlejší, rovněž živičný povrch komunikace.</li><li>5. Stávající zemní část hromosvodu je v havarijním stavu. Na doporučení revizního technika je nutné provést tuto část nově, aby vyhovovala platným normám ČSN.</li></ol> |                                                  |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |  |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano             |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 2 956 352,68 Kč |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Ponížení/nový cený díla vč. DPH: | -10 853,66 Kč   |
| Nová cena díla vč. DPH:          | 2 945 499,02 Kč |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ne         |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 22.09.2025 |
| Nový termín dokončení díla:                 |            |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.8.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 7.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 18.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 15.8.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  
pověřená zastupováním vedoucí/ho odboru investic

Datum: 7.8.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 7.8.2025

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet víceprací a méněprací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT,  
**Stavba: 427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

|              |                                                        |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|
| KSO:         |                                                        | CC-CZ: |             |
| Místo:       |                                                        | Datum: | 18. 3. 2025 |
| Zadavatel:   | Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most         | IC:    | 00266094    |
|              |                                                        | DIČ:   |             |
| Zhotovitel:  | YSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov | IC:    | 44566565    |
|              |                                                        | DIČ:   |             |
| Projektant:  |                                                        | IC:    |             |
|              |                                                        | DIČ:   |             |
| Zpracovatel: |                                                        | IC:    |             |
|              |                                                        | DIČ:   |             |

Poznámka:  
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | -8 969,97  |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                  | 21,00%     | -8 969,97   | -1 883,69  |
| DPH snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | -10 853,66 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Kód: IMPORT,

**Stavba:** 427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1

Místo:

Datum:

18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**-8 969,97**

**-10 853,66**

**04 Dodatek č.1**

-8 969,97

-10 853,66

**1 Méněpráce**

-480 500,05

-581 405,06

**1. SO 01**

-133 169,37

-161 134,94

**2 SO 02**

-175 637,22

-212 521,04

**3 SO 03**

-156 693,46

-189 599,09

**4 Hromosvod**

-15 000,00

-18 150,00

**2 Vícepráce**

471 530,08

570 551,40

**1 SO 01**

102 308,18

123 792,90

**2 SO 02**

146 348,39

177 081,55

**3 SO 03**

170 691,23

206 536,39

**4 Hromosvod**

52 182,28

63 140,56

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: 427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1  
Objekt: 04 - Dodatek č.1  
Soupis: 1 - Méněpráce  
Úroveň 3: 1. - SO 01

Místo:

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-133 169,37

|    |     |                                            |                                                                                                       |    |          |  |             |  |
|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|-------------|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                       |    |          |  | -133 169,37 |  |
| D  | 1   | Zemní práce                                |                                                                                                       |    |          |  | -9 636,00   |  |
| 1  | K   | 113107137                                  | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně                           | m2 | -8,030   |  | -9 636,00   |  |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                       |    |          |  | -119 336,59 |  |
| 2  | K   | 622131121                                  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)                                                   | m2 | -17,160  |  | -858,00     |  |
| 3  | M   | BMT.209150R03                              | Kontaktní můstek pro nenasáklavé a nasáklavé podklady 0,2l/m2 (om1)                                   | l  | -3,432   |  | -130,42     |  |
|    | vv  |                                            | -17,16*0,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                          |    | -3,432   |  |             |  |
|    | vv  |                                            | Součet                                                                                                |    | -3,432   |  |             |  |
| 4  | K   | 622151011                                  | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)                      | m2 | -17,160  |  | -1 287,00   |  |
| 5  | M   | BMT.101320R05                              | Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)                                              | l  | -6,006   |  | -335,01     |  |
|    | vv  |                                            | -17,16*0,35 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | -6,006   |  |             |  |
|    | vv  |                                            | Součet                                                                                                |    | -6,006   |  |             |  |
| 6  | K   | 622311101                                  | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)                         | m2 | -102,960 |  | -22 651,20  |  |
| 7  | M   | BMT.209150R02                              | Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)                                                       | t  | -1,133   |  | -13 473,64  |  |
| 8  | K   | 622311101.A                                | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)                         | m2 | -2,750   |  | -605,00     |  |
| 9  | M   | BMT.209150R02.A                            | Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)                                                       | t  | -0,030   |  | -356,76     |  |
| 10 | K   | 622325121                                  | Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om1)                                             | m2 | -26,020  |  | -9 107,00   |  |
|    | vv  |                                            | -26,02*1                                                                                              |    | -26,020  |  |             |  |
|    | vv  |                                            | "1.2"om1                                                                                              |    |          |  |             |  |
|    | vv  |                                            | Součet                                                                                                |    | -26,020  |  |             |  |
| 11 | M   | BMT.209160Z35                              | Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)                                   | t  | -0,468   |  | -11 012,98  |  |
|    | vv  |                                            | -26,02*0,018 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | -0,468   |  |             |  |
|    | vv  |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,468   |  |             |  |
| 12 | K   | 985323112                                  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)                               | m2 | -26,250  |  | -10 500,00  |  |
|    | vv  |                                            | -26,25*1                                                                                              |    | -26,250  |  |             |  |
|    | vv  |                                            | "1.1"om1                                                                                              |    |          |  |             |  |
|    | vv  |                                            | Součet                                                                                                |    | -26,250  |  |             |  |
| 13 | M   | BMT.209150V25                              | Sanační podhoz pojený síranovzdušným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1) | t  | -0,263   |  | -1 593,78   |  |
|    | vv  |                                            | -26,25*0,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | -0,263   |  |             |  |
|    | vv  |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,263   |  |             |  |
| 14 | K   | 985323112.1                                | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)                               | m2 | -102,960 |  | -41 184,00  |  |
| 15 | M   | BMT.209150V25.1                            | Sanační podhoz pojený síranovzdušným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1) | t  | -1,030   |  | -6 241,80   |  |
| D  | 997 | Přesun sutě                                |                                                                                                       |    |          |  | -3 096,11   |  |
| 16 | K   | 997002611                                  | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                     | t  | -5,059   |  | -505,90     |  |
| 17 | K   | 997006512                                  | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                           | t  | -5,059   |  | -758,85     |  |
| 18 | K   | 997006519                                  | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                 | t  | -70,826  |  | -566,61     |  |
|    | vv  |                                            | -5,059*14 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | -70,826  |  |             |  |
| 19 | K   | 997013601                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01          | t  | -5,059   |  | -1 264,75   |  |
| D  | 998 | Přesun hmot                                |                                                                                                       |    |          |  | -1 100,67   |  |
| 20 | K   | 998011003                                  | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                        | t  | -2,933   |  | -1 100,67   |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1

Objekt:

04 - Dodatek č.1

Soupis:

1 - Méněpráce

Úroveň 3:

2 - SO 02

Místo:

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-175 637,22

|    |     |                                            |                                                                                                       |    |          |  |             |  |
|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|-------------|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                       |    |          |  | -175 637,22 |  |
| D  | 1   | Zemní práce                                |                                                                                                       |    |          |  | -5 292,00   |  |
| 1  | K   | 113107137                                  | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně                           | m2 | -4,410   |  | -5 292,00   |  |
| D  | 5   | Komunikace pozemní                         |                                                                                                       |    |          |  | -15 538,89  |  |
| 23 | K   | 564261011                                  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm                                      | m2 | -18,870  |  | -4 660,89   |  |
|    | W   |                                            | (-4,3-17,45-9,7)*0,6                                                                                  |    | -18,870  |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -18,870  |  |             |  |
| 24 | K   | 596211110                                  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                       | m2 | -18,870  |  | -6 038,40   |  |
|    | W   |                                            | (-4,3-17,45-9,7)*0,6                                                                                  |    | -18,870  |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -18,870  |  |             |  |
| 25 | M   | 59245015                                   | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní (doplnění dlažby)                          | m2 | -18,500  |  | -4 839,60   |  |
|    | W   |                                            | -18,5                                                                                                 |    | -18,500  |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -18,500  |  |             |  |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                       |    |          |  | -134 630,74 |  |
| 2  | K   | 622131121                                  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)                                                   | m2 | -23,110  |  | -1 155,50   |  |
| 3  | M   | BMT.209150r03                              | Kontaktní můstek pro nenásákové a nasákové podklady 0,2l/m2 (om1)                                     | l  | -4,622   |  | -175,64     |  |
| 4  | K   | 622151011                                  | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)                      | m2 | -23,110  |  | -1 733,25   |  |
| 5  | M   | BMT.101320R05                              | Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)                                              | l  | -8,089   |  | -451,20     |  |
| 6  | K   | 622311101                                  | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)                         | m2 | -128,600 |  | -28 292,00  |  |
| 7  | M   | BMT.209150r02                              | Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)                                                       | t  | -1,415   |  | -16 827,18  |  |
| 8  | K   | 622311101.A                                | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)                         | m2 | -4,000   |  | -880,00     |  |
| 9  | M   | BMT.209150r02.A                            | Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)                                                       | t  | -0,044   |  | -523,25     |  |
| 10 | K   | 622325121                                  | Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om1)                                             | m2 | -26,520  |  | -9 282,00   |  |
|    | W   |                                            | -11,7*1-12,35*1,2                                                                                     |    | -26,520  |  |             |  |
|    | W   |                                            | "1.2"om1                                                                                              |    | -26,520  |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -26,520  |  |             |  |
| 11 | M   | BMT.209160Z35                              | Výsoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)                                   | t  | -0,477   |  | -11 224,76  |  |
|    | W   |                                            | -26,52*0,018 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | -0,477   |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,477   |  |             |  |
| 12 | K   | 711113127                                  | Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)         | m2 | -26,520  |  | -9 282,00   |  |
|    | W   |                                            | -11,7*1-12,35*1,2                                                                                     |    | -26,520  |  |             |  |
|    | W   |                                            | "1.3"om1                                                                                              |    | -26,520  |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -26,520  |  |             |  |
| 13 | M   | BMT.209110R01                              | Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)                     | t  | -0,106   |  | -5 088,00   |  |
|    | W   |                                            | -26,52*0,004 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | -0,106   |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,106   |  |             |  |
| 14 | K   | 985323112                                  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)                               | m2 | 26,520   |  | 10 608,00   |  |
|    | W   |                                            | 26,52                                                                                                 |    | 26,520   |  |             |  |
|    | W   |                                            | "1.1"om1                                                                                              |    | 26,520   |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | 26,520   |  |             |  |
| 15 | M   | BMT.209150V25                              | Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1) | t  | -0,265   |  | -1 605,90   |  |
|    | W   |                                            | -26,52*0,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | -0,265   |  |             |  |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,265   |  |             |  |
| 16 | K   | 985323112.1                                | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)                               | m2 | -128,600 |  | -51 440,00  |  |
| 17 | M   | BMT.209150V25.1                            | Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1) | t  | -1,201   |  | -7 278,06   |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                       |    |          |  | -13 083,20  |  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K   | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  | m  | -31,450  |              | -9 120,50         |                 |
|    | vv  |           | -4,3-17,45-9,7                                                                               |    | -31,450  |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                       |    | -31,450  |              |                   |                 |
| 27 | M   | 59217001  | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                     | m  | -47,175  |              | -3 962,70         |                 |
|    | vv  |           | -31,45*1,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                 |    | -47,175  |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                       |    | -47,175  |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                  |    |          |              | -1 700,14         |                 |
| 18 | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                            | t  | -2,778   |              | -277,80           |                 |
| 19 | K   | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                  | t  | -2,778   |              | -416,70           |                 |
| 20 | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | -38,892  |              | -311,14           |                 |
|    | vv  |           | -2,778*14 "Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | -38,892  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | -2,778   |              | -694,50           |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                  |    |          |              | -5 392,25         |                 |
| 22 | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                               | t  | -14,369  |              | -5 392,25         |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1

Objekt:

04 - Dodatek č.1

Soupis:

1 - Méněpráce

Úroveň 3:

3 - SO 03

Místo:


Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-156 693,46

|    |     |                                            |                                                                                                       |    |          |  |             |  |
|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|-------------|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                       |    |          |  | -156 693,46 |  |
| D  | 1   | Zemní práce                                |                                                                                                       |    |          |  | -6 100,00   |  |
| 1  | K   | 113107132                                  | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně                                     | m2 | -2,500   |  | -2 500,00   |  |
| 2  | K   | 113107137                                  | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně                           | m2 | -3,000   |  | -3 600,00   |  |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                       |    |          |  | -138 348,62 |  |
| 3  | K   | 622131121                                  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)                                                   | m2 | -110,040 |  | -5 502,00   |  |
| 4  | M   | BMT.209150R03                              | Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)                                     | l  | -22,008  |  | -836,30     |  |
| 5  | K   | 622151011                                  | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)                      | m2 | -110,040 |  | -8 253,00   |  |
| 6  | M   | BMT.101320R05                              | Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)                                              | l  | -38,514  |  | -2 148,31   |  |
| 7  | K   | 622311101                                  | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)                         | m2 | -110,040 |  | -24 208,80  |  |
| 8  | M   | BMT.209150R02                              | Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)                                                       | t  | -1,210   |  | -14 389,32  |  |
| 9  | K   | 622311101.A                                | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)                         | m2 | 128,070  |  | 28 175,40   |  |
|    | VV  |                                            | 128,07                                                                                                |    | 128,070  |  |             |  |
|    | VV  |                                            | "2.3"om2                                                                                              |    |          |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | 128,070  |  |             |  |
| 10 | M   | BMT.209150R02.A                            | Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)                                                       | t  | -1,409   |  | -16 755,83  |  |
| 11 | K   | 622325121                                  | Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om1)                                             | m2 | -11,165  |  | -3 907,75   |  |
|    | VV  |                                            | -(5*2+0,65*2+4,65)*0,7                                                                                |    | -11,165  |  |             |  |
|    | VV  |                                            | "1.2"om1                                                                                              |    |          |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -11,165  |  |             |  |
| 12 | M   | BMT.209160Z35                              | Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)                                   | t  | -0,201   |  | -4 729,93   |  |
|    | VV  |                                            | -11,165*0,018 "Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | -0,201   |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,201   |  |             |  |
| 24 | K   | 622325121.A                                | Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)                                             | m2 | -24,280  |  | -8 498,00   |  |
|    | VV  |                                            | -(17,6*(2,5+0,2)/2+4,9*(0,1+1,5)/2+13*(1,6+2,8)/2)"plocha stěn rampy                                  |    | -56,280  |  |             |  |
|    | VV  |                                            | 2*16" skutečně opravovaná plocha                                                                      |    | 32,000   |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -24,280  |  |             |  |
| 25 | M   | BMT.209160Z35.A                            | Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)                                   | t  | -0,437   |  | -10 283,48  |  |
|    | VV  |                                            | -24,28*0,018 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | -0,437   |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,437   |  |             |  |
| 13 | K   | 985323112                                  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)                               | m2 | -11,165  |  | -4 466,00   |  |
|    | VV  |                                            | -(5*2+0,65*2+4,65)*0,7                                                                                |    | -11,165  |  |             |  |
|    | VV  |                                            | "1.1"om1                                                                                              |    |          |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -11,165  |  |             |  |
| 14 | M   | BMT.209150V25                              | Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1) | t  | -0,112   |  | -678,72     |  |
|    | VV  |                                            | -11,165*0,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | -0,112   |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,112   |  |             |  |
| 15 | K   | 985323112.1                                | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)                               | m2 | -110,040 |  | -44 016,00  |  |
| 16 | M   | BMT.209150V25.1                            | Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1) | t  | -1,100   |  | -6 666,00   |  |
| 22 | K   | 985323112.A                                | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om2)                               | m2 | -24,280  |  | -9 712,00   |  |
|    | VV  |                                            | -(17,6*(2,5+0,2)/2+4,9*(0,1+1,5)/2+13*(1,6+2,8)/2)"plocha stěn rampy                                  |    | -56,280  |  |             |  |
|    | VV  |                                            | 2*16" skutečně opravovaná plocha                                                                      |    | 32,000   |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -24,280  |  |             |  |
| 23 | M   | BMT.209150V25.A                            | Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2) | t  | -0,243   |  | -1 472,58   |  |
|    | VV  |                                            | -24,28*0,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | -0,243   |  |             |  |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                                |    | -0,243   |  |             |  |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                               |    |          |              | -6 565,64         |                 |
| 26    | K   | 978019391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | -40,280  |              | -6 565,64         |                 |
|       | vv  |           | -(17,6*(2,5+0,2)/2+4,9*(0,1+1,5)/2+13*(1,6+2,8)/2)*plocha stěn rampy                                              |    | -56,280  |              |                   |                 |
|       | vv  |           | 16" skutečně opravovaná plocha                                                                                    |    | 16,000   |              |                   |                 |
|       | vv  |           | Součet                                                                                                            |    | -40,280  |              |                   |                 |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                                       |    |          |              | -3 888,04         |                 |
| 17    | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                 | t  | -6,353   |              | -635,30           |                 |
| 18    | K   | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                       | t  | -6,353   |              | -952,95           |                 |
| 19    | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                             | t  | -88,942  |              | -711,54           |                 |
|       | vv  |           | -6,353*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | -88,942  |              |                   |                 |
| 20    | K   | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                      | t  | -6,353   |              | -1 588,25         |                 |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                       |    |          |              | -1 791,16         |                 |
| 21    | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                    | t  | -4,773   |              | -1 791,16         |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1

Objekt:

04 - Dodatek č.1

Soupis:

1 - Méněpráce

Úroveň 3:

4 - Hromosvod

Místo:

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                               |     |          |              | <b>-15 000,00</b> |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV           |     |          |              | -15 000,00        |                 |
| D                             | 741 |           | Elektroinstalace - silnoproud |     |          |              | -15 000,00        |                 |
| 1                             | K   | 741420R12 | Zpětná montáž hromosvodu      | kpl | -3,000   |              | -15 000,00        |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1  
 Objekt: 04 - Dodatek č.1  
 Soupis: 2 - Vícepráce  
 Úroveň 3: 1 - SO 01



Místo: Datum: 18. 3. 2025  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

102 308,18

D HSV Práce a dodávky HSV 60 547,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 581,82

|   |   |             |                                                                                        |    |         |  |           |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------|--|
| 1 | K | 622131121   | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)                                    | m2 | 102,960 |  | 5 148,00  |  |
|   | W |             | 102,96                                                                                 |    | 102,960 |  |           |  |
|   | W |             | Součet                                                                                 |    | 102,960 |  |           |  |
| 2 | M | HST.101320R | HASSAN PENETRACE - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva. | l  | 82,368  |  | 19 768,32 |  |
|   | W |             | 102,96*0,8*Přepočtené koeficientem množství                                            |    | 82,368  |  |           |  |
|   | W |             | Součet                                                                                 |    | 82,368  |  |           |  |
| 3 | K | 622131121.A | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)                                    | m2 | 2,750   |  | 137,50    |  |
| 4 | M | HST.101320R | HASSAN PENETRACE - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva. | l  | 2,200   |  | 528,00    |  |
|   | W |             | 2,75*0,8*Přepočtené koeficientem množství                                              |    | 2,200   |  |           |  |
|   | W |             | Součet                                                                                 |    | 2,200   |  |           |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 090,00

|   |   |           |                                                                                                   |    |       |  |           |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-----------|--|
| 5 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 8,030 |  | 24 090,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-----------|--|

D 997 Přesun sutě 10 811,59

|   |   |           |                                                                                              |   |         |  |          |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|----------|--|
| 6 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                            | t | 17,666  |  | 1 766,60 |  |
| 7 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                  | t | 17,666  |  | 2 649,90 |  |
| 8 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t | 247,324 |  | 1 978,59 |  |
|   | W |           | 17,666*14 *Přepočtené koeficientem množství                                                  |   | 247,324 |  |          |  |
| 9 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 17,666  |  | 4 416,50 |  |

D 998 Přesun hmot 64,17

|    |   |           |                                                |   |       |  |       |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--|-------|--|
| 10 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 0,171 |  | 64,17 |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--|-------|--|

D PSV Práce a dodávky PSV 41 760,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 760,60

|    |   |           |                                                                                       |    |         |  |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------|----------------|
| 11 | K | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm      | m2 | 102,960 |  | 8 885,45  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W |           | 102,96                                                                                |    | 102,960 |  |           |                |
| 12 | M | 28323005  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm                            | m2 | 125,714 |  | 5 179,42  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W |           | 102,96*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                        |    | 125,714 |  |           |                |
| 13 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou                      | m  | 102,960 |  | 12 972,96 | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná       | m2 | 102,960 |  | 12 355,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W |           | 102,96                                                                                |    | 102,960 |  |           |                |
| 15 | M | 69311198  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 | m2 | 108,108 |  | 2 367,57  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W |           | 102,96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                         |    | 108,108 |  |           |                |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1  
 Objekt: 04 - Dodatek č.1  
 Soupis: 2 - Vícepráce  
 Úroveň 3: 2 - SO 02

Místo:

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

146 348,39

|    |     |                                            |                                                                                                   |    |         |  |            |                |
|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                   |    |         |  | 101 659,15 |                |
| D  | 1   | Zemní práce                                |                                                                                                   |    |         |  | 3 979,06   |                |
| 1  | K   | 113204111                                  | Vytrhání obrub záhonových                                                                         | m  | 73,550  |  | 3 979,06   |                |
| D  | 5   | Komunikace pozemní                         |                                                                                                   |    |         |  | 17 341,53  |                |
| 19 | K   | 564861011                                  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                               | m2 | 18,870  |  | 5 849,70   | CS ÚRS 2025 02 |
|    | VV  |                                            | (4,3+17,45+9,7)*0,6                                                                               |    | 18,870  |  |            |                |
| 20 | K   | 577154011                                  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2 | 18,870  |  | 11 491,83  | CS ÚRS 2025 02 |
|    | VV  |                                            | (4,3+17,45+9,7)*0,6                                                                               |    | 18,870  |  |            |                |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                   |    |         |  | 25 671,36  |                |
| 2  | K   | 622131121                                  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)                                               | m2 | 102,080 |  | 5 104,00   |                |
|    | VV  |                                            | 128,6-26,52                                                                                       |    | 102,080 |  |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                            |    | 102,080 |  |            |                |
| 3  | M   | HST.101320R                                | HASSAN PENETRACE - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva.            | l  | 81,664  |  | 19 599,36  |                |
|    | VV  |                                            | (128,6-26,52)*0,8*Přepočtené koeficientem množství                                                |    | 81,664  |  |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                            |    | 81,664  |  |            |                |
| 4  | K   | 622131121.A                                | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)                                               | m2 | 4,000   |  | 200,00     |                |
| 5  | M   | HST.101320R                                | HASSAN PENETRACE - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva.            | l  | 3,200   |  | 768,00     |                |
|    | VV  |                                            | 4*0,8*Přepočtené koeficientem množství                                                            |    | 3,200   |  |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                            |    | 3,200   |  |            |                |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                   |    |         |  | 41 016,65  |                |
| 6  | K   | 916231113                                  | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m  | 73,550  |  | 21 329,50  |                |
|    | VV  |                                            | 43,5+0,85+2*1+1,7+12,35-4,75+11,7+5,35+0,85                                                       |    | 73,550  |  |            |                |
| 7  | M   | 59217001                                   | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                          | m  | 77,228  |  | 6 487,15   |                |
|    | VV  |                                            | 73,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                      |    | 77,228  |  |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                            |    | 77,228  |  |            |                |
| 8  | K   | 965042121                                  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 4,400   |  | 13 200,00  |                |
| D  | 997 | Přesun sutě                                |                                                                                                   |    |         |  | 7 724,66   |                |
| 9  | K   | 997002611                                  | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                 | t  | 12,622  |  | 1 262,20   |                |
| 10 | K   | 997006512                                  | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                       | t  | 12,622  |  | 1 893,30   |                |
| 11 | K   | 997006519                                  | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t  | 176,708 |  | 1 413,66   |                |
|    | VV  |                                            | 12,622*14 *Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 176,708 |  |            |                |
| 12 | K   | 997013601                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01      | t  | 12,622  |  | 3 155,50   |                |
| D  | 998 | Přesun hmot                                |                                                                                                   |    |         |  | 5 925,89   |                |
| 13 | K   | 998011003                                  | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                    | t  | 15,791  |  | 5 925,89   |                |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                        |                                                                                                   |    |         |  | 44 689,24  |                |
| D  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům      |                                                                                                   |    |         |  | 44 689,24  |                |
| 14 | K   | 711161274                                  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm                   | m2 | 101,880 |  | 8 792,24   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV  |                                            | 128,4-26,52                                                                                       |    | 101,880 |  |            |                |
| 15 | M   | 28323005                                   | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm                                        | m2 | 124,395 |  | 5 125,07   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV  |                                            | 101,88*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                                    |    | 124,395 |  |            |                |
| 16 | K   | 711161383                                  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní listou                                  | m  | 128,600 |  | 16 203,60  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K   | 711491272                                  | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše vislé z textilií vrstva ochranná                    | m2 | 101,880 |  | 12 225,60  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV  |                                            | 128,4-26,52                                                                                       |    | 101,880 |  |            |                |
| 18 | M   | 69311198                                   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2             | m2 | 106,974 |  | 2 342,73   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV  |                                            | 101,88*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 106,974 |  |            |                |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1

Objekt:

04 - Dodatek č.1

Soupis:

2 - Vícepráce

Úroveň 3:

3 - SO 03

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

18. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

170 691,23

|    |     |                                            |                                                                                                                  |    |         |  |            |                |
|----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                                  |    |         |  | 126 058,98 |                |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                                  |    |         |  | 90 079,00  |                |
| 1  | K   | 622131121                                  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)                                                              | m2 | 98,875  |  | 4 943,75   |                |
|    | W   |                                            | 110,04-11,165                                                                                                    |    | 98,875  |  |            |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                           |    | 98,875  |  |            |                |
| 2  | M   | HST.101320R                                | HASSAN PENETRACE - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva.                           | l  | 79,100  |  | 18 984,00  |                |
|    | W   |                                            | 98,875*0,8*Přepočtené koeficientem množství                                                                      |    | 79,100  |  |            |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                           |    | 79,100  |  |            |                |
| 3  | K   | 622131121.A                                | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)                                                              | m2 | 116,905 |  | 5 845,25   |                |
|    | W   |                                            | 128,07-11,165                                                                                                    |    | 116,905 |  |            |                |
| 4  | M   | HST.101320R                                | HASSAN PENETRACE - nízkoviskózní vodný roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva.                           | l  | 101,664 |  | 24 399,36  |                |
|    | W   |                                            | 127,08*0,8*Přepočtené koeficientem množství                                                                      |    | 101,664 |  |            |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                           |    | 101,664 |  |            |                |
| 16 | K   | 622142001                                  | Skloláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                                                              | m2 | 56,280  |  | 16 096,08  | CS ÚRS 2025 02 |
|    | W   |                                            | (17,6*(2,5+0,2)/2+4,9*(0,1+1,5)/2+13*(1,6+2,8)/2)*plocha stěn                                                    |    | 56,280  |  |            |                |
|    | W   |                                            | rampy                                                                                                            |    | 56,280  |  |            |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                           |    | 56,280  |  |            |                |
| 17 | K   | 622251201                                  | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování | m2 | 56,280  |  | 19 810,56  | CS ÚRS 2025 02 |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                                  |    |         |  | 26 215,00  |                |
| 5  | K   | 965042121                                  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2                | m3 | 7,060   |  | 21 180,00  |                |
| 18 | K   | 978035117                                  | Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %                                   | m2 | 40,280  |  | 5 035,00   | CS ÚRS 2025 02 |
|    | W   |                                            | (17,6*(2,5+0,2)/2+4,9*(0,1+1,5)/2+13*(1,6+2,8)/2)*plocha stěn                                                    |    | 56,280  |  |            |                |
|    | W   |                                            | rampy                                                                                                            |    | 56,280  |  |            |                |
|    | W   |                                            | -16 "otlučená část rampy                                                                                         |    | -16,000 |  |            |                |
|    | W   |                                            | Součet                                                                                                           |    | 40,280  |  |            |                |
| D  | 997 | Přesun sutě                                |                                                                                                                  |    |         |  | 9 569,84   |                |
| 6  | K   | 997002611                                  | Nakládání sutí a vybouraných hmot                                                                                | t  | 15,637  |  | 1 563,70   |                |
| 7  | K   | 997006512                                  | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                      | t  | 15,637  |  | 2 345,55   |                |
| 8  | K   | 997006519                                  | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                            | t  | 218,918 |  | 1 751,34   |                |
|    | W   |                                            | 15,637*14 *Přepočtené koeficientem množství                                                                      |    | 218,918 |  |            |                |
| 9  | K   | 997013601                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                     | t  | 15,637  |  | 3 909,25   |                |
| D  | 998 | Přesun hmot                                |                                                                                                                  |    |         |  | 195,14     |                |
| 10 | K   | 998011003                                  | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m                                                                   | t  | 0,520   |  | 195,14     |                |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                        |                                                                                                                  |    |         |  | 44 632,25  |                |
| D  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům      |                                                                                                                  |    |         |  | 44 632,25  |                |
| 11 | K   | 711161274                                  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopy do 20 mm                                 | m2 | 110,040 |  | 9 496,45   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W   |                                            | 110,04                                                                                                           |    | 110,040 |  |            |                |
| 12 | M   | 28323005                                   | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm                                                       | m2 | 134,359 |  | 5 535,59   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W   |                                            | 110,04*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 134,359 |  |            |                |
| 13 | K   | 711161383                                  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou                                                 | m  | 110,040 |  | 13 865,04  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K   | 711491272                                  | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná                                  | m2 | 110,040 |  | 13 204,80  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W   |                                            | 110,04                                                                                                           |    | 110,040 |  |            |                |
| 15 | M   | 69311198                                   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2                            | m2 | 115,542 |  | 2 530,37   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | W   |                                            | 110,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                    |    | 115,542 |  |            |                |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 427\_2024\_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby - ZL1  
 Objekt: 04 - Dodatek č.1  
 Soupis: 2 - Vícepráce  
 Úroveň 3: 4 - Hromosvod

Místo: Datum: 18. 3. 2025  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 52 182,28**

D PSV Práce a dodávky PSV 43 302,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 43 302,28

|    |   |           |                                                                 |     |                                           |        |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 741410001 | Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu          | m   | 100,000                                   |        | 15 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 2  | M | 35442062  | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                         | kg  | 100,000                                   |        | 4 650,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 3  | K | 741410003 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu | m   | 25,000                                    |        | 2 252,50  | CS ÚRS 2025 02 |
| 4  | M | 35441073  | drát D 10mm FeZn                                                | kg  | 15,750                                    |        | 870,98    | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   |           |                                                                 |     | 25*0,63 'Přepočtené koeficientem množství | 15,750 |           |                |
| 5  | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                           | kus | 6,000                                     |        | 762,00    | CS ÚRS 2025 02 |
| 6  | M | 35441885  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                              | kus | 6,000                                     |        | 94,80     | CS ÚRS 2025 02 |
| 7  | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                    | kus | 24,000                                    |        | 4 248,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 8  | M | 35441860  | svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby                            | kus | 12,000                                    |        | 572,40    | CS ÚRS 2025 02 |
| 9  | M | 35441986  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn            | kus | 12,000                                    |        | 315,60    | CS ÚRS 2025 02 |
| 10 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva | kus | 6,000                                     |        | 2 628,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | M | 35441831  | úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn                | kus | 6,000                                     |        | 1 398,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 12 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu               | kus | 12,000                                    |        | 1 087,20  | CS ÚRS 2025 02 |
| 13 | M | 35442110  | štítek plastový - čísla svodů                                   | kus | 12,000                                    |        | 184,80    | CS ÚRS 2025 02 |
| 14 | K | 741440031 | Montáž tyč zemnicí dl do 2 m                                    | kus | 6,000                                     |        | 4 392,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | M | 35442128  | tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou                                 | kus | 6,000                                     |        | 4 446,00  | CS ÚRS 2025 02 |

D M Práce a dodávky M 8 880,00

D 21-M Elektromontáže 2 088,00

|    |   |           |                                                                                                                       |     |        |  |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|----------|----------------|
| 16 | K | 210220458 | Montáž doplňků hromosvodného vedení - antikorozní ochrany přechodu mezi prostředím pomocí nátěru nebo smršťovací pásy | kus | 24,000 |  | 2 088,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|----------|----------------|

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 6 792,00

|    |   |           |                                    |        |        |  |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------|--------|--------|--|----------|----------------|
| 17 | K | 580105063 | Měření zemního odporu přes 8 svodů | měření | 24,000 |  | 6 792,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------|--------|--------|--|----------|----------------|