

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003170

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003828

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: **JMK – opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd - Viník známý, Viník neznámý**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: KB a.s., č.úctu: 27-2813270277/0100

zastoupen:

osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1.9.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): opravy bezpečnostních prvků po dopravních nehodách na silnicích I. tříd v Jihomoravském kraji – Viník známý, Viník neznámý (podrobnější specifikace je uvedena v příloze 1 – Položkový rozpočet Plnění).
předpokládané množství Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 9 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 14.08.2025 10:49:10 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.12
10:53:22 +02'00'

REKAPITULACE CELKEM

Viník známý	
Viník neznámý	
Cena celkem bez DPH	343 297,00

REKAPITULACE
VINÍK ZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	RPB-123113PŘ-2025-060106-SFR (CEV 74699)	16.06.2025	Krhov I/43 km 28	
2.	RPB-123131/PŘ-2025-061206-SE (CEV 747925)	16.06.2025	Kobeřice I/54 km 8,5	
3.	RPB-118400/PŘ-2025-060106-OTE (CEV 74895)	09.06.2025	Krhov I/43 km 27,85	
4.	KRPB-125975-4PŘ-2025-060041(CEV 748973)	20.06.2025	Strážnice I/55 km 94,87	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

KRPB-123113PŘ-2025-060106-SFR (CEV 746993)
16.06.2025
Krhov I/43 km 28

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.		Celkem Kč bez DPH	Pozn
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,
914433	Dopravní značky 100 x 150cm ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	1,00	ks			DZ 1 x 1,5m, 6 x obj., 2víčka IP 18 b
914431	Dopravní značky 100 x 150cm ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	1,00	ks			DZ 1 x 1,5m, 6 x obj., 2víčka IP 18 b
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	1,00	ks			1 x DZ , 2 x obj., 1 x víčko "200m" E 3 a
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	1,00	ks			1 x DZ , 2 x obj., 1 x víčko "200m" E 3 a
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	2,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)	2,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

KRPB-123131/PŘ-2025-061206-SE (CEV 747925)
16.06.2025
Kobeřice I/54 km 8,5

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.		Celkem Kč bez DPH	Pozn
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	1,00	ks			1 x DZ , 2 x obj., 1 x víčko "200m" E 3 a
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	1,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)	1,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

KRPB-118400/PŘ-2025-060106-OTE (CEV 748956)
09.06.2025
Krhov I/43 km 27,85

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.		Celkem Kč bez DPH	Pozn
R174 11-1121	Zásyp jam po vyfrézovaných párezech do hl. 500mm	20,00	m2			
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

KRPB-125975-4PŘ-2025-060041(CEV 748973)
20.06.2025
Strážnice I/55 km 94,87

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
R174 11-1121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 500mm	10,00	m2			
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	1,00	ks			1 x DZ , 2 x obj., 1 x víčko IS 16c
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	1,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	1,00	ks			1 x DZ , 2 x obj., 1 x víčko IS 16c
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)	1,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

REKAPITULACE
VINÍK NEZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	CEV 745188	11.06.2025	Brno ul Žabovřeská I/42 2 km 2,214	
2.	CEV 748668	23.06.2025	Veselí nad Moravou I/54 km 47,327	
3.	CEV 748716	23.06.2025	Zastávka I/23 km 132,514	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 745188
11.06.2025
Brno ul Žabovřeská I/42 2 km 2,214

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	32,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	24,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	4,00	ks			ks sloupků
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 748668
23.06.2025
Veselí nad Moravou I/54 km 47,327

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	48,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	40,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	10,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	5,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	5,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 748716
23.06.2025
Zastávka I/23 km 132,514

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	60,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	52,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	8,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	5,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	5,00	ks			
95323	Bezpečnostní značky retroreflex samolepící fólie Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál	4,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

FORMULÁŘ 2.2.3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **JMK - opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd – RD II.**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ0165615 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
	<i>Beraniadlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>Orteco 800 HD</i>	<i>1</i>	<i>Samochodné beraniadlo se silou úderu kladiva 800 J</i>	<i>Beraniadlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>V</i>
	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Carro C0752 1TR 6968 1TR 6970</i>	<i>2</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>V</i>
2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>MAN TGS 26.400 1TZ 0987</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 12000 kg</i>	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>V</i>

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>MAN TGS 26.400 ITV 7886</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 15000kg Hydraulické rameno s dosahem 7,5 m</i>	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>V</i>
	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>Citroen Jumper ITX 7219</i>	<i>1</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s ložnou plochou 7,6 m2</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>V</i>

Digitálně podepsal
Datum: 14.08.2025 10:49:26 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09
14:13:49 +02'00'