

VÝKAZ VÝMĚR**Oprava střechy a venkovních omítek b.č.11 - kasárna Semtín****Budova č.11**

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
	Oprava střechy				
1.	demontáž stávající plechové krytiny	m2	113,00		
2.	demontáž podkladní lepenky A 500	m2	113,00		
3.	demontáž stávajícího hromosvodu	bm	45,00		
4.	demontáž závětrné lišty	bm	30,00		
5.	demontáž svodů a žlabů vč. háků (7 + 15 m)	bm	22,00		
6.	zametení střechy a příprava povrchu pro navaření AIP	m2	113,00		
7.	penetrace podkladu	m2	113,00		
8.	D+M Pz okapnice r.š. 250 mm	bm	15,00		
9.	D+M závětrné lišty r.š. 250 mm z Pz poplastovaného plechu např. Satjam	bm	30,00		
10.	Dodávka asfalt. modifikovaného pásu min. tl. 4,2 mm	m2	260,00		
11.	NAIP modifikovaného min. tl. 4,2 mm vč.přesahu, 2 vrstvy	m2	260,00		
12.	dodávka a montáž žlabů rš.330mm včetně čel a háků - poplastovaný např. Satjam	bm	15,00		
13.	dodávka a montáž svodů 100 mm vč. objímek- poplastovaný např. Satjam	bm	7,00		
14.	dodávka a montáž kotlíků- poplastovaný např. Satjam	bm	2,00		
15.	dodávka a montáž výtokového kolena a kolena "S" - poplastovaný např. Satjam	ks	4,00		
16.	dodávka a montáž hrom. včetně veškerého podr. materiálu	bm	45,00		
18.	pomocné lešení	soubor	1,00		
19.	provedení revize hromosvodu	ks	1,00		
20.	odvoz stavebního materiálu na skládku včetně uložení	t	0,20		
22.	odvoz a uložení vybouraného kovového materiálu v areálu do 500 m	t	0,80		
23.	Oprava venkovních omítek				
24.	otlučení omítek vnějších vápenocementových	m2	23,00		
25.	ometení zdiva	m2	23,00		
26.	cementový prostřík stěn	m2	35,00		
27.	vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	35,00		
28.	potažení vnitřních stěn štukem tl.do 3 mm	m2	6,00		
29.	broušení vnějších omítek	m2	112,00		
30.	zakrývání venkovních otvorů a konstrukcí	m2	17,00		
31.	Penetrace akrylát- silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	135,00		
32.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtalčením do tmele	m2	135,00		
33.	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	m2	135,00		
34.	KZS lišta rohová stěnová AL	bm	108,00		
35.	KZS lišta začišťovací AL u oken a dveří	bm	45,00		
36.	demontáž okapového chodníku š. 0,5 m	bm	14,00		

37.	demontáž okapového chodníku š. 0,7 m	bm	10,00	60,00	600,00
38.	demontáž okapového chodníku š. 1 m	bm	15,00		
39.	izolace proti zemi vlhkosti fóliemi nopovými tl.0,4 mm, š. 0,5 m	m2	10,00		
40.	dodávka a montáž okapového chodníku vč. uložení do šterkového lože š. 0,5 m	bm	14,00		
41.	dodávka a montáž okapového chodníku vč. uložení do šterkového lože š. 0,7 m	bm	10,00		
42.	dodávka a montáž okapového chodníku vč. uložení do šterkového lože š. 1 m	bm	15,00		
43.	demontáž oken včetně rámu 1,35 x 0,9 m	ks	10,00		
44.	demontáž okna vč.rámu 0,65 x 0,9 m	ks	1,00		
45.	demontáž dřevěných dveří vč. ocelových zárubní 0,9 x 1,97 m	ks	2,00		
46.	demontáž luxfer	m2	6,00		
47.	demontáž parapetu	bm	14,50		
48.	dozdění zdiva nosného z cihel tl. zdi 40 cm	m2	6,00		
49.	D + M oken plastových 1,35 x 0,90 , otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: ven. zlatý dub/vnitř. bílá, 6ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,0W/m2K , neprůhledné sklo	ks	10,00		
50.	D + M oken plastových 0,65 x 0,90, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: ven. zlatý dub/vnitř. bílá, 6ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,0W/m2K, neprůhledné sklo	ks	1,00		
51.	zednické zapravení oken a dveří	m	44,00		
52.	dodávka a montáž parapetu z Pz poplast.plechu r.š. 200 mm	bm	14,50		
53.	D + M vchodových dveří plastových vel. 90 x 197 cm, U=1,2 W/m2K, celoobvodové kování, vložka FAB, barva zlatý dub/vnitř.bílá	ks	2,00		
54.	oplechování RIS vel. 105 x 40 cm	ks	1,00		
55.	D a M venkovní žaluzie - ventilátor průměr 40 cm	ks	2,00		
56.	nátěr dvířek rozvaděčů	m2	0,70		
57.	oprava výmolu - výkop	m3	0,80		
58.	oprava výmolu - zásyp stěrkem postupně hutněným	m3	0,80		
59.	oprava žulových obrubníků - demontáž	m	2,00		
60.	zpětná montáž žulových obrubníků	m	2,00		
61.	Použití kozlového lešení do pracovní výšky do 3m	soubor	6 500,00		
62.	odvoz vybouraného stavebního materiálu včetně uložení na skládku	t	1,40		
63.	úklid po veškeré činnosti	soubor	1,00		
64.	zařízení staveniště	%	2,00		

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVÁ CENA S DPH 21%

362 915,00

76 212,15

439 127,15

Zpracoval: Koblíha Petr
PS 0529 Pardubice