



Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřená mezi:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.


Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO / DIČ: 26365804 / CZ26365804
Zastoupená: MUDr. Jiřím Štefanem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tvrdíkem, MBA, členem představenstva
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 


oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
oprávněná osoba ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel“)

a

Karlovarské stavby, s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha
Zastoupená: Gabrielou Kopeckou
IČO / DIČ: 22562362 / CZ22562362
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
Oprávněná osoba ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka vybraného dodavatele (Zhotovitele) ze dne 23.07.2025 (dále jen „**nabídka**“) podaná na základě oznámení veřejné zakázky s názvem:

„Oprava oplocení areálu KKN Cheb“

dále jen „**Veřejná zakázka**“.

Oceněné výkazy výměr (nabídka Zhotovitele) tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

- 1.2 Veřejná zakázka bude provedena v Karlovarské krajské nemocnici a.s., areál nemocnice Cheb, K nemocnici 1204/17, 350 02 Cheb, v rozsahu stanoveném výkazy výměr sumarizujícím rozsah prací, v souladu s projektovou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky.
- 1.3 Zhotovitel a Zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres:
Kontaktní e-mail Zhotovitele: 
Kontaktní e-mail Zadavatele: 

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, které je specifikováno v čl. 1 této smlouvy v rozsahu podle projektové dokumentace a v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), mimo režim zákona. Zhotovitel se zavazuje dílo dále provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné moci, touto smlouvou, technickými a kvalitativními normami, technologickými postupy a technickými listy výrobků vztahujícími se k dílu, jakož i s pokyny Zadavatele. Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v místech provádění díla je umístěn zdravotnický provoz Zadavatele, který nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba provádění stavby bude podřízena provozním vlivům Zadavatele, které musí Zhotovitel stavby respektovat (např. krátkodobé požadavky Zadavatele na přerušení hlučných nebo prašných prací nebo nutné prodlevy z důvodu přesunů provozů do provizorních prostor apod.).
- 2.3 Dílo bude realizováno v souladu s těmito dokumenty:
- 2.3.1 touto smlouvou a případnými dodatky k této smlouvě,
 - 2.3.2 projektovou dokumentací,
 - 2.3.3 zadávací dokumentací Veřejné zakázky,
 - 2.3.4 technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací a prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.
- 2.5 Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.
- 2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém areálu zdravotnického zařízení Zadavatele, včetně venkovních prostor, je přísný zákaz kouření. Zhotovitel je povinen o zákazu kouření poučit své zaměstnance a plně odpovídá za dodržení tohoto zákazu ze strany svých poddodavatelů.

Čl. 3 Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaných termínech:
- Zahájení prací:
- termín zahájení přípravy díla: dnem účinnosti smlouvy o dílo
 - termín zahájení realizace díla: do 30 dnů od zahájení přípravy díla
- Ukončení prací:
- termín dokončení prací: do 60 dnů od zahájení díla
- 3.2 Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, epidemie, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje případný vznik či

opětovné propuknutí epidemie způsobené koronavirem či jeho mutacemi, ani související opatření přijatá orgány veřejné moci.

- 3.3 Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 3.4 V případě, že z důvodů na straně Zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je Zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Důvody na straně Zadavatele mohou mít ekonomickou povahu, zejména nezajištění financování předmětu plnění. Termíny k dokončení díla se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně Zadavatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů, k čemuž je Zadavatel povinen poskytnout svou součinnost.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Zadavateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Zadavatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů.

Čl. 4

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 4.1 Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli dnem jeho převzetí.
- 4.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi.
- 4.4 V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se bezpečnosti práce, záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

Čl. 5 Cena díla a fakturace

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněnými výkazy výměr - příloha č. 1 této smlouvy). Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně dokladů a dokumentace skutečného provedení díla, v souladu s Výkazem výměr a technickou specifikací. K celkové ceně bude připočtena daň v zákonné výši.

Celková cena bez DPH činí: 932.555,92 Kč

Zákonná DPH 21 % činí: 195.836,74 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 1.128.392,66 Kč

- 5.2 Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Faktury na dílčí plnění budou, při dodržení harmonogramu provádění díla, zhotovitelem vystavovány vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
- 5.4 Faktury budou vystaveny nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 kalendářních dní od řádného předání objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
- 5.5 Do deseti (10) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazené na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol.
- 5.6 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.7 Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha.

Čl. 6 Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce

- 6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, zařízení staveniště, likvidace odpadů apod.). Sjednaná cena je platná až do konce výstavby.

- 6.2 Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách zadávacího řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 6.3 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, náklady na prořez či ztrátové nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně.
- 6.4 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek musí zahrnovat, pokud není v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dané části díla.
- 6.5 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod.
- 6.6 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání požadovaných vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních Zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před negativními vlivy počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, déšť, apod., vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, likvidace všech vzniklých odpadů, výkony přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí.
- 6.7 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí být zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů.
- 6.8 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré potřebné zkoušky a atesty během stavby, ohrazení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby vč. příp. střežení, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady médií spotřebovaných při realizaci stavby, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, staveniště a jeho okolí, náklady na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní náklady stavby.
- 6.9 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobě Zhotovitele mimo staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného poddodavatele či výrobce.
- 6.10 Do soupisu prací a dodávek – textu a řazení položek, výpočtových vzorců je zakázáno zasahovat. Zhotovitel pouze vyplní nabídnuté jednotkové ceny.
- 6.11 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými buňkami excelu.
- 6.12 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu stavby. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 6.13 Cenu díla je možno překročit v případě, že:
- a) objednatel bude požadovat provedení prací, neobsažených v předané PD nebo bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek, než je uvedeno v PD

- b) práce a dodávky jsou součástí projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr, který dostal zhotovitel k ocenění
- c) objednatel bude požadovat změnu technického a technologického řešení stavby
- d) dojde ke změně daňových předpisů

Při oceňování víceprací (popř. méně prací) bude zhotovitel vycházet z odsouhlasených rozpočtových jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Pokud práce nebude možno ocenit dle rozpočtu, bude při jejich oceňování použito směrných cen ÚRS ČR, platných v době podání nabídky. Při neocenitelných pracích bude použita odsouhlasená HZS pro pracovníky odborných profesí 350,- Kč a pomocné práce 250,- Kč.

K ceně bude připočten zabudovaný materiál, jehož cenu vč. pořizovacích nákladů je povinen zhotovitel doložit. Rozsah veškerých víceprací musí být před zahájením jejich provádění odsouhlasen objednatelem. Na tyto vícepráce musí být sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo.

Čl. 7 Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést od prvního dne předání staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez ohledu na zvolený Zhotovitelský systém. Zhotovitel má povinnost mít stavební deník v místě realizace díla po celou dobu provádění. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také „stavební zákon“) v platném znění.
- 7.2. Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve smyslu § 1590 stavebního zákona.
- 7.3. Stavební deník není určen k plnění povinností Zhotovitele informovat či upozornit na určité skutečnosti Zadavatele v případech, kdy tak tato smlouva či obecně závazné právní předpisy stanoví. Taková povinnost musí být splněna doručením písemného oznámení Zadavateli, nebo jiným způsobem, který smlouva či obecně závazné právní předpisy v konkrétním případě stanoví.
- 7.4. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel po provedení díla Zadavateli.
- 7.5. Změny této smlouvy, včetně změn díla, nemohou být provedeny formou zápisu ve stavebním deníku.
- 7.6. Stavební deník bude po celou dobu zhotovení díla přístupný pro Zadavatele a bude uložen u stavbyvedoucího Zhotovitele.
- 7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.
- 7.8. Nedílnou součástí stavebního deníku jsou také zápisy z kontrolních dnů.

Čl. 8 Staveniště

- 8.1. Staveništěm je objekt blíže uvedený v odst. 1.2. této smlouvy. Zhotovitel zajistí vhodný přístup na stavbu a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 8.2. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla ke dni zahájení realizace díla. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě

zákonem stanovené, a to nejpozději 5 pracovních dnů předem. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle odst. č. 11.5 této smlouvy.

- 8.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápisu bude uvedeno prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za jím převzaté prostory staveniště, a to až do okamžiku jeho vyklizení. Zhotovitel zejména přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
- 8.5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Pokud uvedené Zhotovitel nezajistí, je Zadavatel oprávněn obstarat odstranění znečištění či poškození komunikací a odstranění odpadů a nečistot na staveništi na náklady Zhotovitele.
- 8.6. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu dle odst. č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvláště a v plné výši.

Čl. 9 Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně emailem na emailové spojení Zadavatele) Zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty.
- 9.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Zadavatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v této oblasti, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnutí o přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění, ani na náhradu nákladů spojených s přerušením prací na díle. O dobu přerušení prací na díle podle předchozí věty se neprodlužuje termín předání díla.
- 9.4. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, případně autorského dozoru, povinen kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za splnění zástupce smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a uplatněno znění odst. 9.7 této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru Zadavatele týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 9.8. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny (zpravidla 1x týdně nebo individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolány Zadavatelem. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolní dny zajistit účast odpovědného zástupce plně informovaného o stavu provádění díla a oprávněného činit rozhodnutí ve věcech plnění této smlouvy Zhotovitelem.
- 9.9. Zjistí-li Zadavatel v průběhu provádění díla vady, může požadovat, aby Zhotovitel vady díla odstranil a dílo nadále prováděl řádným způsobem. K odstranění vad dojde na náklady Zhotovitele. Pokud Zhotovitel Zadavatelem určené vady v určené lhůtě neodstraní, je Zadavatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele.

Čl. 10 Předání díla

- 10.1 Závazek Zhotovitele zhotovit pro Zadavatele dílo je splněn řádným dokončením díla v souladu s touto smlouvou, jeho předáním Zadavateli, případným odstraněním vad a nedodělků specifikovaných v předávacím protokolu a předvedením způsobilosti díla sloužit účelu užití díla.
- 10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole. K předávaným dokladům Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla.
- 10.3 Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má právo se odchýlit od termínu navrženého Zhotovitelem.
- 10.4 Jestliže Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle odst. 11.4. Zadavatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Zadavatel odmítne dílo převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu.
- 10.7 Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou specifikovány v předávacím protokolu spolu s dohodou o způsobu a lhůtách pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla a nedojde-li k dohodě smluvních stran o odstranění vad a nedodělků díla, je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit v termínu provedení díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu dle odst. 11.1. Zadavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Po odstranění vad a nedodělků díla Zhotovitelem dojde k podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků

Zadavatelem (Protokol o odstranění vad). Převezme-li Zadavatel dílo s vadami nebránícími užívání díla, je dílo provedeno teprve podpisem protokolu o odstranění vad.

- 10.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Zadavatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu dle odst. 11.2. Za písemné oznámení Zadavatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
- 10.9 Nedojde-li ze strany Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků díla v termínu, je Zadavatel oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků u třetí osoby na náklad Zhotovitele a tyto náklady Zhotoviteli přeúčtovat. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na úhradu nákladů dle předchozí věty na pohledávku Zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 10.10 O předání díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který podepíše Zadavatel a Zhotovitel. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel není povinen dílo převzít a může odložit podpis předávacího protokolu až na dobu, kdy budou jednoznačně prokázány vlastnosti díla stanovené touto smlouvou. Zadavatel není dále povinen převzít dílo, které vykazuje (i) vady a nedodělky bránící užívání díla, anebo (ii) vady a nedodělky sice nebránící užívání díla, pokud tyto vady a nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými vadami díla brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické u viditelných konstrukcí.
- 10.11 Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva Zadavatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla.

Čl. 11 Smluvní pokuty

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 1.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápisu o převzetí.
- 11.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle odst. 10.7., nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později.
- 11.3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.
- 11.4. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle odst. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s odstraněním záručních vad dle článku č. 12, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
- 11.6. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Zadavatele předem neupozornil.
- 11.7. Za porušení zákazu kouření dle odst. 2.6. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení zákazu.
- 11.8. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 11.9. V případě prodlení Zadavatele s úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení.

- 11.10. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.
- 11.11. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.

Čl. 12

Záruky a záruční vady

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců, (dále společně jako „Záruční doba“). Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.3. Zadavatel je povinen záruční vady vč. následných vad písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu (např. vadou je prasklé potrubí, následnou vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby). Zadavatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.).
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Zadavateli termín nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. V případě vážných překážek znemožňujících odstranění záruční vad Zhotovitel písemně navrhne termín, do kterého vady odstraní. O dohodě musí být sepsán souhlasný zápis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem. Závažnou překážkou jsou např. klimatické podmínky.
- 12.5. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, Zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté má Zadavatel právo zajistit odstranění vad jinou odbornou firmou. Náklady spojené s odstraněním závadného stavu přefakturuje Zhotoviteli. Pokud je Zhotovitel odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů od doručení, má Zadavatel právo domáhat se úhrady právní cestou.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel.
- 12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 12.9. Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě.

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do pěti pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby“.
- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

Čl. 14

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

14.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen

nakládat s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít se Zadavatelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle GDPR.

- 14.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Zadavatelem.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 14.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

Čl. 15

Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný soud Zadavatele, v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

Čl. 16

Zvláštní ustanovení

- 16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a případně koordinátorovi BOZP.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu:

pojistnou smlouvu č. 8082750814 u ČSOB, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve **výši nejméně 2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu platnou pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát vystavený pojišťovnou, osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit.

16.4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 16.3 v platnosti tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit.

16.5. Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení článku č. 16 odst. 16.3 a 16.4 odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

16.7. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.

16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně případných dodatků, které provede Zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu Zadavatele nebo jiným způsobem, určeným Zadavatelem a dále dle ustanovení § 219 odst. 1, písm. a) a d) ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem.

16.9. V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené právními předpisy.

Čl. 17

Změny smlouvy, oznámení, přílohy

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď datovou schránkou, popř. i e-mailem, a to:

- Zadavateli do datové schránky: jfvepy2
- e-mail: vojtech.skopovy@kkn.cz

- Zhotoviteli do datové schránky: 6whftzk
- e-mail: kopecka@karlovarskestavby.cz

17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 18.2. Na vztah vznikající z této smlouvy se nevztahují žádné obchodní podmínky Zhotovitele. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 18.3. Tuto smlouvu je možné podepsat elektronicky. V případě podpisu smlouvy v listinné podobě bude smlouva vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a dvě Zadavatel.
- 18.4. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplyvá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, které provede Zadavatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr)

Za Zadavatele

V Karlových Varech dne

.....
MUDr. Jiří Štefan, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tvrdík, MBA
člen představenstva

Za Zhotovitele

V Karlových Varech dne

.....
Gabriela Kopecká
jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024010_SO01
Stavba: Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01

KSO:
Místo:

Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

CC-CZ:
Datum:

25. 4. 2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

04883632

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			85 987,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	85 987,04	18 057,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			104 044,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024010_SO01

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		85 987,04	104 044,32	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00	48 400,00	STA
SO-01	Oplocení poplast. pletivo + podhrab desky	45 987,04	55 644,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Cheb

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PK Beránek & Hradil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

04883632

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				40 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	48 400,00
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Cheb Datum: 25. 4. 2025
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb Projektant: PK Beránek & Hradil
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Zařízení staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000
Poznámka k položce:
Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:
- související přípravné práce
- vybavení staveniště
- připojení a spotřeba energií zařízení staveniště
- zabezpečení staveniště
P
- pronájem ploch, objektů
- oplocení staveniště
- provoz staveniště
- skládky a deponice
- vjezd a výjezd ze staveniště
- čištění komunikací
- stavební buňky
- mobilní WC apod.
- zrušení zařízení staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01
Objekt:
SO-01 - Oplocení poplast. pletivo + podhrab desky

KSO:
Místo: Cheb

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PK Beránek & Hradil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 987,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 987,04	21,00%	9 657,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			55 644,32
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01

Objekt:

SO-01 - Oplocení poplast. pletivo + podhrab desky

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 987,04
HSV - Práce a dodávky HSV	45 543,95
1 - Zemní práce	36 849,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 217,84
998 - Přesun hmot	6 476,66
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	443,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Oplocení areálu KKN Cheb - SO-01			
Objekt:		SO-01 - Oplocení poplast. pletivo + podhrab desky			
Místo:		Cheb		Datum:	25. 4. 2025
Zadavatel:		Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb		Projektant:	PK Beránek & Hradil
Účastník:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 987,04

D HSV Práce a dodávky HSV

45 543,95

D 1 Zemní práce

36 849,45

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	233,68	2 804,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"doplnění ornice					
VV			(80*0,15)					
					12,000			
2	K	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy přes 150 do 200 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 pl do 500 m2 strojně	m2	80,000	37,21	2 976,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2 v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151113					
VV			"doplnění ornice					
VV			80					
					80,000			
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	175,50	14 040,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
VV			"doplnění ornice					
VV			80					
					80,000			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,600	729,77	11 384,41	CS ÚRS 2025 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			(80*0,15)*1,3					
					15,600			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	19,85	1 588,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
VV			"zelené plochy; doplnění ornice					
VV			80					
					80,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,600	85,04	136,06	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			80*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
					1,600			
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,072	6 770,16	487,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113					
VV			"zelené plochy; doplnění ornice					
VV			(80*0,3/1000)*3					
					0,072			
8	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	72,000	36,95	2 660,40	CS ÚRS 2025 01
PP			hnojivo průmyslové					
VV			0,072*1000 *Přepočtené koeficientem množství					
					72,000			
9	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	3,97	317,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111					
VV			"zelené plochy; doplnění ornice					
VV			80					
					80,000			
10	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	0,71	56,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
VV			"zelené plochy; doplnění ornice					
VV			80					
					80,000			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,960	317,79	305,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
VV			"zelené plochy; doplnění ornice					
VV			"4l/m2 3x					
VV			((80*4)/1000)*3					
					0,960			
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,800	19,31	92,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
VV			"zelené plochy; doplnění ornice					
VV			"4l/m2 3x					
VV			((80*4)/1000)*3					
					0,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,96*5 Přepočtené koeficientem množství		4,800			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 217,84	
13	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	2,500	247,04	617,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146					
VV			"u garáže					
VV			"dílec rozříznutý na 2 poloviny, uchycený ke sloupkům pomocí objímek					
VV			2,5		2,500			
14	M	31391006	plotový panel plochý svařovaný 1830x2500mm z Pz drátů	kus	1,000	904,48	904,48	CS ÚRS 2025 01
PP			plotový panel plochý svařovaný 1830x2500mm z Pz drátů					
15	M	59231514	držák plotového pole pro koncový sloupek Pz	kus	6,000	115,96	695,76	CS ÚRS 2025 01
PP			držák plotového pole pro koncový sloupek Pz					
D	998		Přesun hmot				6 476,66	
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	15,701	205,34	3 224,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
17	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	15,701	207,16	3 252,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232121					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				443,09	
18	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	1,000	443,09	443,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132					
VV			"řezání plotového dílce					
VV			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024010_SO04-05
Stavba: Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

KSO:
Místo: Cheb

Zadavatel:
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
PK Beránek & Hradil

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			892 555,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	892 555,92	187 436,74
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 079 992,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024010_SO04-05

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		892 555,92	1 079 992,66	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	63 000,00	76 230,00	STA
SO-04	Oplocení plot. dílce a podhrab. desky	735 787,21	890 302,52	STA
SO-04_OT	Oprava poškozeného teplovodu	42 228,81	51 096,86	STA
SO-05	Zděný plot babybox, oprava	51 539,90	62 363,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Cheb

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PK Beránek & Hradil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 000,00	21,00%	13 230,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	76 230,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Cheb
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: PK Beránek & Hradil
Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Cheb Datum: 25. 4. 2025
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb Projektant: PK Beránek & Hradil
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000					
			Poznámka k položce:					
			Průzkumné práce					
			- vytýčení sítí...					
			Geodetické práce					
			- geometrický plán...					
P			Projektové práce					
			- dilenská dokumentace					
			- dokumentace skutečného provedení					
			- tištěná a elektronická verze verze					
			- prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy					
			- záruční listy					
			- revize					
			- návody apod...					

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
			Poznámka k položce:					
			Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:					
			- související přípravné práce					
			- vybavení staveniště					
			- připojení a spotřeba energií zařízení staveniště					
			- zabezpečení staveniště					
			- pronájem ploch, objektů					
	P		- oplocení staveniště					
			- provoz staveniště					
			- skládky a deponice					
			- vjezd a výjezd ze staveniště					
			- čištění komunikací					
			- stavební buňky					
			- mobilní WC apod.					
			- zrušení zařízení staveniště					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000
VV 1 "náklady za dočasné zábory chodníku během prací 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 18 000,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
			Poznámka k položce:					
			Inženýrská činnost					
			- dozory					
			- posudky					
			- zkoušky a ostatní měření					
			- revize					
P			- ostatní inženýrská činnost					
			- plán BOZP na staveništi					
			Kompletační a koordinační činnost					
			- koordinace řemesel					
			- finální odstranění kolaudačních závad apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05
Objekt:
SO-04 - Oplocení plot. dílce a podhrab. desky

KSO:
Místo: Cheb

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PK Beránek & Hradil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		735 787,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	735 787,21	21,00%	154 515,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	890 302,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Objekt:

SO-04 - Oplocení plot. dílce a podhrab. desky

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		735 787,21
HSV - Práce a dodávky HSV		699 013,83
2 - Zakládání		50 131,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		102 274,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		188 349,60
997 - Přesun sutě		350 106,13
998 - Přesun hmot		8 152,89
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		36 773,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Objekt:SO-04 - Oplocení plot. dílce a podhrab. desky

Místo:Cheb

Datum:25. 4. 2025

Zadavatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:PK Beránek & Hradil

Účastník:Vyplň údaj

Zpracovatel:Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

735 787,21

DHSVPráce a dodávky HSV

699 013,83

D2Zakládání

50 131,05

1	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	24,375	1 333,33	32 499,92	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113153							
VV	"roh							
VV	(2,5+5)*(0,25*3)							
VV	"rovný úsek							
VV	25*(0,25*3)							
VV	Součet							

2	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	12,000	777,70	9 332,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm							
P	Poznámka k položce: - položená naplocho na zhlaví zidky z prolévacích tvárníc do lepidla							
VV	"montáž naplocho na cementovou maltu							
VV	"roh							
VV	(1+2)							
VV	"rovný úsek							
VV	9							
VV	Součet							

3	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,199	41 702,14	8 298,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejích žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821							
VV	"roh							
VV	"svislá výztuž R10 nalepená na vlepenou výztuž							
VV	((2,5/0,25)*0,75)*0,617/1000							
VV	((5/0,25)*0,75)*0,617/1000							
VV	"2x R10/spára							
VV	(((2,5+5)*2)*0,617/1000)*3							
VV	"rovný úsek							
VV	"svislá výztuž R10 nalepená na vlepenou výztuž							
VV	((25/0,25)*0,75)*0,617/1000							
VV	"2x R10/spára							
VV	((25*2)*0,617/1000)*3							
VV	Součet							
VV	0,181*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							

D3Svislé a kompletní konstrukce

102 274,16

4	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	51,000	198,86	10 141,86	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171125							
VV	"plot; podhrabové desky, sloupky do patek							
VV	"úsek 27,82 m							
VV	1+1 "sloupek + vzpěra							
VV	11 "sloupků							
VV	"plot + podezdívka ztracené bednění							
VV	"úsek 2,5 m							
VV	1+1+1 "vzpěra+sloupek + vzpěra							
VV	"úsek 5,0 m							
VV	2 "sloupky							
VV	"plot; podhrabové desky, sloupky do patek							
VV	"úsek 5,75							
VV	1 "sloupek							
VV	1+1+1 "vzpěra+sloupek + vzpěra							
VV	"úsek 8,38							
VV	3 "sloupky							
VV	"plot + podezdívka ztracené bednění							
VV	"úsek 25 m							
VV	10 "sloupků							
VV	1+1+1 "vzpěra+sloupek + vzpěra							
VV	"plot; podhrabové desky, sloupky do patek							
VV	"úsek 26,22 m							
VV	10 "sloupků							
VV	1+1+1 "vzpěra+sloupek + vzpěra							
VV	Součet							

5	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	42,000	132,44	5 562,48	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
6	M	553spec-002	patka na sloupek pr. 38 mmPz a komaxit	ks	42,000	323,40	13 582,80	
PP			patka na sloupek pr. 38 mmPz a komaxit					
7	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	9,000	134,75	1 212,75	CS ÚRS 2025 01
PP			vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm					
8	M	553spec-001	patka na vzpěru pr. 38 mmPz a komaxit	ks	9,000	323,40	2 910,60	
PP			patka na vzpěru pr. 38 mmPz a komaxit					
9	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	29,000	464,90	13 482,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221					
VV			"oplocení poplastované pletivo a podhrabové desky					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			"úsek 27,82 m					
VV			11					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			"úsek 5,75					
VV			3					
VV			"úsek 8,38					
VV			4					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			"úsek 26,22 m					
VV			11					
VV			Součet					
10	M	59232545	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	29,000	302,61	8 775,69	CS ÚRS 2025 01
PP			držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek					
11	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	29,000	777,70	22 553,30	CS ÚRS 2025 01
PP			betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm					
12	K	348321218	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,480	3 630,44	1 742,61	CS ÚRS 2025 01
PP			Zábradelní zidky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348321218					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			"úsek 26,22 m					
VV			(0,4*0,3*0,4)*10 "sloupků (skutečné množství dle situace na stavbě)					
13	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	4,800	661,35	3 174,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348351211					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			"úsek 26,22 m					
VV			((0,6*0,4)*10)*2 "sloupků (skutečné množství dle situace na stavbě)					
14	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	4,800	94,71	454,61	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348351212					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			"úsek 26,22 m					
VV			((0,6*0,4)*10)*2 "sloupků (skutečné množství dle situace na stavbě)					
15	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	32,500	88,10	2 863,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401120					
VV			"oplocení z poplast. pletiva na stěně z prolévacích tváric					
VV			"plot + podezdívka ztracené bednění					
VV			2,5 "úsek 2,5 m					
VV			5 "úsek 5,0 m					
VV			"plot + podezdívka ztracené bednění					
VV			25"úsek 25 m					
VV			Součet					
16	M	31324744	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1250mm	m	34,125	53,13	1 813,06	CS ÚRS 2025 01
PP			pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1250mm					
VV			32,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
17	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	71,663	2,21	158,38	CS ÚRS 2025 01
PP			drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
VV			34,125*2,1 "Přepočtené koeficientem množství					
18	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	68,170	94,39	6 434,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130					
VV			"oplocení z poplast. pletiva a podhrabové desky					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			27,82 "úsek 27,82 m					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			5,75 "úsek 5,75					
VV			8,38 "úsek 8,38					
VV			"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
VV			26,22 "úsek 26,22 m					
VV			Součet					
19	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	71,579	97,02	6 944,59	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm					
	VV		68,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,579			
20	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	211,327	2,21	467,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
	VV		68,17*3,1 'Přepočtené koeficientem množství		211,327			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				188 349,60	
21	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	808,128	41,64	33 650,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943111111					
	VV		((30,01+10,73+71,5)*2,4*3)		808,128			
22	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	48 487,680	0,48	23 274,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943111211					
	VV		((30,01+10,73+71,5)*2,4*3)		808,128			
	VV		808,128*60 'Přepočtené koeficientem množství		48 487,680			
23	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	808,128	25,26	20 413,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943111811					
	VV		((30,01+10,73+71,5)*2,4*3)		808,128			
24	K	953961212	Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	204,000	78,19	15 950,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961212					
	VV		(42*4) "sloupek		168,000			
	VV		(9*4) "vzpěra		36,000			
	VV		Součet		204,000			
25	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	204,000	45,61	9 304,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965115					
	VV		(42*4) "sloupek		168,000			
	VV		(9*4) "vzpěra		36,000			
	VV		Součet		204,000			
26	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,480	777,72	373,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
	VV		"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
	VV		"úsek 26,22 m					
	VV		(0,4*0,3*0,4)*10 "sloupků (skutečné množství dle situace na stavbě)		0,480			
27	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	11,000	133,57	1 469,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966049831					
	VV		"plot; podhrabové desky, sloupky do patek					
	VV		"úsek 26,22 m					
	VV		11 "podhrabových desek (skutečné množství dle situace na stavbě)		11,000			
28	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	0,750	1 251,64	938,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211111					
	VV		"úprava délky plotových podhrab. desek					
	VV		(0,25*3)		0,750			
29	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	65,000	1 105,81	71 877,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331212					
	VV		"vyvrtání děr á 250 mm; dl. výztuže 500 mm					
	VV		"roh					
	VV		((2,5+5)/0,25)*0,5		15,000			
	VV		"rovný úsek					
	VV		(25/0,25)*0,5		50,000			
	VV		Součet		65,000			
30	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,042	22 944,35	963,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		65*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
31	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	808,128	12,54	10 133,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	VV		((30,01+10,73+71,5)*2,4*3)		808,128			
	D	997	Přesun sutě				350 106,13	
32	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,832	117,81	215,83	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
VV			0,864 "patky	0,864				
VV			0,968 "podhrabové desky	0,968				
VV			Součet	1,832				
33	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	242,438	627,79	152 200,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
VV			242,438 "neodklizená suť od předchozího dodavatele	242,438				
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	244,270	584,18	142 697,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
VV			242,438 "neodklizená suť od předchozího dodavatele	242,438				
VV			0,864 "patky	0,864				
VV			0,968 "podhrabové desky	0,968				
VV			Součet	244,270				
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 465,620	14,55	21 324,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
VV			242,438 "neodklizená suť od předchozího dodavatele	242,438				
VV			0,864 "patky	0,864				
VV			0,968 "podhrabové desky	0,968				
VV			Součet	244,270				
VV			244,27*6 'Přepočtené koeficientem množství	1 465,620				
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	244,270	137,83	33 667,73	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
VV			242,438 "neodklizená suť od předchozího dodavatele	242,438				
VV			0,864 "patky	0,864				
VV			0,968 "podhrabové desky	0,968				
VV			Součet	244,270				
D 998			Přesun hmot	8 152,89				
37	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvármic v do 3 m	t	19,843	204,53	4 058,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
38	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,843	206,34	4 094,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232121					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	36 773,38				
39	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	309,02	36 773,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
P			Poznámka k položce:					
			- drobné a těžko měřitelné práce					
			- čerpat jen se souhlasem TDI					
VV			"stavební přípomocce, pomocné práce při bourání					
VV			(8,5*2)*7	119,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Objekt:

SO-04_OT - Oprava poškozeného teplovodu

KSO:

Místo: Cheb

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PK Beránek & Hradil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

04883632

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 228,81
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 228,81	21,00%	8 868,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 096,86
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Objekt:

SO-04_OT - Oprava poškozeného teplovodu

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	42 228,81
PSV - Práce a dodávky PSV	25 433,85
713 - Izolace tepelné	25 433,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 794,96
VRN3 - Zařízení staveniště	10 314,96
VRN6 - Územní vlivy	6 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05			
Objekt:				SO-04_OT - Oprava poškozeného teplovodu			
Místo:		Cheb		Datum:		25. 4. 2025	
Zadavatel:		Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb		Projektant:		PK Beránek & Hradil	
Účastník:		Vyplň údaj		Zpracovatel:		Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							42 228,81	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					25 433,85	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	713	Izolace tepelné					25 433,85	
---	-----	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	713490811	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	36,000	186,45	6 712,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů - doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713490811								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2	K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	28,000	280,00	7 840,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111 VV 28								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	M	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	0,194	32 624,33	6 329,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule VV (28*0,0008*7,850)0,176 VV 0,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství0,194								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

4	M	30909142	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K ZB 4,8x16mm	100 kus	1,950	56,25	109,69	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---------	-------	-------	--------	----------------

PP šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K ZB 4,8x16mm VV (195/100)1,950								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	8,000	279,99	2 239,92	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713491111								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	M	19420820	plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule	kg	19,008	96,75	1 839,02	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule VV (8*2,16)17,280 VV 17,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství19,008								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	M	30909142	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K ZB 4,8x16mm	100 kus	0,550	56,25	30,94	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---------	-------	-------	-------	----------------

PP šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K ZB 4,8x16mm VV (55/100)0,550								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,217	1 534,39	332,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713111								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					16 794,96	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	VRN3	Zařízení staveniště					10 314,96	
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	3 438,32	10 314,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D	VRN6	Územní vlivy					6 480,00	
---	------	--------------	--	--	--	--	----------	--

10	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	km	180,000	36,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05
Objekt:
SO-05 - Zděný plot babybox, oprava

KSO:
Místo: Cheb

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PK Beránek & Hradil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 539,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 539,90	21,00%	10 823,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			62 363,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05

Objekt:

SO-05 - Zděný plot babybox, oprava

Místo:

Cheb

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

Projektant:

PK Beránek & Hradil

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		51 539,90
HSV - Práce a dodávky HSV		27 543,60
4 - Vodorovné konstrukce		3 240,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 236,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 079,46
997 - Přesun sutě		6 653,04
998 - Přesun hmot		334,46
PSV - Práce a dodávky PSV		13 597,74
764 - Konstrukce klempířské		6 051,59
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 546,15
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		10 398,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu KKN Cheb - SO-04, SO-05
Objekt: SO-05 - Zděný plot babybox, oprava

Místo: Cheb Datum: 25. 4. 2025
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb Projektant: PK Beránek & Hradil
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 539,90

D HSV Práce a dodávky HSV 27 543,60

D 4 Vodorovné konstrukce 3 240,38

1	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,318	3 517,94	1 118,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321313							
VV	"krycí betonová deska š. 600 m							
VV	"úsek babybox							
VV	(5,3*0,6*0,1)				0,318			

2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,770	597,36	1 057,33	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115							
VV	"krycí betonová deska š. 600 m							
VV	"úsek babybox							
VV	(5,3*2+0,6*2)*0,1 "obvod				1,180			
VV	(5,3*2+0,6*2)*0,05 "přesah				0,590			
VV	Součet				1,770			

3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,770	117,16	207,37	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116							
VV	"krycí betonová deska š. 600 m							
VV	"úsek babybox							
VV	(5,3*2+0,6*2)*0,1 "obvod				1,180			
VV	(5,3*2+0,6*2)*0,05 "přesah				0,590			
VV	Součet				1,770			

4	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,029	29 550,97	856,98	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021							
VV	"krycí betonová deska š. 600 m							
VV	"úsek babybox							
VV	(5,3*0,6)*7,9/1000				0,025			
VV	0,025*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				0,029			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 236,26

5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	24,437	47,58	1 162,71	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená ručně stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121							
VV	"úsek babybox							
VV	(2,28*(0,1+0,5))*2				2,736			
VV	(2,28*0,5)				1,140			
VV	(4,2*(2,28+2,35)/2)*2				19,446			
VV	-(1,2*1,2)*2 "babybox				-2,880			
VV	(2,35*(0,1+0,5))*2				2,820			
VV	(2,35*0,5)				1,175			
VV	Součet				24,437			

6	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	24,437	334,39	8 171,49	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Omítka vápenocementová a vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321141							
VV	"úsek babybox							
VV	(2,28*(0,1+0,5))*2				2,736			
VV	(2,28*0,5)				1,140			
VV	(4,2*(2,28+2,35)/2)*2				19,446			
VV	-(1,2*1,2)*2 "babybox				-2,880			
VV	(2,35*(0,1+0,5))*2				2,820			
VV	(2,35*0,5)				1,175			
VV	Součet				24,437			

7	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	10,600	85,10	902,06	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135102							
VV	"krycí betonová deska š. 600 m							
VV	"úsek babybox							
VV	(5,3*2)				10,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 079,46

8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	27,500	65,37	1 797,68	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,5*2,5)*2	27,500				
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	825,000	0,68	561,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211					
VV			(5,5*2,5)*2	27,500				
VV			27,5*30 'Přepočtené koeficientem množství	825,000				
10	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	27,500	39,57	1 088,18	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811					
VV			(5,5*2,5)*2	27,500				
11	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,796	769,93	1 382,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231					
VV			"úsek babybox					
VV			"sloupky					
VV			(0,5*0,5*1)*2	0,500				
VV			(0,6*0,6*0,05)*2	0,036				
VV			"snížení zdiva					
VV			(4,2*0,6*0,5)	1,260				
VV			Součet	1,796				
12	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	24,437	78,10	1 908,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
VV			"úsek babybox					
VV			(2,28*(0,1+0,5))*2	2,736				
VV			(2,28*0,5)	1,140				
VV			(4,2*(2,28+2,35)/2)*2	19,446				
VV			-(1,2*1,2)*2 "babybox	-2,880				
VV			(2,35*(0,1+0,5))*2	2,820				
VV			(2,35*0,5)	1,175				
VV			Součet	24,437				
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	27,500	12,41	341,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
VV			(5,5*2,5)*2	27,500				
D 997			Přesun sutě	6 653,04				
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,675	621,96	2 907,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,675	578,26	2 703,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,050	14,41	404,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
VV			4,675*6 'Přepočtené koeficientem množství	28,050				
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,675	136,43	637,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
D 998			Přesun hmot	334,46				
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	1,652	202,46	334,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
D PSV			Práce a dodávky PSV	13 597,74				
D 764			Konstrukce klempířské	6 051,59				
19	K	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	5,300	1 126,94	5 972,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764244307					
VV			"krycí betonová deska š. 600 m					
VV			"úsek babybox					
VV			5,3	5,300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,021	3 752,89	78,81	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC D 783 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121								
							7 546,15	
21	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	24,437	40,85	998,25	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823133 "úsek babybox (2,28*(0,1+0,5))*2 (2,28*0,5) (4,2*(2,28+2,35)/2)*2 -(1,2*1,2)*2 "babybox (2,35*(0,1+0,5))*2 (2,35*0,5) Součet								
					2,736			
					1,140			
					19,446			
					-2,880			
					2,820			
					1,175			
					24,437			
22	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	24,437	202,24	4 942,14	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826313 "úsek babybox (2,28*(0,1+0,5))*2 (2,28*0,5) (4,2*(2,28+2,35)/2)*2 -(1,2*1,2)*2 "babybox (2,35*(0,1+0,5))*2 (2,35*0,5) Součet								
					2,736			
					1,140			
					19,446			
					-2,880			
					2,820			
					1,175			
					24,437			
23	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	24,437	65,71	1 605,76	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615 "úsek babybox (2,28*(0,1+0,5))*2 (2,28*0,5) (4,2*(2,28+2,35)/2)*2 -(1,2*1,2)*2 "babybox (2,35*(0,1+0,5))*2 (2,35*0,5) Součet								
					2,736			
					1,140			
					19,446			
					-2,880			
					2,820			
					1,175			
					24,437			
D HZS							10 398,56	
24	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	34,000	305,84	10 398,56	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC P VV VV Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491 Poznámka k položce: - drobné a těžko měřitelné práce - čerpat jen se souhlasem TDI "stavební přípomoc, pomocné práce při bourání (8,5*2)*2								
					34,000			