

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0358/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , odd. C, vložka 8837

(dále jen **zhotovitel**)



46994955

CZ46994955



Článek I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „**VZDUCHOTECHNIKA DŮM KULTURY VSETÍN**“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VZDUCHOTECHNIKA DŮM KULTURY VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14062/2025

2. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající vzduchotechniky v objektu DK Vsetín, který se nachází na adrese Svárov 1055, 755 01 Vsetín.
3. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

A. VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN

Popis - Stavební úpravy řeší nové vzduchotechnické zařízení pro velký sál v Domu kultury města Vsetín. Jedná se o rekonstrukci stávající vzduchotechniky, úprava části vytápění sloužící pro napojení vzduchotechnické jednotky a instalace nové MaR a silnoproudé části. Dílo sestává z výměny jednotek, části potrubní sítě s tlumiči hluku a požárními klapkami, rozšíření distribuce vzduchu, nové směšovací topné uzly včetně připojení na chladicí kondenzační jednotky a nový nadřazený systém měření a regulace.

Nově navržené vzduchotechnické jednotky budou vybaveny rotačními regeneračními výměníky tepla, které umožní efektivní zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu. Tato technologie pomáhá zlepšit energetickou účinnost celého systému.

Systém bude vybaven jak vodními ohřevači pro dohřev vzduchu, tak tepelnými čerpadly pro chlazení, čímž se zajistí požadovaná teplota a komfortní prostředí v sále po celý rok.

Nový systém měření a regulace bude součástí projektu, což umožní přesné řízení vzduchotechniky a optimalizaci jejího výkonu v závislosti na aktuálních podmínkách. Tento systém bude zahrnovat regulátory průtoku vzduchu, servopohony pro přepínání mezi letním a zimním režimem a měřicí kříže pro sledování průtoků vzduchu.

Postup provádění prací - Vzduchotechnické jednotky ve strojovně budou na místo navezeny současně v rozloženém stavu. Demontáže stávajících jednotek a náhrady za nové jednotky budou provedeny postupně po zařízeních se zajištěním funkce vždy alespoň jedné jednotky nové nebo stávající. Bude tak zajištěna alespoň částečná úhrada tepelné ztráty objektu.

Potrubní úpravy, osazení tlumičů a klapek a další práce budou provedeny po zahájení stavby před dodáním jednotek. Bude demontována jedna stávající VZT jednotka, druhá ponechána v provozu. Po dodání obou jednotek bude jedna nainstalována, dopojena na silnoproud, MaR, vytápění a zprovozněna. Teprve po zprovoznění bude demontována druhá stávající VZT jednotka a dokončena instalace druhého zařízení.

Pro ponechání jedné stávající jednotky v chodu bude potřeba vyrobit dočasný potrubní díl - přechod na novou potrubní síť. Tlumiče hluku na sání a výtlačku této jednotky budou instalovány po její demontáži, tzn. při montáži nové jednotky.

B. ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP

Úpravy pramenící z rekonstrukce vzduchotechniky u zařízení č. 9 – kuchyň 2NP se dotknou i části střešního pláště, kdy bude nová VZT jednotka pro kuchyň umístěna na střeše vedle

strojovny vzduchotechniky. Celý koncept VZT jednotky je uvažován jako stojaté provedení (vzduchové cesty umístěny nad sebou), umístěný na ocelový rám. Ocelový rám bude nově umístěn a vetknut do střešního pláště.

Stávající odvodní potrubí pro větrání kuchyně bude kompletně demontováno, včetně digestoří a odvodního ventilátoru na střeše objektu. Digestoře D2 a D3 budou přesunuty a použity pro odvod vzduchu od myček. Stávající přívodní potrubí bude demontováno v prostoru řešené kuchyně včetně stoupacího potrubí z 1NP. Stávající potrubí v 1NP bude po demontáži zaslepeno. Nové větrání kuchyně bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná na ocelové konstrukci na střeše objektu. K jednotce budou připojeny dvě kondenzační jednotky, každá o chladicím výkonu 19kW. Čerstvý vzduch bude do jednotky přiveden vzduchotechnickým potrubím přes tlumič hluku. Přívodní potrubí bude zakončeno protidešťovou žaluzií. Ve vzduchotechnické jednotce bude vzduch upraven na požadované parametry. Z jednotky bude upravený vzduch veden vzduchotechnickým potrubím přes tlumič hluku k prostupu přes střechu a přes 3NP do prostoru kuchyně ve 2NP. Pro distribuci vzduchu ve 2NP bude použit tkaninový rukávec.

Odvod odpadního vzduchu z varného centra bude zajištěn novou digestoří o rozměrech 2300 x 3700 x 435mm. Součástí digestoře bude LED osvětlení. Pro odvod odpadního vzduchu od myček budou použity stávající digestoře, které budou přesunuty z varného centra. Digestoře budou napojeny na vzduchotechnické potrubí přes regulační klapky s ručním ovládáním.

Pro odvod vzduchu z toalet bude použit odvodní ventil osazený do spiro potrubí. Do tohoto potrubí bude osazena regulační klapka s ručním ovládáním a pro zamezení šíření pachů zpětná klapka s tuhým pružinovým přitlakem. Přívod vzduchu na toalety bude zajištěn přes dveře bez prahu z kuchyně.

Odvodní vzduch z kuchyně bude odveden vzduchotechnickým potrubím přes 3NP na střechu, kde se napojí na vzduchotechnickou jednotku. Do odvodního potrubí na střeše bude osazen tlumič hluku. V jednotce předá odpadní vzduch teplo přívodnímu vzduchu a bude odveden přes tlumič hluku a vzduchotechnické potrubí do exteriéru. Potrubí bude zakončeno protidešťovou žaluzií. Potrubí vedené v exteriéru bude kompletně opatřeno tepelnou izolací s oplechováním. Potrubí vedené v prostoru kuchyně bude opatřeno nátěrem bílé barvy.

4. **Certifikace** - K jednotkám bude doložena certifikace od nezávislé autority s ověřením z hlediska:
 - kvality konstrukčních parametrů dle normy EN 1886,
 - validity výkonových parametrů podle norem EN 13053, EN 308, EN 1751 a další
 - validity výpočtových parametrů, tzn. implementace požadavků na Ekodesign VZT jednotek podle nařízení komise (EU) č. 1253/2014, výpočet energetické náročnosti a vystavení energetického štítku a zejména shoda vypočtených parametrů s naměřenými výsledky reálné jednotky
 - příklad certifikace: EUROVENT, RLT
5. Součástí stavebních prací je i kompletní úklid prostor dotčených stavebními pracemi.
6. Pohyb pracovníků po objektu nesmí způsobit zvýšené nároky na úklid v prostoru schodiště a chodeb směrem do strojovny a znečištění sálu. Na střeše poblíž vstupu do objektu bude dodavatelem zřízena čistící zóna. Veškeré stěhování bude provedeno jeřábem ze střechy objektu. Přenos materiálu, sutí atd. je zakázán objektovým schodištěm nebo výtahem.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací
 - A. Projektová dokumentace pro provádění stavby „VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN“, vypracovala společnost: PRODIG-TCV, s.r.o., Projektová činnost – IČ 258 71 501, Ratiboř 352, 756 21 Ratiboř u Vsetína, Odpovědný projektant:  ČKAIT 1302296.
 - B. Projektová dokumentace pro provádění stavby „ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP“, vypracovala společnost: PRODIG-TCV, s.r.o., Projektová činnost – IČ 258 71 501, Ratiboř 352, 756 21 Ratiboř u Vsetína, Odpovědný projektant:  ČKAIT 1302296.

- d) a s položkovými rozpočty, které tvoří nedílné přílohy této smlouvy.
8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
 9. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - f) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - i) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - j) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky
 - k) provedení veškerých bezpečnostních opatření požadovaných koordinátorem BOZP na staveništi a v plánu BOZP.
 - l) zajištění dokladů a certifikátů nezbytných k předání díla.
 10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech a za uvedených omezení:
 - a) Realizace bude zahájena podepsáním protokolu o předání staveniště. Dokončení stavebních prací (včetně předání všech dokladů) do: **110 dnů od zahájení stavebních prací**.
 - b) Z důvodu prací na VZT ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP se počítá s uzavřením restaurace na 14 dnů. Zhotovitel je povinen si naplánovat realizaci VZT ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP tak, aby ji stihl během doby uzavření restaurace. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli alespoň 14 dní před realizací tohoto stavebního objektu konkrétní termín realizace, tak aby s tím mohl objednatel seznámit provozovatele restaurace.
 - c) Stavební práce v Domě kultury č. p. 1055 budou probíhat pouze v pracovní dny od 7-17 hod. a o sobotách od 7 – 15 hod. V neděli a o státních svátcích se stavební práce nebudou provádět.

- d) Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plnění.
 - e) Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu Domu kultury. V případě akcí, které budou probíhat ve velkém sále dojde k omezení stavebních prací. Termíny omezení jsou vypsány v samostatné Příloze č. 3
 - f) Přesun materiálu osobním výtahem není možný.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami.
 4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
 6. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
 7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
 8. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
 9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
 10. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:
 - a) **Změna ceny plnění**
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.
 - b) **Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:**
 - Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - 1) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
 - 2) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
 - c) **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcem technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
 - změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,

- zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
- výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

d) Ocenění víceprací a méněprací

- Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS platného v době realizace víceprací, ponížené minimálně o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
- Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)
Cena – VZT ve Velkém sále DK Vsetín	5.451.573,- Kč
Cena – VZT pro zařízení č. 9 – Kuchyň 2.NP	2.738.427,- Kč
CENA CELKEM	8.190.000,- Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
5. Cena díla podle odst. 1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
 - a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě méněprací,
 - d) v případě vyhrazené změny dle čl. IV. smlouvy

Článek VI.

Platební podmínky

1. Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.
2. Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“.
3. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 ZDPH, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) sdělení – „**daň odvede zákazník**“, pokud se jedná o fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti

- g) datum uskutečnění plnění
 - h) základ daně
 - i) lhůtu splatnosti faktury,
 - j) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - k) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
12. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou
 13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
 14. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
 15. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné, bude hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelům zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
 16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním odboru a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a odbornou praxí minimálně 5 let ve stavebním odboru.

7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 40.000.000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny Direct Pojišťovna, a.s.. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VIII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby následující doklady v 3 písemných vyhotoveních a digitální formě na Flash disku:
 - a) Certifikace - K jednotkám bude doložena certifikace od nezávislé autority s ověřením z hlediska:
 - kvality konstrukčních parametrů dle normy EN 1886,
 - validity výkonových parametrů podle norem EN 13053, EN 308, EN 1751 a další
 - validity výpočtových parametrů, tzn. implementace požadavků na Ekodesign VZT jednotek podle nařízení komise (EU) č. 1253/2014, výpočet energetické náročnosti a

- vystavení energetického štítku a zejména shoda vypočtených parametrů s naměřenými výsledky reálné jednotky
 - příklad certifikace: EUROVENT, RLT
 - b) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona
 - c) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách
 - d) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDI a koordinátorem BOZP,
 - e) záruční listy, certifikáty a návody
 - f) proškolení obsluhy
 - g) provozní řady
 - h) zápis o průběhu zkušebního provozu
 - i) dokumentaci skutečného provedení stavby
 - j) doklady o likvidaci odpadu - originály
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
 4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
 6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek IX.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou písemného sdělení zaslaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení

prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek X.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VII., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. IX. odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. IX. odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Pro případ, že zhotovitel bude provádět stavební práce v domě č.p. 1055 v jinou dobu, než jak je stanoveno dle čl. III. odst. 2 písm. c) smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den provádění.
7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
8. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XII.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl.VI. odst. 1, 6, 9, 13 nebo 16 nebo v čl. XI. smlouvy,
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této

smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 4/72/RM/2025 ze dne 24.7.2025.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžitě pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb



Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Příloha č. 3 – Termíny omezení provádění stavebních prací

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/VZ T_3** Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.** IČO: **46994955**
Obchodní 16 DIČ: **CZ46994955**
763 21 Slavičín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 857 356,81
PSV			5 995 897,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			146 400,00
Ostatní náklady			190 346,00
Celkem			8 190 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 190 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 719 900,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 9 909 900,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	142 500,00	29 925,00	172 425,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	142 500,00	29 925,00	172 425,00	2
	Stavební objekt			0,00		
A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD	0,00	5 380 323,00	1 129 867,83	6 510 190,83	66
D.1.1	Stavební řešení	0,00	186 700,00	39 207,00	225 907,00	2
D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1	0,00	1 822 523,00	382 729,83	2 205 252,83	22
D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3	0,00	1 704 887,00	358 026,27	2 062 913,27	21
D.1.2.1C	Vzduchotechnika - Demontáže VZT	0,00	162 074,00	34 035,54	196 109,54	2
D.1.2.2	Vytápění a zdravotnicka - rozpočet	0,00	558 000,00	117 180,00	675 180,00	7
D.1.2.3	MaR	0,00	946 139,00	198 689,19	1 144 828,19	12
B	ZAŘÍZENÍ č.9 – KUCHYŇ 2NP	0,00	2 667 177,00	560 107,17	3 227 284,17	33
D.1.1	Stavební část	0,00	624 860,00	131 220,60	756 080,60	8
D.2.01	Zařízení č. 1	0,00	1 431 490,00	300 612,90	1 732 102,90	17
D.3.1	MaR	0,00	610 827,00	128 273,67	739 100,67	7
Celkem za stavbu		0,00	8 190 000,00	1 719 900,00	9 909 900,00	100

Popis stavby: 2025/VZT_3 - Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
 Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis objektu: A - VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.2.1A - Vzduchotechnika - Zařízení č.1
 Popis rozpočtu: D.1.2.1B - Vzduchotechnika - Zařízení č.3
 Popis rozpočtu: D.1.2.1C - Vzduchotechnika - Demontáže VZT
 Popis rozpočtu: D.1.2.2 - Vytápění a zdravotnicka - rozpočet
 Popis rozpočtu: D.1.2.3 - MaR
 Popis objektu: B - ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ 2NP
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavební část
 Popis rozpočtu: D.2.01 - Zařízení č. 1
 Popis rozpočtu: D.3.1 - MaR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			630,00	0,0
34	Stěny a příčky	HSV			68 083,32	0,8
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			13 968,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 987,80	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 004,60	0,1
900	HZS	HSV			28 820,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 670,38	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			75 700,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 906,26	0,8
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			46 234,00	0,6
Kód	Komponenty a zařízení MaR	HSV			220 096,00	2,7
Kód	Montážní materiál a práce	HSV			539 138,01	6,6
Kód	Ostatní	HSV			43 008,00	0,5
Kód	Rozvaděč MaR	HSV			186 200,00	2,3
Kód	Řídicí systém MaR	HSV			180 258,99	2,2
Kód	SW	HSV			215 062,00	2,6
Kód	Vizualizace	HSV			113 257,00	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			9 927,00	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			4 831,20	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			280 657,00	3,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 356,36	0,1
721	Zdravotechnické instalace	PSV			5 170,00	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			#####	57,7

728D	Vzduchotechnika - demontáže	PSV			34 749,70	0,4
732	Strojovny	PSV			200 377,85	2,4
733	Rozvod potrubí	PSV			173 388,87	2,1
734	Armatury	PSV			60 334,90	0,7
764	Klempířské práce	PSV			1 366,28	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			2 314,10	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			85 872,66	1,0
767	Zámečnické práce	PSV			370 493,00	4,5
783	Nátěry	PSV			30 468,60	0,4
784	Malby	PSV			4 659,00	0,1
999	Poplatky za skládky	PSU			835,52	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 496,93	0,1
VN	Vedlejší a ostatní náklady	VN			86 400,00	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			190 346,00	2,3
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				60 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		A+B : 1 1,00000						
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu v objektu KREML						
		A+B : 1 1,00000						
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
		A+B : 1 1,00000						
4	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
		Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.						
		Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.						
		Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		A+B : 1 1,00000						
Díl ON		Ostatní náklady				82 500,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		A+B : 1 1,00000						
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
		Provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		A+B : 1 1,00000						
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		A+B : 1 1,00000						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). včetně oplocení mezideponie, skládky, skladu - A+B : 1		1,00000				
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Kompletace všech zkoušek a revizí A+B : 1		1,00000				
10	005231030R	Zkušební provoz	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. A+B : 1		1,00000				
11	005231040R	Provozní řády	Soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. A+B : 1+1		2,00000				
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. A+B : 1		1,00000				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. A+B : 1		1,00000				
14	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP. A+B : 1+1		2,00000				
15	0052120010R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizacivčetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů.

Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin.

U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:

- Fotodokumentace všech fasád
- Fotodokumentace existujících poruch a trhlin

A+B : 1

1,00000

16	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
----	------------	----------------------------------	--------	---------	--------	--------	--	---------

Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných

A+B : 1

1,00000

17	00526 R1	Náklady na protokolární zaškolení obsluhy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
----	----------	---	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.

A+B : 1

1,00000

18	005261030R1	Průběžný úklid po dobu stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
----	-------------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Průběžný úklid jednotlivých stanovišť a jejich přístupů přes DK - každý den uklízet zbytky materiálů, obaly, odřezky, zbytkový nepoužitelný materiál apod. - zřízení čistící zóny.

A+B : 1

1,00000

Celkem						142 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 34		Stěny a příčky						
								30 697,32
1	340100012RA	Zazdívký otvorů v příčkách cihlami do 4 m ² , příčka tloušťky 15 cm pálenými bez povrchové úpravy. Otvor 1900 x 1900 mm = 3,61 m ² - VZT potrubí 2x1800x800mm = 2,88 m ² dozdívká = 0,73 m ² - 2 0 ks : 0,73*2	m2	1,46000	2 022,00	2 952,12	AP-HSV	RTS 25/ I
2	030110125RA	Stěna vnitřní monolitická železobetonová, tloušťky 250 mm, oboustranné bednění, výztuž 100 kg/m ³ , včetně vápenocementové omítky a malby z obou stran stěny Skladba položky: - železobetonová stěna - výztuž stěny - oboustranné bednění stěny (zřízení a odstranění) - vápenocementová jednovrstvá omítka tl. 10 mm včetně penetrace z obou stran stěny - separace zdiva od podlahy asfaltovým pásem - malba včetně penetrace podkladu z obou stran stěny - pomocné lešení 1,525x2,165 m = 3,3m ² , vzt potrubí 0,8x0,63 m 2x =1m ² , celková plocha =2.3m ² - 1ks : 2.3 1,34x2,165 m = 2,9m ² , vzt potrubí 0,8x0,63 m 2x =1m ² , celková plocha =1.3m ² - 1ks : 1.3	m2	3,60000	7 707,00	27 745,20	AP-KP	RTS 25/ I
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní						
								12 718,80
3	612100010RA	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² , pačokování 1 m ² jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. Zapravení kapes po instalaci ocelové Kci. 4x : 0,4	m2	0,40000	1 809,00	723,60	AP-HSV	RTS 25/ I
4	612100032RA	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30% malba otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku za skládku. Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí : 5,1	m2	5,10000	2 352,00	11 995,20	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
								25 500,00
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	300,00000	10,00	3 000,00	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		300		300,00000				
6	909	R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	30,00000	500,00	15 000,00	Prav.M	RTS 25/ I
		Drobné bourací práce - čerpání na základě zápisu TDS : 30		30,00000				
7	912	R00 Hzs - Zedník tř.7	h	15,00000	500,00	7 500,00	Prav.M	RTS 25/ I
		Drobné zednické práce - čerpání na základě zápisu TDS : 15		15,00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				37 599,26		
8	971100021RA	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel tloušťka 30 cm	m2	13,42000	2 453,00	32 919,26	AP-HSV	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Otvor 1900 x 1900 mm = 3,61 m2 - 2,0 ks : 3,61*2 Otvor 1525 x 2165 mm = 3,3 m2 - 1,0 ks : 3,3*1 Otvor 1340 x 2165 mm = 2,9 m2 - 1,0 ks : 2,9*1		7,22000 3,30000 2,90000				
9	973100020RA	Vysekání kapes ve zdivu z cihel velikost otvoru 30x30x30 cm	kus	4,00000	1 170,00	4 680,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Kapsa 125 x 80 x 60 mm : 4		4,00000				
Díl 764		Klempířské práce				683,14		
10	764430010RA	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu a hliníku z Pz plechu RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	683,14	683,14	AP-PSV	RTS 25/ I
		A nadezdívek včetně rohů včetně přesunu hmot Oplechování vnější obvodové stěny po instalaci ocelové kce. : 1		1,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				51 145,00		
11	767900090RA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg/ kus	kg	175,00000	103,00	18 025,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Odstranění ocelové konstrukce pod VZT jednotkami : 175		175,00000				
12	767990010RA	Ostatní atypické kovové prvky 250 - 500 kg/kus	kg	230,00000	144,00	33 120,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Ocelový profil UPE80 - 3000mm - 8,0ks : Zátěžová konzole pro instalaci klimatizační jednotky - 8,0ks + kotvení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

230

230,00000

Díl 784	Malby					459,00		
13	784450074RA	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá	m2	5,10000	90,00	459,00	AP-PSV	RTS 25/ I

Výmalba zapraveného prostupu : 5,1

5,10000

Díl 999	Poplatky za skládky					3 897,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,17500	-3 000,00	-525,00	801-3	RTS 25/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,17500

0,17500

15	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	7,37080	600,00	4 422,48	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 7,24680

7,24680

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,12400

0,12400

Díl VN	Vedlejší a ostatní náklady					24 000,00		
16	171156018500	Jeřáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	8,00000	3 000,00	24 000,00	STROJ	RTS 25/ I

dosah 29 m

8

8,00000

Celkem						186 700,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl 713	Izolace tepelné	63 600,00
----------------	------------------------	------------------

1	713311211R0	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch rovných, jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	60,00000	240,00	14 400,00	800-713	RTS 25/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž položka I1 :

60

60,00000

2	713311221R0	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch tvarových, jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	45,00000	240,00	10 800,00	800-713	RTS 25/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž položka I1 :

45

45,00000

3	631 53420.R	Deska izolační z kamenné vlny 65 kg/m3 1000x500x 40 mm s Al polepem- dodávka	m2	105,00000	360,00	37 800,00		Vlastní
---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

I1 :

105

105,00000

4	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	600,00	600,00	800-713	RTS 25/ I
---	-------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Díl 728	Vzduchotechnika	1 731 323,00
----------------	------------------------	---------------------

5	728416224R0	Montáž rekuperačních jednotek centrální, průtok vzduchu nad 1000 m3/hod	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00	800-728	RTS 25/ I
---	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-----------

montáž větrací rekuperační jednotky včetně dodávky montážního a spojovacího materiálu, bez napojení na el. energii a měření a regulaci

Montáž vzduchotechnické jednotky pozice 1.01 :

1

1,00000

6	751611131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Montáž vzduchotechnické jednotky pozice 1.01 vč. složení rotačního

rekuperátoru . :

1

1,00000

7	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Montáž kondenzační jednotky položka K.1.1, K1.2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
8	728312115R00	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,60 m ² , Pozice 1.02.1 - 1.02.6 :	kus	6,00000	12 000,00	72 000,00	800-728	RTS 25/ I
		6		6,00000				
9	751515019	Montáž protipožární klapky čtyřhranné s přírubou do potrubí do stěny přes 0.490 do 0.560 m ² Protipožární klapka 800x650mm, pozice 1.03, 1.04 :	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
10	728-1	Montáž převodníku pro měření průtoku vzduchu 900x650 mm Pozice 1.05 :	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	728-2	Montáž regulátoru konstantního průtoku 800x650 mm Pozice 1.06 :	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	728415523R00	Mřížky, regulátory montáž regulátoru konstantního průtoku, , nad průměr d 200 mm Pozice 1.07 :	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-728	RTS 25/ I
		1		1,00000				
13	728211420R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí klapky uzavírací, škrtící nebo regulační s manuálním ovládáním o průřezu do 0.80 m ² Pozice 1.08 :	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-728	RTS 25/ I
		2		2,00000				
14	728413124R00	Montáž dýzy kruhové, do průměru d 400 mm Pozice 1.09 :	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-728	RTS 25/ I
		2		2,00000				
15	1.01 DOD	Sestavná klimatizační vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s rozloženým rotačním, rekuperátorem, EC motory a směřováním. Průřezová rychlost max. 2.5m/s ve volném průřezu jednotky Pro deklaraci navržených parametrů je jednotka opatřena certifikátem Eurovent min. třídy B.	kus	1,00000	678 836,00	678 836,00		Vlastní

Minimální parametry opláštění:

Mechanická stabilita D1 (M)

Netěsnost skříně L1 (M)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Netěsnost mezi filtrem a rámem $\leq 0,5\%$ - F9 (M)
 Tepelné ztráty panelem II2
 Tepelné mosty II B2 Jednotka bude v následující sestavě:
 -koncový element s vnější klapkou a tlumící manžetou
 -filtr min. třídy ePM1 60% z ekologického skelného vlákna – filtrační stěna vyložena na plný průřez
 -rotační rekuperátor s min. suchou účinností 73% a současně 75,9% v pracovním bodě (při -15°C 90% a 20°C 40%)
 pohánění krokovým motorem se snímačem otáček, tlaková ztráta max. 185Pa
 -směšovací komora s klapkou
 -2x EC ventilátor s max. SFP 1200 W/(m3/s) a min. účinností 70% - 2 ventilátory pro lepší rozložení vzduchu v komoře
 -vodní ohřev 82,7 kW, voda 60/40°C, max 10kPa – výstupní teplota 28,0°C
 -přímý chladič 44 kW (32;C 40% => 23,8°C 63,5%), 2 okruhy 1:1, chladivo R410A s vypařovací teplotou 7°C, výměník i v režimu kondenzace
 -odvodní filtr min. třídy ePM1 60% z ekologického skelného vlákna – filtrační stěna vyložena na plný průřez
 -2x EC ventilátor s max. SFP 1000 W/(m3/s) a min. účinností 70% - 2 ventilátory pro lepší rozložení vzduchu v komoře
 -koncový element s vnitřní klapkou a tlumící vložkou

Hlukové parametry (na konci jednotky a na plášti):
 Přívod výtlak 82dB(A)
 Přívod sání 71dB(A)
 Odvod výtlak 81dB(A)
 Odvod sání 72dB(A)
 Okolí 62dB(A)

Max. rozměry : DxŠxV 3935x2000x2150mm

1

1,00000

16	1.01-1 DOD	Sestavná klimatizační vzduchotechnická - příslušenství	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00	Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	---------

Příslušenství:

sífon s kuličkou 1ks

ochranná mříž sacího ústí ventilátoru 2ks"

Pozice 1.01 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	K1.1 DOD	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 22,0 kW; topný výkon 27,0 kW; napájení 400V; příkon 8 940W,, napájecí proud jmenovitý 14A, napájecí proud maximální 15Avýška 1428 mm; šířka 1080 mm; hloubka 480 mm; hmotnost 190 kg Pozice K.1.1 : 1	ks	1,00000	114 120,00	114 120,00		Vlastní
18	K1.1-1 DOD	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 22,0 kW - Modul pro ovládání venkovní jednotky Pozice K.1.1 : 1	ks	1,00000	7 380,00	7 380,00		Vlastní
19	K1.2 DOD	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 22,0 kW; topný výkon 27,0 kW; napájení 400V; příkon 8 940W,, napájecí proud jmenovitý 14A, napájecí proud maximální 15Avýška 1428 mm; šířka 1080 mm; hloubka 480 mm; hmotnost 190 kg Pozice K.1.2 : 1	ks	1,00000	114 120,00	114 120,00		Vlastní
20	K1.2-1 DOD	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 22,0 kW - Modul pro ovládání venkovní jednotky Pozice K.1.2 : 1	ks	1,00000	7 380,00	7 380,00		Vlastní
21	728-3 DOD	Klimatizační potrubí 12,7/25,40; včetně izolace a komunikační kabeláže Klimatizační potrubí včetně montáže : 45	bm	45,00000	840,00	37 800,00		Vlastní
22	1.02.1 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 18; Lwi[dB(A)] 81; Lwo[dB(A)] 65 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny	ks	1,00000	31 266,00	31 266,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.
- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.
- hygienicky certifikovaný
- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.
- Testován podle normy ISO 7235.
- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9
- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 1.02.1 :

1

1,00000

23	1.02.2 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 18; Lwi[dB(A)] 72; Lwo[dB(A)] 56 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace. - nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče. - hygienicky certifikovaný - Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006. - Testován podle normy ISO 7235. - Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9 - Dodávka v rozmontovaném stavu	ks	1,00000	31 266,00	31 266,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Pozice 1.02.2 :

1

1,00000

24	1.02.3 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 18; Lwi[dB(A)] 72; Lwo[dB(A)] 56 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace. - nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče. - hygienicky certifikovaný - Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006. - Testován podle normy ISO 7235. - Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9 - Dodávka v rozmontovaném stavu	ks	1,00000	13 388,00	13 388,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ztráty a hluk způsobený prouděním.
šířka 1800mm; výška 800mm; délka 500mm;
?pt [Pa] 12;
Lw[dB(A)] 71;
Lwo[dB(A)] 64
šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5
- vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis.
- tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny
- hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.
- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.
- hygienicky certifikovaný
- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.
- Testován podle normy ISO 7235.
- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9
- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 1.02.3 :

1

1,00000

25	1.02.4 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 12; Lw[dB(A)] 82; Lwo[dB(A)] 67 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace. - nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče. - hygienicky certifikovaný - Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006. - Testován podle normy ISO 7235. - Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9	ks	1,00000	31 266,00	31 266,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 1.02.4 :

1

1,00000

26	1.02.5 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním.	ks	1,00000	37 918,00	37 918,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

šířka 1250mm; výška 1000mm; délka 2000mm;

?pt [Pa] 36;

Lwi[dB(A)] 52;

Lwo[dB(A)] 39

šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 112mm; počet kulis 4

- vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis.

- tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny

- hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.

- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.

- hygienicky certifikovaný

- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.

- Testován podle normy ISO 7235.

- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9

- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 1.02.5 :

1

1,00000

27	1.02.6 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním.	ks	1,00000	27 334,00	27 334,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

šířka 1250mm; výška 1000mm; délka 1500mm;

?pt [Pa] 30;

Lwi[dB(A)] 67;

Lwo[dB(A)] 56

šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 112mm; počet kulis 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis.
- tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny
- hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.
- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.
- hygienicky certifikovaný
- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.
- Testován podle normy ISO 7235.
- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9
- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 1.02.6 :

1

1,00000

28	1.03 DOD	Protipožární klapka 800x650 s požární klapka se servopohonem 24 V (AC/DC)s pružinou, dále vybavená, termoelektrickým spouštěcím čidlem součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy	ks	1,00000	10 038,00	10 038,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

listu klapky.

Pozice 1.03 :

1

1,00000

29	1.04 DOD	Protipožární klapka 800x650 s požární klapka se servopohonem 24 V (AC/DC)s pružinou, dále vybavená, termoelektrickým spouštěcím čidlem součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy	ks	1,00000	10 038,00	10 038,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

listu klapky.

Pozice 1.04 :

1

1,00000

30	1.05 DOD	Převodník pro měření průtoku vzduchu 900x650mm; analogový signál 0(2)-10V; Vmin=13720,; Vmax=15120m3/h. Převodník k udržení poměru mezi množstvím přiváděného a odváděného vzduchu v systému	ks	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

, kde přívod vzduchu je zajištěn několika zónovými VAV regulátory a odvod vzduchu je řešen jednou centrální potrubní větví.

Pozice 1.05 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	1.06 DOD	Regulátor variabilního průtoku 800x650mm; bez komunikace, řídící signál 0-10 Vnebo 2-10 V a lokální, řízení 24VAC/VDC; Vmin 13 720m3/h, Vmax=15 120m3/h Pozice 1.06 : 1	ks	1,00000	18 043,00	18 043,00		Vlastní
32	1.07 DOD	Regulátor variabilního průtoku vzduchu průměr 400mm;komunikace MP-Bus, funkce NFC, řídící signál, 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24 V AC/DC; V nom 1400m3/h Pozice 1.07 : 1	ks	1,00000	8 887,00	8 887,00		Vlastní
33	1.08 DOD	Regulační klapka 1250x630mm s ručním ovládáním Pozice 1.08 : 2	ks	2,00000	2 851,00	5 702,00		Vlastní
34	1.09 DOD	Přívodní dýza průměr 315mm s dalekým dosahem a servopohonem 24V SR, 50Hz; ovládání 0-10V; 10Nm, pro, nastavení směru vyfukovaného vzduchu max úhel nastavení +25° Pozice 1.09 : 2	ks	2,00000	7 350,00	14 700,00		Vlastní
35	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0.50 do 0.79 m2. - dodávka a montáž 27 m : Potrubí včetně tvarovek a montáže : 23	m	23,00000	2 922,00	67 206,00		Vlastní
36	751510017	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0.79 do 1.13 m2. - dodávka a montáž 3 m : Potrubí včetně tvarovek a montáže : 3	m	3,00000	3 570,00	10 710,00		Vlastní
37	751510018	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 1.13 do 1.54 m2. - dodávka a montáž 14 m : Potrubí včetně tvarovek a montáže : 12	ks	12,00000	4 440,00	53 280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přírub D přes 300 do 400 mm- dodávka a montáž O315 = 27m : O400 = 4m : O355 = 48m : Potrubí včetně tvarovek a montáže : 79	m	79,00000	960,00	75 840,00		Vlastní
39	728-5	Příplatek ke ztížené montáži 1	kompl.	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
40	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	24 000,00	24 000,00	800-728	RTS 25/ I
41	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	24 000,00	24 000,00	800-721	RTS 25/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické				6 000,00		
42	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg 40	kg	40,00000	60,00	2 400,00	800-767	RTS 25/ I
43	767-1	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvicího, spojovacího a mont. Materiálu - dodávka 40	kg	40,00000	60,00	2 400,00		Vlastní
44	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-767	RTS 25/ I
Díl ON		Ostatní náklady				21 600,00		
45	VN-1	Jeřáb 8	hzs	8,00000	1 800,00	14 400,00		Vlastní
46	904 - .R01	Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování 4	hzs	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
47	913 R00	Hzs - Stavební dělník Čištění prostor po montáži VZT : 8	h	8,00000	600,00	4 800,00	Prav.M	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1A	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 822 523,00		

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl 713	Izolace tepelné	60 600,00
----------------	------------------------	------------------

1	713311211R0	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch rovných, jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	65,00000	240,00	15 600,00	800-713	RTS 25/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž položka I1 :

65

65,00000

2	713311221R0	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch tvarových, jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	35,00000	240,00	8 400,00	800-713	RTS 25/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž položka I1 :

35

35,00000

3	631 53420.R	Deska izolační z kamenné vlny 65 kg/m3 1000x500x 40 mm s Al polem - dodávka	m2	100,00000	360,00	36 000,00		Vlastní
---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

I1 :

100

100,00000

4	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	600,00	600,00	800-713	RTS 25/ I
---	-------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Díl 728	Vzduchotechnika	1 620 287,00
----------------	------------------------	---------------------

5	728416224R0	Montáž rekuperačních jednotek centrální, průtok vzduchu nad 1000 m3/hod	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00	800-728	RTS 25/ I
---	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-----------

montáž větrací rekuperační jednotky včetně dodávky montážního a spojovacího materiálu, bez napojení na el. energii a měření a regulaci

Montáž vzduchotechnické jednotky pozice 3.01 :

1

1,00000

6	751611131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Montáž vzduchotechnické jednotky pozice 3.01 vč. složení rotačního

rekuperátoru . :

1

1,00000

7	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Montáž kondenzační jednotky položka K.3.1, K3.2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
8	728312115R0	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,60 m2, Pozice 1.02.1 - 1.02.6 :	kus	6,00000	12 000,00	72 000,00	800-728	RTS 25/ I
		6		6,00000				
9	751515019	Montáž protipožární klapky čtyřhranné s přírubou do potrubí do stěny přes 0.490 do 0.560 m2 Protipožární klapka 800x650mm, pozice 3.03, 3.04 :	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
10	728-1	Montáž převodníku pro měření průtoku vzduchu 800x650 mm Pozice 3.05, 3.06 :	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		2		2,00000				
11	728411313R0	Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,150 m2, Montáž stávajících vyústek 560x200 do nového VZT potrubí :	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-728	RTS 25/ I
		2		2,00000				
12	3.01 DOD	Sestavná klimatizační vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s rozloženým rotačním, rekuperátorem, EC motory a směšováním. Průřezová rychlost max. 2.5m/s ve volném průřezu jednotky	ks	1,00000	678 835,00	678 835,00		Vlastní

Pro deklaraci navržených parametrů je jednotka opatřena certifikátem Eurovent min. třídy B.

Minimální parametry opláštění:

Mechanická stabilita D1 (M)

Netěsnost skříně □1 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem ≤ 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem II2

Tepelné mosty II B2 Jednotka bude v následující sestavě:

-koncový element s vnější klapkou a tlumící manžetou

-filtr min. třídy ePM1 60% z ekologického skelného vlákna – filtrační stěna vyložena na plný průřez

-rotační rekuperátor s min. suchou účinností 73% a současně 75,9% v pracovním bodě (při -15°C 90% a 20°C 40%)

pohánění krokovým motorem se snímačem otáček, tlaková ztráta max. 185Pa

-směšovací komora s klapkou

-2x EC ventilátor s max. SFP 1200 W/(m3/s) a min. účinností 70% - 2 ventilátory pro lepší rozložení vzduchu v komoře

-vodní ohřev 82,7 kW, voda 60/40°C, max 10kPa – výstupní teplota 28,0°C

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-přímý chladič 44 kW (32;C 40% => 23,8°C 63,5%), 2 okruhy 1:1, chladivo R410A s vypařovací teplotou 7°C, výměník i v režimu kondenzace
 -odvodní filtr min. třídy ePM1 60% z ekologického skelného vlákna – filtrační stěna vyložena na plný průřez
 -2x EC ventilátor s max. SFP 1000 W/(m3/s) a min. účinností 70% - 2 ventilátory pro lepší rozložení vzduchu v komoře
 -koncový element s vnitřní klapkou a tlumící vložkou

Hlukové parametry (na konci jednotky a na plášti):

Přívod výtlak 82dB(A)

Přívod sání 71dB(A)

Odvod výtlak 81dB(A)

Odvod sání 72dB(A)

Okolí 62dB(A)

Max. rozměry : DxŠxV 3935x2000x2150mm

Pozice 3.01 : : 1

1,00000

13	3.1.-1 DOD	Sestavná klimatizační vzduchotechnická - příslušenství	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Příslušenství:

sifon s kuličkou 1ks

ochranná mříž sacího ústí ventilátoru 2ks"

Pozice 3.01 : : 1

1,00000

14	K3.1 MON+DC	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 22,0 kW; topný výkon 27,0 kW; napájení 400V; příkon 8 940W,, napájecí proud jmenovitý 14A, napájecí proud maximální 15A; výška 1428 mm; šířka 1080 mm; hloubka 480 mm; hmotnost 190 kg Modul pro ovládání venkovní jednotky	ks	1,00000	121 500,00	121 500,00		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

Pozice K.3.1 :

1

1,00000

15	K3.2 MON+DC	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 22,0 kW; topný výkon 27,0 kW; napájení 400V; příkon 8 940W,, napájecí proud jmenovitý 14A, napájecí proud maximální 15A; výška 1428 mm; šířka 1080 mm; hloubka 480 mm; hmotnost 190 kg Modul pro ovládání venkovní jednotky	ks	1,00000	121 500,00	121 500,00		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

Pozice K.3.2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
16	728-2 DOD	Klimatizační potrubí 12,7/25,40; včetně izolace a komunikační kabeláže Klimatizační potrubí včetně montáže : 40	bm	40,00000	840,00	33 600,00		Vlastní
		40		40,00000				
17	3.02.1 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 18; Lw[dB(A)] 81; Lwo[dB(A)] 65 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace. - nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče. - hygienicky certifikovaný - Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006. - Testován podle normy ISO 7235. - Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9 - Dodávka v rozmontovaném stavu Pozice 3.02.1 : 1	ks	1,00000	31 266,00	31 266,00		Vlastní
		1		1,00000				
18	3.02.2 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 18; Lw[dB(A)] 72; Lwo[dB(A)] 56	ks	1,00000	31 266,00	31 266,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5

- vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis.
- tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny
- hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.
- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.
- hygienicky certifikovaný
- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.
- Testován podle normy ISO 7235.
- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9
- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 3.02.2 :

1

1,00000

19	3.02.3 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním.	ks	1,00000	13 388,00	13 388,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

šířka 1800mm; výška 800mm; délka 500mm;
 ?pt [Pa] 12;
 Lw[dB(A)] 71;
 Lwo[dB(A)] 64

šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5

- vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis.
- tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny
- hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.
- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.
- hygienicky certifikovaný
- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.
- Testován podle normy ISO 7235.
- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9
- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 3.02.3 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	3.02.4 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1800mm; výška 800mm; délka 1500mm; ?pt [Pa] 12; Lwi[dB(A)] 82; Lwo[dB(A)] 67 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 160mm; počet kulis 5 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace. - nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče. - hygienicky certifikovaný - Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006. - Testován podle normy ISO 7235. - Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9 - Dodávka v rozmontovaném stavu Pozice 3.02.4 : 1	ks	1,00000	31 266,00	31 266,00		Vlastní
21	3.02.5 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1000mm; výška 1200mm; délka 2000mm; ?pt [Pa] 29; Lwi[dB(A)] 56; Lwo[dB(A)] 43 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 133mm; počet kulis 3 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace.	ks	1,00000	34 223,00	34 223,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče.
- hygienicky certifikovaný
- Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006.
- Testován podle normy ISO 7235.
- Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9
- Dodávka v rozmontovaném stavu

Pozice 1.02.5 :

1

1,00000

22	1.02.6 DOD	Tlumič hluku s charakteristickým asymetrickým průřezem s proměnlivou geometrií ve směru proudění, vzduchu. Tento tvar není čistě pravoúhlý, ale je aerodynamicky upravený, aby minimalizoval tlakové ztráty a hluk způsobený prouděním. šířka 1250mm; výška 1000mm; délka 2000mm; ?pt [Pa] 36; Lw[dB(A)] 67; Lwo[dB(A)] 53 šířka kulisy 200mm; mezera mezi kulisami 112mm; počet kulis 4 - vnější plášť kulis vyroben z vlnitého plechu s lichoběžníkovým profilem aerodynamického tvaru kulis. - tlumící materiál 200mm kulis z materiálu na bázi minerální vlny - hladký povrch, snadno čistitelný, nedochází k uvolňování vláken tlumící izolace. - nízká tlaková ztráta a nízký vlastní hluk tlumiče. - hygienicky certifikovaný - Splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 podle normy EN 1507:2006. - Testován podle normy ISO 7235. - Testováno a certifikováno pro ZOKT podle normy EN 1366-9 - Dodávka v rozmontovaném stavu	ks	1,00000	37 918,00	37 918,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Pozice 1.02.6 :

1

1,00000

23	3.03 DOD	Protipožární klapka 800x650 s požární klapka se servopohonem 24 V (AC/DC)s pružinou, dále vybavená, termoelektrickým spouštěcím čidlem součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizační polohy	ks	1,00000	10 038,00	10 038,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		listu klapky. Pozice 3.03 : 1		1,00000				
24	3.04 DOD	Protipožární klapka 800x650 s požární klapka se servopohonem 24 V (AC/DC)s pružinou, dále vybavená, termoelektrickým spouštěcím čidlem součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizační polohy listu klapky. Pozice 3.04 : 1	ks	1,00000	10 038,00	10 038,00		Vlastní
		listu klapky. Pozice 3.04 : 1		1,00000				
25	3.05 DOD	Převodník pro měření průtoku vzduchu 900x650mm; analogový signál 0(2)-10V; Vmin=0; Vmax=15 120m3/h., Převodník k udržení poměru mezi množstvím přiváděného a odváděného vzduchu v systému, kde přívod vzduchu je zajištěn několika zónovými VAV regulátory a odvod vzduchu je řešen jednou centrální potrubní větví. Pozice 3.05 : 1	ks	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
		listu klapky. Pozice 3.05 : 1		1,00000				
26	3.06 DOD	Převodník pro měření průtoku vzduchu 900x650mm; analogový signál 0(2)-10V; Vmin=0; Vmax=15 120m3/h., Převodník k udržení poměru mezi množstvím přiváděného a odváděného vzduchu v systému, kde přívod vzduchu je zajištěn několika zónovými VAV regulátory a odvod vzduchu je řešen jednou centrální potrubní větví. Pozice 3.06 : 1	ks	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
		listu klapky. Pozice 3.06 : 1		1,00000				
27	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0.07 do 0.13 m2. - dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek a montáže : 11	m	11,00000	1 444,00	15 884,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a montáže : 11		11,00000				
28	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0.50 do 0.79 m2. - dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek a montáže : 11	m	11,00000	3 089,00	33 979,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a montáže : 11		11,00000				
29	751510017	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0.79 do 1.13 m2. - dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek a montáže : 5	m	5,00000	3 826,00	19 130,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a montáže : 5		5,00000				
30	751510018	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 1.13 do 1.54 m2. - dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek a montáže : 14	m	14,00000	4 529,00	63 406,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a montáže : 14		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1B	Vzduchotechnika - Zařízení č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	728-5	Příplatek ke ztížené montáži	kompl.	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
32	998728203R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	24 000,00	24 000,00	800-728	RTS 25/ I
33	998728293R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	24 000,00	24 000,00	800-721	RTS 25/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické				6 000,00		
34	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	120,00	2 400,00	800-767	RTS 25/ I
		20		20,00000				
35	767-1	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. Materiálu - dodávka	kg	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní
		20		20,00000				
36	998767203R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-767	RTS 25/ I
Díl VN		Vedlejší a ostatní náklady				18 000,00		
37	VN-1	Jeřáb	hzs	6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní
		6		6,00000				
38	904 - .R01	Individuální a komplexní vyzkoušení zaregulování	hzs	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
		Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - Komplexni vyzkouseni : 4		4,00000				
39	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,00000	600,00	4 800,00	Prav.M	RTS 25/ I
		Čištění prostor po montáži VZT : 8		8,00000				
Celkem						1 704 887,00		

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1C	Vzduchotechnika - Demontáže VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 728 Vzduchotechnika						137 856.67		
1	728612816R0	Demontáž ventilátorů radiálních středotlakých potrubního do čtyřhranného potrubí do průřezu 1.14 m2	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	800-728	RTS 25/ I
		4		4,00000				
2	728311814R0	Demontáž ohříváče čtyřhranného, nad průřez 0,45 m2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-728	RTS 25/ I
		2		2,00000				
3	728312815R0	Demontáž tlumičů hluku, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-728	RTS 25/ I
		4		4,00000				
4	728313825R0	Demontáž filtrů deskových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,	kus	2,00000	300,00	600,00	800-728	RTS 25/ I
		2		2,00000				
5	728-1	Demontáž rekuperátoru včetně ekologické likvidace chladiva	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		2		2,00000				
6	728111815R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,22 m2	m	6,00000	240,00	1 440,00	800-728	RTS 25/ I
		6		6,00000				
7	728111819R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,64 m2	m	21,00000	360,00	7 560,00	800-728	RTS 25/ I
		21		21,00000				
8	728111821R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,96 m2	m	15,00000	480,00	7 200,00	800-728	RTS 25/ I
		15		15,00000				
9	728111822R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 1,14 m2	m	3,00000	540,00	1 620,00	800-728	RTS 25/ I
		3		3,00000				
10	728111823R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 1,39 m2	m	14,00000	600,00	8 400,00	800-728	RTS 25/ I
		14		14,00000				
11	728111825R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 2,00 m2	m	9,00000	720,00	6 480,00	800-728	RTS 25/ I
		9		9,00000				
12	751513827	Demontáž škrticí klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez. příruba průřezu přes 0.035 do 0.280 m2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
		2		2,00000				
13	751513828	Demontáž škrticí klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez. příruba průřezu přes 0.560 do 0.960 m2	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
		4		4,00000				
14	728-2	Demontáž protipožární klapky průřezu přes 0,5 do 0,9 m2	ks	4,00000	360,00	1 440,00		Vlastní
		4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1C	Vzduchotechnika - Demontáže VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	728-3	Demontáž lávky z pororoštu šířka 700	m	1,00000	610,08	610,08		Vlastní
		1		1,00000				
16	728-4	Rozřezání a rozebrání demontovaného zařízení vzduchotechniky	sou	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
17	728-5	Příplatek ke ztížené montáži	kompl.	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
18	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	12 000,00	12 000,00	800-728	RTS 25/ I
19	998728293R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	12 000,00	12 000,00	800-721	RTS 25/ I
20	728890813R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot svislé, v objektech výšky do 24 m vodorovně do 100 m	t	11,11108	2 400,00	26 666,59	800-728	RTS 25/ I
		11,11108		11,11108				
21	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	30,00000	600,00	18 000,00	Prav.M	RTS 25/ I
		Drobné bourací práce VZT - čerpání na základě zápisu TDS : 30		30,00000				
Díl 999 Poplatky za skládky						-6 582,65		
22	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	11,04108	-600,00	-6 624,65	801-3	RTS 25/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 7,40000	7,40000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,09800	0,09800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,26400	0,26400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,00700	0,00700
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,11502	0,11502
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,61362	0,61362
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,53685	0,53685
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,13983	0,13983
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,72870	0,72870
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,58806	0,58806
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,10000	0,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.1C	Vzduchotechnika - Demontáže VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,20000		0,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,20000		0,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,05000		0,05000				
23	979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	t	0,07000	600,00	42,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,07000		0,07000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 999,98		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,11108	120,00	1 333,33	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, :						
		Součet: : 11,11108		11,11108				
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	111,11080	60,00	6 666,65	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, :						
		Součet: : 111,11080		111,11080				
Díl VN		Vedlejší a ostatní náklady				22 800,00		
26	VN-1	Jeřáb	hod	10,00000	1 800,00	18 000,00		Vlastní
		10		10,00000				
27	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,00000	600,00	4 800,00	Prav.M	RTS 25/ I
		Čištění prostor po montáži VZT : 8		8,00000				
Celkem						162 074,00		

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotechніка - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 900		HZS	28 820,00					
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	25,00000	524,00	13 100,00	Prav.M	RTS 25/ I
2	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	15,00000	524,00	7 860,00	Prav.M	RTS 25/ I
3	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	15,00000	524,00	7 860,00	Prav.M	RTS 25/ I
Díl 713		Izolace tepelné	43 819,00					
4	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	45,00000	123,00	5 535,00		Vlastní
5	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	39,00000	150,00	5 850,00		Vlastní
6	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	11,00000	188,00	2 068,00		Vlastní
7	713463316	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	9,00000	238,00	2 142,00		Vlastní
8	722181114	Ochrana kanalizačního potrubí plstěným pásy DN 32 a DN 40 mm, - dodávka a montáž	m	8,00000	363,00	2 904,00		Vlastní
9	713-1	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 22/30- dodávka	m	2,00000	134,00	268,00		Vlastní
10	713-2	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 28/30- dodávka	m	6,00000	139,00	834,00		Vlastní
11	713-3	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 42/40- dodávka	m	18,00000	163,00	2 934,00		Vlastní
12	713-4	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 54/50- dodávka	m	30,00000	196,00	5 880,00		Vlastní
13	713-5	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 64/50- dodávka	m	18,00000	220,00	3 960,00		Vlastní
14	713-6	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 76/60- dodávka	m	24,00000	280,00	6 720,00		Vlastní
15	713-7	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 108/100-	m	6,00000	644,00	3 864,00		Vlastní
16	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	430,00000	2,00	860,00	800-713	RTS 25/ I
Díl 721		Vnitřní kanalizace	9 356,36					
17	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32- dodávka a montáž	m	16,00000	540,00	8 640,00		Vlastní
18	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	16,00000	30,80	492,80	800-721	RTS 25/ I
19	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	92,00000	2,43	223,56	800-721	RTS 25/ I
Díl 732		Strojívnv	200 377,85					
20	732199100RM	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	4,00000	216,00	864,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotechніка - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	732-2	Směšovací uzel s pevným zkratem je kompaktní výrobek s výrobním číslem, který je dodáván s, prohlášením o shodě, které je vydáváno pro každý směšovací uzel samostatně (stavební výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky). Každý směšovací uzel je vyráběn dle výrobní dokumentace zajišťující opakovatelnost technických parametrů. Každý uzel obsahuje 4xkulový kohout, filtr, tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil, oběhové čerpadlo, ruční vyvažovací ventil, 2x zpětná klapka, provedení L (levé) Jmenovitý tlak = PN10, Maximální teplota = 120 °C, Qvst. min.= 550 l/h, Qvst. max. = 4001 l/h, dPvst. min. 43,5 kPa, Qvýst. max = 4001 l/h, dP výst. = do 30,2 kPa, Oběhové čerpadlo P= 9-92 W, U= 230 V, I= 0,09-0,74 A	sou	2,00000	44 200,00	88 400,00		Vlastní
22	732-4	Montáž zařízení strojovny položka č. 732-2 až 723-3	sou	1,00000	5 090,00	5 090,00		Vlastní
23	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50	ks	1,00000	1 470,00	1 470,00		Vlastní
24	732-1DOD	Jednostupňové čerpadlo v provedení in-line s motorem MGE s frekvenčním měřičem, s pevnou spojkou,, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má výjímatelou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. Regulace na konstantní diferenční tlak. Oběhové čerpadlo Q=33,8m3/h, H=13m, P=2,2kW, U=400V, I=4,22A, čerpaná	ks	1,00000	90 561,53	90 561,53		Vlastní
25	732-3DOD	Ovládací pohon pro tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN10-32, napájení 24V, řízení 0-10V, pracovní zdvih 5/5,5 mm. 45s.	ks	2,00000	6 360,00	12 720,00		Vlastní
26	998732202R0	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	%	1 988,00000	0,64	1 272,32	800-731	RTS 25/ I
Díl 733 Rozvod potrubí					173 388,87			
27	733110808R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	76,00000	72,50	5 510,00	800-731	RTS 25/ I
28	733120832R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133	m	4,00000	140,00	560,00	800-731	RTS 25/ I
29	733111113R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách DN 15 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	4,00000	414,00	1 656,00	800-731	RTS 25/ I
30	733121128R0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké D 108, tloušťka stěny 4 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	6,00000	2 410,00	14 460,00	800-731	RTS 25/ I
31	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm- dodávka a montáž	m	6,00000	479,00	2 874,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotechніка - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	733122227	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm- dodávka a montáž	m	18,00000	558,00	10 044,00		Vlastní
33	733122228	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm- dodávka a montáž	m	30,00000	977,00	29 310,00		Vlastní
34	733122229	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 64x2 mm- dodávka a montáž	m	18,00000	1 440,00	25 920,00		Vlastní
35	733122230	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 76 1x2 mm- dodávka a montáž	m	24,00000	2 040,00	48 960,00		Vlastní
36	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	26,00000	13,40	348,40	800-731	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
37	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	30,00000	20,50	615,00	800-731	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
38	733190225R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	42,00000	30,30	1 272,60	800-731	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
39	733190232R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	6,00000	39,80	238,80	800-731	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
40	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (vypouštění systému, čištění systému, napouštění systému)	hod	16,00000	623,00	9 968,00		Vlastní
41	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	1 654,00000	4,84	8 005,36	800-731	RTS 25/ I
42	733-1	Pronájem úpravny vody po dobu napouštění topného systému	sou	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
43	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,45968	4 670,00	2 146,71	800-731	RTS 25/ I
vodorovně do 100 m								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,40432				0,40432				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,05536				0,05536				

Díl 734		Armatury	60 334,90					
44	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	ks	2,00000	248,00	496,00		Vlastní
45	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	ks	1,00000	254,00	254,00		Vlastní
46	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	ks	2,00000	402,00	804,00		Vlastní
47	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	ka	4,00000	40,40	161,60		Vlastní
48	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	ks	6,00000	222,00	1 332,00		Vlastní
49	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závitů přes G 1/2 do G 1	ks	2,00000	213,00	426,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotechnika - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	733141105	Odvzdušňovací nádobaz trubek ocelových DN 100- dodávka a montáž	ks	2,00000	1 790,00	3 580,00		Vlastní
51	734163449	FiltrDN 100 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcípřírubou- dodávka a montáž	ks	1,00000	6 860,00	6 860,00		Vlastní
52	734192318	KlapkapřírubovázpětnáDN 100 PN 16 do 100°C samočinná- dodávka a montáž	ks	1,00000	4 940,00	4 940,00		Vlastní
53	734193117	Klapkamezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina- dodávka a montáž	ks	5,00000	4 560,00	22 800,00		Vlastní
54	734261236	Šroubení topenářsképřímé G 5/4 PN 16 do 120°C- dodávka a montáž	ks	8,00000	366,00	2 928,00		Vlastní
55	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový- dodávka a montáž	ks	6,00000	127,00	762,00		Vlastní
56	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a	ks	4,00000	181,00	724,00		Vlastní
57	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
58	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	2,00000	628,00	1 256,00		Vlastní
59	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
60	734411124	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délkv 75 mm - dodávka a montáž	ks	1,00000	478,00	478,00		Vlastní
61	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1, - dodávka a montáž	ks	1,00000	137,00	137,00		Vlastní
62	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení - dodávka a montáž	ks	2,00000	523,00	1 046,00		Vlastní
63	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C, - dodávka a montáž	ks	2,00000	501,00	1 002,00		Vlastní
64	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm - dodávka a montáž	ks	2,00000	459,00	918,00		Vlastní
65	734424933	Přípojka závitová tlakoměrů DN 15 s trubkovým závitem vnějším a metrickým závitem vnitřním - dodávka a montáž	ks	2,00000	127,00	254,00		Vlastní
66	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2, - dodávka a montáž	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní
67	734-4	Montáž armatur položka č. 734-1 až 734-3	sou	1,00000	467,00	467,00		Vlastní
68	734-1DOD	Nerezový vlnovec DN25 5/4"x5/4" 150cm s maticemi, PN 16, AISI 316L	ks	2,00000	864,00	1 728,00		Vlastní
69	734-2DOD	Nerezový vlnovec DN25 5/4"x5/4" 100cm s maticemi, PN 16, AISI 316L	ks	2,00000	688,00	1 376,00		Vlastní
70	734-3DOD	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil s integrovanými měřicími vsuvkami DN10 M/M zdvih 2... 5mm	ks	1,00000	1 460,00	1 460,00		Vlastní
71	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	597,00000	1,00	597,00	800-731	RTS 25/ I
72	734890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,31000	3 430,00	1 063,30	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotechnika - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 100 m

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,10000

0,10000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,05000

0,05000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,04000

0,04000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,04000

0,04000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,06000

0,06000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,02000

0,02000

Díl 767	Konstrukce zámečnické	16 726.96
----------------	------------------------------	------------------

73	767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,00000	181,00	5 430,00		Vlastní
74	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	181,00	905,00		Vlastní
75	767-2DOD	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli-, typizované prvky a šroubové spoje- objímky s příslušnou výškou- nosné profily s dostatečnou statickou únosností	kg	30,00000	300,00	9 000,00		Vlastní

statickou únosností

- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu

- řezy a otvory zatížit zinkovým lakem

76	767-3DOD	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvicího, spojovacího a mont. materiálu	kg	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	--------	----------	--	---------

77 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

Díl 783	Nátěry	852.60
----------------	---------------	---------------

78	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,00000	72,00	72,00		Vlastní
79	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,00000	77,20	77,20		Vlastní
80	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,00000	146,00	146,00		Vlastní
81	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,00000	144,00	144,00		Vlastní
82	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,00000	11,60	69,60		Vlastní
83	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,00000	15,60	93,60		Vlastní
84	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100	m	6,00000	41,70	250,20		Vlastní

Díl 999	Poplatky za skládky	-2 309.04
----------------	----------------------------	------------------

85	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,76968	-3 000,00	-2 309,04	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotechnika - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,44,45,46,47,48,49, :

Součet : 0,76968

0,76968

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					332,50		
86	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,76968	301,00	231,67	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,44,45,46,47,48,49, :

Součet : 0,76968

0,76968

87	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,69680	13,10	100,83	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,44,45,46,47,48,49, :

Součet : 7,69680

7,69680

Díl ON	Ostatní náklady					26 300,00		
88	798 00-9003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do, objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel u přírub, armatur použít vějířové podložky a další	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
89	798 00-9005	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
90	798 00-9010	Topná zkouška, po dohodě s investorem	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
91	798 00-9012	Proplach potrubí	sou	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
92	799 00-9016	Doprava	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

1

1,00000

93	798 00-9001	Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
94	798 00-9002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072. upevnění lep.	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
95	798 00-9004	Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem:	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
96	798 00-9011	Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
97	798 00-9013	Naplnění potrubí upravenou vodou	sou	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Celkem	558 000,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.2	Vytápění a zdravotní technika - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Kód		Rozvaděč MaR	89 870,00					
1	RA2	Oceloplechová rozvodnice 1800x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele. Včetně výroby testů a kusové zkoušky - dodávka	ks	1,00000	75 900,00	75 900,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	MRA2	Montáž plošky RA2	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00		Vlastní
		montáž položka RA2 : 1		1,00000				
3	Elektro	Doplnění rozvaděče elektro (jistič 3x125A+příslušenství), - dodávka	set	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	MElektro	Montáž plošky Elektro	ks	1,00000	2 270,00	2 270,00		Vlastní
		Montáž položky elektro : 1		1,00000				
Díl Kód		Řídicí systém MaR	115 230,29					
5	PLC	PLC řídicí jednotka, ethernet, webserver, I/O moduly (23xAI, 40xDI,26xAO, 21xDO)	set	1,00000	76 460,29	76 460,29		Vlastní
		1		1,00000				
6	Mod-bus	Modul mod-bus	ks	1,00000	9 120,00	9 120,00		Vlastní
		1		1,00000				
7	Displej	Dotykový ovládací panel 10"	ks	1,00000	24 400,00	24 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
8	Zdroj	Napájecí zdroj pro PLC 24VDC	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl Kód		SW	158 990,00					
9	SW	SW pro PLC	DB	110,00000	499,00	54 890,00		Vlastní
		110		110,00000				
10	SW mod-bus	SW pro mod-bus, kondenzační jednotky (4ks)	DB	20,00000	499,00	9 980,00		Vlastní
		20		20,00000				
11	SW panel	SW pro dotykový panel	DB	130,00000	225,00	29 250,00		Vlastní
		130		130,00000				
12	Odzkoušení	Odladění SW, zkušební provoz	DB	130,00000	312,00	40 560,00		Vlastní
		130		130,00000				
13	SW TCP/IP	SW pro komunikaci TCP/IP-komunikace s nadřazeným systémem – vizualizace (spolupráce programátorů)	DB	130,00000	187,00	24 310,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	130			130,00000				
Díl Kód	Vizualizace					28 177,00		
14	Licence	Rozšíření stávající licence vizualizace o 500 DB	ks	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
	1			1,00000				
15	Obrazovky	Tvorba obrazovek vizualizace	ks	3,00000	399,00	1 197,00		Vlastní
	3			3,00000				
16	SW vizual	SW vizualizace	DB	130,00000	187,00	24 310,00		Vlastní
	130			130,00000				
Díl Kód	Komponenty a zařízení MaR					179 617,00		
17	T1.1-T3.5	Snímač teploty do potrubí Ni1000, - dodávka	ks	10,00000	1 030,00	10 300,00		Vlastní
	10			10,00000				
18	MT1.1-T3.5	Montáž položky T1.1-T3.5	ks	10,00000	397,00	3 970,00		Vlastní
	Montáž položky T1.1-T3.5 : 10			10,00000				
19	T1.6,T3.6	Snímač teploty přiložený Ni1000, - dodávka	ks	2,00000	562,00	1 124,00		Vlastní
	2			2,00000				
20	MT1.6,T3.6	Montáž položky T1.6,T3.6	ks	2,00000	397,00	794,00		Vlastní
	Montáž položky T1.6,T3.6 : 2			2,00000				
21	TCO1,2	Snímač teploty a koncentrace CO2 do prostoru, 2x0-10V, - dodávka	ks	2,00000	11 900,00	23 800,00		Vlastní
	2			2,00000				
22	MTCO1,2	Montáž položky TCO1,2	ks	2,00000	397,00	794,00		Vlastní
	Montáž položky TCO1,2 : 2			2,00000				
23	DP1.1-DP3.3	Diferenční manostat 30-500Pa, - dodávka	ks	6,00000	718,00	4 308,00		Vlastní
	6			6,00000				
24	MMDP1.1-DP3.3	Montáž položky DP1.1-DP3.3	ks	6,00000	363,00	2 178,00		Vlastní
	Montáž položky DP1.1-DP3.3 : 6			6,00000				
25	P1.1,P3.2	Snímač tlaku do VZT potrubí, 4-20mA, 0-2500Pa, - dodávka	ks	4,00000	2 730,00	10 920,00		Vlastní
	4			4,00000				
26	MP1.1,P3.2	Montáž položky P1.1,P3.2	ks	4,00000	363,00	1 452,00		Vlastní
	Montáž položky P1.1,P3.2 : 4			4,00000				
27	P1.3,P3.4	Snímač průtoku do VZT potrubí, 4-20mA, 0-2500Pa, (pro měřící kříž), - dodávka	ks	3,00000	6 590,00	19 770,00		Vlastní
	3			3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	MP1.3,P3.4	Montáž položky P1.3,P3.4	ks	3,00000	397,00	1 191,00		Vlastní
		Montáž položky P1.3,P3.4 : 3		3,00000				
29	S1.1-3.2	Servopohon klapka 10NM, 0-10V, 24VAC s pružinou, - dodávka	ks	4,00000	6 690,00	26 760,00		Vlastní
		4		4,00000				
30	MS1.1-3.2	Montáž položky S1.1-3.2	ks	4,00000	352,00	1 408,00		Vlastní
		Montáž položky S1.1-3.2 : 4		4,00000				
31	S1.3-3.4	Servopohon klapka 8NM, 0-10V, 24VAC, - dodávka	ks	4,00000	5 400,00	21 600,00		Vlastní
		4		4,00000				
32	MS1.3-3.4	Montáž položky S1.3-3.4	ks	4,00000	352,00	1 408,00		Vlastní
		Montáž položky S1.3-3.4 : 4		4,00000				
33	TS1.1,3.1	Protimrazový termostát za vodním výměníkem, 6m, - dodávka	ks	2,00000	2 820,00	5 640,00		Vlastní
		2		2,00000				
34	MTS1.1,3.1	Montáž položky TS1.1,3.1	ks	2,00000	340,00	680,00		Vlastní
		Montáž položky TS1.1,3.1 : 2		2,00000				
35	KJS1-4	Komunikační modul pro kondenzační jednotky na sále, modul mod-bus do vnitřní jednotky - dodávka	ks	4,00000	9 360,00	37 440,00		Vlastní
		4		4,00000				
36	MKJS1-4	Montáž položky KJS1-4	ks	4,00000	1 020,00	4 080,00		Vlastní
		Montáž položky KJS1-4 : 4		4,00000				
Díl Kód Montážní materiál a práce					314 308,71			
37	Kabelové trasy	Kovový kabelový žlab 250x50 s přepážkou včetně příslušenství, - dodávka	m	10,00000	506,00	5 060,00		Vlastní
		10		10,00000				
38	M1	Montáž položky Kabelové trasy 1	m	10,00000	204,00	2 040,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 1 : 10		10,00000				
39	Kabelové trasy	Kovový kabelový žlab 150x50 s přepážkou včetně příslušenství, - dodávka	m	45,00000	339,00	15 255,00		Vlastní
		45		45,00000				
40	M2	Montáž položky Kabelové trasy 2	m	45,00000	204,00	9 180,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 2 : 45		45,00000				
41	Kabelové trasy	Drátěný kabelový žlab 60x50 včetně příslušenství, - dodávka	m	60,00000	188,00	11 280,00		Vlastní
		60		60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	M3	Montáž položky Kabelové trasy 3	m	60,00000	204,00	12 240,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 3 : 60		60,00000				
43	Kabelové trasy	PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství, - dodávka	m	300,00000	19,00	5 700,00		Vlastní
		300		300,00000				
44	M4	Montáž položky Kabelové trasy 4	m	300,00000	45,40	13 620,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 4 : 300		300,00000				
45	Spojovací krabice	PVC spojovací krabice 100x100 IP55, - dodávka	ks	20,00000	18,30	366,00		Vlastní
		20		20,00000				
46	MSpojovací krabice	Montáž položky Spojovací krabice	ks	20,00000	85,10	1 702,00		Vlastní
		Montáž položky Spojovací krabice : 20		20,00000				
47	Spojovací krabice	PVC spojovací krabice 100x100 IP55, - dodávka	ks	4,00000	18,30	73,20		Vlastní
		4		4,00000				
48	MIP65	Montáž položky Spojovací krabice	ks	4,00000	85,10	340,40		Vlastní
		Montáž položky Spojovací krabice : 4		4,00000				
49	CXKH-R 4x35	Kabel CXKH-R 4x35, - dodávka	m	15,00000	674,00	10 110,00		Vlastní
		15		15,00000				
50	MCXKH-R 4x35	Montáž položky CXKH-R 4x35	m	15,00000	24,90	373,50		Vlastní
		Montáž položky CXKH-R 4x35 : 15		15,00000				
51	CXKH-R 1x25	Kabel CXKH-R 1x25, - dodávka	m	15,00000	134,00	2 010,00		Vlastní
		15		15,00000				
52	MCXKH-R 1x25	Montáž položky CXKH-R 1x25	m	15,00000	24,90	373,50		Vlastní
		Montáž položky CXKH-R 1x25 : 15		15,00000				
53	CXKH-R 5x4	Kabel CXKH-R 5x4, - dodávka	m	160,00000	101,00	16 160,00		Vlastní
		160		160,00000				
54	MCXKH-R 5x4	Montáž položky CXKH-R 5x4	m	160,00000	29,50	4 720,00		Vlastní
		Montáž položky CXKH-R 5x4 : 160		160,00000				
55	CXKH-R 4x1,5	Kabel CXKH-R 4x1,5, - dodávka	m	180,00000	40,20	7 236,00		Vlastní
		180		180,00000				
56	MCXKH-R 4x1,5	Montáž položky CXKH-R 4x1,5	m	180,00000	24,90	4 482,00		Vlastní
		Montáž položky CXKH-R 4x1,5 : 180		180,00000				
57	CXKH-R 3x1,5	Kabel CXKH-R 3x1,5, - dodávka	m	300,00000	28,80	8 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		300		300,00000				
58	MCXKH-R 3x1	Montáž položky CXKH-R 3x1,5	m	300,00000	24,90	7 470,00		Vlastní
		Montáž položky CXKH-R 3x1,5 : 300		300,00000				
59	JXFE3x2x0,8	Kabel JXFE 3x2x0,8, - dodávka	m	225,00000	39,00	8 775,00		Vlastní
		225		225,00000				
60	MJXFE 3x2x0,	Montáž položky JXFE 3x2x0,8	m	225,00000	24,90	5 602,50		Vlastní
		Montáž položky JXFE 3x2x0,8 : 225		225,00000				
61	JXFE2x2x0,8	Kabel JXFE 2x2x0,8, - dodávka	m	1 385,00000	23,80	32 963,00		Vlastní
		1385		1				
62	MJXFE 2x2x0,	Montáž položky JXFE 2x2x0,8	m	1 385,00000	24,90	34 486,50		Vlastní
		Montáž položky JXFE 2x2x0,8 : 1385		1				
63	JXFE1x2x0,8	Kabel JXFE 1x2x0,8, - dodávka	m	540,00000	15,40	8 316,00		Vlastní
		540		540,00000				
64	MJXFE 1x2x0,	Montáž položky JXFE 1x2x0,8	m	540,00000	24,90	13 446,00		Vlastní
		Montáž položky JXFE 1x2x0,8 : 540		540,00000				
65	SXKH4x2x0,5	Kabel SXKH 4x2x0,5, - dodávka	m	10,00000	11,50	115,00		Vlastní
		10		10,00000				
66	MSXKH 4x2x0	Montáž položky SXKH 4x2x0,5	m	10,00000	24,90	249,00		Vlastní
		Montáž položky SXKH 4x2x0,5 : 10		10,00000				
67	Prafladur	Kabel Prafladur 3x1,5, - dodávka	m	50,00000	36,10	1 805,00		Vlastní
		50		50,00000				
68	MPrafladur	Montáž Prafladur	m	50,00000	24,90	1 245,00		Vlastní
		Montáž Prafladur : 50		50,00000				
69	Pospojení	Pospojování kovových částí technologie, pospojení rozvaděče, - dodávka a montáž	set	1,00000	7 031,11	7 031,11		Vlastní
		Montáž položky Pospojení : 1		1,00000				
70	Konstrukce	Konstrukce pro kovové žlaby (stojny, podpěry, c profily), - dodávka	set	1,00000	7 480,00	7 480,00		Vlastní
		1		1,00000				
71	MKonstrukce	Montáž položky Konstrukce	set	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
		Montáž položky Konstrukce : 1		1,00000				
72	Ostatní materi	Ostatní kotvící a úložný materiál a případné demontáže, - dodávka	set	1,00000	5 850,00	5 850,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	MOstatní mate	Montáž položky Ostatní materiál	set	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní
		Montáž položky Ostatní materiál : 1		1,00000				
74	Popisy	Popis a značení kabelů a přístrojů MaR, - dodávka	set	1,00000	1 090,00	1 090,00		Vlastní
		1		1,00000				
75	MPopisy	Montáž položky Popisy	set	1,00000	907,00	907,00		Vlastní
		Montáž položky Popisy : 1		1,00000				
76	Prostupy	Prostup přes stěnu do průměru 100mm	ks	6,00000	1 940,00	11 640,00		Vlastní
		6		6,00000				
77	Ucpávka	Požární ucpávka+příslušenství, - dodávka	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
		1		1,00000				
78	MUcpávka	Montáž položky Ucpávka	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
		Montáž položky Ucpávka : 1		1,00000				
79	Demontáže	Demontážní práce (demontáž tras, kabelů a komponent u stávající VZT jednotek)	hod	20,00000	601,00	12 020,00		Vlastní
		20		20,00000				
80	MV1.1-3.5	Připojení ventilátoru	ks	10,00000	488,00	4 880,00		Vlastní
		10		10,00000				
81	MC1.1-3.1	Připojení čerpadla	ks	2,00000	261,00	522,00		Vlastní
		2		2,00000				
82	YV1.1-3.1	Připojení servopohonu ventilu ohřivače	ks	2,00000	227,00	454,00		Vlastní
		2		2,00000				
83	KJ1.1-3.2	Připojení kondenzační jednotky a ovládacího boxu	ks	4,00000	1 360,00	5 440,00		Vlastní
		4		4,00000				
84	PK1.1-3.2	Připojení požární klapky	ks	4,00000	227,00	908,00		Vlastní
		4		4,00000				
85	RP1.1.2	Připojení regulátoru průtoku	ks	2,00000	488,00	976,00		Vlastní
		2		2,00000				
86	PK1.1-3.2.1	Připojení servopohonu regulační klapky	ks	2,00000	227,00	454,00		Vlastní
		2		2,00000				
87	PK1.1-3.2.2	Odpojení a připojení hlavních čerpadel ve výměňkové stanici	ks	2,00000	471,00	942,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl ON		Ostatní náklady				59 946,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	A	VZDUCHOTECHNIKA VE VELKÉM SÁLE KD VSETÍN
R:	D.1.2.3	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	Projekt výrobní	Výrobní dokumentace zhotovitele	DB	110,00000	340,00	37 400,00		Vlastní
		110		110,00000				
89	Test periferií	Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků	hod	16,00000	601,00	9 616,00		Vlastní
		16		16,00000				
90	Revize	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00000	9 530,00	9 530,00		Vlastní
		1		1,00000				
91	Doprava	Doprava a přesun hmot	kompl.	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
		1		1,00000				

Celkem	946 139,00
---------------	-------------------

JKSO:
 926 Rekonstrukce
 m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 31		Zdi podpěrné a volné	630.00					
1	310100011RA	Zazdívký otvorů ve zdivu nosném cihelném tloušťka 30 cm, bez úpravy povrchu Otvor 250 x 250 mm = 0,063 m2 - 2,0 ks : 0,2	m2	0,20000	3 150,00	630,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 34		Stěny a příčky	37 386.00					
2	340100011RA	Zazdívký otvorů v příčkách cihlami do 1 m2, příčka tloušťky 15 cm pálenými bez povrchové úpravy. Otvor 200 x 160 mm = 0,03 m2 - VZT potrubí O125mm = 0,01 m2 dozdívka = 0.02 m2 - 3.0 ks : Otvor 350 x 400 mm = 0,14 m2 - VZT potrubí O250mm = 0,05 m2 dozdívka = 0.09 m2 - 1.0 ks : Otvor 910 x 600 mm = 0,55 m2 - VZT potrubí 710 x 400 mm = 0,28 m2 dozdívka = 0.27 m2 - 3.0 ks : Otvor 850 x 850 mm = 0,73 m2 - VZT potrubí O630mm = 0,31m2 dozdívka = 0.42 m2 - 1.0 ks : Otvor 1620 x 600 mm = 0,98 m2 - VZT potrubí 1250 x 400 mm = 0,48 m2 dozdívka = 0.50 m2 - 1.0 ks : Otvor 1770 x 600 mm = 1,07 m2 - 2 x VZT potrubí 710 x 400 mm = 0,28 m2 dozdívka = 0.51 m2 - 1.0 ks : 2,7	m2	2,70000	2 458,00	6 636,60	AP-HSV	RTS 25/ I
3	342280012RA	Příčky sádkartonové na ocelovou nosnou konstrukci, tloušťky 100 mm, z desek protipožárních, tloušťky 12.5 mm, s omítkou tloušťky 12,5 mm, oboustranně opláštěné, s ocelovou nebo dřevěnou nosnou konstrukcí, s izolací Orsil tloušťky 5 cm, s provedením konečné povrchové úpravy šukovou omítkou. Včetně pomocného lešení. Sádkartonová příčka - protipožární zákryt VZT potrubí : 11	m2	11,00000	2 610,00	28 710,00	AP-HSV	RTS 25/ I
4	342280110RA	Obklad stěn sádkartonem na dřevěnou nosnou konstrukci roštu, z desek standard, tloušťky 12.5 mm, s omítkou na dřevěný rošt nebo lepený, s izolací Orsil 5 cm a s provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení. Sádkartonová příčka - zakrytování drážky po přesunu kanalizace : 1,1	m2	1,10000	1 854,00	2 039,40	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 41		Stropy a stropní konstrukce	13 968.00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	411200021RA	Zazdívká nebo zabetonování otvorů ve střepech a klenbách ve střepech, do 1.0 m2, betonem, tloušťka 25 cm, včetně bednění a výztuže	m2	1,50000	9 312,00	13 968,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Prostup 500 x 400 mm = 0,2 m2 :

Prostup po stávajícím prostupu kanalizace :

Prostup ŽB stropem 1580 x 550 mm = 0,87 m2 - 2 x VZT potrubí 710 x

400 mm = 0,28 m2 dobetonávka = 0,59 m2 - 1.0 ks :

Prostup ŽB stropem 1580 x 550 mm = 0,87 m2 - 2 x VZT potrubí 710 x

400 mm = 0,28 m2 dobetonávka = 0,59 m2 - 1.0 ks :

1,5

1,50000

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní	12 269,00					
6	614471715R0	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	6,70000	578,00	3 872,60	801-4	RTS 25/ I

Velikost opravované plochy :

navázání betonového potěru na střeše :

6,7

6,70000

7	611100012RA	Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava ze 30% malba	m2	7,00000	694,00	4 858,00	AP-HSV	RTS 25/ I
---	-------------	---	----	---------	--------	----------	--------	-----------

otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Oprava šuku po stávajícím zabetonovaném prostupu VZT do 1NP :

Oprava stropu po demontáži táhel VZT komponentů v prostoru kuchyně :

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí vedoucímu na střeše

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí vedoucímu na střeše

Výplň mezi ocelovým profilem a nosnou konstrukcí :

Výplň mezi ocelovým profilem a nosnou konstrukcí :

7

7,00000

8	612100010RA	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby	m2	0,40000	1 808,00	723,20	AP-HSV	RTS 25/ I
---	-------------	---	----	---------	----------	--------	--------	-----------

oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Zapravení kapes po instalaci ocelové Kci. :

Zapravení kapes po instalaci ocelové Kci. :

0,4

0,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	612100032RA	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30% malba	m2	4,60000	612,00	2 815,20	AP-HSV	RTS 25/ I

otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačkování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí :

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí :

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí :

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí :

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí :

Oprava šuku kolem prostupu nového VZT potrubí :

4,6

4,60000

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce					10 004.60		
10	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	0.28000	5 570.00	1 559.60	801-1	RTS 25/I	

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

Vyrovnávací potěr po instalaci ocelové kce. - 2,0 ks :

Vyrovnávací potěr po demontáži ventilační komory :

0,28

0,28000

11	631100002RA	Kompletní podlahové konstrukce z dlažby keramické, podkladní mazanina 8 cm, Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; barva: dle vzorníku	m2	0,50000	4 530,00	2 265,00	AP-HSV	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	--------	-----------

Oprava podlahy po stávajícím zabetonovaném prostupu VZT do 1NP :

0,5

0,50000

12	632450024RA	Potěry vyrovnávací, tloušťky 40 mm	m2	6,00000	1 030,00	6 180,00	AP-HSV	RTS 25/ I
----	-------------	------------------------------------	----	---------	----------	----------	--------	-----------

vyrovnávací z cementové malty (MC 15) hlazené dřevěným hladítkem.

Vyrovnávací potěr po instalaci ocelové kce. - 2,0 ks :

Vyrovnávací potěr po demontáži ventilační komory :

6

6,00000

Díl 94									
Lešení a stavební výtahy							14 670,38		
13	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4 2 m	sada	1,00000	4 460,00	4 460,00	800-3	RTS 25/ I	

1,0 sada :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
14	946941192R00	Pronájem pojezdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 4.2 m 14 dní : 14	den	14,00000	546,00	7 644,00	800-3	RTS 25/ I
15	946941802R00	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 4.3 m 1,0 sada : 1	sada	1,00000	2 566,38	2 566,38	800-3	RTS 25/ I
		1		1,00000				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				50 200,00		
16	952901114R00	#####	m2	160,00000	200,00	32 000,00	801-1	RTS 25/ I
		160		160,00000				
17	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Drobné bourací práce - čerpání na základě zápisu TDS : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	Prav.M	RTS 25/ I
18	912 R00	Hzs - Zedník tř.7 Drobné zednické práce - čerpání na základě zápisu TDS : 10	h	10,00000	500,00	5 000,00	Prav.M	RTS 25/ I
19	913 R00	Hzs - Stavební dělník Čištění prostor po montáži : 8	h	8,00000	400,00	3 200,00	Prav.M	RTS 25/ I
				8,00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				29 307,00		
20	962200021RA	Bourání příček z betonu prostého tloušťka 15 cm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z betonu prostého. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Bourání ventilační komory 1200 x 2400 x 900 mm : 6,5	m2	6,50000	1 140,00	7 410,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				6,50000				
21	963200012RA	Bourání stropů z desek nebo panelů ŽB s dutinami šířky do 30 cm, tloušťky 14 cm svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Bourání stropu ventilační komory 1200 x 2400 mm : 2,9	m2	2,90000	2 240,00	6 496,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				2,90000				
22	965200012RA	Bourání mazanin betonových a asfaltových bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Bourání skladby střechy 500 x 500 mm = 0,25 m2 - 2,0 ks :	m3	1,00000	15 200,00	15 200,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
23	965200021RA	Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střeších na střeších, tloušťka 10 cm. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Bourání skladby střechy 500 x 500 x 50 mm = 0,013 m3 - 2,0 ks : Bourání skladby střechy (izolace) 500 x 500 x 100 mm = 0,025 m3 - 2,0 ks : 0,1	m3	0,10000	2 010,00	201,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				0,10000				
Díl 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				46 234,00		
24	971100021RA	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel tloušťka 30 cm základovém nebo nadzákladovém na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Otvor 350 x 400 mm = 0,14 m2 - 1,0 ks : Otvor 910 x 600 mm = 0,55 m2 - 3,0 ks : Otvor 850 x 850 mm = 0,73 m2 - 1,0 ks : Otvor 1620 x 600 mm = 0,98 m2 - 1,0 ks : Otvor 1770 x 600 mm = 1,07 m2 - 1,0 ks : Otvor 250 x 250 mm = 0,063 m2 - 2,0 ks : 5,1	m2	5,10000	2 470,00	12 597,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				5,10000				
25	971100041RA	Vybourání otvorů v příčkách a zdech z železobetonu tloušťka 30 cm základových nebo nadzákladových. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Prostup po stávajícím prostupu kanalizace : Prostup ŽB stropem 1580 x 550 mm = 0,87 m2 - 1,0 ks : Prostup ŽB stropem 1580 x 550 mm = 0,87 m2 - 1,0 ks : 1,9	m2	1,90000	14 830,00	28 177,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				1,90000				
26	973100020RA	Vysekání kapes ve zdivu z cihel velikost otvoru 30x30x30 cm na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. Kapsa 200 x 180 x 250 mm : Kapsa 200 x 180 x 250 mm : 4	kus	4,00000	1 170,00	4 680,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				4,00000				
27	978100010RA	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocementová 100% vápenných nebo vápenocementových. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.	m2	3,00000	260,00	780,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Otlučení vnitřních omítek stropů pro ocel. kci 6000 x 250 mm :

Otlučení vnitřních omítek stropů pro ocel. kci 6000 x 250 mm :

3

3,00000

Díl 711	Izolace proti vodě					9 927,00		
28	711140031RA	#####	m2	9,00000	1 103,00	9 927,00	AP-PSV	RTS 25/ I

Izolace střešního pláště po instalaci ocelové kce. - 2,0 ks :

Izolace střešního pláště po demontáži ventilační komory :

9

9,00000

Díl 712	Povlakové krytiny					4 831,20		
29	712300010RA	Odstranění povlakové krytiny z asfaltových pásů	m2	9,90000	488,00	4 831,20	AP-PSV	RTS 25/ I

odstranění násypu nebo nánosů na střeších sklonu do 10 stupňů, tloušťky násypu přes 30 do 50 mm, odstranění

povlakové krytiny dvouvrstvé.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.

Bez poplatku za skládku.

Vyříznutí střešního pláště pro instalaci ocelové kce. 500 x 500 mm = 0,25

m2 - 2,0 ks :

Odstranění povlakové krytiny z ventilační komory rozměru 1200 x 2400 x

900 mm :

9,9

9,90000

Díl 713	Izolace tepelné					3 318,00		
30	713100020RA	Izolace tepelné volně položené polystyren EPS 100 F , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 100 mm,, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku =	m2	6,00000	553,00	3 318,00	AP-PSV	RTS 25/ I

dodávka a položení tepelné izolace stropů kladené vrchem volně.

Tepelná izolace po instalaci ocelové kce. - 2,0 ks :

Tepelná izolace po demontáži ventilační komory :

6

6,00000

Díl 721	Zdravotechnické instalace					5 170,00		
31	721200002RA	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm	m	5,50000	940,00	5 170,00	AP-PSV	RTS 25/ I

Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.

Demontáž svislého stávajícího kanalizačního potrubí vč. vysekání a

likvidace starého novodur potrubí. Instalace nového kanalizačního potrubí

vč. vysekání nové rýhy ve zdivu která bude následně zapravena .

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontáž svislého stávajícího kanalizačního potrubí vč. vysekání a likvidace starého novodur potrubí. Instalace nového kanalizačního potrubí vč. vysekání nové rýhy ve zdivu, která bude následně zavržena.
5,5

5,50000

Díl 764	Klempířské práce					683,14		
32	764430010RA	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu a hliníku z Pz plechu RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	683,14	683,14	AP-PSV	RTS 25/ I

Oplechování vnější obvodové stěny po instalaci ocelové kce. :

1

1,00000

Díl 766	Konstrukce truhlářské okna a dveře					2 314,10		
33	766900010RA	Demontáž obložených stěn, z panelů	m2	7,30000	317,00	2 314,10	AP-PSV	RTS 25/ I

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.

Bez poplatku za skládku.

Demontáž dřevěného obložení VZT potrubí v 3NP 2200 x 3280 mm :

7,3

7,30000

Díl 767	Zámečnické práce					370 493,00		
34	767130061RA	Podhledy z minerálních kazet desky tvrdé, 600 x 600 mm, s rovnou hranou, odolné proti relativní vlhkosti 95%	m2	5,50000	1 490,00	8 195,00	AP-PSV	RTS 25/ I

Demontáž stropu v 3NP + zpětná montáž vč. doplnění chybějících částí :

5,5

5,50000

35	767900090RA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg/ kus	kg	15,00000	86,00	1 290,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Vyřezání porořostu pro instalaci ocelové kce. Nad hlavním sálem :						
		15				15,00000		

36	767990010RA	Ostatní atypické kovové prvky 250 - 500 kg/kus	kg	2 507,00000	144,00	361 008,00	AP-PSV	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------	--------	-----------

Ocelový profil HEB200 - 6150mm - 1,0ks :

Ocelový profil HEB200 - 6050mm - 2,0ks :

Ocelový profil HEB200 - 3900mm - 1,0ks :

Ocelový profil HEB160 - 3500mm - 2,0ks :

Ocelový profil HEB160 - 1410mm - 2,0ks :

Ocelový profil HEB160 - 220mm - 4,0ks :

Ocelový profil HEB100 - 3500mm - 1,0ks :

Ocelový profil HEB100 - 2350mm - 1,0ks :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ocelový profil IPE80 - 1220mm - 3,0ks :
 Ocelový profil UPE80 - 3000mm - 8,0ks :
 JAKL 120x120x6mm - délka 790mm - 4,0ks :
 Kotvicí plotna 250x250 - 4,0ks + kotvení :
 Zátěžová konzole pro instalaci klimatizační jednotky - 8,0ks + kotvení :
 Pororošt SP30/2-34/38 - 3900 mm x 14000 mm :
 Ocelový profil I140 - 2350mm - 2,0ks :
 Ocelový profil I140 - 1750mm - 1,0ks :
 Ocelový profil I140 - 2350mm - 2,0ks :
 Ocelový profil I140 - 1750mm - 1,0ks :
 Ocelová kotvicí plotna - 2,0ks + kotvení :
 Ocelová kotvicí plotna - 2,0ks + kotvení :
 2507

2

Díl 784	Malby					4 200,00		
37	784450074RA	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá	m2	42,00000	100,00	4 200,00	AP-PSV	RTS 25/ I

Výmalba zapraveného prostupu :
 Kompletní výmalba prostoru kuchyně vč. Stropů :
 Výmalba části chodby, která byla zasažena :
 42

42,00000

Díl 999	Poplatky za skládky					9 254,58		
38	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu	t	0,93060	3 500,00	3 257,10	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,93060

0,93060

39	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,23835	1 200,00	286,02	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

kategorie 17 02 01 dřevo

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,23835

0,23835

40	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,14000	600,00	84,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,14000

0,14000

41	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,87800	600,00	1 726,80	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 2,75400

2,75400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,12400		0,12400				
42	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2. skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	6,50110	600,00	3 900,66	801-3	RTS 25/ I
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,93050		1,93050				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,85260		0,85260				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,20000		2,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,36800		1,36800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,15000		0,15000				

Celkem	624 860,00
---------------	-------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713		Izolace tepelné	109 320,00					
1	713311211R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch rovných, jednovrstvá bez povrchové úpravy montáž položka I1 : 35	m2	35,00000	60,00	2 100,00	800-713	RTS 25/ I
2	713311221R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch tvarových, jednovrstvá bez povrchové úpravy montáž položka I1 : 25	m2	25,00000	60,00	1 500,00	800-713	RTS 25/ I
3	713391111R00	Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž oplechování pevného, ploch rovných oplechování položky I1 : 35	m2	35,00000	1 200,00	42 000,00	800-713	RTS 25/ I
4	713391112R00	Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž oplechování pevného, ploch tvarových oplechování položky I1 : 25	m2	25,00000	1 200,00	30 000,00	800-713	RTS 25/ I
5	631 53422.R	Deska izolační z kamenné vlny 65 kg/m3 1000x500x 60 mm- dodávka I1 : 60	m2	60,00000	540,00	32 400,00		Vlastní
6	13814183	Plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule- dodávka I1 : 0,3	t	0,30000	2 400,00	720,00		Vlastní
7	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	600,00	600,00	800-713	RTS 25/ I
Díl 728		Vzduchotechnika	1 232 464,00					
8	728416224R00	Montáž rekuperačních jednotek centrální, průtok vzduchu nad 1000 m3/hod montáž větrací rekuperační jednotky včetně dodávky montážního a spojovacího materiálu, bez napojení na el.energii a měření a regulaci	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00	800-728	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž vzduchotechnické jednotky pozice 1.01 : Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením : Montáž kondenzační jednotky položka K.01, K.D1 : 1		1,00000				
9	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením	ks	6,00000	7 200,00	43 200,00		Vlastní
		Montáž kondenzační jednotky položka K.01, K.D1 : 6		6,00000				
10	728312115R00	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,60 m2,	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00	800-728	RTS 25/ I
		Kulisový tlumič s počtem kulis: 7ks : 4		4,00000				
11	728314116R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu nad 0,75 m2	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-728	RTS 25/ I
		Protidešťová žaluzie 1250x630mm; 1200x750mm : 2		2,00000				
12	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrtky nebo zpětné klapky montáž klapky do kruhového potrubí	ks	2,00000	360,00	720,00	800-728	RTS 25/ I
		Montáž klapky plechové kruhové pozice 1.11, 1.13 : 2		2,00000				
13	728212413R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrtky nebo zpětné klapky montáž klapky do kruhového potrubí	ks	6,00000	360,00	2 160,00	800-728	RTS 25/ I
		Montáž klapky plechové kruhové pozice 1.12 : 6		6,00000				
14	728414613R00	Montáž digestoře ostrůvkové	ks	3,00000	7 200,00	21 600,00	800-728	RTS 25/ I
		Montáž kuchyňské digestoře pozice 1.06, 1.07, 1.08 : 3		3,00000				
15	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm	ks	1,00000	240,00	240,00	800-728	RTS 25/ I
		Talířový ventil průměr 125mm pozice 1.09 : 1		1,00000				
16	728411724R00	Montáž vyústě textilní, , do průměru d 800 mm	m	6,60000	2 400,00	15 840,00	800-728	RTS 25/ I
		Textilní rukávec průměr 630mm pozice 1.09 : 6,6		6,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	728111117R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,40 m2	m	41,00000	1 008,00	41 328,00	800-728	RTS 25/ I
		41		41,00000				
18	728111119R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,64 m2	m	6,00000	1 180,00	7 080,00	800-728	RTS 25/ I
		6		6,00000				
19	728111120R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,80 m2	m	1,00000	1 296,00	1 296,00	800-728	RTS 25/ I
		1		1,00000				
20	728111121R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,96 m2	m	10,00000	1 410,00	14 100,00	800-728	RTS 25/ I
		10 m : 10		10,00000				
21	728112112RM	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm	m	6,00000	360,00	2 160,00	800-728	RTS 25/ I
		6		6,00000				
22	728112113RM	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm	m	9,00000	420,00	3 780,00	800-728	RTS 25/ I
		9		9,00000				
23	728112117RM	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 700 mm	m	2,00000	660,00	1 320,00	800-728	RTS 25/ I
		2		2,00000				
24	728211117R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí oblouku jakéhokoliv úhlu, o průřezu do 0.40 m2	ks	13,00000	420,00	5 460,00	800-728	RTS 25/ I
		90°, 75°, 30°, 15° : 13		13,00000				
25	728211120R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí oblouku jakéhokoliv úhlu, o průřezu do 0.80 m2	ks	3,00000	560,00	1 680,00	800-728	RTS 25/ I
		90° : 3		3,00000				
26	728211121R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí oblouku jakéhokoliv úhlu, o průřezu do 0.96 m2	ks	1,00000	750,00	750,00	800-728	RTS 25/ I
		90° : 1		1,00000				
27	728211214R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí přechodového kusu, o průřezu do 0.13 m2	ks	1,00000	400,00	400,00	800-728	RTS 25/ I
		1 : 1		1,00000				
28	728211217R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí přechodového kusu, o průřezu do 0.40 m2	ks	3,00000	420,00	1 260,00	800-728	RTS 25/ I
		3		3,00000				
29	728211221R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí přechodového kusu, o průřezu do 0.96 m2	ks	3,00000	750,00	2 250,00	800-728	RTS 25/ I
		3		3,00000				
30	728211317R00	Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí odbočky nebo T kusu, o průřezu do 0.40 m2	ks	1,00000	420,00	420,00	800-728	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
31	728212112R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku montáž klapky do kruhového potrubí	ks	3,00000	240,00	720,00	800-728	RTS 25/ I
		3		3,00000				
32	728212113R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - oblouku montáž klapky do kruhového potrubí	ks	11,00000	360,00	3 960,00	800-728	RTS 25/ I
		11		11,00000				
33	728212117R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 700 mm, - oblouku montáž klapky do kruhového potrubí	ks	1,00000	600,00	600,00	800-728	RTS 25/ I
		1		1,00000				
34	728212313R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu montáž klapky do kruhového potrubí	ks	1,00000	360,00	360,00	800-728	RTS 25/ I
		1		1,00000				
35	1.01	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, Základní parametry: Rozměry: délka 4586mm x šířka 1300mm x výška 1820mm Hmotnost: 1072kg Plášť: vnější pozink., vnitřní pozink., povrchová úprava RAL 7035; tloušťka panelu 50mm, objemová hmotnost iz. 65 kg/m3, mechanická stabilita D1(M), netěsnost skříně L1(M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5%-F9(M), tepelné ztráty panelem T2, tepelné mosty TB3 Přívodní část: Filtr: třída F7 Deskový rekuperátor s by-passovou klapkou: suchá teplotní účinnost 73,7%; tepelný zisk léto/zima 9,1/56,1kW Ventilátor: 5976m3/h, 500Pa; 400V; 3,3kW; 5,4A Elektrický ohříváč: 9kW Přímý chladič: 34,1kW, chladivo R410A Odvodní část: Deskový rekuperátor Filtr: 1.stupeň třída G3, 2.stupeň M5	kpl	1,00000	404 550,00	404 550,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ventilátor: 5976m3/h, 300Pa; 400V; 2,5kW; 4,0A Pozice 1.01 : 1		1,00000				
36	1.01.-1 DOD	Vzduchotechnická jednotka - příslušenství, - dodávka Příslušenství sifon s kuličkou 3ks manometr analogový 2ks Pozice 1.01 : 1	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
37	K.01	Kondenzační jednotkaChladicí výkon 19,0 kW; topný výkon 22,4 kW; vzduchová výměna 8400 m3/h.; napájení 400V; příkon 6930W, napájecí proud jmenovitý 12A, napájecí proud maximální 13Avýška 1428 mm; šířka 1080 mm; hloubka 480 mm; hmotnost 165 kg - dodávka Pozice K.01 : 2	ks	2,00000	98 090,00	196 180,00		Vlastní
38	K1.1-1	Kondenzační jednotka Chladicí výkon 19,0 kW - Modul pro ovládání venkovní jednotky. - dodávka Pozice K.01 : 2	ks	2,00000	6 790,00	13 580,00		Vlastní
39	728	Klimatizační potrubí přívod/vrat s izolací a komunikační kabeláží včetně montáže. - dodávka a montáž Potrubí pro pozice K.01, K.D1 : 30	bm	30,00000	840,00	25 200,00		Vlastní
40	1.02	Kulisy pro tlumiče hluku v kaširovaném provedení: tloušťka = 100mm, výška=710mm, délka = 1500mm; včetně náběhových plechů - dodávka Pozice 1.02 : 7	ks	7,00000	1 596,00	11 172,00		Vlastní
41	1.03	Kulisy pro tlumiče hluku v kaširovaném provedení: tloušťka = 100mm, výška=750mm, délka = 1500mm; včetně náběhových plechů - dodávka Pozice 1.03 : 21	ks	21,00000	1 890,00	39 690,00		Vlastní
42	1.04	Žaluzie protidešťová 1250x630 pozinkovaná se sítím, - dodávka Pozice 1.04 : 1	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	1.05	Žaluzie protidešťová 1200x750 pozinkovaná se sítím- dodávka	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00		Vlastní
		Pozice 1.05 :		1,00000				
		1						
44	1.06	Kuchyňská digestoř 5474m3/hOsvětlení: 4x LED 44W; 230V Rozměry: šířka 2300mm, délka 3700mm výška, 435mm; 4x připojovací hrdlo Ø250mm Tukový filtr: 8x lamelový odlučovač 400x400 mm - dodávka	ks	1,00000	114 174,00	114 174,00		Vlastní
		Pozice 1.06 :		1,00000				
		1						
45	1.09	Tkaninová vyústka s mikroperforací, kruhová průměr 630mm, délka 6600mm; průtok 5976m3/h, 100Pa., barva RAL 7035; dodávka včetně montážního a upevňovacího materiálu	ks	1,00000	10 558,00	10 558,00		Vlastní
		Pozice 1.09 :		1,00000				
		1						
46	1.10	Odvodní plastový ventil průměr 125mm s nastavitelným průtokem vzduchu- dodávka	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
		Pozice 1.10 :		1,00000				
		1						
47	4297175	Klapka regulační kruhová Ø125mm s ručním ovládáním- dodávka	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
		Pozice 1.11 :		1,00000				
		1						
48	42971751	Klapka regulační kruhová Ø250mm s ručním ovládáním- dodávka	ks	6,00000	340,00	2 040,00		Vlastní
		Pozice 1.12 :		6,00000				
		6						
49	429853251R	Klapka zpětná s pérkem do potrubí průměr 125 mm- dodávka	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
		Pozice 1.13 :		1,00000				
		1						
50	42982110	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2- dodávka	m	41,00000	1 500,00	61 500,00		Vlastní
		41 m :		41,00000				
		41						
51	42982116	Trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2- dodávka	m	7,00000	1 850,00	12 950,00		Vlastní
		7 m :		7,00000				
		7						
52	42982118	Trouba čtyřhranná Pz průřez do 1,13m2- dodávka	m	9,00000	2 188,00	19 692,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8 m :						
		9		9,00000				
53	42982305	Oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,5m2- dodávka oblouk 400x710/R150,15°=1ks : oblouk 400x710/R150,75°=1ks : oblouk 400x710/R150,90°=2ks : oblouk 710x400/R150,90°=3ks : oblouk 710x400/R150,30°=4ks : oblouk 400x710/R100,90°=2ks : 13	ks	13,00000	1 584,00	20 592,00		Vlastní
				13,00000				
54	42982308	Oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,79m2- dodávka oblouk 750x1000/R100,90°=1ks : oblouk s přechodem 750x1000-630x1000/R100,90°=1ks : oblouk s přechodem 1250x630-1000x630/R200,90°=1ks : 3	ks	3,00000	1 890,00	5 670,00		Vlastní
				3,00000				
55	42982253	Přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2- dodávka symetrický přechod na spiro 250x400-o250/300=1ks : 1	ks	1,00000	576,00	576,00		Vlastní
				1,00000				
56	42982254	Přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,50m2- dodávka asymetrický přechod 710x400-710x400/300,80=2ks : asymetrický přechod na spiro 400x710-o630/300,0=1ks : 3	ks	3,00000	1 350,00	4 050,00		Vlastní
				3,00000				
57	42982257	Přechod čtyřhranný Pz průřez do 1,13m2- dodávka symetrický přechod 1200x710-710x400/1000=1ks : symetrický přechod 1200x750-1000x750/300=1ks : stranový přechod 1200x750-710x400/1000=1ks : 3	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
				3,00000				
58	42982235	Odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2- dodávka Odbočka 1 710x400-710x400-250x400/550,R150=1ks : 1	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
				1,00000				
59	429 81208.R	Potrubí vzduchotechnické SPIRO z pozinkovaného plechu d 125 mm- dodávka a montáž	m	6,00000	508,00	3 048,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,0 m :						
		6		6,00000				
60	429 81222.R	Potrubí vzduchotechnické SPIRO z pozinkovaného plechu d 250 mm- dodávka a montáž	m	9,00000	650,00	5 850,00		Vlastní
		9,0 m :						
		9		9,00000				
61	429 81263.R	Potrubí vzduchotechnické SPIRO z pozinkovaného plechu d 630 mm- dodávka a montáž	m	2,00000	1 361,00	2 722,00		Vlastní
		2,0 m :						
		2		2,00000				
62	429822003R	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech- dodávka	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
		3 :						
		3		3,00000				
63	429822009R	Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech- dodávka	ks	10,00000	410,00	4 100,00		Vlastní
		10 :						
		10		10,00000				
64	429822017R	Oblouk segmentový 90°, d 630 mm Pz plech- dodávka	ks	1,00000	2 076,00	2 076,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
65	429822129R	Oblouk segmentový 15°, d 250 mm Pz plech- dodávka	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
66	42982	Spiro odbočka jednostranná 90° 250/250, - dodávka a montáž	ks	1,00000	3 340,00	3 340,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
67	998728202R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	24 000,00	24 000,00	800-728	RTS 25/ I
Díl 728D		Vzduchotechnika - demontáže				34 749,70		
68	728612825R0	Demontáž ventilátorů radiálních středotlakých potrubních, , nad průměr d 400 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-728	RTS 25/ I
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	728111813R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,07 m2	m	10,00000	360,00	3 600,00	800-728	RTS 25/ I
		1 : 10		10,00000				
70	728111815R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,22 m2	m	35,00000	300,00	10 500,00	800-728	RTS 25/ I
		1 : 35		35,00000				
71	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm	m	3,00000	300,00	900,00	800-728	RTS 25/ I
		1 : 3		3,00000				
72	728414863R00	Demontáž digestoře ostrůvkové	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00	800-728	RTS 25/ I
		1 : 3		3,00000				
73	751721821	Demontáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
		Demontáž kondenzační jednotky položka K.D1 : 4		4,00000				
74	728890812R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot svislé, v objektech výšky do 12 m	t	1,36994	5 000,00	6 849,70	800-728	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,15000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,08110 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,67095 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,04179 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,02610 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,40000		0,15000 0,08110 0,67095 0,04179 0,02610 0,40000				
Díl 767 Konstrukce zámečnické						6 000,70		
75	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	120,00	2 400,00	800-767	RTS 25/ I
		50 : 20		20,00000				
76	767-1	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvicího, spojovacího a mont. Materiálu - dodávka	kg	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní
		50 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

77	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	20,00000 1,00000	1 200,70	1 200,70	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------------------	----------	----------	---------	-----------

Díl 783	Nátěry					29 616,00		
78	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	2,00000	300,00	600,00	800-783	RTS 25/ I

2 :

2

2,00000

79	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,00000	300,00	600,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

2 :

2

2,00000

80	783522110R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí	m2	74,00000	120,00	8 880,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

119 :

74

74,00000

81	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru- dodávka a montáž	m2	74,00000	120,00	8 880,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

119 :

74

74,00000

82	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru- dodávka a montáž	m2	74,00000	120,00	8 880,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

119 :

74

74,00000

83	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru- dodávka a montáž	m2	74,00000	24,00	1 776,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

119 :

74

74,00000

Díl 999	Poplatky za skládky					-3 424,85		
84	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,36994	-2 500,00	-3 424,85	801-3	RTS 25/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

68,69,70,71,72,73, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.2.01	Zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 1,36994

1,36994

Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 164.45		
85	979081111R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,36994	450,00	616,47	801-3	RTS 25/ I	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

68,69,70,71,72,73, :

Součet : 1,36994

1,36994

86	979081121R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,69940	40,00	547,98	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

68,69,70,71,72,73, :

Součet : 13,69940

13,69940

Díl VN		Vedlejší a ostatní náklady				21 600.00	
87	VN-1	Jeřáb	hzs	8,00000	1 800,00	14 400,00	Vlastní

8

8,00000

88	904 - .R01	Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování	hzs	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

4

4,00000

89	900 - .RT1	Čištění prostor po montáži VZT	hzs	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní
----	------------	--------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

8

8,00000

Celkem	1 431 490,00
---------------	---------------------

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.3.1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Kód		Rozvaděč MaR	96 330,00					
1	RA1	Oceloplechová rozvodnice 1800x800x400 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace, zhotovitele. Včetně výroby testů a kusové zkoušky - dodávka	ks	1,00000	82 700,00	82 700,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	MRA1	Montáž plošky RA1	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00		Vlastní
3	Elektro	Doplnění rozvaděče elektro (jistič 3x80A+příslušenství), - dodávka	set	1,00000	3 310,00	3 310,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	MElektro	Montáž položky elektro	ks	1,00000	2 270,00	2 270,00		Vlastní
Díl Kód		Řídící systém MaR	65 028,70					
5	PLC	PLC řídicí jednotka, ethernet, webserver, I/O moduly (8xAI, 19xDI, 5xAO, 11xDO). - dodávka	set	1,00000	27 800,00	27 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
6	MPLC	Montáž plošky PLC	ks	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
7	GSM	GSM brána pro zasílání alarmů na mobilní telefony uživatele, včetně komunikačního modulu RS232 – SIM karta je dodávkou uživatele -	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
		1		1,00000				
8	MGSM	Montáž plošky GSM	ks	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
9	Displej	Dotykový ovládací panel 10", - dodávka	ks	1,00000	24 400,00	24 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
10	MDisplej	Montáž plošky Displej	ks	1,00000	794,00	794,00		Vlastní
11	Zdroj	Napájecí zdroj pro PLC 24VDC, - dodávka	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	MZdroj	Montáž plošky Zdroj	ks	1,00000	90,70	90,70		Vlastní
Díl Kód		SW	56 072,00					
13	SW	SW pro PLC	DB	43,00000	587,00	25 241,00		Vlastní
		43		43,00000				
14	SW panel	SW pro dotykový panel	DB	43,00000	261,00	11 223,00		Vlastní
		43		43,00000				
15	Odkoušení	Odladění SW, zkušební provoz	DB	43,00000	456,00	19 608,00		Vlastní
		43		43,00000				
Díl Kód		Vizualizace	85 080,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.3.1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	PC	PC pro vizualizaci, umístěné v místnosti údržby, - dodávka	DB	1,00000	21 800,00	21 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
17	MPC	Montáž plošky PC	ks	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
18	Licence	Licence vizualizace 500 DB	ks	1,00000	35 700,00	35 700,00		Vlastní
		1		1,00000				
19	Obrazovky	Tvorba obrazovek vizualizace	ks	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
		1		1,00000				
20	SW vizual	SW vizualizace	DB	43,00000	380,00	16 340,00		Vlastní
		43		43,00000				
Díl Kód Komponenty a zařízení MaR					40 479,00			
21	T9.1-T9.5	Snímač teploty do potrubí Ni1000, - dodávka	ks	5,00000	1 030,00	5 150,00		Vlastní
		5		5,00000				
		5		5,00000				
22	MT9.1-T9.5	Montáž položky T9.1-T9.5	ks	5,00000	397,00	1 985,00		Vlastní
		Montáž položky T9.1-T9.5 : 5		5,00000				
23	TP9.1	Snímač teploty prostorový Ni1000, - dodávka	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
		1		1,00000				
24	MTP9.1	Montáž položky TP9.1	ks	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
		Montáž položky Tp9.1 : 1		1,00000				
25	DP9.1,2,3,4	Diferenční manostat 30-500Pa, - dodávka	ks	4,00000	2 730,00	10 920,00		Vlastní
		4		4,00000				
26	MDP9.1,2,3,4	Montáž položky DP9.1,2,3,4	ks	4,00000	363,00	1 452,00		Vlastní
		Montáž položky DP9.1,2,3,4 : 4		4,00000				
27	P9.1,2	Snímač tlaku do VZT potrubí, 4-20mA, 0-2500Pa, - dodávka	ks	2,00000	719,00	1 438,00		Vlastní
		2		2,00000				
28	MP9.1,2	Montáž položky P9.1,2	ks	2,00000	363,00	726,00		Vlastní
		Montáž položky P9.1,2 : 2		2,00000				
29	S9.1,2	Servopohon klapka 10NM, 24VAC s pružinou, - dodávka	ks	2,00000	6 690,00	13 380,00		Vlastní
		2		2,00000				
30	MS9.1,2	Montáž položky S9.1,2	ks	2,00000	352,00	704,00		Vlastní
		Montáž položky S9.1,2 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.3.1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	S9.3	Servopohon klapka 8NM, 0-10V, 24VAC, - dodávka	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
		1		1,00000				
32	MS9.3	Montáž položky S9.3	ks	1,00000	352,00	352,00		Vlastní
		Montáž položky S9.3 : 1		1,00000				
33	OV9.1	Ovládací krabice do prostoru (přepínač 0-1, přepínač 1-0-2, 2x kontrolka zelená, červená) - dodávka	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní
		1		1,00000				
34	MOV9.1	Montáž položky OV9.1	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
		Montáž položky OV9.1 : 1		1,00000				
Díl Kód Montážní materiál a práce					224 829,30			
35	Kabelové trasy	Kovový kabelový žlab 150x50 s přepážkou včetně příslušenství, - dodávka	m	70,00000	339,00	23 730,00		Vlastní
		70		70,00000				
36	M1	Montáž položky Kabelové trasy 1	m	70,00000	204,00	14 280,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 1 : 70		70,00000				
37	Kabelové trasy	Drátěný kabelový žlab 60x50 včetně příslušenství, - dodávka	m	20,00000	188,00	3 760,00		Vlastní
		20		20,00000				
38	M2	Montáž položky Kabelové trasy 2	m	20,00000	204,00	4 080,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 2 : 20		20,00000				
39	Kabelové trasy	PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství, - dodávka	m	150,00000	19,10	2 865,00		Vlastní
		150		150,00000				
40	M3	Montáž položky Kabelové trasy 3	m	150,00000	45,40	6 810,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 3 : 150		150,00000				
41	Kabelové trasy	PVC lišta 40x40mm včetně příslušenství, - dodávka	m	10,00000	67,10	671,00		Vlastní
		10		10,00000				
42	M4	Montáž položky Kabelové trasy 4	m	10,00000	22,70	227,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 4 : 10		10,00000				
43	Kabelové trasy	PVC lišta 20x20mm včetně příslušenství, - dodávka	m	10,00000	24,50	245,00		Vlastní
		10		10,00000				
44	M5	Montáž položky Kabelové trasy 5	m	10,00000	22,70	227,00		Vlastní
		Montáž položky Kabelové trasy 5 : 10		10,00000				
45	Spojovací krabice	PVC spojovací krabice 100x100 IP55, - dodávka	ks	9,00000	18,30	164,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.3.1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9		9,00000				
46	MSK	Montáž položky Spojovací krabice	ks	9,00000	94,10	846,90		Vlastní
		Montáž položky Spojovací krabice : 9		9,00000				
47	Spojovací krabice	PVC krabice 6 modulů pro ovládací box kondenzační jednotky, IP65, - dodávka	ks	2,00000	398,00	796,00		Vlastní
		2		2,00000				
48	MSK6	Montáž položky Spojovací krabice	ks	2,00000	794,00	1 588,00		Vlastní
		Montáž položky Spojovací krabice : 2		2,00000				
49	CYKY-J 5x16	Kabel CYKY-J 5x16, - dodávka	m	15,00000	278,00	4 170,00		Vlastní
		15		15,00000				
50	MCYKY-J 5x16	Montáž položky CYKY-J 5x16	m	15,00000	90,70	1 360,50		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x16 : 15		15,00000				
51	CYKY-J 5x4	Kabel CYKY-J 5x4, - dodávka	m	160,00000	72,20	11 552,00		Vlastní
		160		160,00000				
52	MCYKY-J 5x4	Montáž položky CYKY-J 5x4	m	160,00000	29,50	4 720,00		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x4 : 160		160,00000				
53	CYKYJ5x2,5	Kabel CYKY-J 5x2,5, - dodávka	m	65,00000	44,50	2 892,50		Vlastní
		65		65,00000				
54	MCYKY-J 5x2	Montáž položky CYKY-J 5x2,5	m	65,00000	26,10	1 696,50		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x2,5 : 65		65,00000				
55	CYKYJ4x2,5	Kabel CYKY-J 4x2,5, - dodávka	m	130,00000	37,40	4 862,00		Vlastní
		130		130,00000				
56	MCYKY-J 4x2	Montáž položky CYKY-J 4x2,5	m	130,00000	26,10	3 393,00		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 4x2,5 : 130		130,00000				
57	CYKYJ5x1,5	Kabel CYKY-J 5x1,5, - dodávka	m	50,00000	27,10	1 355,00		Vlastní
		50		50,00000				
58	MCYKY-J 5x1	Montáž položky CYKY-J 5x1,5	m	50,00000	24,90	1 245,00		Vlastní
		Montáž položky CYKY-J 5x1,5 : 50		50,00000				
59	JYTY 7x1	Kabel JYTY 7x1, - dodávka	m	130,00000	30,80	4 004,00		Vlastní
		130		130,00000				
60	MJYTY 7x1	Montáž položky JYTY 7x1	m	130,00000	28,40	3 692,00		Vlastní
		Montáž položky JYTY 7x1 : 130		130,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.3.1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	JYTY 4x1	Kabel JYTY 4x1, - dodávka	m	840,00000	18,60	15 624,00		Vlastní
		840		840,00000				
62	MJYTY 4x1	Montáž položky JYTY 4x1	m	840,00000	28,40	23 856,00		Vlastní
		Montáž položky JYTY 4x1 : 840		840,00000				
63	JYTY 2x1	Kabel JYTY 2x1, - dodávka	m	800,00000	11,20	8 960,00		Vlastní
		800		800,00000				
64	MJYTY 2x1	Montáž položky JYTY 2x1	m	800,00000	28,40	22 720,00		Vlastní
		Montáž položky JYTY 2x1 : 800		800,00000				
65	UTP	Kabel UTP 4x2x0,5, - dodávka	m	60,00000	9,39	563,40		Vlastní
		60		60,00000				
66	MUTP	Montáž položky UTP	m	60,00000	26,10	1 566,00		Vlastní
		Montáž položky UTP : 60		60,00000				
67	Pospojení	Pospojování kovových částí technologie, pospojení rozvaděče, - dodávka	set	1,00000	4 760,00	4 760,00		Vlastní
		1		1,00000				
68	MPospojení	Montáž položky Pospojení	set	1,00000	2 270,00	2 270,00		Vlastní
		Montáž položky Pospojení : 1		1,00000				
69	Konstrukce	Konstrukce pro kovové žlaby (stojny, podpěry, c profily), - dodávka	set	1,00000	7 480,00	7 480,00		Vlastní
		1		1,00000				
70	MK	Montáž položky Konstrukce	set	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
		Montáž položky Konstrukce : 1		1,00000				
71	Ostatní materi	Ostatní kotvící a úložný materiál a případné demontáže, - dodávka	set	1,00000	5 850,00	5 850,00		Vlastní
		1		1,00000				
72	MOstatní mate	Montáž položky Ostatní materiál	set	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní
		Montáž položky Ostatní materiál : 1		1,00000				
73	Popisy	Popis a značení kabelů a přístrojů MaR, - dodávka	set	1,00000	1 090,00	1 090,00		Vlastní
		1		1,00000				
74	MPopisy	Montáž položky Popisy	set	1,00000	907,00	907,00		Vlastní
		Montáž položky Popisy : 1		1,00000				
75	Prostupy	Prostup přes stěnu do průměru 100mm	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní
		2		2,00000				
76	Demontáže	Demontážní práce (demontáž tras, kabelů a komponent u stávající VZT jednotky pro kuchyni)	hod	16,00000	601,00	9 616,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VZT_3	Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín
O:	B	ZAŘÍZENÍ č.9 - KUCHYŇ ZNP
R:	D.3.1	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16		16,00000				
77	MV9.1,2	Připojení ventilátoru	ks	2,00000	488,00	976,00		Vlastní
		2		2,00000				
78	EO9.1	Připojení elektrického ohřívače	ks	1,00000	317,80	317,80		Vlastní
		1		1,00000				
79	KJ9.1,2	Připojení kondenzační jednotky a ovládacího boxu	ks	2,00000	1 360,00	2 720,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl Kód		Ostatní				43 008,00		
80	Projekt výrobní	Výrobní dokumentace zhotovitele	DB	43,00000	340,00	14 620,00		Vlastní
		43		43,00000				
81	Test periferií	Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků	hod	8,00000	601,00	4 808,00		Vlastní
		8		8,00000				
82	Revize	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00000	8 160,00	8 160,00		Vlastní
		1		1,00000				
83	Doprava	Doprava a přesun hmot	kompl.	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
84	Náklady vznikl	Revize stávajících rozvaděčů a rozvodů	hod	20,00000	601,00	12 020,00		Vlastní
		20		20,00000				

Celkem	610 827,00
---------------	-------------------

JKSO:
 926 Rekonstrukce
 m2

HARMONOGRAM - Vzduchotechnika Dům kultury Vsetín

Zhotovitel : INSTOP spol. s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen 2025				září 2025				říjen 2025			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2025/VZT	Vzduchotechnika dům kultury	01.08.2025	90 dnů												
VN	Vedlejší náklady														
ON	Ostatní náklady														
	A. VZT ve velkém sále														
A D.1.1	Stavební řešení														
34	Stěny a příčky														
61	Úpravy povrchů vnitřní														
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách														
96	Bourání konstrukcí														
764	Klempířské práce														
767	Konstrukce zámečnické														
784	Malby														
999	Poplatky za skládky														
VN	Vedlejší a ostatní náklady														
A D.1.2.1A	VZT Zařízení č. 1														
713	Izolace tepelné														
728	Vzduchotechnika														
767	Konstrukce zámečnické														
ON	Ostatní náklady														
A D.1.2.1B	VZT Zařízení č. 3														
713	Izolace tepelné														
728	Vzduchotechnika														
767	Konstrukce zámečnické														
ON	Ostatní náklady														
A D.1.2.1C	VZT - Demontáže VZT														
728	Vzduchotechnika														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot														
999	Poplatky za skládky														
ON	Ostatní náklady														
A D.1.2.2	Vytápění a zdravotnická														
900	HZS														
713	Izolace tepelné														
721	Vnitřní kanalizace														
732	Strojovny														
733	Rozvod potrubí														
734	Armatury														
767	Konstrukce zámečnické														
783	Nátěry														
ON	Ostatní náklady														
A D.1.2.3	MaR														
	Rozvaděč MaR														
	Řídicí systém MaR														
	SW														
	Vizualizace														
	Komponenty a zařízení MaR														
	Montážní materiál a práce														
ON	Ostatní náklady														
	B. Zařízení č. 9 - Kuchyň 2.NP														
B D.1.1	Stavební řešení														
34	Stěny a příčky														
4	Stropy a stropní konstrukce														
61	Úpravy povrchů vnitřní														
63	Podlahy a podlahové konstrukce														
94	Lešení a stavební výtahy														
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách														
96	Bourání konstrukcí														
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh apod.														
711	Izolace proti vodě														
712	Krytiny povlakové														
713	Izolace tepelné														
721	Zdravotnické instalace														

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen 2025				září 2025				říjen 2025			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
766	Konstrukce truhlářské														
767	Zámečnické práce														
784	Malby														
B D.2.01	Zařízení č. 1														
713	Tepelné izolace														
728	Vzduchotechnika														
767	Konstrukce zámečnické														
783	Nátěry														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot														
999	Poplatky za skládky														
ON	Ostatní náklady														
B D.3.1	MaR														
	Rozvaděč MaR														
	Řídicí systém MaR														
	SW														
	Komponenty a zařízení MaR														
	Montážní materiál a práce														
	Ostatní náklady														

Razítko a podpis

SEZNAM AKCÍ 7-10/2025
konané ve velkém sále DK Vsetín

DATUM	NÁZEV AKCE	Od - do	POZNÁMKA
10. 7.	OŠAK - Zahájení Mez. týdne turistiky na Valašsku	17,00 - 21,00	pouze v případě mokré varianty
18. - 24. 8	UNITED - křesťanský festival	celý týden	
5. 9.	Valašské záření - koncert J. A. R	10,00 - 22,00	
5.-7.9.	Valašské záření		probíhá na prostranství Svárov
17. 9.	JT Promotion - divadlo	15,00 - 22,00	
19. 9.	QUEENSHOW	10,00 - 24,00	
26.9.	Cyklické školení	8,00 - 14,00	
6. 10.	Agentura Židek - divadlo	15,00 - 22,00	
7. 10.	MVK - Den seniorů	10,00 - 18,00	
9. 10.	Monika Absolonová - koncert	13,00 - 22,00	
11. 10.	Jazzový festival	12,00 - 01,00	
13. 10.	Div. Centrum Zlín	7,00 - 15,00	
16. 10.	Melody Makers	11,00 - 22,00	
18. 10.	Vsacan - oslava výročí	12,00 - 23,00	
21. 10.	Duo Yamaha	13,00 - 20,00	
22. 10.	Cyklické školení	8,00 - 14,00	
23. 10.	AUÚP - konference	celý den	
24. 10.	AUÚP - konference	celý den	
25. 10.	OŠAK - Medvěd Jura	?	
31. 10.	Jasénka - výročí	13,00 - 22,00	
1. 11.	Jasénka - program k výročí souboru	celý den	
7. 11.	Greiner - večírek	8,00 - 01,00	
8. 11.	Jackie Pro - Tři sestry	10,00 - 03,00	
11. 11.	HKZK - Burza práce	13,00 - 18,00	
12. 11.	HKZK - Burza práce	7,00 - 20,00	
15. 11.	Hand Made - jarmark	7,00 - 18,00	
20. 11.	Cyklické školení	8,00 - 14,00	
20. 11.	VaK - příprava	15,00 - 19,00	
21. 11.	SZŠ - zkouška	10,00 - 14,00	
	VaK - setkání zaměstnanců	14,00 - 24,00	
22. 11.	SZŠ - maturitní ples	11,00 - 03,00	
25. 11.	Hapka - koncert	12,00 - 22,00	
27. 11.	Kolbaba - beseda	14,00 - 22,00	
28. 11.	MG - maturitní ples - zkouška	9,00 - 14,00	
29. 11.	MG - maturitní ples	10,00 - 03,00	