

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0415/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 251321667 (zak. č. 231321151)

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



IČO:

00304450

DIČ:

CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- Stavbyvedoucí:

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 6556
(dále jen **zhotovitel**)

Článek I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje stran a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „**Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín**“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku. Identifikace veřejné zakázky:

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	5.500.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14391/2025

2. Předmět díla:

Předmětem stavby je obnova krytu místní komunikace a objektů technických a technologických zařízení umístěných v lokalitě Vsetín místní část Rokytnice.

Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/8, 848/26, 848/114, 848/113, 848/130, 2118 v k.ú. Rokytnice u Vsetína (786951).

Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů:

SO 101 – KOMUNIKACE

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Celková přibližná výměra plochy: 3550 m²

Délka dotčených úseků MK 504 m

Šířka komunikace 3,0 až 9,00 m

SO 101 – KOMUNIKACE

Stavební objekt SO 101 řeší souvislou stavební údržbu krytu místní komunikace. Jedná se o výměnu asfaltových vrstev, obrubníků a obnovu prvků odvodnění komunikace. Stávající kryt komunikace bude odfrézován dle nově navrženého výškového řešení krytu. Před zahájením frézování je potřeba výškově vytyčit nový stav krytu komunikace, dle zpracovaného výškového řešení – viz vrstevnicový plán krytu.

Před položením nového krytu je potřeba provést výškovou úpravu poklopů uličních vpustí, šachet, doplnění lapačů splavenin u svodů bytových domů, a také osazení obrub. Po dokončení těchto prvků bude proveden nový dvouvrstvý, případně jednovrstvý kryt komunikace.

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavební objekt SO 401 řeší veřejné osvětlení místní komunikace (dále jen MK). Opravovaná MK nyní veřejné osvětlení nemá a proto bude provedeno nově. Uvažovaná délka nově osvětlené komunikace je cca 230 m. Důvodem je požadavek města Vsetína na zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě. Napojení začíná na stávajícím sloupu VO dle poznámky výkres E-01 projektové dokumentace. Tento sloup bude demontován, na jeho místo bude osazen nový sloup se svítidlem stejným, jako u dalších řešených osvětlovacích bodů. Zde bude rovněž napojovací napájecí místo nové větve VO MK Rokytnice. Celkem bude osazeno 8 kusů nových svítidel se sloupy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a. se zadávací dokumentací,
 - b. s touto smlouvou o dílo,
 - c. s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín“, kterou zpracovala společnost: MSS – projekt s.r.o., se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, IČO: 268 49 836, hlavní projektant Bc. Jan Hříbek,
 - d. se soupisem stavebních prací, dodávek, služeb a
 - e. harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - m) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami ekologického třídění odpadu v rámci stavby,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- q) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - r) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - t) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - u) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - v) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **80 dnů od zahájení stavebních prací**.
4. V případě, že nevhodné povětrnostní podmínky nedovolí provádět práce, bude toto přerušení prací projednáno a odsouhlaseno ve stavebním deníku všemi zúčastněnými stranami. Tato doba se nebude započítávat do doby realizace díla, přičemž celková doba realizace se nezmění.
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
9. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
 - b) předané plochy a ostatní staveniště
 - c) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

- e) projektová dokumentace a povolení záměru.
10. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
 12. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
 13. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
 14. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
 15. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
 16. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
 - 17.

Článek IV.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že se stavební práce posunou na přelom roku 2025/2026 nebo nastanou-li takové nevhodné klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušením prací budou provedeny nezbytné úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějšími působeními počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. K přerušení prací dojde po vzájemné dohodě smluvních stran a po následném odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 5 pracovních dnů před posledním dnem provádění prací před jejich přerušením. Termín přerušení stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. Celková doba stanovená v čl. III odst. 3. této smlouvy se přerušením stavebních prací staví a přerušování stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy neznámá prodloužení celkové doby realizace díla. K opětovnému zahájení stavebních prací dojde na základě písemné výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 3 dny před opětovným zahájením stavebních prací. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla.
- 1.2.2. Pokud se termín zahájení stavebních prací zpozdí či dojde k přerušování stavebních prací z důvodu rozhodnutí orgánu státní správy, dojde ke stavení celkové doby realizace díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy po dobu, kdy nebude zhotovitel moci stavební práce vykonávat. Přerušování stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy neznámá prodloužení celkové doby realizace díla. Termín přerušování stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku.

1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.

1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:

1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušování stavebních prací** - zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušování provádění díla.

1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcem technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,

1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisu prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatel.

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet

nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek V. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	3 699 399,00	776 873,79	4 476 272,79

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

Článek VI. Platební podmínky

1. Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)), a proto nebude na základě § 92a odst. 3 ZDPH ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3) až 8) tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce. Zhotovitel vyfakturuje objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na základě odsouhlaseného dílčího soupisu provedených prací a dodávek.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

6. Po odsouhlasení soupisu objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby
11. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo protokolárně převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatel zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
12. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn započíst proti zádržnému sjednanému v odst. 11 tohoto článku smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou v článku X. odst. 2, odst. 3, odst. 4 a odst. 5, případně i jiné dluhy zhotovitele (např. náhradu škody) vzniklé z důvodu vadného a pozdního plnění zhotovitele. Ve stejném rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit bankovní záruku.
13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na emailovou adresu e-podateln@metovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
14. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
15. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

17. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy bude řízeno osobami s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky:
 - a. **Stavbyvedoucí** s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „Dopravní stavby“) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním oboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. V případě, že bude část díla plněna prostřednictvím subdodavatele, musí být odpovědná osoba zhotovitele na objektu stavby přítomna v době provádění stavebních prací.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na kontrolním dnu.

12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
13. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
14. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.
15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
17. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
19. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.
20. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 202 029 600,00 Kč pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti sjednanou u pojistitele Generali Česká pojišťovna a.s., Praha 1, IČ: 45272956 sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo (stačí prostá kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
21. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele uvedeného ve specifikaci subdodavatelů, která byla přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem.

Článek VIII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby následující doklady 3x v písemné formě a 1x v elektronické podobě na Flash disku:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách

- c) stavební deník – originály
 - d) dokumentace skutečného provedení díla,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy Zlínského kraje,
 - g) záruční listy a návody,
 - h) doklady o likvidaci odpadu – originály,
 - i) zabezpečení vyjádření dotčených orgánů státní správy potřebných k užívání stavby.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
 4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
 6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek IX. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek X.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s včasným vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. IX odst. 6 a odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezačne s prací na odstranění havárie v termínu dle čl. IX odst. 6 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném termínu.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XII. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - 3.1. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - 3.2. překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - 3.3. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - 3.4. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 6,10,13, 16, 20 nebo v čl. XI. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 5.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - 5.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - 5.3. objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII. Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelům vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické či listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona)).
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vsetín č. 2/72/RM/2025 ze dne 24.7.2025.
10. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
11. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
12. Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Jiří Čunek
starosta

Lubomír Macák, Ing.
manažer regionu Zlínského

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/MKR Oprava MK Rokytnice 2025**

Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
------------------	--	--

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9	IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 062 345,42
PSV			36 538,79
MON			411 612,84
Vedlejší náklady			66 163,70
Ostatní náklady			122 738,25
Celkem			3 699 399,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 699 399,00 CZK
Základní DPH	21 %	776 873,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	4 476 272,79 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	132 250,70	27 772,65	160 023,35	4
1	Vedlejší náklady	0,00	132 250,70	27 772,65	160 023,35	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	KOMUNIKACE	0,00	3 098 884,21	650 765,68	3 749 649,89	84
1	Stavební rozpočet	0,00	3 098 884,21	650 765,68	3 749 649,89	84
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	468 264,09	98 335,46	566 599,55	13
1	Rozpočet	0,00	468 264,09	98 335,46	566 599,55	13
Celkem za stavbu		0,00	3 699 399,00	776 873,79	4 476 272,79	100

Popis stavby: 2025/MKR - Oprava MK Rokytnice 2025
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší náklady

Popis objektu: SO 101 - KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			152 248,15	4,1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			41 922,07	1,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			68 213,78	1,8
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			22 705,89	0,6
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			1 960 056,98	53,0
8	Trubní vedení	HSV			244 492,16	6,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			371 195,12	10,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 442,50	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 057,98	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 514,80	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			6 327,14	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			30 211,65	0,8
M21	Elektromontáže	MON			39 943,19	1,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			138 161,58	3,7
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			233 508,07	6,3
999	Poplatky za skládky	PSU			24 513,05	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			124 982,94	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			66 163,70	1,8
ON	Ostatní náklady	ON			122 738,25	3,3

Cena celkem					3 699 399,00	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				66 163,70		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 671,50	3 671,50		RTS 25/ I
		Geodetické práce v průběhu výstavby - doměření hranic soukromých pozemků v případě střetu se stavbou.						
		1			1,00000			
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	21 924,10	21 924,10		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček, výškové vytyčení nového povrchu.						
		Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
		1			1,00000			
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	17 490,10	17 490,10		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		1			1,00000			
4	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		RTS 25/ I
		Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Náhradní zdroj elektrické energie.						
		1			1,00000			
5	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	12 588,00	12 588,00		RTS 25/ I
		Opoťebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.						
		Opoťebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.						
		1			1,00000			
6	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		RTS 25/ I
		Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.						
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.						
		Zrušení osvětlení staveniště.						
		Odvoz náhradního zdroje.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
		1		1,00000				
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby a se správcí sítí.						
		1		1,00000				
9	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním. Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost. Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		1		1,00000				
Díl: ON	Ostatní náklady					66 087,00		
10	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	524,50	524,50		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	524,50	524,50		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		1		1,00000				
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	26 225,00	26 225,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		1		1,00000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	005211031RT	Stálé dopravní značení	Soubor	1,00000	5 245,00	5 245,00		Vlastní
		-Vyřízení trvalého vodorovného značení – piktogram stezka pro cyklisty : 1		1,00000				
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (délka oplocení 500 m), včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
		1		1,00000				
15	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	524,50	524,50		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
		1		1,00000				
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 916,50	8 916,50		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a v požadovaném počtu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novel.						
		1		1,00000				
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 637,00	13 637,00		RTS 25/ I
		Pro zhotovitele zajistí autorizovaný zeměměřičský inženýr						
		DTI – dopravní a technická infrastruktura						
		"Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)."						
		Pozn 1: my doporučujeme, aby měřil AZI, ale dle zákona to není v případě DTI vyžadováno						
		Pozn 2: je tam i zmínka o extenzích (tj. prvcích měřených nad rámec DTM), ty je nutné dořešit s každým zákazníkem individuálně. [Zatím se extenze nebudou měřit, nejdříve se musí vybrat typy dle potřeby a poté zpracovat vyhláška města – pokud bude potřeba (poznámka Šrámek).]						
		ZPS – základní prostorová situace						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Požadujeme vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (doplňte) kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM." 1 1,00000						
18	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	2 622,50	2 622,50		RTS 25/ I
		Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných omezeních provozu či uzavření místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů a pod. formou informačních tabulí, umístěných v místě stavby. 1 1,00000						
19	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	1,00000	2 622,50	2 622,50		Vlastní
		Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP. 1 1,00000						
20	0052120010R	Pasportizace a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00		Vlastní
		"Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci včetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu." K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušební provozu provedena pasportizace stavební technického stavu všech okolních objektů. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující: - Fotodokumentace všech objektů dotčených stavbou - Fotodokumentace existujících poruch a trhlin 1 1,00000						
21	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	soubor	1,00000	1 049,00	1 049,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných						
	1			1,00000				

Celkem	132 250,70
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	152 248,15					
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 75*0,25	m2	18,75000	230,78	4 327,13	822-1	RTS 25/ I
				18,75000				
2	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín frézování do projektovaného spádu, dle vytyčení nového stavu : 1140	m2	1 140,00000	25,39	28 944,60	822-1	RTS 25/ I
				1 140,00000				
3	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín frézování do projektovaného spádu, dle vytyčení nového stavu + přídlažba : 2410+19	m2	2 429,00000	33,78	82 051,62	822-1	RTS 25/ I
				2 429,00000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 341,5+78,5+20,0	m	440,00000	83,92	36 924,80	822-1	RTS 25/ I
				440,00000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	41 922,07					
5	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Drobné základy : 6 Zvýšené podloží pod obrubníky : 440*(0,1*0,3)	m3	19,20000	1 258,80	24 168,96	800-1	RTS 25/ I
				6,00000 13,20000				
6	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením sejmutí ornice podél obruby s přemístěním pro zpětné použití : 250*0,5*0,15	m3	18,75000	89,17	1 671,94	800-1	RTS 25/ I
				18,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	6,00000	1 153,90	6 923,40		OTSKP 24
		6		6,00000				
8	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	9,00000	1 017,53	9 157,77		OTSKP 24
		9		9,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				68 213,78		
9	111104111R00	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	500,00000	17,31	8 655,00	823-1	RTS 25/ I
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
		Před zahájením stavebních prací : 250		250,00000				
		Po prvním sečení : 250		250,00000				
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,00000	33,04	8 260,00	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		250		250,00000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	259,25000	13,11	3 398,77	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		pod obrubami : (341,5+78,5+10+10)*0,5		220,00000				
		ŠD : 39,25		39,25000				
12	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	250,00000	63,46	15 865,00	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 250,00000		250,00000				
13	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	250,00000	27,80	6 950,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 250,00000		250,00000				
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	250,00000	28,85	7 212,50	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 250,00000		250,00000				
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	12,50000	309,46	3 868,25	823-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky vody						
		250*0,05		12,50000				
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	12,50000	330,44	4 130,50	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,50000		12,50000				
17	00572406R	směs travní do stínu	kg	7,50000	372,40	2 793,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 250,00000*0,03		7,50000				
18	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	12,50000	94,41	1 180,13	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,50000		12,50000				
19	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	12,50000	472,05	5 900,63	SPCM	RTS 25/ I
		(250*0,05)		12,50000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					22 705,89	
20	564811111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	220,00000	62,94	13 846,80	822-1	RTS 25/ I
		podsyp lože obrub : (341,5+78,5+10+10)*0,5		220,00000				
21	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	18,75000	110,15	2 065,31	822-1	RTS 25/ I
		Přídlažba : 75*0,25		18,75000				
22	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	39,25000	173,09	6 793,78	822-1	RTS 25/ I
		úprava napojení ploch z kameniva za nájezd. obrubníkem : 78,5*0,5		39,25000				
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva					1 960 056,98	
23	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 922,50000	27,27	79 696,58	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2922,50000		2 922,50000				
24	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	3 550,00000	10,59	37 594,50	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem		3 550,00000				
25	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 550,00000	284,57	1 010 223,50	822-1	RTS 25/ I
		plocha obrusné vrstvy : 3550,0		3 550,00000				
26	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 922,50000	272,36	795 972,10	822-1	RTS 25/ I
		dílní plocha ložné vrstvy : 2390		2 390,00000				
		oprava výtluků 15% plochy : 3550*0,15		532,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár utěsnění spar před garážemi zálivkou : 252,5 pracovní spáry asf. : 28,8+80,0+100,0 přídlažba : 75	m	536,30000	68,19	36 570,30	822-1	RTS 25/ I
Díl: 8 Trubní vedení				244 492,16				
28	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách, napojení přípojek vpust' + geiger : 3+5	kus	8,00000	860,18	6 881,44	827-1	RTS 25/ I
29	895941211R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 nízký včetně zřízení lože ze šterkopísku, obnova vtokových objektů střešních svodů u garáží : 12 vč. napojení na stávající odtok : nové UV : 3	kus	15,00000	2 045,55	30 683,25	827-1	RTS 25/ I
30	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, šachty, vpusti, šoupata : 16	kus	16,00000	2 570,05	41 120,80	822-1	RTS 25/ I
31	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg UV : 3	kus	3,00000	367,15	1 101,45	827-1	RTS 25/ I
32	899101111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 300 x 300 mm obnova vtokových objektů střešních svodů u garáží : 12 vč. napojení na stávající odtok :	kus	12,00000	1 940,65	23 287,80	827-1	RTS 25/ I
33	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, obetonování napojení přípojek : 0,5*0,5*0,5*8	m3	1,00000	3 409,25	3 409,25	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	721242112R00	Lapač sřešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	2 858,53	14 292,65	800-721	RTS 25/ I
Doplnění geigeru : 5				5,00000				
35	831350111RAD	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 900x1500 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	21,00000	1 468,60	30 840,60	AP-HSV	RTS 25/ I
Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním.								
přípojky k geigerum : 21,0				21,00000				
36	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	2,50000	2 386,48	5 966,20	AP-HSV	RTS 25/ I
Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním.								
vč. likvidace malého množství přebytečného výkopku : 2,5				2,50000				
37	831990101RA0	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	23,50000	2 255,35	53 000,73	AP-HSV	RTS 25/ I
V položce je zakalkulováno: řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze štěrkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živičnou směsí z kameniva těžného nebo ze štěrkopísku obalovaného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,633 t/m konstrukce.								
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,50000				2,50000				
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 21,00000				21,00000				
38	28697104.AR	Příslušenství šachty - vložka PVC, včetně manžety, d = 110 mm	kus	5,00000	262,25	1 311,25	SPCM	RTS 25/ I
5				5,00000				
39	286971041R	Příslušenství šachty - vložka PVC, včetně manžety, d = 160 mm	kus	3,00000	414,36	1 243,08	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
40	55243095R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: pant	kus	3,00000	2 255,35	6 766,05	SPCM	RTS 25/ I
		3		3,00000				
41	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	3,00000	666,12	1 998,36	SPCM	RTS 25/ I
		3		3,00000				
42	592238740R	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1	kus	12,00000	602,65	7 231,80	SPCM	RTS 25/ I
		obnova vtokových objektů střešních svodů u garáží : 12		12,00000				
		vč. napojení na stávající odtok :						
43	592238755R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 365 mm; t = 65 mm; s kalištěm s odtokem; beton C 40/50	kus	12,00000	886,41	10 636,92	SPCM	RTS 25/ I
		obnova vtokových objektů střešních svodů u garáží : 12		12,00000				
		vč. napojení na stávající odtok :						
44	592239006R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; kalová prohlubeň	kus	3,00000	367,15	1 101,45	SPCM	RTS 25/ I
45	59224301R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	3,00000	236,03	708,09	SPCM	RTS 25/ I
46	59224309R	skruž betonová kruhová; l = 597 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	514,01	1 542,03	SPCM	RTS 25/ I
47	59224314R	skruž betonová s otvorem DN 150; kruhová; l = 377 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	456,32	1 368,96	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				371 195,12		
48	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	15,40000	498,28	7 673,51	822-1	RTS 25/ I
		piktogramy V20 : 0,7*22		15,40000				
49	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	15,40000	330,44	5 088,78	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 15,40000		15,40000				
50	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	440,00000	304,21	133 852,40	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK +100/120 mm : 8+32+15+18,5+31+16+22+5+83+8+88+15		341,50000				
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK +20 mm : 12,5+14+14+17+5+16		78,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK (LEVÝ/PRAVÝ) : 10+10		20,00000				
51	917932131RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	75,00000	319,95	23 996,25	822-1	RTS 25/ I
		Okolo RD : 75		75,00000				
52	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	15,46500	2 989,65	46 234,94	822-1	RTS 25/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubníky : 453*(0,1*0,3)		13,59000				
		přídlažba : 75*0,25*0,1		1,87500				
53	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	461,30000	36,72	16 938,94	822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						
		pro utěsnění spar před garážemi zálivkou : 252,5		252,50000				
		pracovní spáry asf. : 28,8+80,0+100,0		208,80000				
54	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,80000	68,19	1 963,87	822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						
		nápojení na stáv. komunikace : 7,5+5,0+5,5+10,8		28,80000				
55	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	327,50000	131,13	42 945,08		RTS 25/ I
		zarovnání nápojení vjezdů do garáží : 85,0+80,5+43,5+43,5		252,50000				
		u přídlažby : 75		75,00000				
56	917970A0VL	ZPOMALOVACÍ PRAHY	kompl	2,00000	6 031,75	12 063,50		Vlastní
		Položka zahrnuje:						
		- demontáž, uskladnění a následnou montáž prahů včetně kotvení a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)						
		2		2,00000				
57	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	351,74500	173,09	60 883,54	SPCM	RTS 25/ I
		341,5*1,03		351,74500				
58	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	80,85500	141,62	11 450,69	SPCM	RTS 25/ I
		78,5*1,03		80,85500				
59	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	10,30000	393,38	4 051,81	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10*1,03		10,30000				
60	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	10,30000	393,38	4 051,81	SPCM	RTS 25/ I
		10*1,03		10,30000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				15 442,50		
61	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	3 550,00000	4,35	15 442,50	822-1	RTS 25/ I
		povrchu živичného, betonového nebo dlážděného						
		3550,0		3 550,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 057,98		
62	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,50000	1 101,45	6 057,98	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		vybourání stáv. vpustí (0,5m3/kus) : 3*0,5		1,50000				
		vybourání vtok objektů svodů u garáží : 12*0,25		3,00000				
		drobné základy : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 514,80		
63	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	1 077,49999	28,32	30 514,80	822-1	RTS 25/ I
		a letišť s krytem živичným nebo betonovým						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,						
		57,58, :						
		59,60,61, :						
		Součet: : 1077,49999		1 077,49999				
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 327,14		
64	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	30,00000	205,18	6 155,40	800-711	RTS 25/ I
		75*0,4		30,00000				
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	0,02790	6 155,40	171,74	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				30 211,65		
66	764454010RAE	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu kruhové, průměru, 200 mm	m	45,00000	603,18	27 143,10	AP-PSV	RTS 25/ I
		včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpadní trouby včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů a přesunu Oprava svodů : 15*3 45,00000						
67	764900040RAA	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu	m	45,00000	68,19	3 068,55	AP-PSV	RTS 25/ I
		včetně kolen a vypustí vody.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 45,00000

45,00000

Díl: 999	Poplatky za skládky					24 513,05		
68	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,75000	288,48	4 832,04	800-1	RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 8,25000

8,25000

Kanalizace : 8,5

8,50000

69	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15120	-4 038,65	-610,64	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	---------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,15120

0,15120

70	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	49,40000	120,64	5 959,62	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 38,40000

38,40000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 11,00000

11,00000

71	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	118,80000	120,64	14 332,03	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 118,80000

118,80000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					124 982,94		
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	836,23000	95,46	79 826,52	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,62, :

Součet: : 836,23000

836,23000

73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 362,30000	5,40	45 156,42	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,62, :

Součet: : 8362,30000

8 362,30000

Celkem						3 098 884,21		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:								
	822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní						
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí						
		ostatní stavební akce						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46		Zemní práce při montážích				138 161,58		
1	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 500 m	km	0,23000	2 098,00	482,54		RTS 25/ I
2	460030011RT2	Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných	m2	20,00000	47,21	944,20		RTS 25/ I
3	460050612RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3 - 4, strojní výkop jámy	m3	3,20000	2 255,35	7 217,12		RTS 25/ I
		<i>Zemina třídy 3-4,strojně (0,4m3/sloup) 8 sloupů : 8*0,4</i>		<i>3,20000</i>				
4	460080002RT1	Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	m3	3,20000	4 143,55	13 259,36		RTS 25/ I
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,20000</i>		<i>3,20000</i>				
5	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,80000	1 311,25	1 049,00		RTS 25/ I
		<i>0,8</i>		<i>0,80000</i>				
6	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	1,00000	524,50	524,50		RTS 25/ I
7	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	230,00000	120,64	27 747,20		RTS 25/ I
		<i>Hloubení kabelové rýhy bude koordinováno s profesí stavební : 230</i>		<i>230,00000</i>				
8	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	230,00000	73,43	16 888,90		RTS 25/ I
		<i>230</i>		<i>230,00000</i>				
9	460420351RT1	Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 5 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku	m	230,00000	31,47	7 238,10		RTS 25/ I
		<i>230</i>		<i>230,00000</i>				
10	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	230,00000	11,54	2 654,20		RTS 25/ I
		<i>230</i>		<i>230,00000</i>				
11	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	230,00000	23,60	5 428,00		RTS 25/ I
		<i>230</i>		<i>230,00000</i>				
12	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	3,20000	571,71	1 829,47		RTS 25/ I
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,20000</i>		<i>3,20000</i>				
13	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	48,00000	41,96	2 014,08		RTS 25/ I
		<i>8*6</i>		<i>48,00000</i>				
14	460026	Ořez a kácení náletových dřevin, likvidace bioodpadu	hod.	2,00000	524,50	1 049,00		Vlastní
15	460028	Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby - mimo řešenou část komunikace - napojení na stávající vedení, VO	m2	10,00000	524,50	5 245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
16	460033	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm (2m/betonová patka svítidla)	m	16,00000	272,74	4 363,84		Vlastní
17	460035	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Uvedení komunikace, obrubníku do původního stavu	m2	10,00000	3 933,75	39 337,50		Vlastní
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,20000	277,99	889,57	800-1	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,20000	3,20000			
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				232 525,99		
19	Pol__0004	Zajištění připojovacího kabelku (AYKY), šetrná příprava na zavedení do svorkovnice nového stožáru VO, - dodávka a montáž	ks	1,00000	1 101,45	1 101,45		Vlastní
20	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	1,00000	1 049,00	1 049,00		OTSKP 24
				1	1,00000			
21	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	1,00000	1 049,00	1 049,00		OTSKP 24
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000	1,00000			
22	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	1,00000	1 049,00	1 049,00		OTSKP 24
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000	1,00000			
23	Pol__0011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm2	ks	1,00000	472,05	472,05		Vlastní
24	Pol__0019	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních do 10 m včetně	ks	8,00000	1 075,23	8 601,84		Vlastní
25	Pol__0017	SL -stožáry veřejného osvětlení Stožár veřejného osvětlení výška nad zemí do 5m + 0,8m pod zemí -, žárově zinkovaný - dodávka	ks	8,00000	7 080,75	56 646,00		Vlastní
26	Pol__0020	Stožárová svorkovnice Al, Cu do 16mm2 typ jedna pojistka, IP43- dodávka a montáž	ks	8,00000	1 075,23	8 601,84		Vlastní
27	Pol__0018	SL -stožáry veřejného osvětlení Ochranná manžeta stožáru- dodávka	ks	8,00000	697,59	5 580,72		Vlastní
28	Pol__0021	Montáž elektovýzbroje stožárů 1 okruh	ks	8,00000	361,91	2 895,28		Vlastní
29	Pol__0022	Svítidlo LED ELLIS 17W, 2700K, IP66, 2040lm, SCL, barva šedá, výrobce ELZA-INSTAL spol. s r.o., - dodávka a montáž	ks	8,00000	8 864,05	70 912,40		Vlastní
30	Pol__0025	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	ks	8,00000	414,36	3 314,88		Vlastní
31	Pol__0023	Výložník stožárový vrcholový, 60mm/60mm, pozinkovaný, l=500mm- dodávka	ks	8,00000	996,55	7 972,40		Vlastní
32	Pol__0024	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně - kabel CYKY-J - svorkovnice - svítidlo- dodávka a montáž	m	56,00000	38,29	2 144,24		Vlastní
33	Pol__0036	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , pevně- dodávka a montáž	m	250,00000	162,60	40 650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	Pol_0037	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x10 mm ²	ks	18,00000	97,03	1 746,54		Vlastní
35	Pol_0038	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1263 d 63 mm, pevně- dodávka a montáž	m	230,00000	73,95	17 008,50		Vlastní
36	Pol_0039	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST Montážní materiál drobný, spojovací, atd., - dodávka a montáž	sada	1,00000	1 730,85	1 730,85		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže	39 943,19					
37	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	16,00000	65,04	1 040,64	M21	RTS 25/ I
38	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	240,00000	110,15	26 436,00	M21	RTS 25/ I
39	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	20,00000	41,96	839,20	M21	RTS 25/ I
40	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	14,00000	48,25	675,50	M21	RTS 25/ I
41	2102291	ZEMNIČE SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SUA univerzální, - dodávka	ks	18,00000	68,19	1 227,42		Vlastní
42	2102292	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZA zkušební, - dodávka	ks	8,00000	83,92	671,36		Vlastní
43	2102293	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová, - dodávka	ks	8,00000	83,92	671,36		Vlastní
44	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	8,00000	83,92	671,36	M21	RTS 25/ I
45	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače jímače, ochranné trubky, úhelníku	kus	24,00000	110,15	2 643,60	M21	RTS 25/ I
46	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	1,00000	3 304,35	3 304,35	M21	RTS 25/ I
47	2102294	Nátěr zemního vedení mezi sloupy, - dodávka a montáž	ks	16,00000	110,15	1 762,40		Vlastní
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	982,08					
48	Pol_0051	UKONČENÍ VODIČŮ VE SVÍTIDLECH, SVORKOVNICÍCH Do 2,5 mm ²	ks	48,00000	20,46	982,08		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady	56 651,25					
49	ON01	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00000	419,60	839,20		Vlastní
50	ON02	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zajištění pracoviště	hod	4,00000	419,60	1 678,40		Vlastní
51	ON03	Ekologická likvidace stávajících sloupů, vedení, svídel	ks	1,00000	2 622,50	2 622,50		Vlastní
52	ON04	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stávající zařízení	hod	2,00000	472,05	944,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	ON05	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	2,00000	472,05	944,10		Vlastní
54	ON06	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaucení obsluhy	hod	2,00000	419,60	839,20		Vlastní
55	ON07	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	419,60	1 678,40		Vlastní
56	ON08	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Popisky, štítky, označení	ks	9,00000	125,88	1 132,92		Vlastní
57	ON09	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	8,00000	524,50	4 196,00		Vlastní
58	ON010	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Odborný dozor projektanta	hod.	4,00000	524,50	2 098,00		Vlastní
59	ON011	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000	524,50	1 049,00		Vlastní
60	ON012	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Skutečný stav dokumentace elektro	ks	1,00000	4 720,50	4 720,50		Vlastní
61	ON013	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Geometrické zaměření nových tras VO, sloupů -, digitalizace, zanesení do katastru se sítěmi	sada	1,00000	4 720,50	4 720,50		Vlastní
62	ON014	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Automobilová plošina malá do 10m	hod.	16,00000	1 049,00	16 784,00		Vlastní
63	ON015	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Koordinace prací	hod	4,00000	419,60	1 678,40		Vlastní
64	ON016	Podružný materiál	kompl.	1,00000	9 965,50	9 965,50		Vlastní
65	ON017	Premíst.mater.nalození,odvoz	m3	0,50000	1 521,05	760,53		Vlastní

Celkem	468 264,09
---------------	-------------------

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
ostatní stavební akce

HARMONOGRAM STAVBY:

„Oprava MK Rokytnice 2025“

**INVESTOR:**

Město Vsetín

ZHOTOVITEL:

COLAS CZ, a.s.

Termín výstavby: 25.8. - 12.11.2025

[illegible]

pozn.: Harmonogram je platný za příznivých klimatických podmínek a zajištění operativního řešení nepředvídaných okolností objednatelem.