

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2025/1579/1 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ
2,31 2x2+KK - 2025

Zadavatel: **Město Vsetín** IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.** IČO: 26850648
Svárov 338 DIČ: CZ26850648
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			411 754,36
PSV			614 567,99
MON			213 077,29
Vedlejší náklady			12 830,00
Ostatní náklady			28 436,00
Celkem			1 280 665,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 280 665,64 CZK
Snížená DPH	12 %	153 679,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 434 345,52 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	24 865,00	0,00	2 983,80	27 848,80	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	24 865,00	0,00	2 983,80	27 848,80	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	1 255 800,64	0,00	150 696,08	1 406 496,72	98
1	STAVEBNÍ ČÁST	838 977,50	0,00	100 677,30	939 654,80	66
2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	73 866,39	0,00	8 863,97	82 730,36	6
3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	145 981,97	0,00	17 517,84	163 499,81	11
4	Elektroinstalace	196 974,78	0,00	23 636,97	220 611,75	15
	Celkem za stavbu	1 280 665,64	0,00	153 679,88	1 434 345,52	100

Popis stavby: 2025/1579/12,31 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk

Popis rozpočtu: 1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Popis rozpočtu: 3 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			416,34	0,0
34	Stěny a příčky	HSV			27 963,79	2,2
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			3 598,44	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			18 231,00	1,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 147,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			140 623,77	11,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			46 031,53	3,6
64	Výplně otvorů	HSV			7 496,00	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 955,60	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 005,00	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 483,66	6,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 457,80	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			34 471,79	2,7
713	Izolace tepelné	PSV			11 480,67	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 881,14	1,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			38 499,18	3,0
725	Zařizovací předměty	PSV			56 055,00	4,4
735	Otopná tělesa	PSV			10 038,19	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 126,55	0,1

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			248 945,25	19,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 355,56	2,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 425,77	1,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 079,79	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			44 930,66	3,5
781	Obklady keramické	PSV			58 431,10	4,6
783	Nátěry	PSV			12 158,69	0,9
784	Malby	PSV			29 688,65	2,3
_1	Rozváděč RB	MON			23 262,80	1,8
M21	Elektromontáže	MON			39 990,00	3,1
M21 1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			39 188,00	3,1
M21 4	Ochranné pospojování	MON			692,00	0,1
ON	Ostatní náklady	MON			51 860,00	4,0
VZT1	Zařízení č.1	MON			24 415,74	1,9
VZT2	Zařízení č. 2 - střecha	MON			33 668,75	2,6
999	Poplatky za skládky	PSU			19 868,32	1,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			22 476,11	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			12 830,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			28 436,00	2,2
Cena celkem					1 280 665,64	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 830,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 686,00	2 686,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		1		1,00000				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 896,00	1 896,00		RTS 25/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
		1		1,00000				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 454,00	1 454,00		RTS 25/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
		1		1,00000				
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 844,00	2 844,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v objektu DPS 1579.						
		1		1,00000				
5	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	3 950,00	3 950,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
		Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.						
		Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.						
		Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				12 035,00		
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1 422,00	1 422,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Dílečná dokumentace - kuchyňské linky, skříně : 1 1,00000</p>								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	440,00	440,00		RTS 25/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 138,00	1 138,00		RTS 25/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 097,00	3 097,00		RTS 25/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								
10	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 643,00	1 643,00		RTS 25/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	440,00	440,00		RTS 25/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 072,00	1 072,00		RTS 25/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								
13	0052410290	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	1 485,00	1 485,00		Vlastní
<p style="color: blue; font-size: small;">1 1,00000</p>								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025	
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	0052410291	Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž	Soubor	1,00000	1 138,00	1 138,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						24 865,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				416,34		
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Překlad - L30/30/3 : 1,36*(1,1*4)/1000*2	t	0,01197	9 947,00	119,07	801-1	RTS 25/ I
					0,01197			
2	13231028R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; šířka ramene2 = 30 mm; t = 3,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,01196*1,1	t	0,01316	22 589,00	297,27	SPCM	RTS 25/ I
					0,01316			
Díl: 34		Stěny a příčky				27 963,79		
3	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení Obezdní stupačky byt 12 : (0,20+0,20)*2,68	m2	1,07200	480,00	514,56	801-1	RTS 25/ I
					1,07200			
4	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení Koupelna, šatna : (2,68*(1,65+1,65+0,9+0,62)-(0,6*2)-(0,8*2))*2	m2	20,23520	568,00	11 493,59	801-1	RTS 25/ I
					20,23520			
5	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Koupelna : ((3,46*2,68)-(0,8*1,97))*2	m2	15,39360	644,00	9 913,48	801-1	RTS 25/ I
					15,39360			
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Koupelna, šatna : (1,65+1,65+0,9+0,62)*2 Koupelna : 3,46*2 Obezdní stupačky byt 12 : (0,20+0,20)	m	16,96000	93,00	1 577,28	801-4	RTS 25/ I
					9,64000			
					6,92000			
					0,40000			
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. (2,68*6)*2 Obezdní stupačky byt 12 : (2,68*2)	m	37,52000	119,00	4 464,88	801-1	RTS 25/ I
					32,16000			
					5,36000			
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				18 231,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	17,00000	719,00	12 223,00	801-1	RTS 25/ I
Chodba, koupelna : (4,8+3,7)*2				17,00000				
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/9 : 1*2	kus	2,00000	559,00	1 118,00	801-1	RTS 25/ I
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/9 : 1*2				2,00000				
10	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	17,00000	45,00	765,00	801-1	RTS 25/ I
Příplatek za 15mm impregnovanou desku : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,00000				17,00000				
11	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	17,00000	191,00	3 247,00	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,00000				17,00000				
12	553476590R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	2,00000	439,00	878,00	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000				2,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				140 623,77		
13	602013111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	51,27400	228,00	11 690,47	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 49,18600 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,08800				49,18600 2,08800				
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (2,14*1,55)+(0,92*2,35)+(1,22*1,55)+(0,8*2))*2	m2	17,94000	44,00	789,36	801-1	RTS 25/ I
((2,14*1,55)+(0,92*2,35)+(1,22*1,55)+(0,8*2))*2				17,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	611401991R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu), nebo vyspravení, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání) polyvinylacetátovou	m2	70,80000	6,00	424,80	801-1	RTS 25/ I
Šatna, pokoj, kuchyň + obývací pokoj : (2,6+14,3+18,5)*2				70,80000				
16	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	70,80000	205,00	14 514,00	801-1	RTS 25/ I
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 70,80000				70,80000				
17	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	70,80000	287,00	20 319,60	801-1	RTS 25/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 70,80000				70,80000				
18	612401991R00	Příplatky k vnitřním omítkám stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání)	m2	254,80440	6,00	1 528,83	801-1	RTS 25/ I
Začátek provozního součtu								
chodba : 2,5*(2,62+1,65+0,54*2-0,62+2,62)-(0,8*2*3+0,6*2)				12,37500				
šatna : 2,6*(1,8*2+1,65*2)-(0,6*2)				16,74000				
pokoj : 2,61*(3,46*2+4,13*2)-(0,8*2+1,22*1,55+0,92*2,35)+0,1*(2,14+2,35*2)				34,65080				
kuchyň+obývací pokoj : 2,61*(5,31*2+3,46*2)-(2,14*1,55+0,8*2)+0,1*(2,14+1,55*2)				41,38640				
koupelna+WC : 2,5*(2,49*2+1,65*2+0,55*2)-(0,6*2)				22,25000				
Mezisoučet				127,40220				
Konec provozního součtu								
127,40220*2				254,80440				
19	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	203,53040	147,00	29 918,97	801-1	RTS 25/ I
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 254,80440		254,80440				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 51,27400*-1		-51,27400				
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	254,80440	224,00	57 076,19	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 254,80440		254,80440				
21	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	8,00000	505,00	4 040,00	801-4	RTS 25/ I
		Zapravení po držácích apod. : 4*2		8,00000				
22	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní, s rozprostřením a uhlazením	m2	2,08800	154,00	321,55	801-1	RTS 25/ I
		pás š.200 mm, v. 2610 - adhézní můstek na ocel.sloupek : 2,610*0,2*(2+2)		2,08800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				46 031,53		
23	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,04860	30 513,00	1 482,93	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		A1, B1 : (14,3+3,7)*1,35/1000*2		0,04860				
24	632421115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	87,80000	377,00	33 100,60	801-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		včetně penetrace podkladu.						
		Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj, koupelna+WC : (4,8+2,6+14,3+18,5+3,7)*2		87,80000				
25	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	36,00000	318,00	11 448,00	801-1	RTS 25/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)						
		Pokoj, koupelna+WC : (14,3+3,7)*2		36,00000				
Díl: 64		Výplně otvorů				7 496,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
26	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 <i>T/2, T/4 : (1+1)*2</i>	kus	4,00000	813,00	3 252,00	801-1	RTS 25/ I	
					4,00000				
27	55330365R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm <i>cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti</i> <i>T/2 : 2</i>	kus	2,00000	1 038,00	2 076,00	SPCM	RTS 25/ I	
					2,00000				
28	55330369R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm <i>cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti</i> <i>T/4 : 2</i>	kus	2,00000	1 084,00	2 168,00	SPCM	RTS 25/ I	
					2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 955,60			
29	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m <i>Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj, koupelna+WC : (4,8+2,6+14,3+18,5+3,7)*2</i>	m2	87,80000	102,00	8 955,60	800-3	RTS 25/ I	
					87,80000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 005,00			
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m <i>Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj, koupelna+WC : (4,8+2,6+14,3+18,5+3,7)*2</i>	m2	87,80000	110,00	9 658,00	801-1	RTS 25/ I	
					87,80000				
31	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu <i>Překotvení stávajícího ocelového profilu 60x40mm : (2+2)*2</i>	kus	8,00000	109,00	872,00	801-4	RTS 25/ I	
					8,00000				
32	952901111VC	Vyčištění budov - průběžné čištění chodeb, schodů, výtahu <i>Položka je určena pro průběžné čištění po dobu výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v chodbách, schodištích a výtahu.</i>	kompl.	1,00000	6 475,00	6 475,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1579 : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				48 182,05		
33	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1*2,61)*2 -(0,8*1,97)*2	m2	2,06800	65,00	134,42	801-3	RTS 25/ I
				5,22000				
				-3,15200				
34	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 Koupelna + WC : (3,7)*0,05*2	m3	0,37000	3 594,00	1 329,78	801-3	RTS 25/ I
				0,37000				
35	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Pokoj : 14,03*0,05*2	m3	1,40300	3 267,00	4 583,60	801-3	RTS 25/ I
				1,40300				
36	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm Chodba, šatna, kuchyň + obývací pokoj : (4,8+2,6+18,5)*2	m2	51,80000	236,00	12 224,80	801-3	RTS 25/ I
				51,80000				
37	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Kuchyň byt 31 : (0,7*2,4)	m2	1,68000	52,00	87,36	801-3	RTS 25/ I
				1,68000				
38	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 Pokoj : (14,3*0,05)*2	m3	1,43000	346,00	494,78	801-3	RTS 25/ I
				1,43000				
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, (1+1+1)*2	kus	8,00000	14,00	112,00	801-3	RTS 25/ I
				8,00000				
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,20000	307,00	982,40	801-3	RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk
R:	1 STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající zárubeň : (0,8*2)*2		3,20000				
41	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	211,29040	72,00	15 212,91	801-3	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 2,5*(2,62+1,65+0,54*2-0,62+2,62)-(0,8*2*3+0,6*2)		12,37500				
		šatna : 2,57*(1,8*2+1,65*2-0,62)-0,6*2		14,93960				
		Pokoj : 2,61*(3,46*2+4,13*2)-(0,8*2+1,22*1,55+0,92*2,35)+0,1*(2,14+2,35*2)		34,65080				
		Kuchyň + obývací pokoj : 2,61*(5,31*2+3,46+0,9)-(2,14*1,55+0,8*2)+0,1*(2,14+1,55*2)		34,70480				
		Koupelna + WC : 2,50*(2,49+1,1)		8,97500				
		Mezisoučet		105,64520				
		Konec provozního součtu						
		105,64520*2		211,29040				
42	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,00000	90,00	1 260,00	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Byt 12, 31 : 14		14,00000				
43	96001	Vybourání bytového jádra, šatní skříň, stávající kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, vestavěné skříň nad kuchyňskou linkou	kompl.	2,00000	5 880,00	11 760,00		Vlastní
		1579/12, 31 : 1+1		2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 209,50		
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	12,02715	350,00	4 209,50	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,40, :						
		Součet: : 12,02715		12,02715				
Díl: 711		Izolace proti vodě				34 471,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	25,29600	113,00	2 858,45	800-711	RTS 25/ I
		Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.						
		Začátek provozního součtu						
		Koupelna+WC : 2,5*(0,9*2+1,1*2)		10,00000				
		(1,51*2+1,65*2)*0,15		0,94800				
		-(0,8*2,5)		-2,00000				
		Koupelna+WC : 3,7		3,70000				
		Mezisoučet		12,64800				
		Konec provozního součtu						
		12,648*2		25,29600				
46	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	25,29600	795,00	20 110,32	800-711	RTS 25/ I
		Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 25,29600		25,29600				
47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	18,76000	147,00	2 757,72	800-711	RTS 25/ I
		Koupelna+WC : (2,49*2+1,65*2+0,55*2)*2		18,76000				
48	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	20,00000	209,00	4 180,00	800-711	RTS 25/ I
		Koupelna+WC : 10*2		20,00000				
49	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	26,40000	160,00	4 224,00	800-711	RTS 25/ I
		Koupelna+WC : (6*2,2)*2		26,40000				
50	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	341,30490	1,00	341,30	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				11 480,67		
51	713121111RU1	Izolace podlah kročejová jednovrstvá, tloušťky 20 mm	m2	36,00000	162,00	5 832,00	800-713	RTS 25/ I
		V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu.						
		Pokoj, Koupelna+WC : (14,3+3,7)*2		36,00000				
52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	36,00000	44,00	1 584,00	800-713	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,00000		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	51,00000	28,00	1 428,00	800-713	RTS 25/ I
Začátek provozního součtu								
Pokoje : (3,46+4,13)*2					15,18000			
Koupelna+WC : (1,51+1,65+1,1+0,9)*2					10,32000			
Mezisoučet					25,50000			
Konec provozního součtu								
25,5*2					51,00000			
54	728115412RT6	Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, s tepelnou izolací, se zvukovou izolací, o průměru d 206 mm	m	3,00000	841,00	2 523,00	800-728	RTS 25/ I
dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení								
Byt 12 : 3					3,00000			
55	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	113,67000	1,00	113,67	800-713	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				356,33		
56	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	3,36000	38,00	127,68	800-731	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,36000					3,36000			
57	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	3,36000	14,00	47,04	800-731	RTS 25/ I
(1,3+1,5)*0,6*2					3,36000			
58	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	3,36000	29,00	97,44	800-731	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,36000					3,36000			
59	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	3,36000	24,00	80,64	800-731	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,36000					3,36000			
60	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	3,52800	1,00	3,53	800-731	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 126,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
61	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm <i>Pokoj : 14,3*2</i>	m2	28,60000	39,00	1 115,40	800-762	RTS 25/ I	
62	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	11,15400	1,00	11,15	800-762	RTS 25/ I	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					248 945,25		
63	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 <i>1579/31 : 4,8</i>	m2	4,80000	211,00	1 012,80	800-766	RTS 25/ I	
64	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,80000</i>	m2	4,80000	46,40	222,72	800-766	RTS 25/ I	
65	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>T1, T2, T3, T4 : (1+1+1+1)*2</i>	kus	8,00000	844,00	6 752,00	800-766	RTS 25/ I	
66	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T5 : 1*2</i>	kus	2,00000	1 042,00	2 084,00	800-766	RTS 25/ I	
67	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových <i>T5 : 1*2</i>	kus	2,00000	64,10	128,20	800-766	RTS 25/ I	
68	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž <i>Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000</i>	kus	10,00000	293,00	2 930,00	800-766	RTS 25/ I	
69	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm <i>T5 : 1*2</i>	kus	2,00000	157,00	314,00	800-766	RTS 25/ I	
70	766999M+D	Gumový doraz na kliku, výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik, dodávka a montáž <i>Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání stěnu před nárazem. Výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik.</i>	kus	10,00000	70,00	700,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000		2,00000				
71	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	1 392,00	2 784,00	SPCM	RTS 25/ I
		T/2- TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : (1+1)		2,00000				
72	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	1 392,00	8 352,00	SPCM	RTS 25/ I
		T/1, T/3, T/4 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : (1+1+1)*2		6,00000				
73	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	2,00000	2 655,00	5 310,00	SPCM	RTS 25/ I
		T/5 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 2		2,00000				
74	611871025R	Práh dubový; š = 100 mm	m	1,68000	212,50	357,00	SPCM	RTS 25/ I
		(2*0,8)*1,05		1,68000				
75	766001T1	T/1 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka	ks	2,00000	2 890,00	5 780,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*2		2,00000				
76	766002T2	T/2 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka	ks	2,00000	2 890,00	5 780,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*2		2,00000				
77	766003T3	T/3 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka	ks	2,00000	4 250,00	8 500,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*2		2,00000				
78	766004T4	T/4 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka	ks	2,00000	4 250,00	8 500,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*2		2,00000				
79	766005T5	T/5 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm PO EW C30 DP3 včetně průhledítka se jmenovkou, dodávka	ks	2,00000	6 300,00	12 600,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*2		2,00000				
80	766006T6	T/6 D+M Kuchyňská linka 1850 x 600 mm dolní a horní skříňky, digestoř, el.sporák sklokeramika 230V, dodávka a montáž	ks	2,00000	40 800,00	81 600,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
81	766007T7	T/7 D+M Vestavěná skříň 620 x 535 x 2400 mm, dodávka a montáž	ks	2,00000	10 900,00	21 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
82	766008T8	T/8 D+M Vestavěná skříň nad kuchyňskou linkou, dodávka a montáž	ks	2,00000	15 600,00	31 200,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
83	766009T9	T/9 D+M Vestavěná skříň 1260 x 590 x 2400 mm, dodávka a montáž	ks	2,00000	20 500,00	41 000,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
84	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 477,06720	0,50	1 238,53	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 505,64		
85	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	47,20000	51,00	2 407,20	800-767	RTS 25/ I
		Zpětná montáž profilu 60*40mm : 23,6*2		47,20000				
86	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	47,20000	47,00	2 218,40	800-767	RTS 25/ I
		Demontáž profilu 60*40mm : 23,6*2		47,20000				
87	767001	Z/1 D+M Oblá přechodová lišta hliník + dekor fólie, montáž a dodávka včetně kotvení	m	2,60000	428,00	1 112,80		Vlastní
		PŘECHODOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU š. 40 mm, PŘECHOD KERAMICKÁ DLAŽBA A PVC, KOTVENO NA LEPÍCÍ TMEL, PŘÍPADNĚ VRUTEM DEKOR FÓLIE						
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : (2*0,65)*2		2,60000				
88	767002	Z/2 D+M Oblá přechodová lišta hliník + dekor fólie, montáž a dodávka včetně kotvení	m	3,40000	428,00	1 455,20		Vlastní
		PŘECHODOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU š. 40 mm, PŘECHOD PVC - KOTVENO NA LEPÍCÍ TMEL, PŘÍPADNĚ VRUTEM DEKOR FÓLIE						
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : (2*0,85)*2		3,40000				
89	767003	Z/3 D+M Madlo u sprchového koutu / WC pevné typ L 450 x 750 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	2,00000	2 470,00	4 940,00		Vlastní
		PEVNÉ MADLO NA PLATFORMĚ 450x750 mm, KOTVENO NA CHEMICKOU MALTU, NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU, OSAZENO VE VÝŠCE ~ 800 mm NEREZ, ALT. KARTÁČOVANÁ NEREZ						
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
90	767004	Z/4 D+M Madlo na stěnu u WC nerezové, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	2,00000	969,00	1 938,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Tabulka výpisu zámečnických výrobků - včetně kotvení : 1*2		2,00000				
91	767005	Z/5 D+M Sedátko ve sprchovém koutu dl.490 x 400 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	2,00000	4 674,00	9 348,00		Vlastní
		ZÁVĚSNÁ SKLOPNÁ SPRCHOVÁ SEDAČKA 490x400 mm, KOTVENO NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU NA CHEMICKOU MALTU, OSAZENO VE VÝŠCE 460 mm NEREZ, BÍLÝ PLAST						
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
92	767006	Z/6 D+M Závěs do sprchového koutu vč. nosné nerez tyče dl. ~ 800 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	2,00000	1 805,00	3 610,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
93	767007	Z/7 D+M ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 590/500/150 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	2,00000	903,00	1 806,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
94	767008	Z/8 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 400 x 500 mm - pod obklad - REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	2,00000	684,00	1 368,00		Vlastní
		REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK SDK - IMPREGNOVANÝ						
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*2		2,00000				
95	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	302,03600	1,00	302,04	800-767	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				13 425,77		
96	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,44300	53,20	395,97	800-771	RTS 25/ I
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Začátek provozního součtu						
		Koupelna+WC : ((1,1*0,9)+(1,65*1,51))			3,48150			
		0,8*(0,1*3)			0,24000			
		Mezisoučet			3,72150			
		Konec provozního součtu						
		3,72150*2			7,44300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,44300	597,00	4 443,47	800-771	RTS 25/ I
					7,44300			
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 7,44300								
98	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	20,60000	67,00	1 380,20	800-771	RTS 25/ I
Koupelna + WC : (1,5+1,65+1,1+0,9)*2*2					20,60000			
99	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,44300	15,00	111,65	800-771	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 7,44300					7,44300			
100	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,44300	16,00	119,09	800-771	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 7,44300					7,44300			
101	23153161R	tmel MS polymer; těsnící, lepicí; š. spáry 6 až 20 mm; l = 6 až 20 mm; barva šedá, bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, kámen; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný	l	4,12000	514,00	2 117,68	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 20,60000*0,2					4,12000			
102	59764202R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	5,23215	593,00	3 102,66	SPCM	RTS 24/ II
Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy (1,65*1,51)*1,05*2					5,23215			
103	59764230R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá	m2	2,58300	628,00	1 622,12	SPCM	RTS 24/ II
Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy								
Začátek provozního součtu								
(1,1*0,9)*1,05					1,03950			
0,8*0,3*1,05					0,25200			
Mezisoučet					1,29150			
Konec provozního součtu								
1,29150*2					2,58300			
104	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	132,92840	1,00	132,93	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	2 079,79					
105	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	28,60000	72,00	2 059,20	800-775	RTS 25/ I
		Pokoj : 14,3*2		28,60000				
106	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	20,59200	1,00	20,59	800-775	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové	44 930,66					
107	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	86,32000	11,00	949,52	800-775	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : (2,62+1,65)*2-(0,6+0,6+0,8+0,8)		5,74000				
		Šatna : (1,8+1,65)*2-0,6		6,30000				
		Pokoj : (3,46+4,13)*2-0,8		14,38000				
		Kuchyň+obývací pokoj : (3,46+5,31)*2-0,8		16,74000				
		Mezisoučet		43,16000				
		Konec provozního součtu						
		43,16*2		86,32000				
108	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	62,60000	81,00	5 070,60	800-775	RTS 25/ I
		Pokoj : 14,30*2		28,60000				
		Kuchyň+obývací pokoj : 18,5*2		37,00000				
		Odpočet keramická dlažba : -(0,6*2,5)*2		-3,00000				
109	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	22,20000	85,00	1 887,00	800-775	RTS 25/ I
		Chodba, šatna, koupelna : (4,8+2,6+3,7)*2		22,20000				
110	776520010RAG	Podlahy povlakové z PVC podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu, Lišta soklová	m2	80,40000	460,00	36 984,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy – strana 9						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj : (4,8+2,6+14,3+18,5)*2		80,40000				
111	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	79,07120	0,50	39,54	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				58 431,10		
112	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i> <i>Začátek provozního součtu</i> Koupelna + WC : 2,5*(1,51*2+1,65*2+1,1*2+0,9*2) -(0,6*1,97) -(0,8*2) Kuchyň + pokoj : 0,5*(2,55+0,6) <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> 24,5930*2	m2	49,18600	43,00	2 115,00	800-771	RTS 25/ I
				25,80000				
				-1,18200				
				-1,60000				
				1,57500				
				24,59300				
				49,18600				
113	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele <i>Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 49,18600</i>	m2	49,18600	594,00	29 216,48	800-771	RTS 25/ I
				49,18600				
114	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně <i>Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 49,18600</i>	m2	49,18600	41,00	2 016,63	800-771	RTS 25/ I
				49,18600				
115	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkládaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) <i>Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 49,18600</i>	m2	49,18600	76,00	3 738,14	800-771	RTS 25/ I
				49,18600				
116	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>(2*2+0,6+2,2*8+2,49*2+1,65*2+0,55*2*2)*2</i>	m	65,36000	61,00	3 986,96	800-771	RTS 25/ I
				65,36000				
117	59782200R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: světle béžová	m2	54,10460	233,00	12 606,37	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technické specifikace materiálů pro obklady - dle Technické zprávy Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 49,18600*1,1		54,10460				
118	78149411D+M	D Plastový profil flex lepidlo - kouty, rohy, ukončení	m	68,62800	65,00	4 460,82		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 65,36000*1,05		68,62800				
119	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	581,40400	0,50	290,70	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				12 158,69		
120	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	12,25000	27,00	330,75	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,25000		12,25000				
121	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	10,06000	27,00	271,62	800-783	RTS 25/ I
		Stávající zárubně : (1,5*3)*2		9,00000				
		Jackl 60/40 + pásovina : (0,2*3,5)+(0,1+0,04*2)*2		1,06000				
122	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	10,06000	117,00	1 177,02	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 10,06000		10,06000				
123	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	12,25000	117,00	1 433,25	800-783	RTS 25/ I
		Radiátory : (0,25*15)+(0,25*17)*2		12,25000				
124	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Začátek provozního součtu	m2	16,76000	161,00	2 698,36	800-783	RTS 25/ I
		Zárubně : (1,5*5)		7,50000				
		Jackl 60/40 + pásovina : (0,2*3,5)+(0,1+0,04*2)		0,88000				
		Mezisoučet		8,38000				
		Konec provozního součtu						
		8,38*2		16,76000				
125	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	16,76000	63,00	1 055,88	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 16,76000		16,76000				
126	783324340R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním	m2	12,25000	309,00	3 785,25	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,25000		12,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm (1,5+3)*2	m	9,00000	4,00	36,00	800-783	RTS 25/ I
				9,00000				
128	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 9,00000	m	9,00000	48,00	432,00	800-783	RTS 25/ I
				9,00000				
129	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 16,76000	m2	16,76000	56,00	938,56	800-783	RTS 25/ I
				16,76000				

Díl: 784	Malby	29 688,65
-----------------	--------------	------------------

130	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m Začátek provozního součtu	m2	295,45360	23,00	6 795,43	800-784	RTS 25/ I
		Šatna, pokoj, kuchyň + obývací pokoj : 2,6+14,3+18,5		35,40000				
		Chodba : 2,5*(2,62+1,65+0,54*2-0,62+2,62)-(0,8*2*3+0,6*2)		12,37500				
		Šatna : 2,57*(1,8*2+1,65*2-0,62)-0,6*2		14,93960				
		Pokoj : 2,61*(3,46*2+4,13*2)-(0,8*2+1,22*1,55+0,92*2,35)+0,1*(2,14+2,35*2)		34,65080				
		Kuchyň + obývací pokoj : 2,61*(5,31*2+3,46*2)-(2,14*1,55+0,8*2)+0,1*(2,14+1,55*2)		41,38640				
		Koupelna + WC : 2,5*(2,49+1,1)		8,97500				
		Mezisoučet		147,72680				
		Konec provozního součtu 147,7268*2		295,45360				
131	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná Začátek provozního součtu	m2	303,89040	27,00	8 205,04	800-784	RTS 25/ I
		sdk chodba, koupelna + WC : 4,8+3,7		8,50000				
		Šatna, pokoj, kuchyň + obývací pokoj : 2,6+14,3+18,5		35,40000				
		Chodba : 2,5*(2,62+1,65+0,54*2+0,62+2,62)-(0,8*2*3+0,6*2)		15,47500				
		Šatna : 2,57*(1,8*2+1,65*2)-0,6*2		16,53300				
		Pokoj : 2,61*(3,46*2+4,13*2)-(0,8*2+1,22*1,55+0,92*2,35)+0,1*(2,14+2,35*2)		34,65080				
		Kuchyň + obývací pokoj : 2,61*(5,31*2+3,46*2)-(2,14*1,55+0,8*2)+0,1*(2,14+1,55*2)		41,38640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				151,94520		
		Konec provozního součtu						
		151,9452*2				303,89040		
132	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.	m2	303,89040	44,00	13 371,18	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 303,89040				303,89040		
133	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 87,80000	m2	87,80000	15,00	1 317,00	800-784	RTS 25/ I
						87,80000		
Díl: 999 Poplatky za skládky						13 610,88		
134	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	0,24320	-2 699,40	-656,49	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,24320				0,24320		
135	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 2,00000	t	2,00000	2 880,00	5 760,00	801-3	RTS 25/ I
						2,00000		
136	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,00100 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,11832 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,03840 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00360 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,57200	t	1,73332	1 586,00	2 749,05	801-3	RTS 25/ I
						1,00100		
						0,11832		
						0,03840		
						0,00360		
						0,57200		
137	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,00863 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,06260 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,02220	t	0,09343	5 500,00	513,87	801-3	RTS 25/ I
						0,00863		
						0,06260		
						0,02220		
138	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,81400	t	17,26024	300,00	5 178,07	801-3	RTS 25/ I
						0,81400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 3,08660		3,08660				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,65268		0,65268				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,03360		0,03360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,00200		2,00200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 9,71936		9,71936				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,95200		0,95200				
139	979999985R00	Poplatek za recyklaci, pórobetonu, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,22128	300,00	66,38	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,22128		0,22128				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 651,15		
140	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	21,58698	92,00	1 986,00	821-1	RTS 25/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, :						
		Součet: : 21,58698		21,58698				
141	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,58698	153,00	3 302,81	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, :						
		Součet: : 21,58698		21,58698				
142	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	43,17396	34,00	1 467,91	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, :						
		Součet: : 43,17396		43,17396				
143	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,58698	181,00	3 907,24	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 21,58698			21,58698			
144	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	431,73963	6,00	2 590,44	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, : Součet: : 431,73963			431,73963			
145	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,58698	160,00	3 453,92	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, : Součet: : 21,58698			21,58698			
146	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	215,86982	9,00	1 942,83	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,63,64,67,105,107,108,109, : Součet: : 215,86982			215,86982			
Celkem						838 977,50		

JKSO:
926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: VZT1		Zařízení č.1	24 415,74						
1	VZT1	Malý plastový radiální ventilátor (1x68W-230V) se zpětnou klapkou, s napojením na potrubí průměr 125 mm, součástí ventilátoru je časový doběh. dodávka a montáž	ks	2,00000	5 626,00	11 252,00		Vlastní	
		D-10 Schéma zapojení VZT : 1*2		2,00000					
2	VZT2	Ohebná vzduchotechnická hadice O/125, dodávka a montáž	bm	4,00000	105,00	420,00		Vlastní	
		potrubí od digestoře a ventilaoru : 2*2		4,00000					
3	VZT3	Napojení nového potrubí na stávající vzt potrubí, dodávka a montáž	kompl.	4,00000	1 093,00	4 372,00		Vlastní	
		2*2		4,00000					
4	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	2,00000	903,00	1 806,00	800-728	RTS 25/ I	
		dodávka digestoře je součástí kuchyňské linky : 2		2,00000					
5	VZT5	Zaslepení stávající otvorů do stupačky VZT - 2 ks na byt – zaplechování cca 300/300 mm, nýty, PUR, dodávka a montáž	kompl.	4,00000	381,00	1 524,00		Vlastní	
		2*2		4,00000					
6	VZT6	Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů, dodávka a montáž	kg	10,00000	118,00	1 180,00		Vlastní	
		5*2		10,00000					
7	VZT7	Spojovací a těsnící materiál, dodávka a montáž	kg	10,00000	67,00	670,00		Vlastní	
		5*2		10,00000					
8	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	6,00000	333,00	1 998,00	Prav.M	RTS 25/ I	
		Demontáž stávajících rozvodů a izolace : 3*2		6,00000					
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	238,00	952,00	Prav.M	RTS 25/ I	
		2*2		4,00000					
10	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	241,74000	1,00	241,74	800-728	RTS 25/ I	
Díl: VZT2		Zařízení č. 2 - střecha	33 668,75						
11	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,00000	44,00	132,00	800-721	RTS 25/ I	
		odpadního nebo připojovacího, Byt 1579/31, 32, 25 : 1+1+1		3,00000					
12	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	3,60000	60,00	216,00	800-721	RTS 25/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo přípojovacího, Byt 1579/31, 32, 25 : 1,2+1,2+1,2			3,60000			
13	728618811R00	Demontáž ventilačních turbín s hlavicí Byt 1579/31, 32, 25 : 1+1+1	kus	3,00000	808,00	2 424,00	800-728	RTS 25/ I
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000	m	3,00000	816,00	2 448,00	800-721	RTS 25/ I
15	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000	m	3,60000	1 112,00	4 003,20	800-721	RTS 25/ I
16	712378199	D+M Odvětrávací hlavice k odvětrání kanalizace pro DN 110 mm Osazení a ukotvení komínku, zatmelení prostupu. Byt 1579/31, 32, 25 : 1+1+1	kus	3,00000	661,00	1 983,00		Vlastní
17	712378999	D+M Odvětrávací hlavice k VZT potrubí z PZ plechu pro DN 125 mm Osazení a ukotvení komínku, zatmelení prostupu. Byt 1579/31, 32, 25 : 1+1+1	kus	3,00000	3 002,00	9 006,00		Vlastní
18	13814188R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink tabule 1000x2000mm 9,6kg/kus : 9,6*3	kg	28,80000	59,00	1 699,20	SPCM	RTS 25/ I
19	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace HZS - klempířské práce demontáž a zpětná montáž oplechování plochy u odvětrání : 16*3	h	48,00000	238,00	11 424,00	Prav.M	RTS 25/ I
20	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	333,35400	1,00	333,35	800-728	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 999		Poplatky za skládky				55,38		
21	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,01146	-2 564,00	-29,38	801-3	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,01146				0,01146				
22	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01541	5 500,00	84,76	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 02 03 plasty								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00594				0,00594				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00947				0,00947				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				293,52		
23	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	0,32687	92,00	30,07	821-1	RTS 25/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
8,11,12,13, :								
Součet: : 0,32687				0,32687				
24	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,32687	153,00	50,01	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
8,11,12,13, :								
Součet: : 0,32687				0,32687				
25	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,98060	34,00	33,34	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
8,11,12,13, :								
Součet: : 0,98060				0,98060				
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,32687	181,00	59,16	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,11,12,13, : Součet: : 0,32687			0,32687			
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,11,12,13, : Součet: : 6,53736	t	6,53736	6,00	39,22	801-3	RTS 25/ I
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,11,12,13, : Součet: : 0,32687	t	0,32687	160,00	52,30	801-3	RTS 25/ I
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,11,12,13, : Součet: : 3,26868	t	3,26868	9,00	29,42	801-3	RTS 25/ I
Díl: ON Ostatní náklady						15 433,00		
30	Pol1	Doprava Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	493,00	493,00		Vlastní
31	Pol2	Lešení, žebřík Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
32	Pol3	Stížená montáž Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
33	Pol4	Uvedení do provozu, provozní zkoušky Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
34	Pol5	Protokolární zaškolení obsluhy Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	3 534,00	3 534,00		Vlastní
35	Pol6	Čištění prostor po montáži VZT, dodávka a montáž Zařízení 1 + Zařízení 2 : 12	hod	12,00000	333,00	3 996,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk
R:	2 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	Pol7	Předávací dokumentace, certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení,,, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy atd, dle platných předpisů ČR.	soubor	1,00000	950,00	950,00		Vlastní

Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1

1,00000

Celkem	73 866,39
---------------	------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce
m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce	3 598,44					
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	0,25650	14 029,00	3 598,44	801-4	RTS 25/ I
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,25650				0,25650				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	6 147,00					
2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	4,50000	547,00	2 461,50	801-4	RTS 25/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
2,25*2				4,50000				
3	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	4,50000	819,00	3 685,50	801-4	RTS 25/ I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
2,25*2				4,50000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 031,61					
4	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,25650	2 209,00	566,61	801-3	RTS 25/ I
bez odstranění podlahy a násypu,								
(0,855*0,375)*0,2*2*2				0,25650				
5	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	7,50000	165,00	1 237,50	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3,75*2				7,50000				
6	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	13,50000	165,00	2 227,50	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6,75*2				13,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 141,04					
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,23757	922,00	1 141,04	801-4	RTS 25/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="margin: 0;">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p style="margin: 0;">1,2,3,5,6, :</p> <p style="margin: 0;">Součet: : 1,23757 1,23757</p>								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 881,14		
8	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, 2*2	m	4,00000	69,00	276,00	800-721	RTS 25/ I
4,00000								
9	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, 1*2	m	2,00000	69,00	138,00	800-721	RTS 25/ I
2,00000								
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3*2	m	6,00000	262,00	1 572,00	800-721	RTS 25/ I
6,00000								
11	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 2*2	m	4,00000	718,00	2 872,00	800-721	RTS 25/ I
4,00000								
12	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 5*2	m	10,00000	718,00	7 180,00	800-721	RTS 25/ I
10,00000								
13	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně materiálu 3*2	kus	6,00000	322,00	1 932,00	800-721	RTS 25/ I
6,00000								
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	479,00	958,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně materiálu						
		1*2		2,00000				
15	721220802R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	2,00000	92,00	184,00	800-721	RTS 25/ I
		Demontáž větracího komínku : 1*2		2,00000				
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	20,00000	18,00	360,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000		10,00000				
17	722181114R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 32 a DN 40	m	6,00000	46,00	276,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně materiálu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000		6,00000				
18	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 100	m	14,00000	69,00	966,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně materiálu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000		10,00000				
19	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	167,14000	1,00	167,14	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				38 499,18		
20	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	12,00000	46,00	552,00	800-721	RTS 25/ I
		6*2		12,00000				
21	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	4,00000	230,00	920,00	800-721	RTS 25/ I
		2*2		4,00000				
22	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	4,00000	46,00	184,00	800-721	RTS 25/ I
		2*2		4,00000				
23	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	18,00000	875,00	15 750,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		9*2		18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,00000	m	18,00000	92,00	1 656,00	800-721	RTS 25/ I
				18,00000				
25	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 25 8*2	kus	16,00000	553,00	8 848,00	800-721	RTS 25/ I
				16,00000				
26	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, 2*2	kus	4,00000	184,00	736,00	800-721	RTS 25/ I
				4,00000				
27	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" 3*2	kus	6,00000	23,00	138,00	800-721	RTS 25/ I
				6,00000				
28	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" 4*2	kus	8,00000	110,00	880,00	800-721	RTS 25/ I
				8,00000				
29	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" 2*2	kus	4,00000	92,00	368,00	800-721	RTS 25/ I
				4,00000				
30	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2" Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000	kus	4,00000	921,00	3 684,00	800-721	RTS 25/ I
				4,00000				
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,00000	m	18,00000	73,00	1 314,00	800-721	RTS 25/ I
				18,00000				
32	722999	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C, dodávka a montáž 2*2	kus	4,00000	442,00	1 768,00		Vlastní
				4,00000				
33	55113524.AR	kohout kulový redukováný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka 4*2	kus	8,00000	165,00	1 320,00	SPCM	RTS 25/ I
				8,00000				
34	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	381,18000	1,00	381,18	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						56 055,00		
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných 1*2	soubor	2,00000	368,00	736,00	800-721	RTS 25/ I
				2,00000				
36	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	2,00000	1 102,00	2 204,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC1 : 1*2		2,00000				
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	92,00	184,00	800-721	RTS 25/ I
		1*2		2,00000				
38	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	736,00	1 472,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		U1 : 1*2		2,00000				
39	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	736,00	736,00	800-721	RTS 25/ I
		1579/31 - zazděná vanička : 1		1,00000				
40	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	736,00	736,00	800-721	RTS 25/ I
		1579/12 : 1		1,00000				
41	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	6,00000	92,00	552,00	800-721	RTS 25/ I
		Galerka : 1*2		2,00000				
		Mýdelník : 1*2		2,00000				
		Sprhový závěs včetně teleskopické rozpěrné tyče : 1*2		2,00000				
42	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	184,00	368,00	800-721	RTS 25/ I
		bez výtokových armatur,						
		1*2		2,00000				
43	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,00000	736,00	1 472,00	800-721	RTS 25/ I
		D1 : 1*2		2,00000				
44	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	46,00	92,00	800-721	RTS 25/ I
		1*2		2,00000				
45	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	12,00000	92,00	1 104,00	800-721	RTS 25/ I
		6*2		12,00000				
46	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	783,00	1 566,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000		2,00000				
47	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 302,00	2 604,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000		2,00000				
48	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" 3*2	soubor	6,00000	184,00	1 104,00	800-721	RTS 25/ I
49	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 1*2	kus	2,00000	184,00	368,00	800-721	RTS 25/ I
50	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška S1 : 1*2	kus	2,00000	736,00	1 472,00	800-721	RTS 25/ I
51	725860182RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně... P1 : 2	kus	2,00000	1 757,00	3 514,00	800-721	RTS 25/ I
52	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000	kus	2,00000	138,00	276,00	800-721	RTS 25/ I
53	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000	kus	2,00000	73,00	146,00	800-721	RTS 25/ I
54	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých 3*2	kus	6,00000	46,00	276,00	800-721	RTS 25/ I
55	72501MON	Montáž žlabu odtokového s roštem ke zdi, dl. 930mm, montáž PZ1 : 1*2	kus	2,00000	1 381,00	2 762,00		Vlastní
56	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 12,00000	kus	12,00000	142,00	1 704,00	SPCM	RTS 25/ I
57	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000	kus	2,00000	846,00	1 692,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	55145351R	růžice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000	kus	2,00000	328,00	656,00	SPCM	RTS 25/ I
59	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000	kus	2,00000	785,00	1 570,00	SPCM	RTS 25/ I
60	55162357.A2R	manžeta klozetová centrická; PE; d = 110 mm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000	kus	2,00000	170,00	340,00	SPCM	RTS 25/ I
61	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000	kus	2,00000	815,00	1 630,00	SPCM	RTS 25/ I
62	552307DOD	Dřez nerez kuchyňský; rozměr dřezu: 500 x 400 mm, hloubka dřezu: 150 mm, otvor pro baterii, gumový špunt - dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000	kus	2,00000	736,00	1 472,00		Vlastní
63	615290DOD	Galerka – zrcadlová skříňka - 58x49x14,5cm plast, dodávka 3x dvířka se zrcadlem vestavěné police za bočními dvířky část pod středovými dvířky je bez polic pod zrcadlovými dvířky otevřený odkládací prostor 1*2	kus	2,00000	1 454,00	2 908,00		Vlastní
64	615291DOD	Plastový mýdelník pro sprchovou tyč cca 14 x 10 cm, dodávka 1*2	kus	2,00000	409,00	818,00		Vlastní
65	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000	kus	2,00000	888,00	1 776,00	SPCM	RTS 25/ I
66	64233512R	Mísa záchodová keramická kombináční; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000	kus	2,00000	5 387,00	10 774,00	SPCM	RTS 25/ I
67	PC 02DOD	Sprchový žlab z nerezové oceli, montáž do prostoru, stavební výška 90mm, délka 680mm, šířka 100 mm,, sifon DN50, kryt z nerezové oceli, dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000	ks	2,00000	3 208,00	6 416,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	555,00000	1,00	555,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				9 681,86		
69	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu <i>1*2</i>	kus	2,00000	873,00	1 746,00	800-731	RTS 25/ I
70	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška <i>0,5*2</i>	h	1,00000	460,00	460,00		RTS 25/ I
71	54132126R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 1 220 mm; l = 595 mm <i>ovládání v elektroinstalaci</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,00000</i>	kus	2,00000	3 690,00	7 380,00	SPCM	RTS 25/ I
72	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	95,86000	1,00	95,86	800-731	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 849,92		
73	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>Sprchové madla, sprchové dvířka, háčky : 25*2</i>	kg	50,00000	62,00	3 100,00	800-767	RTS 25/ I
74	7679991M+D	Uložení a uchycení potrubí systémové typizované upevňovací prvky z pozink. oceli, dodávka a montáž <i>Materiál pro uložení a uchycení potrubí</i> <i>- systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:</i> <i>- typizované prvky a šroubové spoje:</i> <i>- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:</i> <i>- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:</i> <i>- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:</i> <i>- řezy a otvory zatříť zinkovým lakem:</i> <i>2*2</i>	kg	4,00000	643,00	2 572,00		Vlastní
75	7679992M+D	Pomocné ocelové konstrukce, dodávka a montáž <i>Pomocné ocelové konstrukce</i> <i>- upevňovací prvky z černé oceli:</i> <i>- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:</i>	kg	2,00000	60,00	120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:						
		1*2						
76	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,00000 57,92000	1,00	57,92	800-767	RTS 25/ I
Díl: 999		Poplatky za skládky				781,90		
77	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,11198	-2 564,00	-287,12	801-3	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,02556		0,02556				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,00318		0,00318				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,01840		0,01840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00098		0,00098				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,00936		0,00936				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00450		0,00450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,05000		0,05000				
78	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,11498	5 500,00	632,39	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00840		0,00840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00396		0,00396				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00840		0,00840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00112		0,00112				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,08800		0,08800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00510		0,00510				
79	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,61560	300,00	184,68	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,61560		0,61560				
80	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,23232	300,00	69,70	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,06840		0,06840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,03892		0,03892				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,12500		0,12500				
81	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,60750	300,00	182,25	801-3	RTS 25/ I
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,06750		0,06750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,54000		0,54000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 346,88		
82	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,70434	153,00	260,76	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 1,70434		1,70434				
83	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,40868	34,00	115,90	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 3,40868		3,40868				
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,70434	181,00	308,49	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 1,70434		1,70434				
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,08680	6,00	204,52	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 34,08680		34,08680				
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,52170	160,00	1 363,47	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně případného složení na stavební deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, :

Součet : 8,52170

8,52170

87	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,52170	9,00	76,70	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	------	-------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, :

Součet : 8,52170

8,52170

88	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,70434	10,00	17,04	800-6	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, :

Součet : 1,70434

1,70434

Díl: ON		Ostatní náklady					968,00		
89	798	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep., dodávka a montáž	soubor	2,00000	484,00	968,00		Vlastní	

1*2

2,00000

Celkem						145 981,97		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 270,00		
1	971035131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 2*2	kus	4,00000	98,00	392,00	801-3	RTS 25/ I
				4,00000				
2	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, 2*2	kus	4,00000	246,00	984,00	801-3	RTS 25/ I
				4,00000				
3	973031614R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 50x50x50 mm 3*2	kus	6,00000	49,00	294,00	801-3	RTS 25/ I
				6,00000				
4	973046141R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 50x50 mm, do hloubky 50 mm 35*2	kus	70,00000	98,00	6 860,00	801-3	RTS 25/ I
				70,00000				
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 6*2	m	12,00000	69,00	828,00	801-3	RTS 25/ I
				12,00000				
6	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 2*2	m	4,00000	88,00	352,00	801-3	RTS 25/ I
				4,00000				
7	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 50*2	m	100,00000	167,00	16 700,00	801-3	RTS 25/ I
				100,00000				
8	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 10*2	m	20,00000	246,00	4 920,00	801-3	RTS 25/ I
				20,00000				
9	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm 10*2	m	20,00000	197,00	3 940,00	801-3	RTS 25/ I
				20,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107,26		
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,07272	1 475,00	107,26	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,6,7,8, :

Součet: : 0,07272

0,07272

Díl: 1	Rozváděč RB					23 262,80		
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

11	Pol__0001	BC-O-1/18-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře, dodávka a montáž	ks	2,00000	2 361,00	4 722,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
12	Pol__0002	25/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A, dodávka a montáž	ks	2,00000	374,00	748,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
13	Pol__0003	B2/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=2A, dodávka a montáž	ks	2,00000	338,00	676,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
14	Pol__0004	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=6A, dodávka a montáž	ks	2,00000	285,00	570,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
15	Pol__0005	B13/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=13A, dodávka a montáž	ks	2,00000	285,00	570,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
16	Pol__0006	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=16A, dodávka a montáž	ks	8,00000	256,00	2 048,00		Vlastní
		4*2			8,00000			
17	Pol__0007	B20/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=20A, dodávka a montáž	ks	2,00000	303,00	606,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
18	Pol__0008	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/003, dodávka a montáž	ks	2,00000	1 258,00	2 516,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
19	Pol__0009	25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, ldn=0.03A, In=25A, dodávka a montáž	ks	2,00000	845,00	1 690,00		Vlastní
		1*2			2,00000			
20	Pol__0010	Zaslepovací pás, dodávka a montáž	ks	1,00000	256,00	256,00		Vlastní
		0,5*2			1,00000			
21	Pol__0011	10/1P-1TE Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm ² , dodávka a montáž	ks	0,60000	758,00	454,80		Vlastní
		0,3*2			0,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol__0012	12/280/2 Svodič přepětí třídy B+C, 2pól sada pro TN-S, dodávka a montáž	ks	2,00000	3 384,00	6 768,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
23	Pol__0013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,, drátování, dodávka a montáž	m	2,00000	33,00	66,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
24	Pol__0014	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece	hod	4,00000	393,00	1 572,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				39 990,00		
25	Pol__0015	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N, dodávka a montáž	m	56,00000	25,00	1 400,00		Vlastní
		28*2		56,00000				
26	Pol__0016	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5321 PŘÍCHYTKA PVC, dodávka a montáž	ks	28,00000	8,00	224,00		Vlastní
		14*2		28,00000				
27	Pol__0018	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, dodávka a montáž	ks	62,00000	46,00	2 852,00		Vlastní
		31*2		62,00000				
28	Pol__0019	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, dodávka a montáž	ks	12,00000	98,00	1 176,00		Vlastní
		6*2		12,00000				
29	Pol__0020	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, dodávka a montáž	ks	24,00000	4,00	96,00		Vlastní
		12*2		24,00000				
30	Pol__0021	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	40,00000	7,00	280,00		Vlastní
		20*2		40,00000				
31	Pol__0022	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	20,00000	7,00	140,00		Vlastní
		10*2		20,00000				
32	Pol__0023	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	20,00000	8,00	160,00		Vlastní
		10*2		20,00000				
33	Pol__0024	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	10,00000	9,00	90,00		Vlastní
		5*2		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk
R:	4 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	Pol__0025	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg, dodávka a montáž	ks	2,00000	983,00	1 966,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
35	Pol__0026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	36,00000	39,00	1 404,00		Vlastní
		18*2		36,00000				
36	Pol__0027	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm2	ks	20,00000	44,00	880,00		Vlastní
		10*2		20,00000				
37	Pol__0029	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl., dodávka a montáž	m	30,00000	31,00	930,00		Vlastní
		15*2		30,00000				
38	Pol__0031	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	50,00000	36,00	1 800,00		Vlastní
		25*2		50,00000				
39	Pol__0032	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	282,00000	36,00	10 152,00		Vlastní
		141*2		282,00000				
40	Pol__0033	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, dodávka a montáž	m	160,00000	45,00	7 200,00		Vlastní
		80*2		160,00000				
41	Pol__0034	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x 4 mm2 - el. sporák, dodávka a montáž	m	36,00000	64,00	2 304,00		Vlastní
		12*3		36,00000				
42	Pol__0035	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5 mm2 - k ventilátoru s doběhem, dodávka a montáž	m	6,00000	42,00	252,00		Vlastní
		3*2		6,00000				
43	Pol__0036	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ. PÁRY, IZOLACE PVC SYKY 3x2x0,5, dodávka a montáž	m	20,00000	27,00	540,00		Vlastní
		10*2		20,00000				
44	Pol__0037	KOAXIÁLNÍ KABEL VCEOY 75 - 3,7, dodávka a montáž	m	96,00000	35,00	3 360,00		Vlastní
		32*3		96,00000				
45	Pol__0038	UTP - Cat. 5 UTP Cat.5 4P PVC, dodávka a montáž	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
		32*3		96,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk
R:	4 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 1		PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)				39 188,00		
46	Pol__0039	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	8,00000	162,00	1 296,00		Vlastní
		4*2		8,00000				
47	Pol__0040	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), dodávka a montáž	ks	2,00000	194,00	388,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
48	Pol__0041	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
49	Pol__0042	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F), dodávka a montáž	ks	2,00000	252,00	504,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
50	Pol__0043	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, dodávka a montáž	ks	12,00000	41,00	492,00		Vlastní
		6*2		12,00000				
51	Pol__0044	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá, dodávka a montáž	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
52	Pol__0045	KRYT ZASLEPOVACÍ Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá, dodávka a montáž	ks	8,00000	52,00	416,00		Vlastní
		4*2		8,00000				
53	Pol__0046	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	38,00000	28,00	1 064,00		Vlastní
		19*2		38,00000				
54	Pol__0047	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	6,00000	63,00	378,00		Vlastní
		3*2		6,00000				
55	Pol__0048	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*2		2,00000				
56	Pol__0049	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá, dodávka a montáž	ks	40,00000	204,00	8 160,00		Vlastní
		20*2		40,00000				
57	Pol__0050	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO 5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), , s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	893,00	3 572,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
58	Pol__0054	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Element, Time, Solo, Alpha, Impuls EU 3303, Příklad zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, dodávka a montáž	ks	4,00000	321,00	1 284,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
59	Pol__0055	KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s, vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	47,00	188,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
60	Pol__0056	MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro Tango, Solo, Alpha, Impuls 5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory pro, 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá, dodávka a montáž	ks	4,00000	36,00	144,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
61	Pol__0057	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME, pro Tango, Element, Time, Solo, Alpha, Impuls 1208.10, RJ 45-8 Příklad zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e; b. černá	ks	4,00000	242,00	968,00		Vlastní
		dodávka a montáž						
		2*2		4,00000				
62	Pol__0058	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO 5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační, s, popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
63	Pol__0059	ZVONEK BYTOVÝ Dvojtónový s dozvukem-plast, dodávka a montáž	ks	2,00000	758,00	1 516,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk
R:	4 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*2		2,00000				
64	Pol__0060	Elektronické domovní telefony Elektron. domovní telefon s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl..., bílý - nutno instalovat stejný typ jako je instalován v domě, dodávka a montáž	ks	2,00000	853,00	1 706,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
65	Pol__0061	Detektor kouře bytový Moeller CSEZ-01/19 (obj.č. 110749), dodávka a montáž	ks	2,00000	1 302,00	2 604,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
66	Pol__0062	VENTILÁTOR Pouze zapojení	ks	2,00000	295,00	590,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
67	Pol__0063	SVÍTIDLA LED A - DUNO LED N 15E-NW-O - chodby, dodávka a montáž	ks	4,00000	505,00	2 020,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		2*2		4,00000				
68	Pol__0064	SVÍTIDLA LED B - DUNO LED N 24W-NW-O - pokoje, dodávka a montáž	ks	6,00000	563,00	3 378,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		3*2		6,00000				
69	Pol__0065	SVÍTIDLA LED C - PANLUX KRUH MAXI 15W, 1350lm, 4000K, IP65 - koupelny strop, dodávka a montáž	ks	2,00000	589,00	1 178,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*2		2,00000				
70	Pol__0066	SVÍTIDLA LED D - PANLUX OVAL MAXI 10W, 1000lm, 4000K, IP 65 - koupelny nad zrcadly, dodávka a montáž	ks	2,00000	546,00	1 092,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*2		2,00000				
71	Pol__0067	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ POD KUCHYŇSKOU LINKU E - Ecolite Ganys TL2016-42 SMD 10W - pod kuchyňské linky, , dodávka a montáž	ks	2,00000	790,00	1 580,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*2		2,00000				
72	Pol__0068	PŘÍSTROJ TERMOSTATU - Přístroj spínací, pro univerzální termostat, - dodávka a montáž	ks	2,00000	834,00	1 668,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk
R:	4 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*2		2,00000				
73	Pol__0069	TERMOSTAT - OVLÁDACÍ JEDNOTKA - Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka); b. bílá, - dodávka a montáž	ks	2,00000	712,00	1 424,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
74	Pol__0070	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla	ks	16,00000	7,00	112,00		Vlastní
		8*2		16,00000				
75	Pol__0071	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	16,00000	7,00	112,00		Vlastní
		8*2		16,00000				
Díl: M21 4		Ochranné pospojování				692,00		
76	Pol__0072	ZEMNÍČÍ SVORKA ZSA16, dodávka a montáž	ks	8,00000	53,00	424,00		Vlastní
		4*2		8,00000				
77	Pol__0073	ZEMNÍČÍ SVORKA Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm, dodávka a montáž	ks	4,00000	67,00	268,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				51 860,00		
78	M1	Podružný materiál	kompl.	2,00000	3 021,00	6 042,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
79	M2	PPV	kompl.	2,00000	2 066,00	4 132,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
80	M3	Doprava, přesun	kompl.	2,00000	2 164,00	4 328,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
81	M4	LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE Do 1.9 m	soubor	2,00000	492,00	984,00		Vlastní
		1*2		2,00000				
82	M5	ČISTENÍ BUDOV ZAMETANIM Čištění budov	m2	87,80000	20,00	1 756,00		Vlastní
		43,9*2		87,80000				
83	HZS1	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	12,00000	393,00	4 716,00		Vlastní
		6*2		12,00000				
84	HZS2	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00000	393,00	1 572,00		Vlastní
		2*2		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	HZS3	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz 16*2	hod	32,00000 32,00000	394,00	12 608,00		Vlastní
86	HZS4	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi 4*2	hod	8,00000 8,00000	393,00	3 144,00		Vlastní
87	HZS5	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik 8*2	hod	16,00000 16,00000	442,00	7 072,00		Vlastní
88	HZS6	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem 1*2	hod	2,00000 2,00000	393,00	786,00		Vlastní
89	HZS7	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy 1*2	hod	2,00000 2,00000	393,00	786,00		Vlastní
90	HZS8	Připojení elektrického sporáku - dodávka a montáž (kabeláž, jistič, úprava rozvaděče) 1*2	kompl.	2,00000 2,00000	1 967,00	3 934,00		Vlastní
Díl: 999 Poplatky za skládky						5 420,16		
91	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,96000	t	0,96000 0,96000	5 500,00	5 280,00	801-3	RTS 25/ I
92	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobnků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 17 107 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,00400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,00400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,00600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,07000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,02400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,01600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,20000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,10000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,04320	t	0,46720 0,00400 0,00400 0,00600 0,07000 0,02400 0,01600 0,20000 0,10000 0,04320	300,00	140,16	801-3	RTS 25/ I

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 184,56
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 1,42720	t	1,42720	92,00	131,30	821-1	RTS 25/ I
					1,42720			
94	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 1,42720	t	1,42720	153,00	218,36	801-3	RTS 25/ I
					1,42720			
95	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 1,42720	t	1,42720	34,00	48,52	801-3	RTS 25/ I
					1,42720			
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 1,42720	t	1,42720	181,00	258,32	801-3	RTS 25/ I
					1,42720			
97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 28,54400	t	28,54400	6,00	171,26	801-3	RTS 25/ I
					28,54400			
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 1,42720	t	1,42720	160,00	228,35	801-3	RTS 25/ I
					1,42720			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1579/12,3 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 2x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 12, 31/1579 - 2x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,27200	9,00	128,45	801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,83. :

Součet : 14,27200

14,27200

Celkem	196 974,78
---------------	-------------------

JKSO:
 926 Rekonstrukce
 m2