

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/1580/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ  
,8,32 3x2+KK - 2025**

Zadavatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**  
**Svárov 1080** DIČ: **CZ00304450**  
**75501 Vsetín-Vsetín**

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.** IČO: **26850648**  
**Svárov 338** DIČ: **CZ26850648**  
**755 01 Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	618 059,52
PSV	919 673,33
MON	301 268,93
Vedlejší náklady	19 244,00
Ostatní náklady	40 651,00
<b>Celkem</b>	<b>1 898 896,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>1 898 896,78 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>227 867,61 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 2 126 764,39 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476,00</b>	<b>41 776,00</b>	<b>2</b>
1	Vedlejší a ostatní náklady	37 300,00	0,00	4 476,00	41 776,00	2
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk</b>	<b>1 861 596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>223 391,61</b>	<b>2 084 988,39</b>	<b>98</b>
1	STAVEBNÍ ČÁST	1 256 032,68	0,00	150 723,92	1 406 756,60	66
2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	91 409,83	0,00	10 969,18	102 379,01	5
3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	218 955,61	0,00	26 274,67	245 230,28	12
4	Elektroinstalace	295 198,66	0,00	35 423,84	330 622,50	16
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 898 896,78</b>	<b>0,00</b>	<b>227 867,61</b>	<b>2 126 764,39</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2025/1580/7,8,32 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025  
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

### Cenová soustava

## Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

### Závaznost a změna soupisu

#### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

#### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

#### Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk

Popis rozpočtu: 1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Popis rozpočtu: 3 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			624,68	0,0
34	Stěny a příčky	HSV			42 540,49	2,2
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			5 372,65	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			27 346,50	1,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 173,25	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			210 681,96	11,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			69 047,30	3,6
64	Výplně otvorů	HSV			11 244,00	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 433,40	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 508,00	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			131 777,71	6,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 180,92	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			51 707,69	2,7
713	Izolace tepelné	PSV			18 495,12	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			25 170,21	1,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			57 439,71	3,0
725	Zařizovací předměty	PSV			84 412,77	4,4
735	Otopná tělesa	PSV			14 989,11	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 689,83	0,1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			371 555,33	19,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 433,34	2,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 138,66	1,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 119,69	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			67 395,98	3,5
781	Obklady keramické	PSV			87 646,65	4,6
783	Nátěry	PSV			16 946,26	0,9
784	Malby	PSV			44 532,98	2,3
_1	Rozváděč RB	MON			35 348,70	1,9
M21	Elektromontáže	MON			56 835,00	3,0
M21 1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			59 541,00	3,1
M21 4	Ochranné pospojování	MON			1 044,00	0,1
ON	Ostatní náklady	MON			78 726,00	4,1
VZT1	Zařízení č.1	MON			36 623,61	1,9
VZT2	Zařízení č. 2 - střecha	MON			33 150,62	1,7
999	Poplatky za skládky	PSU			29 616,40	1,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			33 512,26	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			19 244,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			40 651,00	2,1
Cena celkem					1 898 896,78	100,0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>19 244,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 029,00	4 029,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		1		1,00000				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 844,00	2 844,00		RTS 25/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
		1		1,00000				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 180,00	2 180,00		RTS 25/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
		1		1,00000				
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 266,00	4 266,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v objektu DPS 1580.						
		1		1,00000				
5	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	5 925,00	5 925,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
		Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.						
		Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.						
		Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		1		1,00000				
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>18 056,00</b>		
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	2 133,00	2 133,00		RTS 25/ I

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Dílečná dokumentace - kuchyňské linky, skříně : 1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	660,00	660,00		RTS 25/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 706,00	1 706,00		RTS 25/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 646,00	4 646,00		RTS 25/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
10	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 465,00	2 465,00		RTS 25/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	660,00	660,00		RTS 25/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 612,00	1 612,00		RTS 25/ I
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						
13	0052410290	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	2 228,00	2 228,00		Vlastní
		<p style="color: blue; font-size: small;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>						

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	0052410291	Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž	Soubor	1,00000	1 706,00	1 706,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
		1		1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>37 300,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>			<b>624,68</b>			
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Překlad - L30/30/3 : 1,36*(1,1*4)/1000*3	t	0,01795	9 947,00	178,55	801-1	RTS 25/ I
					0,01795			
2	13231028R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; šířka ramene2 = 30 mm; t = 3,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,01795*1,1	t	0,01975	22 589,00	446,13	SPCM	RTS 25/ I
					0,01975			
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>			<b>42 540,49</b>			
3	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení Obezdění stupačky byt 8, 32 : (0,20+0,20)*2,68*2	m2	2,14400	480,00	1 029,12	801-1	RTS 25/ I
					2,14400			
4	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení Koupelna, šatna : (2,68*(1,65+1,65+0,9+0,62)-(0,6*2)-(0,8*2))*3	m2	30,35280	568,00	17 240,39	801-1	RTS 25/ I
					30,35280			
5	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Koupelna : ((3,46*2,68)-(0,8*1,97))*3	m2	23,09040	644,00	14 870,22	801-1	RTS 25/ I
					23,09040			
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Koupelna, šatna : (1,65+1,65+0,9+0,62)*3 Koupelna : 3,46*3 Obezdění stupačky byt 8, 32 : (0,20+0,20)*2	m	25,64000	93,00	2 384,52	801-4	RTS 25/ I
					14,46000			
					10,38000			
					0,80000			
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. (2,68*6)*3 Obezdění stupačky byt 8, 32 : (2,68*2)*2	m	58,96000	119,00	7 016,24	801-1	RTS 25/ I
					48,24000			
					10,72000			
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>			<b>27 346,50</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	25,50000	719,00	18 334,50	801-1	RTS 25/ I
<i>Chodba, koupelna : (4,8+3,7)*3</i>				<i>25,50000</i>				
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/9 : 1*3	kus	3,00000	559,00	1 677,00	801-1	RTS 25/ I
<i>Z/9 : 1*3</i>				<i>3,00000</i>				
10	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	25,50000	45,00	1 147,50	801-1	RTS 25/ I
<i>Příplatek za 15mm impregnovanou desku :</i>				<i>25,50000</i>				
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,50000</i>				<i>25,50000</i>				
11	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	25,50000	191,00	4 870,50	801-1	RTS 25/ I
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,50000</i>				<i>25,50000</i>				
12	553476590R	Dvířka revizní použít: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	3,00000	439,00	1 317,00	SPCM	RTS 25/ I
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000</i>				<i>3,00000</i>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>210 681,96</b>		
13	602013111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	73,77900	228,00	16 821,61	801-1	RTS 25/ I
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 73,77900</i>				<i>73,77900</i>				
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ((2,14*1,55)+(0,92*2,35)+(1,22*1,55)+(0,8*2))*3	m2	26,91000	44,00	1 184,04	801-1	RTS 25/ I
<i>((2,14*1,55)+(0,92*2,35)+(1,22*1,55)+(0,8*2))*3</i>				<i>26,91000</i>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	611401991R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu), nebo vyspravení, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání) polyvinylacetátovou	m2	106,20000	6,00	637,20	801-1	RTS 25/ I
Šatna, pokoj, kuchyň + obývací pokoj : (2,6+14,3+18,5)*3				106,20000				
16	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	106,20000	205,00	21 771,00	801-1	RTS 25/ I
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 106,20000				106,20000				
17	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	106,20000	287,00	30 479,40	801-1	RTS 25/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 106,20000				106,20000				
18	612401991R00	Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání)	m2	382,20660	6,00	2 293,24	801-1	RTS 25/ I
Začátek provozního součtu								
chodba : 2,5*(2,62+1,65+0,54*2-0,62+2,62)-(0,8*2*3+0,6*2)				12,37500				
šatna : 2,6*(1,8*2+1,65*2)-(0,6*2)				16,74000				
pokoj : 2,61*(3,46*2+4,13*2)-(0,8*2+1,22*1,55+0,92*2,35)+0,1*(2,14+2,35*2)				34,65080				
kuchyň+obývací pokoj : 2,61*(5,31*2+3,46*2)-(2,14*1,55+0,8*2)+0,1*(2,14+1,55*2)				41,38640				
koupelna+WC : 2,5*(2,49*2+1,65*2+0,55*2)-(0,6*2)				22,25000				
Mezisoučet				127,40220				
Konec provozního součtu								
127,4022*3				382,20660				
19	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	308,42760	147,00	45 338,86	801-1	RTS 25/ I
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 382,20660		382,20660				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 73,77900*-1		-73,77900				
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	382,20660	224,00	85 614,28	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 382,20660		382,20660				
21	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	12,00000	505,00	6 060,00	801-4	RTS 25/ I
		Zapravení po držácích apod. : 4*3		12,00000				
22	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní, s rozprostřením a uhlazením pás š.200 mm, v. 2610 - adhézní můstek na ocel.sloupek : 2,610*0,2*(2*3)	m2	3,13200	154,00	482,33	801-1	RTS 25/ I
				3,13200				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>69 047,30</b>		
23	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,07290	30 513,00	2 224,40	801-1	RTS 25/ I
		A1, B1 : (14,3+3,7)*1,35/1000*3		0,07290				
24	632421115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.	m2	131,70000	377,00	49 650,90	801-1	RTS 25/ I
		Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj, koupelna+WC : (4,8+2,6+14,3+18,5+3,7)*3		131,70000				
25	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)	m2	54,00000	318,00	17 172,00	801-1	RTS 25/ I
		Pokoj, koupelna+WC : (14,3+3,7)*3		54,00000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>11 244,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 <i>T/2, T/4 : (01+1)*3</i>	kus	6,00000	813,00	4 878,00	801-1	RTS 25/ I
					6,00000			
27	55330365R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm <i>cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti</i> <i>T/2 : 1*3</i>	kus	3,00000	1 038,00	3 114,00	SPCM	RTS 25/ I
					3,00000			
28	55330369R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm <i>cena za levé nebo pravé - objednat dle skutečnosti</i> <i>T/4 : 1*3</i>	kus	3,00000	1 084,00	3 252,00	SPCM	RTS 25/ I
					3,00000			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>13 433,40</b>		
29	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m <i>Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj, koupelna+WC : (4,8+2,6+14,3+18,5+3,7)*3</i>	m2	131,70000	102,00	13 433,40	800-3	RTS 25/ I
					131,70000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>25 508,00</b>		
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m <i>Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj, koupelna+WC : (4,8+2,6+14,3+18,5+3,7)*3</i>	m2	131,70000	110,00	14 487,00	801-1	RTS 25/ I
					131,70000			
31	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu <i>Překotvení stávajícího ocelového profilu 60x40mm : (2+2)*3</i>	kus	12,00000	109,00	1 308,00	801-4	RTS 25/ I
					12,00000			
32	952901111VC	Vyčištění budov - průběžné čištění chodeb, schodů, výtahu <i>Položka je určena pro průběžné čištění po dobu výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v chodbách, schodištích a výtahu.</i>	kompl.	1,00000	9 713,00	9 713,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1580 : 1		1,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>72 132,03</b>		
33	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1*2,61)*3 -(0,8*1,97)*3	m2	3,10200	65,00	201,63	801-3	RTS 25/ I
					7,83000			
					-4,72800			
34	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 Koupelna + WC : (3,7)*0,05*3	m3	0,55500	3 594,00	1 994,67	801-3	RTS 25/ I
					0,55500			
35	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Pokoj : 14,03*0,05*3	m3	2,10450	3 267,00	6 875,40	801-3	RTS 25/ I
					2,10450			
36	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm Chodba, šatna, kuchyň + obývací pokoj : (4,8+2,6+18,5)*3	m2	77,70000	236,00	18 337,20	801-3	RTS 25/ I
					77,70000			
37	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Byt 8 : (2*2,5)	m2	5,00000	52,00	260,00	801-3	RTS 25/ I
					5,00000			
38	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 Pokoj : (14,3*0,05)*3	m3	2,14500	346,00	742,17	801-3	RTS 25/ I
					2,14500			
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, (1+1+1)*3	kus	12,00000	14,00	168,00	801-3	RTS 25/ I
					12,00000			
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,80000	307,00	1 473,60	801-3	RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk
R:	1 STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající zárubeň : (0,8*2)*3		4,80000				
41	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	316,93560	72,00	22 819,36	801-3	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 2,5*(2,62+1,65+0,54*2-0,62+2,62)-(0,8*2*3+0,6*2)		12,37500				
		šatna : 2,57*(1,8*2+1,65*2-0,62)-0,6*2		14,93960				
		Pokoj : 2,61*(3,46*2+4,13*2)-(0,8*2+1,22*1,55+0,92*2,35)+0,1*(2,14+2,35*2)		34,65080				
		Kuchyň + obývací pokoj : 2,61*(5,31*2+3,46+0,9)-(2,14*1,55+0,8*2)+0,1*(2,14+1,55*2)		34,70480				
		Koupelna + WC : 2,50*(2,49+1,1)		8,97500				
		Mezisoučet		105,64520				
		Konec provozního součtu						
		105,6452*3		316,93560				
42	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,00000	90,00	1 620,00	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Byt 7, 8, 32 : 18		18,00000				
43	96001	Vybourání bytového jádra, šatní skříňe, stávající kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, vestavěné skříňe nad kuchyňskou linkou	kompl.	3,00000	5 880,00	17 640,00		Vlastní
		Byt 7, 8, 32 : 1*3		3,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 315,79</b>		
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	18,04512	350,00	6 315,79	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,40, :						
		Součet: : 18,04512		18,04512				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>51 707,69</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	37,94400	113,00	4 287,67	800-711	RTS 25/ I
		Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.						
		Začátek provozního součtu						
		Koupelna+WC : 2,5*(0,9*2+1,1*2)		10,00000				
		(1,51*2+1,65*2)*0,15		0,94800				
		-(0,8*2,5)		-2,00000				
		Koupelna+WC : 3,7		3,70000				
		Mezisoučet		12,64800				
		Konec provozního součtu						
		12,648*3		37,94400				
46	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	37,94400	795,00	30 165,48	800-711	RTS 25/ I
		Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 37,94400		37,94400				
47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	28,14000	147,00	4 136,58	800-711	RTS 25/ I
		Koupelna+WC : (2,49*2+1,65*2+0,55*2)*3		28,14000				
48	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	30,00000	209,00	6 270,00	800-711	RTS 25/ I
		Koupelna+WC : 10*3		30,00000				
49	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	39,60000	160,00	6 336,00	800-711	RTS 25/ I
		Koupelna+WC : (6*2,2)*3		39,60000				
50	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	511,95730	1,00	511,96	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>18 495,12</b>		
51	713121111RU1	Izolace podlah kročejová jednovrstvá, tloušťky 20 mm	m2	54,00000	162,00	8 748,00	800-713	RTS 25/ I
		V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu.						
		Pokoj, Koupelna+WC : (14,3+3,7)*3		54,00000				
52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	54,00000	44,00	2 376,00	800-713	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 54,00000		54,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
53	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	76,50000	28,00	2 142,00	800-713	RTS 25/ I	
					Pokoj : (3,46+4,13)*2*3	45,54000			
					Koupelna+WC : (1,51+1,65+1,1+0,9)*2*3	30,96000			
54	728115412RT6	Potrubí ohebné kruhové z hliníkového laminátu na ocelové drátěné kostře, s tepelnou izolací, se zvukovou izolací, o průměru d 206 mm	m	6,00000	841,00	5 046,00	800-728	RTS 25/ I	
				dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž spojovacího a kotvicího materiálu, bez pomocného lešení					
					Byt 8, 32 : 3*2	6,00000			
55	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	183,12000	1,00	183,12	800-713	RTS 25/ I	
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>					<b>534,49</b>		
56	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	5,04000	38,00	191,52	800-731	RTS 25/ I	
					Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 5,04000	5,04000			
57	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	5,04000	14,00	70,56	800-731	RTS 25/ I	
					(1,3+1,5)*0,6*3	5,04000			
58	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	5,04000	29,00	146,16	800-731	RTS 25/ I	
					Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 5,04000	5,04000			
59	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )	m2	5,04000	24,00	120,96	800-731	RTS 25/ I	
					Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 5,04000	5,04000			
60	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	5,29200	1,00	5,29	800-731	RTS 25/ I	
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>1 689,83</b>		
61	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	42,90000	39,00	1 673,10	800-762	RTS 25/ I	
					Pokoj : 14,3*3	42,90000			
62	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	16,73100	1,00	16,73	800-762	RTS 25/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>371 555,33</b>					
63	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>T1, T2, T3, T4 : (1+1+1+1)*3</i>	kus	12,00000	844,00	10 128,00	800-766	RTS 25/ I
64	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T5 : 1*3</i>	kus	3,00000	1 042,00	3 126,00	800-766	RTS 25/ I
65	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových <i>T5 : 1*3</i>	kus	3,00000	64,10	192,30	800-766	RTS 25/ I
66	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž <i>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,00000</i>	kus	15,00000	293,00	4 395,00	800-766	RTS 25/ I
67	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm <i>T5 : 1*3</i>	kus	3,00000	157,00	471,00	800-766	RTS 25/ I
68	766999M+D	Gumový doraz na kliku, výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik, dodávka a montáž <i>Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání stěnu před nárazem. Výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik. Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,00000</i>	kus	15,00000	70,00	1 050,00		Vlastní
69	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen <i>T/2- TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*3</i>	kus	3,00000	1 392,00	4 176,00	SPCM	RTS 25/ I
70	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez <i>T/1, T/3, T/4 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : (1+1+1)*3</i>	kus	9,00000	1 392,00	12 528,00	SPCM	RTS 25/ I
71	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	3,00000	2 655,00	7 965,00	SPCM	RTS 25/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<b>T/5 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 3</b>		<b>3,00000</b>				
72	611871025R	Práh dubový; š = 100 mm <b>(3*0,8)*1,05</b>	m	2,52000	212,50	535,50	SPCM	RTS 25/ I
				<b>2,52000</b>				
73	766001T1	T/1 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka <b>TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*3</b>	ks	3,00000	2 890,00	8 670,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
74	766002T2	T/2 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka <b>TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*3</b>	ks	3,00000	2 890,00	8 670,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
75	766003T3	T/3 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka <b>TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*3</b>	ks	3,00000	4 250,00	12 750,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
76	766004T4	T/4 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka <b>TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*3</b>	ks	3,00000	4 250,00	12 750,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
77	766005T5	T/5 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm PO EW C30 DP3 včetně průhledítka se jménovkou, dodávka <b>TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*3</b>	ks	3,00000	6 300,00	18 900,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
78	766006T6	T/6 D+M Kuchyňská linka 1850 x 600 mm dolní a horní skříňky, digestoř, el.sporák sklokeramika 230V, dodávka a montáž <b>TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*3</b>	ks	3,00000	40 800,00	122 400,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
79	766007T7	T/7 D+M Vestavěná skříň 620 x 535 x 2400 mm, dodávka a montáž <b>TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*3</b>	ks	3,00000	10 900,00	32 700,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
80	766008T8	T/8 D+M Vestavěná skříň nad kuchyňskou linkou, dodávka a montáž <b>TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*3</b>	ks	3,00000	15 600,00	46 800,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
81	766009T9	T/9 D+M Vestavěná skříň 1260 x 590 x 2400 mm, dodávka a montáž <b>TABULKA VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : 1*3</b>	ks	3,00000	20 500,00	61 500,00		Vlastní
				<b>3,00000</b>				
82	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 697,06800	0,50	1 848,53	800-766	RTS 25/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>45 758,45</b>		
83	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg <b>Zpětná montáž profilu 60*40mm : 23,6*3</b>	kg	70,80000	51,00	3 610,80	800-767	RTS 25/ I
				<b>70,80000</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	70,80000	47,00	3 327,60	800-767	RTS 25/ I
		Demontáž profilu 60*40mm : 23,6*3		70,80000				
85	767001	Z/1 D+M Oblá přechodová lišta hliník + dekor fólie, montáž a dodávka včetně kotvení	m	3,90000	428,00	1 669,20		Vlastní
		PŘECHODOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU š. 40 mm, PŘECHOD KERAMICKÁ DLAŽBA A PVC, KOTVENO NA LEPICÍ TMEL, PŘÍPADNĚ VRUTEM DEKOR FÓLIE TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : (2*0,65)*3		3,90000				
86	767002	Z/2 D+M Oblá přechodová lišta hliník + dekor fólie, montáž a dodávka včetně kotvení	m	5,10000	428,00	2 182,80		Vlastní
		PŘECHODOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU š. 40 mm, PŘECHOD PVC - KOTVENO NA LEPICÍ TMEL, PŘÍPADNĚ VRUTEM DEKOR FÓLIE TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : (2*0,85)*3		5,10000				
87	767003	Z/3 D+M Madlo u sprchového koutu / WC pevné typ L 450 x 750 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	3,00000	2 470,00	7 410,00		Vlastní
		PEVNÉ MADLO NA PLATFORMĚ 450x750 mm, KOTVENO NA CHEMICKOU MALTU, NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU, OSAZENO VE VÝŠCE ~ 800 mm NEREZ, ALT. KARTÁČOVANÁ NERAZ TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*3		3,00000				
88	767004	Z/4 D+M Madlo na stěnu u WC nerezové, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	3,00000	969,00	2 907,00		Vlastní
		Tabulka výpisu zámečnických výrobků - včetně kotvení do stěny : 1*3		3,00000				
89	767005	Z/5 D+M Sedátko ve sprchovém koutu dl.490 x 400 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	3,00000	4 674,00	14 022,00		Vlastní
		ZÁVĚSNÁ SKLOPNÁ SPRCHOVÁ SEDAČKA 490x400 mm, KOTVENO NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU NA CHEMICKOU MALTU, OSAZENO VE VÝŠCE 460 mm NEREZ, BÍLÝ PLAST TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*3		3,00000				
90	767006	Z/6 D+M Závěs do sprchového koutu vč. nosné nerez tyče dl. ~ 800 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	3,00000	1 805,00	5 415,00		Vlastní
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*3		3,00000				
91	767007	Z/7 D+M ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 590/500/150 mm, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	3,00000	903,00	2 709,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*3		3,00000				
92	767008	Z/8 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 400 x 500 mm - pod obklad - REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	3,00000	684,00	2 052,00		Vlastní
		REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK SDK - IMPREGNOVANÝ						
		TABULKA VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ : 1*3		3,00000				
93	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	453,05400	1,00	453,05	800-767	RTS 25/ I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>20 138,66</b>		
94	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,16450	53,20	593,95	800-771	RTS 25/ I
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.						
		Začátek provozního součtu						
		Koupelna+WC : ((1,1*0,9)+(1,65*1,51))			3,48150			
		0,8*(0,1*3)			0,24000			
		Mezisoučet			3,72150			
		Konec provozního součtu						
		3,7215*3			11,16450			
95	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,16450	597,00	6 665,21	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 11,16450			11,16450			
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	30,90000	67,00	2 070,30	800-771	RTS 25/ I
		Koupelna + WC : (1,5+1,65+1,1+0,9)*2*3			30,90000			
97	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,16450	15,00	167,47	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 11,16450			11,16450			
98	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,16450	16,00	178,63	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 11,16450			11,16450			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	23153161R	tmel MS polymer; těsnící, lepicí; š. spáry 6 až 20 mm; l = 6 až 20 mm; barva šedá, bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, kámen; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30,90000*0,2</a>	I	6,18000	514,00	3 176,52	SPCM	RTS 25/ I
				6,18000				
100	59764202R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: šedá <a href="#">Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy (1,65*1,51)*1,05*3</a>	m2	7,84823	593,00	4 654,00	SPCM	RTS 24/ II
				7,84823				
101	59764230R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá <a href="#">Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy (1,1*0,9)*1,05*3</a> <a href="#">0,8*0,3*1,05*3</a>	m2	3,87450	628,00	2 433,19	SPCM	RTS 24/ II
				3,11850				
				0,75600				
102	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	199,39270	1,00	199,39	800-771	RTS 25/ I
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>3 119,69</b>		
103	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt <a href="#">Pokoj : 14,3*3</a>	m2	42,90000	72,00	3 088,80	800-775	RTS 25/ I
				42,90000				
104	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	30,88800	1,00	30,89	800-775	RTS 25/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>67 395,98</b>		
105	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady <a href="#">Začátek provozního součtu</a> <a href="#">Chodba : (2,62+1,65)*2-(0,6+0,6+0,8+0,8)</a> <a href="#">Šatna : (1,8+1,65)*2-0,6</a> <a href="#">Pokoj : (3,46+4,13)*2-0,8</a> <a href="#">Kuchyň+obývací pokoj : (3,46+5,31)*2-0,8</a> <a href="#">Mezisoučet</a>	m	129,48000	11,00	1 424,28	800-775	RTS 25/ I
				5,74000				
				6,30000				
				14,38000				
				16,74000				
				43,16000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 43,16*3		129,48000				
106	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	93,90000	81,00	7 605,90	800-775	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu Pokoj : 14,30 Kuchyň+obývací pokoj : 18,5 Odpočet keramická dlažba : -(0,6*2,5) Mezisoučet		14,30000 18,50000 -1,50000 31,30000				
		Konec provozního součtu 31,3*3		93,90000				
107	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	33,30000	85,00	2 830,50	800-775	RTS 25/ I
		Chodba, šatna, koupelna : (4,8+2,6+3,7)*3		33,30000				
108	776520010RAG	Podlahy povlakové z PVC podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu, Lišta soklová	m2	120,60000	460,00	55 476,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu dle Technické zprávy – strana 9 Chodba, šatna, pokoj, kuchyň+obývací pokoj : (4,8+2,6+14,3+18,5)*3		120,60000				
109	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	118,60680	0,50	59,30	800-775	RTS 25/ I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>87 646,65</b>		
110	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	73,77900	43,00	3 172,50	800-771	RTS 25/ I
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Začátek provozního součtu Koupelna + WC : 2,5*(1,51*2+1,65*2+1,1*2+0,9*2) -(0,6*1,97)		25,80000 -1,18200				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-(0,8*2) Kuchyň + pokoj : 0,5*(2,55+0,6) Mezisoučet Konec provozního součtu 24,593*3				-1,60000 1,57500 24,59300 73,77900		
111	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 73,77900	m2	73,77900	594,00	43 824,73	800-771	RTS 25/ I
112	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 73,77900	m2	73,77900	41,00	3 024,94	800-771	RTS 25/ I
113	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 73,77900	m2	73,77900	76,00	5 607,20	800-771	RTS 25/ I
114	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu (2*2+0,6+2,2*8+2,49*2+1,65*2+0,55*2*2)*3	m	98,04000	61,00	5 980,44	800-771	RTS 25/ I
115	59782200R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: světle béžová Technické specifikace materiálů pro obklady - dle Technické zprávy Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 73,77900*1,1	m2	81,15690	233,00	18 909,56	SPCM	RTS 24/ II
116	78149411D+M	D Plastový profil flex lepidlo - kouty, rohy, ukončení Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 98,04000*1,05	m	102,94200	65,00	6 691,23		Vlastní
117	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	872,10600	0,50	436,05	800-771	RTS 25/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>16 946,26</b>		
118	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním Stávající zárubně : (1,5*3)*3 Jackl 60/40 + pásovina : (0,2*3,5)+(0,1+0,04*2)*3	m2	14,74000	27,00	397,98	800-783	RTS 25/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šatna : $2,57 \cdot (1,8 \cdot 2 + 1,65 \cdot 2 - 0,62) - 0,6 \cdot 2$				14,93960		
		Pokoj : $2,61 \cdot (3,46 \cdot 2 + 4,13 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2 + 1,22 \cdot 1,55 + 0,92 \cdot 2,35) + 0,1 \cdot (2,14 + 2,35 \cdot 2)$				34,65080		
		Kuchyň + obývací pokoj : $2,61 \cdot (5,31 \cdot 2 + 3,46 \cdot 2) - (2,14 \cdot 1,55 + 0,8 \cdot 2) + 0,1 \cdot (2,14 + 1,55 \cdot 2)$				41,38640		
		Koupelna + WC : $2,5 \cdot (2,49 + 1,1)$				8,97500		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>147,72680</b>		
		Konec provozního součtu						
		<b>147,7268*3</b>				<b>443,18040</b>		
129	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	455,83560	27,00	12 307,56	800-784	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		sdk chodba, koupelna + WC : $4,8 + 3,7$				8,50000		
		Šatna. pokoj, kuchyň + obývací pokoj : $2,6 + 14,3 + 18,5$				35,40000		
		Chodba : $2,5 \cdot (2,62 + 1,65 + 0,54 \cdot 2 + 0,62 + 2,62) - (0,8 \cdot 2 \cdot 3 + 0,6 \cdot 2)$				15,47500		
		Šatna : $2,57 \cdot (1,8 \cdot 2 + 1,65 \cdot 2) - 0,6 \cdot 2$				16,53300		
		Pokoj : $2,61 \cdot (3,46 \cdot 2 + 4,13 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2 + 1,22 \cdot 1,55 + 0,92 \cdot 2,35) + 0,1 \cdot (2,14 + 2,35 \cdot 2)$				34,65080		
		Kuchyň + obývací pokoj : $2,61 \cdot (5,31 \cdot 2 + 3,46 \cdot 2) - (2,14 \cdot 1,55 + 0,8 \cdot 2) + 0,1 \cdot (2,14 + 1,55 \cdot 2)$				41,38640		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>151,94520</b>		
		Konec provozního součtu						
		<b>151,9452*3</b>				<b>455,83560</b>		
130	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	455,83560	44,00	20 056,77	800-784	RTS 25/ I
		Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.						
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 455,83560</a>				<b>455,83560</b>		
131	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	131,70000	15,00	1 975,50	800-784	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 131,70000</a>				<b>131,70000</b>		
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>19 997,18</b>		
132	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,36480	-2 699,40	-984,74	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,36480</a>				<b>0,36480</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,00000	2 880,00	8 640,00	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 3,00000</a>		3,00000				
134	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,36490	1 586,00	3 750,73	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 1,50150</a>		1,50150				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00540</a>		0,00540				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,85800</a>		0,85800				
135	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,14015	5 500,00	770,83	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,01295</a>		0,01295				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,09390</a>		0,09390				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,03330</a>		0,03330				
136	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	25,73596	300,00	7 720,79	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 1,22100</a>		1,22100				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 4,62990</a>		4,62990				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,97902</a>		0,97902				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,10000</a>		0,10000				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 3,00300</a>		3,00300				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 14,57904</a>		14,57904				
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 1,22400</a>		1,22400				
137	979999985R00	Poplatek za recyklaci, pórobetonu, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,33191	300,00	99,57	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,33191</a>		0,33191				
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>27 640,22</b>		
138	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	31,99099	92,00	2 943,17	821-1	RTS 25/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>						
		<a href="#">33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :</a>						
		<a href="#">Součet : 31,99099</a>						
					31,99099			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	31,99099	153,00	4 894,62	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :				31,99099				
Součet: : 31,99099				31,99099				
140	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	63,98198	34,00	2 175,39	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :				63,98198				
Součet: : 63,98198				63,98198				
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,99099	181,00	5 790,37	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :				31,99099				
Součet: : 31,99099				31,99099				
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	639,81985	6,00	3 838,92	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :				639,81985				
Součet: : 639,81985				639,81985				
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,99099	160,00	5 118,56	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :				31,99099				
Součet: : 31,99099				31,99099				
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	319,90992	9,00	2 879,19	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,56,61,65,103,105,106,107, :				319,90992				
Součet: : 319,90992				319,90992				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>1 256 032,68</b>		

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
<b>Díl: VZT1</b>		<b>Zařízení č.1</b>	<b>36 623,61</b>						
1	VZT1	Malý plastový radiální ventilátor (1x68W-230V) se zpětnou klapkou, s napojením na potrubí průměr 125 mm, součástí ventilátoru je časový doběh. dodávka a montáž	ks	3,00000	5 626,00	16 878,00		Vlastní	
		D-10 Schéma zapojení VZT : 1*3		3,00000					
2	VZT2	Ohebná vzduchotechnická hadice O/125, dodávka a montáž	bm	6,00000	105,00	630,00		Vlastní	
		potrubí od digestoře a ventilaoru : 2*3		6,00000					
3	VZT3	Napojení nového potrubí na stávající vzt potrubí, dodávka a montáž	kompl.	6,00000	1 093,00	6 558,00		Vlastní	
		2*3		6,00000					
4	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	3,00000	903,00	2 709,00	800-728	RTS 25/ I	
		dodávka digestoře je součástí kuchyňské linky : 3		3,00000					
5	VZT5	Zaslepení stávající otvorů do stupačky VZT - 2 ks na byt – zapechování cca 300/300 mm, nýty, PUR, dodávka a montáž	kompl.	6,00000	381,00	2 286,00		Vlastní	
		2*3		6,00000					
6	VZT6	Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů, dodávka a montáž	kg	15,00000	118,00	1 770,00		Vlastní	
		5*3		15,00000					
7	VZT7	Spojovací a těsnící materiál, dodávka a montáž	kg	15,00000	67,00	1 005,00		Vlastní	
		5*3		15,00000					
8	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	9,00000	333,00	2 997,00	Prav.M	RTS 25/ I	
		Demontáž stávajících rozvodů a izolace : 3*3		9,00000					
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	6,00000	238,00	1 428,00	Prav.M	RTS 25/ I	
		2*3		6,00000					
10	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	362,61000	1,00	362,61	800-728	RTS 25/ I	
<b>Díl: VZT2</b>		<b>Zařízení č. 2 - střecha</b>	<b>33 150,62</b>						
11	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,00000	44,00	132,00	800-721	RTS 25/ I	
		odpadního nebo připojovacího, Byt 1580/31, 32, 27 : 1+1+1		3,00000					
12	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	3,60000	60,00	216,00	800-721	RTS 25/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo připojovacího, <a href="#">Byt 1580/31, 32, 27 : 1,2+1,2+1,2</a>			3,60000			
13	728618811R00	Demontáž ventilačních turbín s hlavicí <a href="#">Byt 1580/31, 32, 27 : 1+1+1</a>	kus	3,00000	808,00	2 424,00	800-728	RTS 25/ I
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <a href="#">Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.</a> <a href="#">Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000</a>	m	3,00000	741,00	2 223,00	800-721	RTS 25/ I
15	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <a href="#">Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.</a> <a href="#">Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000</a>	m	3,60000	1 032,00	3 715,20	800-721	RTS 25/ I
16	712378199	D+M Odvětrávací hlavice k odvětrání kanalizace pro DN 110 mm <a href="#">Osazení a ukotvení komínku, zatmelení prostupu.</a> <a href="#">Byt 1580/31, 32, 27 : 1+1+1</a>	kus	3,00000	661,00	1 983,00		Vlastní
17	712378999	D+M Odvětrávací hlavice k VZT potrubí z PZ plechu pro DN 125 mm <a href="#">Osazení a ukotvení komínku, zatmelení prostupu.</a> <a href="#">Byt 1580/31, 32, 27 : 1+1+1</a>	kus	3,00000	3 002,00	9 006,00		Vlastní
18	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce <a href="#">HZS - klempířské práce demontáž a zpětná montáž oplechování plochy u odvětrání : 16*3</a>	h	48,00000	238,00	11 424,00	Prav.M	RTS 25/ I
19	13814188R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink <a href="#">tabule 1000x2000mm 9,6kg/kus : 9,6*3</a>	kg	28,80000	59,00	1 699,20	SPCM	RTS 25/ I
20	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	328,22400	1,00	328,22	800-728	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>55,38</b>		
21	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,01146	-2 564,00	-29,38	801-3	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,01146</a>				0,01146				
22	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01541	5 500,00	84,76	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 02 03 plasty								
<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00594</a>				0,00594				
<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00947</a>				0,00947				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>428,22</b>		
23	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	0,47687	92,00	43,87	821-1	RTS 25/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>								
8,11,12,13, :								
<a href="#">Součet: : 0,47687</a>				0,47687				
24	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,47687	153,00	72,96	801-3	RTS 25/ I
<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>								
8,11,12,13, :								
<a href="#">Součet: : 0,47687</a>				0,47687				
25	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,43060	34,00	48,64	801-3	RTS 25/ I
<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>								
8,11,12,13, :								
<a href="#">Součet: : 1,43060</a>				1,43060				
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,47687	181,00	86,31	801-3	RTS 25/ I
<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,11,12,13, : Součet: : 0,47687			0,47687			
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,11,12,13, : Součet: : 9,53736	t	9,53736	6,00	57,22	801-3	RTS 25/ I
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,11,12,13, : Součet: : 0,47687	t	0,47687	160,00	76,30	801-3	RTS 25/ I
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,11,12,13, : Součet: : 4,76868	t	4,76868	9,00	42,92	801-3	RTS 25/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>21 152,00</b>		
30	Pol1	Doprava Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
31	Pol2	Lešení, žebřík Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
32	Pol3	Stížená montáž Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
33	Pol4	Uvedení do provozu, provozní zkoušky Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	6 270,00	6 270,00		Vlastní
34	Pol5	Protokolární zaškolení obsluhy Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1	soubor	1,00000	5 301,00	5 301,00		Vlastní
35	Pol6	Čištění prostor po montáži VZT, dodávka a montáž 12	hod	12,00000	333,00	3 996,00		Vlastní
					12,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk
R:	2 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	Pol7	Předávací dokumentace, certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení,,, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy atd, dle platných předpisů ČR.	soubor	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní

Zařízení 1 + Zařízení 2 : 1

1,00000

<b>Celkem</b>	<b>91 409,83</b>
---------------	------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce  
m2

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>						<b>5 372,65</b>	
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	0,38475	13 964,00	5 372,65	801-4	RTS 25/ I	
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,38475				0,38475					
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>						<b>9 173,25</b>	
2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	6,75000	544,00	3 672,00	801-4	RTS 25/ I	
jakékoliv šířky rýhy,									
2,25*3				6,75000					
3	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	6,75000	815,00	5 501,25	801-4	RTS 25/ I	
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
2,25*3				6,75000					
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>6 011,68</b>	
4	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,38475	2 198,00	845,68	801-3	RTS 25/ I	
bez odstranění podlahy a násypu,									
(0,855*0,375)*0,2*2*3				0,38475					
5	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	11,25000	164,00	1 845,00	801-3	RTS 25/ I	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
3,75*3				11,25000					
6	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	20,25000	164,00	3 321,00	801-3	RTS 25/ I	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
6,75*3				20,25000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 702,27</b>	
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,85635	917,00	1 702,27	801-4	RTS 25/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="margin: 0;">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6, : Součet : 1,85635</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">1,85635</p>								
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>25 170,21</b>		
8	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, 2*3	m	6,00000	68,00	408,00	800-721	RTS 25/ I
				6,00000				
9	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, 1*3	m	3,00000	68,00	204,00	800-721	RTS 25/ I
				3,00000				
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3*3	m	9,00000	260,00	2 340,00	800-721	RTS 25/ I
				9,00000				
11	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 2*3	m	6,00000	714,00	4 284,00	800-721	RTS 25/ I
				6,00000				
12	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 5*3	m	15,00000	714,00	10 710,00	800-721	RTS 25/ I
				15,00000				
13	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně materiálu 3*3	kus	9,00000	321,00	2 889,00	800-721	RTS 25/ I
				9,00000				
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	477,00	1 431,00	800-721	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně materiálu 1*3		3,00000				
15	721220802R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	3,00000	91,00	273,00	800-721	RTS 25/ I
		Demontáž větracího komínku : 1*3		3,00000				
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	30,00000	18,00	540,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,00000		15,00000				
17	722181114R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 32 a DN 40	m	9,00000	46,00	414,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,00000		9,00000				
18	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 100	m	21,00000	68,00	1 428,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,00000		15,00000				
19	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	249,21000	1,00	249,21	800-721	RTS 25/ I
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>57 439,71</b>		
20	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	18,00000	46,00	828,00	800-721	RTS 25/ I
		6*3		18,00000				
21	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	6,00000	229,00	1 374,00	800-721	RTS 25/ I
		2*3		6,00000				
22	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	6,00000	46,00	276,00	800-721	RTS 25/ I
		2*3		6,00000				
23	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	27,00000	870,00	23 490,00	800-721	RTS 25/ I
		9*3		27,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000</a>	m	27,00000	91,00	2 457,00	800-721	RTS 25/ I
				27,00000				
25	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 <a href="#">8*3</a>	kus	24,00000	550,00	13 200,00	800-721	RTS 25/ I
				24,00000				
26	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, <a href="#">2*3</a>	kus	6,00000	183,00	1 098,00	800-721	RTS 25/ I
				6,00000				
27	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" <a href="#">3*3</a>	kus	9,00000	23,00	207,00	800-721	RTS 25/ I
				9,00000				
28	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" <a href="#">4*3</a>	kus	12,00000	110,00	1 320,00	800-721	RTS 25/ I
				12,00000				
29	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" <a href="#">2*3</a>	kus	6,00000	91,00	546,00	800-721	RTS 25/ I
				6,00000				
30	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2" <a href="#">2*3</a>	kus	6,00000	916,00	5 496,00	800-721	RTS 25/ I
				6,00000				
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000</a>	m	27,00000	73,00	1 971,00	800-721	RTS 25/ I
				27,00000				
32	722999	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C, dodávka a montáž <a href="#">2*3</a>	kus	6,00000	440,00	2 640,00		Vlastní
				6,00000				
33	55113524.AR	kohout kulový redukováný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka <a href="#">4*3</a>	kus	12,00000	164,00	1 968,00	SPCM	RTS 25/ I
				12,00000				
34	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	568,71000	1,00	568,71	800-721	RTS 25/ I
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>84 412,77</b>		
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných <a href="#">1*3</a>	soubor	3,00000	367,00	1 101,00	800-721	RTS 25/ I
				3,00000				
36	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	3,00000	1 096,00	3 288,00	800-721	RTS 25/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC1 : 1*3		3,00000				
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	91,00	273,00	800-721	RTS 25/ I
		1*3		3,00000				
38	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	732,00	2 196,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		U1 : 1*3		3,00000				
39	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	2,00000	732,00	1 464,00	800-721	RTS 25/ I
		Byt 32 - vana : 1		1,00000				
		Byt 8 - sprchový box : 1		1,00000				
40	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00000	732,00	1 464,00	800-721	RTS 25/ I
		Byt 7 - sprchový box : 1		1,00000				
		Byt 8 - zástěna : 1		1,00000				
41	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	9,00000	91,00	819,00	800-721	RTS 25/ I
		Galerka : 1*3		3,00000				
		Mýdelník : 1*3		3,00000				
		Sprchový závěs včetně teleskopické rozpěrné tyče : 1*3		3,00000				
42	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	3,00000	183,00	549,00	800-721	RTS 25/ I
		bez výtokových armatur,						
		1*3		3,00000				
43	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	3,00000	732,00	2 196,00	800-721	RTS 25/ I
		D1 : 1*3		3,00000				
44	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,00000	46,00	138,00	800-721	RTS 25/ I
		1*3		3,00000				
45	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	18,00000	91,00	1 638,00	800-721	RTS 25/ I
		6*3		18,00000				
46	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	778,00	2 334,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
47	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 297,00	3 891,00	800-721	RTS 25/ I
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm								
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000					3,00000			
48	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	9,00000	183,00	1 647,00	800-721	RTS 25/ I
3*3					9,00000			
49	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	3,00000	183,00	549,00	800-721	RTS 25/ I
1*3					3,00000			
50	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	3,00000	732,00	2 196,00	800-721	RTS 25/ I
S1 : 1*3					3,00000			
51	725860182RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 748,00	5 244,00	800-721	RTS 25/ I
P1 : 1*3					3,00000			
52	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	137,00	411,00	800-721	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000					3,00000			
53	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	73,00	219,00	800-721	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000					3,00000			
54	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	9,00000	46,00	414,00	800-721	RTS 25/ I
3*3					9,00000			
55	72501MON	Montáž žlabu odtokového s roštem ke zdi, dl. 930mm, montáž	kus	3,00000	1 374,00	4 122,00		Vlastní
PZ1 : 1*3					3,00000			
56	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	18,00000	141,00	2 538,00	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 18,00000					18,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000</a>	kus	3,00000	843,00	2 529,00	SPCM	RTS 25/ I
58	55145351R	růžice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000</a>	kus	3,00000	327,00	981,00	SPCM	RTS 25/ I
59	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000</a>	kus	3,00000	780,00	2 340,00	SPCM	RTS 25/ I
60	55162357.A2R	manžeta klozetová centrická; PE; d = 110 mm <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000</a>	kus	3,00000	169,00	507,00	SPCM	RTS 25/ I
61	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000</a>	kus	3,00000	810,00	2 430,00	SPCM	RTS 25/ I
62	552307DOD	Dřez nerez kuchyňský; rozměr dřezu: 500 x 400 mm, hloubka dřezu: 150 mm, otvor pro baterii, gumový špunt - dodávka <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000</a>	kus	3,00000	732,00	2 196,00		Vlastní
63	615290DOD	Galerka – zrcadlová skříňka - 58x49x14,5cm plast, dodávka 3x dvířka se zrcadlem vestavěné police za bočními dvířky část pod středovými dvířky je bez polic pod zrcadlovými dvířky otevřený odkládací prostor 1*3	kus	3,00000	1 447,00	4 341,00		Vlastní
64	615291DOD	Plastový mýdelník pro sprchovou tyč cca 14 x 10 cm, dodávka 1*3	kus	3,00000	408,00	1 224,00		Vlastní
65	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000</a>	kus	3,00000	884,00	2 652,00	SPCM	RTS 25/ I
66	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000</a>	kus	3,00000	5 368,00	16 104,00	SPCM	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	PC 02DOD	Sprchový žlab z nerezové oceli, montáž do prostoru, stavební výška 90mm, délka 680mm, šířka 100 mm,, sifon DN50, kryt z nerezové oceli, dodávka	ks	3,00000	3 194,00	9 582,00		Vlastní
					3,00000			
68	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	835,77000	1,00	835,77	800-721	RTS 25/ I
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>14 454,62</b>		
69	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	868,00	2 604,00	800-731	RTS 25/ I
					3,00000			
70	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	1,50000	457,00	685,50		RTS 25/ I
					1,50000			
71	54132126R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 1 220 mm; l = 595 mm	kus	3,00000	3 674,00	11 022,00	SPCM	RTS 25/ I
					3,00000			
72	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	143,11500	1,00	143,12	800-731	RTS 25/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>8 674,89</b>		
73	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	75,00000	61,00	4 575,00	800-767	RTS 25/ I
					75,00000			
74	7679991M+D	Uložení a uchycení potrubí systémové typizované upevňovací prvky z pozink. oceli, dodávka a montáž	kg	6,00000	639,00	3 834,00		Vlastní
					6,00000			
75	7679992M+D	Pomocné ocelové konstrukce, dodávka a montáž	kg	3,00000	60,00	180,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli: - nosné profily s dostatečnou statickou únosností: - vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu: 1*3		3,00000				
76	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	85,89000	1,00	85,89	800-767	RTS 25/ I

<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>1 433,60</b>		
77	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,16797	-2 564,00	-430,68	801-3	RTS 25/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,03834](#) 0,03834  
[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,00477](#) 0,00477  
[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,02760](#) 0,02760  
[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00147](#) 0,00147  
[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,01404](#) 0,01404  
[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00675](#) 0,00675  
[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,07500](#) 0,07500

78	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,21647	5 500,00	1 190,59	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,01260</a> <span style="float: right;">0,01260</span> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00594</a> <span style="float: right;">0,00594</span> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,01260</a> <span style="float: right;">0,01260</span> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00168</a> <span style="float: right;">0,00168</span> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,17600</a> <span style="float: right;">0,17600</span> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00765</a> <span style="float: right;">0,00765</span>						

79	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,92340	300,00	277,02	801-3	RTS 25/ I
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,92340</a> <span style="float: right;">0,92340</span>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,41098	300,00	123,29	801-3	RTS 25/ I
					<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,10260</a>			
					<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,05838</a>			
					<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,25000</a>			
81	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,91125	300,00	273,38	801-3	RTS 25/ I
					<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,10125</a>			
					<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,81000</a>			
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 666,96</b>		
82	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,66301	153,00	407,44	801-3	RTS 25/ I
					<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet: : 2,66301</a>			
83	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,32602	34,00	181,08	801-3	RTS 25/ I
					<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet: : 5,32602</a>			
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,66301	181,00	482,00	801-3	RTS 25/ I
					<a href="#">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</a>			
					<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet: : 2,66301</a>			
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,26020	6,00	319,56	801-3	RTS 25/ I
					<a href="#">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</a>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 53,26020				53,26020		
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 13,31505	t	13,31505	160,00	2 130,41	801-3	RTS 25/ I
						13,31505		
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 13,31505	t	13,31505	9,00	119,84	801-3	RTS 25/ I
						13,31505		
88	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,15,20,22,27,29,35,37,39,40,42,44,48,49,54,73, : Součet : 2,66301	t	2,66301	10,00	26,63	800-6	RTS 25/ I
						2,66301		
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 443,00</b>		
89	798	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep., dodávka a montáž 1*3	soubor	3,00000	481,00	1 443,00		Vlastní
						3,00000		
<b>Celkem</b>						<b>218 955,61</b>		

JKSO:  
926 Rekonstrukce  
m2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025	
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk
R:	3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>53 634,00</b>		
1	971035131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 2*3	kus	6,00000	100,00	600,00	801-3	RTS 25/ I
					6,00000			
2	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, 2*3	kus	6,00000	249,00	1 494,00	801-3	RTS 25/ I
					6,00000			
3	973031614R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 50x50x50 mm 3*3	kus	9,00000	50,00	450,00	801-3	RTS 25/ I
					9,00000			
4	973046141R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 50x50 mm, do hloubky 50 mm 35*3	kus	105,00000	100,00	10 500,00	801-3	RTS 25/ I
					105,00000			
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 6*3	m	18,00000	70,00	1 260,00	801-3	RTS 25/ I
					18,00000			
6	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 2*3	m	6,00000	90,00	540,00	801-3	RTS 25/ I
					6,00000			
7	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 50*3	m	150,00000	169,00	25 350,00	801-3	RTS 25/ I
					150,00000			
8	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm 10*3	m	30,00000	249,00	7 470,00	801-3	RTS 25/ I
					30,00000			
9	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm 10*3	m	30,00000	199,00	5 970,00	801-3	RTS 25/ I
					30,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>162,86</b>		
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,10908	1 493,00	162,86	801-4	RTS 25/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8, : Součet : 0,10908						
				0,10908				
<b>Díl: 1</b>		<b>Rozváděč RB</b>				<b>35 348,70</b>		
11	Pol__0001	BC-O-1/18-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	2 389,00	7 167,00		Vlastní
12	Pol__0002	25/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	379,00	1 137,00		Vlastní
13	Pol__0003	B2/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=2A, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	343,00	1 029,00		Vlastní
14	Pol__0004	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=6A, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	289,00	867,00		Vlastní
15	Pol__0005	B13/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=13A, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	289,00	867,00		Vlastní
16	Pol__0006	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=16A, dodávka a montáž 4*3	ks	12,00000	259,00	3 108,00		Vlastní
17	Pol__0007	B20/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=6kA, In=20A, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	307,00	921,00		Vlastní
18	Pol__0008	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/003, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	1 275,00	3 825,00		Vlastní
19	Pol__0009	25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, ldn=0.03A, In=25A, dodávka a montáž 1*3	ks	3,00000	857,00	2 571,00		Vlastní
20	Pol__0010	Zaslepovací pás, dodávka a montáž 0,5*3	ks	1,50000	259,00	388,50		Vlastní
21	Pol__0011	10/1P-1TE Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2, dodávka a montáž 0,3*3	ks	0,90000	768,00	691,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol__0012	12/280/2 Svodič přepětí třídy B+C, 2pól sada pro TN-S, dodávka a montáž	ks	3,00000	3 427,00	10 281,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
23	Pol__0013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,, drátování, dodávka a montáž	m	3,00000	34,00	102,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
24	Pol__0014	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece	hod	6,00000	399,00	2 394,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>56 835,00</b>		
25	Pol__0015	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N, dodávka a montáž	m	84,00000	26,00	2 184,00		Vlastní
		28*3		84,00000				
26	Pol__0016	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5321 PŘÍCHYTKA PVC, dodávka a montáž	ks	42,00000	9,00	378,00		Vlastní
		14*3		42,00000				
27	Pol__0018	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, dodávka a montáž	ks	93,00000	46,00	4 278,00		Vlastní
		31*3		93,00000				
28	Pol__0019	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, dodávka a montáž	ks	18,00000	99,00	1 782,00		Vlastní
		6*3		18,00000				
29	Pol__0020	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, dodávka a montáž	ks	36,00000	4,00	144,00		Vlastní
		12*3		36,00000				
30	Pol__0021	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	60,00000	7,00	420,00		Vlastní
		20*3		60,00000				
31	Pol__0022	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	30,00000	7,00	210,00		Vlastní
		10*3		30,00000				
32	Pol__0023	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	30,00000	8,00	240,00		Vlastní
		10*3		30,00000				
33	Pol__0024	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2, dodávka a montáž	ks	15,00000	9,00	135,00		Vlastní
		5*3		15,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	Pol__0025	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg, dodávka a montáž	ks	3,00000	997,00	2 991,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
35	Pol__0026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	54,00000	40,00	2 160,00		Vlastní
		18*3		54,00000				
36	Pol__0027	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm2	ks	30,00000	45,00	1 350,00		Vlastní
		10*3		30,00000				
37	Pol__0029	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl., dodávka a montáž	m	45,00000	31,00	1 395,00		Vlastní
		15*3		45,00000				
38	Pol__0031	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	75,00000	37,00	2 775,00		Vlastní
		25*3		75,00000				
39	Pol__0032	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, dodávka a montáž	m	423,00000	37,00	15 651,00		Vlastní
		141*3		423,00000				
40	Pol__0033	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, dodávka a montáž	m	240,00000	46,00	11 040,00		Vlastní
		80*3		240,00000				
41	Pol__0034	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x 4 mm2 - el. sporák, dodávka a montáž	m	36,00000	65,00	2 340,00		Vlastní
		12*3		36,00000				
42	Pol__0035	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5 mm2 - k ventilátoru s doběhem, dodávka a montáž	m	9,00000	42,00	378,00		Vlastní
		3*3		9,00000				
43	Pol__0036	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ. PÁRY, IZOLACE PVC SYKY 3x2x0,5, dodávka a montáž	m	30,00000	28,00	840,00		Vlastní
		10*3		30,00000				
44	Pol__0037	KOAXIÁLNÍ KABEL VCEOY 75 - 3,7, dodávka a montáž	m	96,00000	35,00	3 360,00		Vlastní
		32*3		96,00000				
45	Pol__0038	UTP - Cat. 5 UTP Cat.5 4P PVC, dodávka a montáž	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
		32*3		96,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk
R:	4 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21 1</b>		<b>PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)</b>				<b>59 541,00</b>		
46	Pol__0039	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	12,00000	164,00	1 968,00		Vlastní
		4*3		12,00000				
47	Pol__0040	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), dodávka a montáž	ks	3,00000	197,00	591,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
48	Pol__0041	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2), dodávka a montáž	ks	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
49	Pol__0042	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F), dodávka a montáž	ks	3,00000	255,00	765,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
50	Pol__0043	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, dodávka a montáž	ks	18,00000	41,00	738,00		Vlastní
		6*3		18,00000				
51	Pol__0044	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá, dodávka a montáž	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
52	Pol__0045	KRYT ZASLEPOVACÍ Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá, dodávka a montáž	ks	12,00000	52,00	624,00		Vlastní
		4*3		12,00000				
53	Pol__0046	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	57,00000	28,00	1 596,00		Vlastní
		19*3		57,00000				
54	Pol__0047	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	9,00000	64,00	576,00		Vlastní
		3*3		9,00000				
55	Pol__0048	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; b. bílá, dodávka a montáž	ks	3,00000	103,00	309,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*3		3,00000				
56	Pol__0049	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá, dodávka a montáž	ks	60,00000	207,00	12 420,00		Vlastní
		20*3		60,00000				
57	Pol__0050	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO 5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), , s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	6,00000	906,00	5 436,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
58	Pol__0054	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Element, Time, Solo, Alpha, Impuls EU 3303, Příklad zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, dodávka a montáž	ks	6,00000	325,00	1 950,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
59	Pol__0055	KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s, vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	6,00000	47,00	282,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
60	Pol__0056	MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro Tango, Solo, Alpha, Impuls 5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory pro, 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá, dodávka a montáž	ks	6,00000	36,00	216,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
61	Pol__0057	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME, pro Tango, Element, Time, Solo, Alpha, Impuls 1208.10, RJ 45-8 Příklad zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e; b. černá	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní
		dodávka a montáž						
		2*3		6,00000				
62	Pol__0058	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO 5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační, s, popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. bílá, dodávka a montáž	ks	6,00000	96,00	576,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
63	Pol__0059	ZVONEK BYTOVÝ Dvojtónový s dozvukem-plast, dodávka a montáž	ks	3,00000	768,00	2 304,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025
O:	SO 01 Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk
R:	4 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*3		3,00000				
64	Pol__0060	Elektronické domovní telefony Elektron. domovní telefon s tl. pro odemykání dveří, 1 servisní tl..., bílý - nutno instalovat stejný typ jako je instalován v domě, dodávka a montáž	ks	3,00000	865,00	2 595,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
65	Pol__0061	Detektor kouře bytový Moeller CSEZ-01/19 (obj.č. 110749), dodávka a montáž	ks	3,00000	1 319,00	3 957,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
66	Pol__0062	VENTILÁTOR Pouze zapojení	ks	3,00000	299,00	897,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
67	Pol__0063	SVÍTIDLA LED A - DUNO LED N 15E-NW-O - chodby, dodávka a montáž	ks	6,00000	512,00	3 072,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		2*3		6,00000				
68	Pol__0064	SVÍTIDLA LED B - DUNO LED N 24W-NW-O - pokoje, dodávka a montáž	ks	9,00000	571,00	5 139,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		3*3		9,00000				
69	Pol__0065	SVÍTIDLA LED C - PANLUX KRUH MAXI 15W, 1350lm, 4000K, IP65 - koupelny strop, dodávka a montáž	ks	3,00000	597,00	1 791,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*3		3,00000				
70	Pol__0066	SVÍTIDLA LED D - PANLUX OVAL MAXI 10W, 1000lm, 4000K, IP 65 - koupelny nad zrcadly, dodávka a montáž	ks	3,00000	553,00	1 659,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*3		3,00000				
71	Pol__0067	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ POD KUCHYŇSKOU LINKU E - Ecolite Ganys TL2016-42 SMD 10W - pod kuchyňské linky, , dodávka a montáž	ks	3,00000	801,00	2 403,00		Vlastní
		včetně zdroje osvětlení						
		1*3		3,00000				
72	Pol__0068	PŘÍSTROJ TERMOSTATU - Přístroj spínací, pro univerzální termostat, - dodávka a montáž	ks	3,00000	845,00	2 535,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*3		3,00000				
73	Pol__0069	TERMOSTAT - OVLÁDACÍ JEDNOTKA - Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka); b. bílá, - dodávka a montáž	ks	3,00000	722,00	2 166,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
74	Pol__0070	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla	ks	24,00000	7,00	168,00		Vlastní
		8*3		24,00000				
75	Pol__0071	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	24,00000	7,00	168,00		Vlastní
		8*3		24,00000				
<b>Díl: M21 4</b>		<b>Ochranné pospojování</b>				<b>1 044,00</b>		
76	Pol__0072	ZEMNÍČÍ SVORKA ZSA16, dodávka a montáž	ks	12,00000	53,00	636,00		Vlastní
		4*3		12,00000				
77	Pol__0073	ZEMNÍČÍ SVORKA Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm, dodávka a montáž	ks	6,00000	68,00	408,00		Vlastní
		2*3		6,00000				
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>78 726,00</b>		
78	M1	Podružný materiál	kompl.	3,00000	3 057,00	9 171,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
79	M2	PPV	kompl.	3,00000	2 090,00	6 270,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
80	M3	Doprava, přesun	kompl.	3,00000	2 190,00	6 570,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
81	M4	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VYSCE Do 1.9 m	soubor	3,00000	498,00	1 494,00		Vlastní
		1*3		3,00000				
82	M5	ČISTENÍ BUDOV ZAMETANIM Čištění budov	m2	131,70000	20,00	2 634,00		Vlastní
		43,9*3		131,70000				
83	HZS1	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	18,00000	399,00	7 182,00		Vlastní
		6*3		18,00000				
84	HZS2	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	6,00000	399,00	2 394,00		Vlastní
		2*3		6,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	HZS3	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz <span style="color: blue;">16*3</span>	hod	48,00000 <span style="color: blue;">48,00000</span>	398,00	19 104,00		Vlastní
86	HZS4	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi <span style="color: blue;">4*3</span>	hod	12,00000 <span style="color: blue;">12,00000</span>	399,00	4 788,00		Vlastní
87	HZS5	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik <span style="color: blue;">8*3</span>	hod	24,00000 <span style="color: blue;">24,00000</span>	448,00	10 752,00		Vlastní
88	HZS6	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem <span style="color: blue;">1*3</span>	hod	3,00000 <span style="color: blue;">3,00000</span>	399,00	1 197,00		Vlastní
89	HZS7	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy <span style="color: blue;">1*3</span>	hod	3,00000 <span style="color: blue;">3,00000</span>	399,00	1 197,00		Vlastní
90	HZS8	Připojení elektrického sporáku - dodávka a montáž (kabeláž, jistič, úprava rozvaděče) <span style="color: blue;">1*3</span>	kompl.	3,00000 <span style="color: blue;">3,00000</span>	1 991,00	5 973,00		Vlastní
<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>						<b>8 130,24</b>		
91	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů <span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 1,44000</span>	t	1,44000 <span style="color: blue;">1,44000</span>	5 500,00	7 920,00	801-3	RTS 25/ I
92	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů <span style="color: blue;">17 107</span>	t	0,70080	300,00	210,24	801-3	RTS 25/ I
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,00600</span>		0,00600				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,00600</span>		0,00600				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,00900</span>		0,00900				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,10500</span>		0,10500				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,03600</span>		0,03600				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,02400</span>		0,02400				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,30000</span>		0,30000				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,15000</span>		0,15000				
		<span style="color: blue;">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,06480</span>		0,06480				

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>1 776,86</b>
-----------------	--	-----------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 2,14080	t	2,14080	92,00	196,95	821-1	RTS 25/ I
				2,14080				
94	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 2,14080	t	2,14080	153,00	327,54	801-3	RTS 25/ I
				2,14080				
95	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 2,14080	t	2,14080	34,00	72,79	801-3	RTS 25/ I
				2,14080				
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 2,14080	t	2,14080	181,00	387,48	801-3	RTS 25/ I
				2,14080				
97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 42,81600	t	42,81600	6,00	256,90	801-3	RTS 25/ I
				42,81600				
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,83, : Součet : 2,14080	t	2,14080	160,00	342,53	801-3	RTS 25/ I
				2,14080				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/1580/7,8,; STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1580, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x2+KK - 2025		
O:	SO 01	Stavební práce - byt č. 7, 8, 32/1580 - 3x2+kk	
R:	4	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,40800	9,00	192,67	801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,83. :

Součet: : 21,40800

21,40800

<b>Celkem</b>	<b>295 198,66</b>
---------------	-------------------

JKSO:

926 Rekonstrukce  
m2