


Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 268/2025

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.**
spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ 02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.07.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „*Souvislou údržbu komunikace V Pačátkách, Praha-Třeboradice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu změny předmětu díla – méněpráce a vícepráce, zvýšení rozsahu předmětu plnění díla (na části pozemků parc. č. 479/8 a 479/13 vše v obci Praha, k.ú. Třeboradice) dle položkových rozpočtů, jež jsou přílohou Dodatku č. 1.

I.

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

<i>Celková cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>1.395.409,91 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>293.036,08 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD vč. DPH</i>	<i>1.688.445,99 Kč</i>

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>1.403.630,78 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>- 14.685,00 Kč</i>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1.388.945,78 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>2.784.355,69 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>584.714,70 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>3.369.070,39 Kč</i>

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 13.08.2025, č. USN RMČ 370/2025.

V Čakovicích dne 15-08-2025

V Praze dne 15-08-2025



Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel



M
I
1
objednatel



MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský, jednatel
zhotovitel

M
Poč
1



Položkový rozpočet

S:	Oprava silnice V Pačátkách - Praha Čakovice VÍCEPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
9	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu uzáv. vody	kus	2,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
11	917161111RT3	Osazení obrubníku do vjezdu, lože z C 12/15, včetně použitých krajníků	m	35,00000		

CELKEM VÍCEPRÁCE

S:	Oprava silnice V Pačátkách - Praha Čakovice MĚNĚPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
10	917931121R00	Oprava kamenných obrubníků	m	-33,00000		

CELKEM MĚNĚPRÁCE

CELKEM VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE

Položkový rozpočet				
Zakázka:		Oprava silnice V Pačátkách - Praha Čakovice - ETAPA 2		
Objednatel:		IČ:		
		DIČ:		
Zhotovitel:		IČ:		
		DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny			Celkem	
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Cena celkem včetně DPH				
v _____		dne	14.08.2025	
_____		_____		
Za zhotovitele		Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Oprava silnice V Pačátkách - Praha Čakovice
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 273,3*0,15	m3	40,99500	40,99500	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	40,99500		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, ruční dokopávky	m3	1,50000		
4	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,00000		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, pro obrubníky 73*0,3*0,3	m3	6,57000	6,57000	
6	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 40,995+1,5+6,57	m3	49,06500	49,06500	
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	49,06500		
8	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,06500		
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	49,06500		
Díl:	5	Komunikace				
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	273,30000		
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	273,30000		
12	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	273,30000		
13	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 273,3*1,2	m2	327,96000	327,96000	
14	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	273,30000		
15	693102102R	Geomříž dvouosá 273,3*1,2	m2	327,96000	327,96000	
16	577151113RT3	Vrchní vrstva beton asphalt., tl. 5 cm	m2	273,30000		
17	565141111R00	Podklad z obal kam.,do 3 m,tl. 5 cm	m2	273,30000		
18	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, pro napojení stávající vozovky	m	5,00000		
19	573231127R00	Postřik spojovací	m2	273,30000		
20	597101030RAX	Žlab odvodňovací ACO Multidrain V 200 G, vč. litin. roštu, žlabu, čel, vpust' DN200	m	8,00000		
21	597101090RAX	Napojení odvodňovacího žlabu na drenážní potrubí	ks	1,00000		
22	212850004RAX	Drenáž podél základu objektu z dren. trub DN200, perforace 220, obsyp kamenivo, geotextilie	m	72,00000		
23	212850004RAY	Drenáž podél základu objektu z dren. trub DN200, celoperforace, obsyp kamenivo, geotextilie	m	24,00000		
24	212850085RB0	Odbočka T-kus 200/200, perforované trubky	ks	3,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				
25	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, kanalizační poklop	kus	2,00000		
26	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu uzáv. vody / plynu	kus	8,00000		
27	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	51,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
28	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	73,00000		
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 73*0,2*0,25	m3	3,65000	3,65000	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				

30	113151115T00	Frézování živícného krytu plochy do 500 m2, pruh šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	m2	25,00000
31	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	273,30000
Díl: 97		Prorážení otvorů		
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	148,23500
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	148,23500
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	148,23500
35	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 482,35000
		148,235*10		1 482,35000
36	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	148,23500
37	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - podkladní štěrk	t	144,93500
38	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - živice	t	3,30000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
39	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živícný	t	357,19800
Díl: M46		Zemní práce při montážích		
40	460200243RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	51,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady		
41	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000
42	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000
43	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000
44	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000
45	005124050R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
46	005124060R	DIO, DIR	Soubor	1,00000
47	005124070R	Provizorní dopravní značení	Soubor	1,00000
48	005124080R	Geodetické práce	Soubor	1,00000