digitálně podepsal:
Maroš Petr Ing.
08.08.2025 7:31
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 7B

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Sámova ul. – bezvýkopová sanace kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2025001868
číslo smlouvy zhotovitele: -
číslo veřejné zakázky: 25147

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
   - název: statutární město České Budějovice
   - sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
   - zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
   - ve věcech technických: Bc. Klára Papežová, DiS., technikem investičního odboru
   - IČO: 002 44 732
   - DIČ: CZ 002 44 732
   - bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
   - číslo účtu: 4209522/0800
   - kontaktní údaje: tel.: 38 680 2204; e-mail: PapezovaK@c-budejovice.cz; ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
   - název: ZEPRIS s.r.o.
   - sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
   - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188
   - zastoupený: Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci
   - ve věcech technických: Bc. Martinem Brožem, prokuristou
   - IČO: 25117947
   - DIČ: CZ699004936
   - bankovní spojení: [redacted]
   - číslo účtu:
   - kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace betonové kanalizace DN 500 bezvýkopovou metodou zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaného UV zářením v délce cca 180 metrů včetně stavebních úprav šachet na trase kanalizačního sběrače.

Součástí prací je geodetické zaměření skutečného provedení a projektová dokumentace skutečného provedení.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace:	Sámova ul. - Bezvýkopová sanace kanalizace – zpracování PD
Zpracovatel projektové dokumentace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901
Vyhotovení projektové dokumentace:	07/2025

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

vodohospodářské dílo: ☒

školské zařízení: ☐

Místo plnění:

České Budějovice, k. ú. České Budějovice 5, pozemky p. č. 528/1, 436/1, 436/2, 391

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do **15** kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce a montážní práce: do **45** kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do **30** kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do **10** kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

6. Stavbu je nezbytné koordinovat s další investiční akcí objednatele pod názvem „Oprava povrchu komunikace ul. Sámova“ – termín provedení stavby 9/2025.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **4 327 506,90 Kč bez DPH**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
   ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
   ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
   ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
   ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
   ano ☒ ne ☐
   výše pojištění: min. 10 mil. Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
    ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
   „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
   „V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

    a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

    b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
   stavbyvedoucí
   jméno a příjmení: Jakub Pažin telefon: [redacted]
   zástupce stavbyvedoucího
   jméno a přímení: Ondřej Pavelka telefon: [redacted]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14.7.2025, č. 841/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze

Bc. Tomáš Grabmüller
2025.08.18 17:12:19 +02'00'

Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel
ZEPRIS s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6266/002
Stavba: **Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace**

KSO:	827 21 43	CC-CZ:	22122
Místo:	České Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
CZ-CPV:	45231300-8	CZ-CPA:	42.21.13

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Účastník: IČ: 25117947
ZEPRIS s.r.o. DIČ: CZ699004936

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Otruba DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **4 327 506,90**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 327 506,90**	**908 776,45**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **CZK** **5 236 283,35**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6266/002

Stavba: **Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace**

Místo:	**České Budějovice**	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**4 327 506,90**	**5 236 283,35**	
01	**Soupis vedlejších a ostatních nákladů**	211 660,00	256 108,60	**STA**
02	**Sanace kanalizace**	3 016 434,00	3 649 885,14	**STA**
03	**Výměna šachet**	1 099 412,90	1 330 289,61	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO:	827 21 43	CC-CZ:	
Místo:	České Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00244732
	Statutární město České Budějovice	DIČ:	CZ00244732
Účastník:		IČ:	25117947
	ZEPRIS s.r.o.	DIČ:	CZ699004936
Projektant:		IČ:	
	Ing. Pavel Otruba	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	DIČ:	CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH			**211 660,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 660,00	21,00%	44 448,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**256 108,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo:	České Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**211 660,00**
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	211 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**211 660,00**	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				211 660,00	
1	K	01220300_r	Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 2.1	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
2	K	01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 2.2	kpl	1,000	7 950,00	7 950,00	
3	K	01220303_r	Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 2.3	kpl	1,000	29 300,00	29 300,00	
4	K	01220304_r	Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 2.4	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 2.5	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	01220306_r	Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 2.6	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 2.7	kpl	1,000	6 470,00	6 470,00	
8	K	01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 2.8	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *včetně navrácení povrchů do původního stavu*					
9	K	01220313_r	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 2.9	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
10	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa - dle technické zprávy kap. 2.10	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
11	K	01220315_r	Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 2.11	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	01220320_r	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 2.12	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	01220326_r	Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 2.13	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	01220327_r	Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 2.14	kpl	1,000	500,00	500,00	
15	K	01220330_r	Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 2.15	kpl	1,000	6 360,00	6 360,00	
16	K	012203091_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 2.16	kpl	1,000	46 080,00	46 080,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zábor komunikace 100 Kč* *Zábor zeleně 500 Kč* *Ceny za celou stavbu = 600 Kč*					
17	K	01220310_r	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 2.17	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
02 - Sanace kanalizace

KSO:	827 21 43	CC-CZ:	
Místo:	České Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00244732
	Statutární město České Budějovice	DIČ:	CZ00244732
Účastník:		IČ:	25117947
	ZEPRIS s.r.o.	DIČ:	CZ699004936
Projektant:		IČ:	
	Ing. Pavel Otruba	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	DIČ:	CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 016 434,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 016 434,00	21,00%	633 451,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 649 885,14**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
02 - Sanace kanalizace

Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 016 434,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 016 434,00
8.1 - Sanace kanalizace	2 951 434,00
998 - Přesun hmot	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
02 - Sanace kanalizace

Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 016 434,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 016 434,00	
	D	8.1	Sanace kanalizace				2 951 434,00	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	240,000	24,10	5 784,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202*					
2	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	240,000	75,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101204*					
3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302*					
4	K	115101304	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	den	30,000	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101304*					
5	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	366,000	220,00	80 520,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111*					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně recyklace odpadu*					
6	K	35990111_R	Doprava vysokotlakového čištění	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
7	K	35990112_R	Příprava revizních šachet před sanací	ks	6,000	3 500,00	21 000,00	
8	K	89239212_R	Montáž a demontáž těsníchc vaků pro zatěsnění přípojek DN 300 a DN 400	kpl	2,000	300,00	600,00	
9	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	366,000	80,00	29 280,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212*					
10	K	9982251_R	Stočné - vypouštění vody do veřejné kanalizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	998225112_R	Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem	h	36,000	7 500,00	270 000,00	
12	K	9982251131_R	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 400, o minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178: 6.110 MPa	m	74,000	9 830,00	727 420,00	
13	K	9982251132_R	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 500, o minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178: 6.110 MPa	m	109,000	10 620,00	1 157 580,00	
14	K	998225114_R	Otevření přípojek robotem	ks	15,000	5 500,00	82 500,00	
15	K	998225115_R	Zapravení přípojek robotem	ks	15,000	25 000,00	375 000,00	
16	K	9982251161_R	Zednické práce - vystěrkování a domodelace dna	ks	6,000	7 500,00	45 000,00	
17	K	9982251163_R	Zednické práce - zapravení konce rukávců kanalizační maltou	ks	11,000	3 750,00	41 250,00	
18	K	9982251162_R	Zednické práce - drobné práce na kanalizačních šachtách Š2, Š5, Š6	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- doplnění stupadel;* *- zapravení spár a prásklin*					
19	K	998225117_R	Laboratorní zkouška vzorku rukávce	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
20	K	998225118_R	Zkouška těsnosti	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
	D	998	Přesun hmot				65 000,00	
21	K	998276101_R	Přesun hmot pro sanaci kanalizace	kpl.	1,000	65 000,00	65 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *včetně dopravy kolony vozidel sanační techniky a přesunu materiálu*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
03 - Výměna šachet

KSO:	827 21 43	CC-CZ:	
Místo:	České Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00244732
	Statutární město České Budějovice	DIČ:	CZ00244732
Účastník:		IČ:	25117947
	ZEPRIS s.r.o.	DIČ:	CZ699004936
Projektant:		IČ:	
	Ing. Pavel Otruba	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	47116901
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	DIČ:	CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 099 412,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 099 412,90	21,00%	230 876,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 330 289,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
03 - Výměna šachet

Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 099 412,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 099 412,90
1 - Zemní práce	461 403,10
4 - Vodorovné konstrukce	4 040,90
5.1 - Komunikace pozemní - odstranění	34 331,25
5.2 - Komunikace pozemní - zřízení	95 006,25
8.2 - Kanalizační šachty	388 371,00
8.3 - Bourání kanalizace	46 087,03
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	26 556,28
998 - Přesun hmot	43 617,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sámova ul. - bezvýkopová sanace kanalizace
Objekt:
03 - Výměna šachet

Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	26. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing. Pavel Otruba
Účastník:	ZEPRIS s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 099 412,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 099 412,90	
	D	1	Zemní práce				461 403,10	
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	13,000	395,00	5 135,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405					
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	13,000	1 973,00	25 649,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101					
3	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	67,250	4 185,00	281 441,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133254102					
4	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	107,500	296,00	31 820,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201201					
5	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	107,500	84,00	9 030,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201211					
6	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	107,500	173,00	18 597,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401					
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	107,500	35,00	3 762,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411					
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,394	169,00	10 375,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,394	106,00	6 507,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,788	152,00	18 663,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,336	895,00	50 420,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 040,90	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,814	1 436,00	4 040,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	D	5.1	Komunikace pozemní - odstranění				34 331,25	
13	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735116					
14	K	113107146	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	18,750	1 168,00	21 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107146					
15	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	18,750	399,00	7 481,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5.2	Komunikace pozemní - zřízení				95 006,25	
16	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	18,750	1 712,00	32 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134131					
17	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	18,750	43,00	806,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	18,750	2 232,00	41 850,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111					
19	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	18,750	74,00	1 387,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
20	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	18,750	587,00	11 006,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122112					
21	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,750	419,00	7 856,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	D	8.2	Kanalizační šachty				388 371,00	
22	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	5 171,00	15 513,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
23	*M*	*55241003*	*poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání*	*kus*	*3,000*	*4 580,00*	*13 740,00*	*CS ÚRS 2025 01*
24	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
25	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*314,00*	*314,00*	*CS ÚRS 2025 01*
26	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*345,00*	*345,00*	*CS ÚRS 2025 01*
27	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 989,00	3 978,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
28	*M*	*59224188*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm*	*kus*	*2,000*	*465,00*	*930,00*	*CS ÚRS 2025 01*
29	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411					
30	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*3,000*	*2 988,00*	*8 964,00*	*CS ÚRS 2025 01*
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	5 305,00	42 440,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311					
32	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*3,000*	*4 253,00*	*12 759,00*	*CS ÚRS 2025 01*
33	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*2,000*	*2 411,00*	*4 822,00*	*CS ÚRS 2025 01*
34	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*3,000*	*1 646,00*	*4 938,00*	*CS ÚRS 2025 01*
35	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	23 241,00	69 723,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414111					
36	*M*	*59224062*	*dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm*	*kus*	*2,000*	*10 606,00*	*21 212,00*	*CS ÚRS 2025 01*
37	*M*	*59224076*	*dno betonové šachtové DN 1000 100x100x22,5cm výtok 50-60cm*	*kus*	*1,000*	*12 325,00*	*12 325,00*	*CS ÚRS 2025 01*
38	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*11,000*	*323,00*	*3 553,00*	*CS ÚRS 2025 01*
39	K	894414111_R	Napojení dna na stávající konstrukci - na stávající betonové potrubí	kpl.	3,000	51 625,00	154 875,00	
	D	8.3	Bourání kanalizace				46 087,03	
40	K	890331851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu	m3	6,598	6 985,00	46 087,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890331851					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				26 556,28	
41	K	997002511_r1	Vodorovné přemístění vybouraného materiálu ze železobetonu na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za uložení	t	3,959	965,00	3 820,44	
42	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,959	165,00	653,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
43	K	997221571_R	Vodorovné přemístění vybouraného materiálu z odstranění komunikace na skládku s uložením v souladu s platnou legislativou včetně poplatku za uložení	t	21,544	1 025,00	22 082,60	
	D	998	Přesun hmot				43 617,09	
44	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m	t	14,296	2 432,00	34 767,87	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998254011					
45	K	998254093	Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	14,296	619,00	8 849,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998254093					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbenich děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST