

**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202501570**

č. objednatele: DS202501570/3

č. zhotovitele: 841/TB/CC/2025/005/CCJX

na provedení stavebních prací

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžicková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
PSČ, sídlo: 158 00, Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí OTÚ oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Jan Hauser, vedoucí provozní jednotky Liberec
Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí
Daniel Hercík, mistr
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bank. spojení: ČSOB, č.ú: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [REDACTED] v Praze, spis. zn.: B, 7634
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501570, dne 23. 6. 2025 Dodatek č. 1 a dne 18. 7. 2025 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2.
3. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Zejména se jedná o následující změny:
 - Při realizaci stavby došlo k výškové úpravě šachet ve správě SČVK. Materiál dodal SČVK (kónusy), práci a montáž provedl Zhotovitel. Uvedené vícepráce byly realizovány na úseku km 0,150-0,273.
 - Při realizaci stavby bylo zjištěno, že předpokládaná ornice sejmutá na stavbě není vhodná ke zpětnému použití. Bylo potřeba ji nahradit novou ornici.
 - Dlážděné kryty z kamenných desek pro lemování prvků OSSPO byly nahrazeny kryty z betonových dlaždic šedých, současně nebyl realizován kamenný obrubník š.120 mm mezi BUS zálivem a komunikací z důvodu nemožnosti strojní pokládky asfaltobetonu.
 - Při přípravě SO 800.2 - Krajinářské řešení bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je uvedena, ale ve výkazu výměr není zahrnuta ocelová pásovina z profilu 100/8, která odděluje záhony od dlažby, a dále dlažba se širokou spárou u stromů v km 0,210 – 0,250. Položky byly doplněny do rozpočtu.
4. Dodatečné vícepráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3 a nabídkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
5. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.
6. Uzavření tohoto Dodatku je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
7. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je opravený Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem, který tvořil přílohu č. 1 Dodatku č. 1. Z důvodu administrativní chyby byl opraven a nahrazuje tak původní Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 437 317,07 Kč bez DPH, tj. 529 153,65 Kč včetně DPH. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 721 566,80 Kč bez DPH, cena méněprací činí 284 249,73 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:

25 783 375,69 Kč bez DPH

	5 414 508,89 Kč DPH 21%
	31 197 884,58 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 1	26 667 229,60 Kč bez DPH
	5 600 118,22 Kč DPH 21%
	32 267 347,82 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 2	28 026 182,25 Kč bez DPH
	5 885 498,28 Kč DPH 21%
	33 911 680,53 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě (tohoto) Dodatku č. 3	28 463 499,32 Kč bez DPH
	5 977 334,86 Kč DPH 21%
	34 440 834,18 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním čl. 4. odst. 4.7.3 (správně 4.7.4) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu je přiměřené náročnosti realizace výškové úpravy šachet ve správě SČVK.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD a prodloužené v čl. III odst. 2 Dodatku č. 1 a v čl. III odst. 2 Dodatku č. 2, **o 2 týdny**, celkem tak činí **lhůta výstavby 23 týdnů**.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 3, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 3 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 3, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1109/2025 ze dne 12. 8. 2025.

Přílohy: 1) Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu

2) Opravený Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



.....

za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



.....

za zhotovitele STRABAG a.s.
Ing. Petra Kroupová Ing. Luděk Pavlů
ekonom. ved. oblasti vedoucí OTÚ oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel:		STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Komu:		Statutární město Liberec		Datum: 24. 7. 2025	
Název akce: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
		X			
Odkazy		na specifikaci: Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 101					
Při realizaci stavby došlo k výškové úpravě šachet ve správě SČVK. Materiál dodal SČVK (kónusy), práci a montáž provedl Zhotovitel. Uvedené vícepráce jsou z km 0,150-0,273.					
Přípočty		132 179,38			
Cena víceprací SO 101 celkem		132 179,38			
SO 101					
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že předpokládaná ornice sejmutá na stavbě není vhodná ke zpětnému použití. Bylo potřeba nahradit ji nakupovanou.					
Přípočty		106 650,32			
Odpočty		- 45 625,70			
Cena víceprací SO 101 celkem		61 024,62			
SO 101					
Dlážděné kryty z kamenných desek pro lemování prvků OSSPO byly nahrazeny kryty z betonových dlaždic šedých. Nebyl realizován kamenný obrubník š.120 mm mezi BUS zálivem a komunikací z důvodu nemožnosti strojní pokládky asfaltobetonu.					
Přípočty		1 468,63			
Odpočty		- 127 634,57			
Cena víceprací SO 101 celkem		- 126 165,94			
SO 102					
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že předpokládaná ornice sejmutá na stavbě není vhodná ke zpětnému použití. Bylo potřeba nahradit ji nakupovanou.					
Přípočty		121 265,97			
Odpočty		- 50 442,98			
Cena víceprací SO 102 celkem		70 822,99			
SO 102					
Dlážděné kryty z kamenných desek pro lemování prvků OSSPO byly nahrazeny kryty z betonových dlaždic šedých.					
Přípočty		18 357,90			
Odpočty		- 60 546,48			
Cena víceprací SO 102 celkem		- 42 188,58			
SO 800.2					
Při přípravě SO 800.2 bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je uvedena, ale ve výkazu výměr není uvedena:					
1) ocelová pásovina z profilu 100/8, která odděluje záhony od dlažby					

2) dlažba se širokou spárou u stromů v km 0,210 – 0,250.
Ocelová pásovina i dlažba se širokou spárou jsou potřebné k dokončení stavby dle projektové dokumentace.
Připočty 341 644,60
Cena víceprací SO 800.2 celkem 341 644,60

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X	X			

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem 437 317,07 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
28 463 499,32 Kč bez DPH

Změna času plnění:
+ 2 týdny

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 437 317,07 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 721 566,80 Kč bez DPH.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 284 249,73 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jan Hauser

Podpis 

Datum 6.8.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 5 ZZVZ)
práce nebyly v původním závazku a jsou nezbytné a jejich zadání jinému zhotoviteli by způsobilo značné komplikace.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Miroslav Belda

Podpis

Datum 06-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podpis

Datum 06-08-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžicková

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor dopravních staveb
1

Podpis

Datum 8.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101		Úprava křižovatky a komunikace: výšková úprava šachet ve správě SČVK (úsek mezi km 0,150 - 0,273)					Rozpis ocenění změn položek							
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl			poznámka			
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	plus Kč	%	výměra	minus Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70							
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47							
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	182,000	5 305,30							
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	111,360	716 347,70							
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82							
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	158,220	988 191,49							
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	131,850	791 485,00							
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	12,740	157 750,12							
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560	180 285,85	14,560	180 285,85							

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101		Úprava křižovatky a komunikace: výšková úprava šachet ve správě SČVK (úsek mezi km 0,150 - 0,273)						Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	0,000	0,00				-82,400	-45 625,70	100%	
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70							
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47							
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	182,000	5 305,30							
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	111,360	716 347,70							
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82							
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	158,220	988 191,49							
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	131,850	791 485,00							
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	12,740	157 750,12							
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560	180 285,85	14,560	180 285,85							
47	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 545,22	63,000	97 348,86	63,000	97 348,86							
48	58241		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2												

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101		Úprava křižovatky a komunikace: obrubníky a dlažba						Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedin. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra 12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70							
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47							
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	182,000	5 305,30							
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	111,360	716 347,70							
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82							
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	158,220	988 191,49							
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	131,850	791 485,00							
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	12,740	157 750,12							
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560	180 285,85	14,560	180 285,85							
47	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 545,22	63,000	97 348,86	63,000	97 348,86							
48	58241		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2 201,69	2,200	4 843,72	0,000	0,00				-2,200	-4 843,72	100%	odečet položky, navýšena položka dlažby
49	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	667,56	4,000	2 670,24	6,200	4 138,87	2,200	1 468,63	55%				
50	58271		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	6 922,56	4,200	29 074,75	4,200	29 074,75							
51	587206		PŘEDLAŽ													

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		102	Komunikace pro pěší - zemina					Rozpis ocenění změn položek								
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	plus		mínus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9		12	Kč	%	výměra	Kč	%
1	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	478,250	478,25	478,250	478,25							
2	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	42,350	42,35	42,350	42,35							
3	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	65,833	65,83	65,833	65,83							
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	6,000	20 709,12	6,000	20 709,12							
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
6	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76							
7	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76							
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	184 081,20	1,000	184 081,20	1,000	184 081,20							
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	48 321,32	1,000	48 321,32	1,000	48 321,32							
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	190,000	6 275,70	190,000	6 275,70							
11	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	4 740,09	9,000	42 660,81	9,000	42 660,81							
12	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	42,350	55 633,08	42,350	55 633,08							
13	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	1 064,43	2,850	3 033,63	2,850	3 033,63							
14	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1 590,40	1,800	2 862,72	1,800	2 862,72							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 357,27	3,340	4 533,28	3,340	4 533,28							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 021,87	269,250	275 138,50	269,250	275 138,50							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	49,500	107 548,16	49,500	107 548,16							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	24,000	1 505,76	24,000	1 505,76							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	231,000	28 985,88	231,000	28 985,88							
20	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	398,91	42,000	16 754,22	42,000	16 754,22							
21	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	48,600	34 635,76	48,600	34 635,76							
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	91,100	30 381,85	91,100	30 381,85							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	209,000	182 505,07	209,000	182 505,07							
24	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	329,26	122,140	40 215,82	122,140	40 215,82							
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	10,33	1377,100	14 225,44	1 377,100	14 225,44							
26	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	410,000	3 579,30	410,000	3 579,30							
27	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	553,71	32,200	17 829,46		0,00				-32,200	-17 829,46	100%	
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	58,900	32 613,52		0,00				-58,900	-32 613,52	100%	
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	410,000	3 308,70	410,000	3 308,70							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	218,60	22,000	4 809,20	22,000	4 809,20							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	78,10	39,000	3 045,90	39,000	3 045,90							
33	27152	1	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	4,900	8 399,87	4,900	8 399,87							
34	27152	2	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	11,875	20 356,84	11,875	20 356,84							
35	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5 026,79	3,500	17 593,77	3,500	17 593,77							
36	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	42 597,28	0,142	6 048,81	0,142	6 048,81							
37	289971		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	56,37	70,400	3 968,45	70,400	3 968,45							
74	21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	78,10	5,400	421,74	5,400	421,74							
38	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	4 486,98	61,000	273 705,78	61,000	273 705,78							
67	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KUS	4 186,87	80,000	334 949,60	80,000	334 949,60							
39	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 309,42	1,000	1 309,42	1,000	1 309,42							
40	458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	788,15	103,050	81 218,86	103,050	81 218,86							
68	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON	KUS	3 467,05	60,000	208 023,00	60,000	208 023,00							
41	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	5,100	6 717,41	5,100	6 717,41							
42	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	216,830	274 576,17	216,830	274 576,17							
43	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	618,39	5,800	3 586,66	5,800	3 586,66							
44	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	34,000	495,72	34,000	495,72							
45	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	1,360	8 748,50	1,360	8 748,50							
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	2,040	12 245,96	2,040	12 245,96							
47	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	667,56	1108,000	739 656,48	1 108,000	739 656,48							
49	582612		KRYTY Z BETON													

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																	
SO		102	Komunikace pro pěší - dlažba					Rozpis ocenění změn položek									
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra 12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16	
1	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	478,250	478,25	478,250	478,25								
2	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	42,350	42,35	42,350	42,35								
3	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	65,833	65,83	65,833	65,83								
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	6,000	20 709,12	6,000	20 709,12								
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47								
6	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76								
7	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76								
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	184 081,20	1,000	184 081,20	1,000	184 081,20								
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	48 321,32	1,000	48 321,32	1,000	48 321,32								
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	190,000	6 275,70	190,000	6 275,70								
11	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20K	KUS	4 740,09	9,000	42 660,81	9,000	42 660,81								
12	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20	M3	1 313,65	42,350	55 633,08	42,350	55 633,08								
13	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20	M3	1 064,43	2,850	3 033,63	2,850	3 033,63								
14	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1 590,40	1,800	2 862,72	1,800	2 862,72								
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 357,27	3,340	4 533,28	3,340	4 533,28								
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20	M3	1 021,87	269,250	275 138,50	269,250	275 138,50								
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	49,500	107 548,16	49,500	107 548,16								
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	24,000	1 505,76	24,000	1 505,76								
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	231,000	28 985,88	231,000	28 985,88								
20	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	398,91	42,000	16 754,22	42,000	16 754,22								
21	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	48,600	34 635,76	48,600	34 635,76								
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	91,100	30 381,85	91,100	30 381,85								
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	209,000	182 505,07	209,000	182 505,07								
24	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	329,26	122,140	40 215,82	122,140	40 215,82								
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	1377,100	14 225,44	1 377,100	14 225,44								
26	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	410,000	3 579,30	410,000	3 579,30								
27	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	553,71	32,200	17 829,46	32,200	17 829,46								
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	58,900	32 613,52	58,900	32 613,52								
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	410,000	3 308,70	410,000	3 308,70								
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	218,60	22,000	4 809,20	22,000	4 809,20								
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	78,10	39,000	3 045,90	39,000	3 045,90								
33	27152	1	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	4,900	8 399,87	4,900	8 399,87								
34	27152	2	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	11,875	20 356,84	11,875	20 356,84								
35	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5 026,79	3,500	17 593,77	3,500	17 593,77								
36	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	42 597,28	0,142	6 048,81	0,142	6 048,81								
37	289971		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	56,37	70,400	3 968,45	70,400	3 968,45								
74	21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	78,10	5,400	421,74	5,400	421,74								
38	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	4 486,98	61,000	273 705,78	61,000	273 705,78								
67	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KUS	4 186,87	80,000	334 949,60	80,000	334 949,60								
39	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 309,42	1,000	1 309,42	1,000	1 309,42								
40	458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	788,15	103,050	81 218,86	103,050	81 218,86								
68	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON	KUS	3 467,05	60,000	208 023,00	60,000	208 023,00								
41	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	5,100	6 717,41	5,100	6 717,41								
42	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	216,830	274 576,17	216,830	274 576,17								
43	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	618,39	5,800	3 586,66	5,800	3 586,66								
44	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	34,000	495,72	34,000	495,72								
45	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	1,360	8 748,50	1,360	8 748,50								
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	2,040	12 245,96	2,040	12 245,96								
47	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	667,56	1108,000	739 656,48	1 135,500	758 014,38	27,500	18 357,90	2%					
49	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	731,59	148,000	108 275,32	148,000	108 275,32								
51	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	795,62	11,400	9 070,07	11,400	9 070,07								
54	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	40,86	531,000	21 696,66	531,000	21 696,66								
71	58241		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO														

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		800.2	Přípravné práce, prokořenitelný pás a jáma - ocelová pásovina + dlažba se širokou spárou + zemina						Rozpis ocenění změn položek							
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	131151104		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	149,57	40,700	6 087,50	40,700	6 087,50							
2	162251102		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,07	40,700	2 200,65	40,700	2 200,65							
3	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,31	40,700	1 030,12	40,700	1 030,12							
4	R		Skládkovné kód odpadu 170504 Zemina a kamení	t	552,24	69,190	38 209,49	69,190	38 209,49							
5	212755212R		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm včetně obsypu štěrkem	m	138,06	40,000	5 522,40	40,000	5 522,40							
6	R.1		Uložení sypké hmoty na dno rýhy, se zhutněním - biouhel vrstva 50 mm	m3	782,35	3,700	2 894,70	3,700	2 894,70							
7	R.2		Mísení, rozprostření a hutnění po vrstvách strukturálního substrátu B. Kamenivo navlhčit a prosypat sypkými hmotami (biouhel a kompost). Kamenivo musí být obaleno sypkými hmotami. Mísení přímo na staveništi. V místech výsadby stromů pokládka KARI sítě pr	m3	253,11	62,550	15 832,03	62,550	15 832,03							
8	R.3		Mísení a rozprostření výsadbového substrátu A. Drobné kamenivo prosypat sypkými hmotami (biouhel a kompost). Mísení přímo na staveništi. Substrát v místech pro výsadbu stromů.	m3	253,11	4,050	1 025,10	4,050	1 025,10							
9	R.4		Montáž a dodávka KARI síť vel.1 x 1m, vel. ok 100/100/8mm, pro kotvení za bal vč. případného řezání	ks	644,28	4,000	2 577,12	4,000	2 577,12							
10	R.5		Montáž a dodávka dřevěného pomocného rámu z OSB desek, vel.1,5 x1,5 v.0,5m, instalace a vyjmutí	ks	1 863,82	4,000	7 455,28	4,000	7 455,28							
11	1		Drenážní vysokozátěžová trubka perforovaná D65 včetně obsypu štěrkem	m	97,79	40,000	3 911,60	40,000	3 911,60							
12	2		Biouhel drcený, tříděný, jemný na dno rýhy mocnost 50 mm	m3	8 743,86	3,700	32 352,28	3,700	32 352,28							
13	3		Strukturální substrát B - směs - drcený kámen 32/63 85%, biouhel 7,5%, kompost 7,5%, voda (kamenivo namočit vodou, přidat kompost a biouhel, promísení na stavbě)	m3	954,92	62,550	59 730,25	62,550	59 730,25							
14	4		Výsadbový substrát A - směs - drcený kámen 8/16 70%, biouhel 15%, kompost 15%, voda (kamenivo namočit vodou, přidat kompost a biouhel, promísení na stavbě)	m3	1 023,95	4,050	4 147,00	4,050	4 147,00							
15	998231411		Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m materiál	t	1 438,13	0,200	287,63	0,200	287,63							
16	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	529,23	194,440	102 903,48	194,440	102 903,48							
Nové položky																
101	R1		Ocelová pásovina z profilu 100/8, opatřena trny pr. 12 mm pro zabetonování	m	1 895,00	0,000	0,00	137,000	259 615,00	137,000	259 615,00	100%				
102	R2		Dlažba se širokou spárou - dodávka a montáž	m2	2 278,60	0,000	0,00	36,000	82 029,60	36,000	82 029,60	100%				
286 166,63								627 811,23	341 644,60	0,00						

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:		STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Komu:		Statutární město Liberec		Datum: 20. 5. 2025	
Název akce: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
		X			
Odkazy		na specifikaci: Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 101					
Před zahájením stavebních prací Zhotovitel rozebral a přemístil stanoviště tříděného odpadu, které se nacházelo ve stavbě. Pokud by nedošlo k přemístění stanoviště tříděného odpadu, docházelo by k vjezdům a vstupu občanů do stavby, kde se pohybuje těžká technika, kde by mohlo dojít ke kolizi.					
Přípočty		15 500,00			
Cena víceprací SO 101 celkem		15 500,00			
SO 101, SO 102, SO 800.1					
V době vegetačního klidu provedl TSML kácení stromů spolu s likvidací kmenů a větví. Z tohoto důvodu došlo k méněpracím kácení stromů a vícepracím s likvidací pařezů, dle skutečnosti.					
SO 101					
Přípočty		27 957,34			
Odpočty		- 55 914,68			
Cena méněprací SO 101 celkem		- 27 957,34			
SO 102					
Přípočty		21 330,41			
Odpočty		- 42 660,81			
Cena méněprací SO 102 celkem		- 21 330,41			
SO 800.1					
Přípočty		6 155,22			
Odpočty		- 12 310,44			
Cena méněprací SO 800.1 celkem		- 6 155,22			
SO 101					
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že inženýrské sítě CETIN, TMCZ+LIS se nacházejí v nedostatečné hloubce – v konstrukčních vrstvách nové komunikace. Toto zjištění vyvolalo přeložku sítí, kterou realizovala firma TELSPO spol. s r.o.					
Přípočty		229 343,35			
Cena víceprací SO 101 celkem		229 343,35			
SO 101					
Zhotovitel navrhl změnu konstrukčních vrstev zastávky BUS v délce 60 m na shodnou konstrukci vrstev komunikace dle BUS zálivu. V místech BUS zastávky bude vozovka velmi namáhána bržděním a rozjezdy autobusů, touto změnou konstrukčních vrstev komunikace dojde ke sjednocení konstrukce zastávky a zálivu BUS.					
Přípočty		638 029,98			
Odpočty		- 259 855,39			
Cena víceprací SO 101 celkem		378 174,59			
SO 102					
Při realizaci stavby došlo při náhlé změně povětrnostních podmínek k prasknutí stromu v km 0,160, čímž					

došlo k havarijnímu stavu a ohrožení pracovníků. Tento strom byl pokácen, kmen i větve budou odvezeny TSML.

SO 102

Přípočty	13 046,76
Cena víceprací SO 102 celkem	13 046,76

SO 101

Při realizaci stavby došlo k výškové úpravě šachet ve správě SČVK. Materiál dodal SČVK (kónusy, skruže), práci a montáž provedl Zhotovitel. Uvedené vícepráce jsou z km 0,000-0,150.

Přípočty	72 506,62
Cena víceprací SO 101 celkem	72 506,62

SO 101, SO 301

Při zahájení stavebních prací byla provedena sonda na základě, které se měla najít stávající kanalizace, na kterou se měla napojit nová kanalizace. Stávající kanalizace, kterou PD předpokládal, nebyla sondou nalezena. Proto byl následně prováděn monitoring jednotlivých kanalizačních stok. Byla provedena kamerová prohlídka s GPS na základě, které projektant určil stoku, do které bude nová kanalizace napojena, tím dojde o prodloužení kanalizace o 19 m. Tímto došlo k vícepracím s monitoringem stávajících stok a sondy. Prodloužením kanalizace vzniknou vícepráce na SO 301 i SO 101 – nové asfaltové vrstvy.

SO 101

Přípočty	24 231,27
Cena víceprací SO 101 celkem	24 231,27

SO 301

Přípočty	163 846,61
Cena víceprací SO 301 celkem	163 846,61

SO 301

Při realizaci stavebních prací byla zjištěno nefunkční odvodnění z UV u garáží. Stávající UV u garáží byla vyčištěna, napojena na novou UV, která byla napojena do nové kanalizace.

Přípočty	42 647,67
Cena víceprací SO 301 celkem	42 647,67

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	----------------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem 883 853,91 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
26 667 229,60 Kč bez DPH

Změna času plnění:
+ 1 týden

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: 883 853,91 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 254 595,22 Kč bez DPH.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -370 741,32 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jan Hauser

Podpis

Datum 6.8.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 5 ZZVZ)

práce nebyly v původním závazku a jsou nezbytné a jejich zadání jinému zhotoviteli by způsobilo značné komplikace.

- Před zahájením stavebních prací Zhotovitel rozebral a přemístil stanoviště tříděného odpadu, které se nacházelo ve stavbě. Pokud by nedošlo k přemístění stanoviště tříděného odpadu, docházelo by k vjezdům a vstupu občanů do stavby, kde se pohybuje těžká technika, kde by mohlo dojít ke kolizi.
- Zhotovitel navrhl změnu konstrukčních vrstev zastávky BUS v délce 60 m na shodnou konstrukci vrstev komunikace dle BUS zálivu. V místech BUS zastávky bude vozovka velmi namáhána brzděním a rozjezdy autobusů, touto změnou konstrukčních vrstev komunikace dojde ke sjednocení konstrukce zastávky a zálivu BUS.
- Při realizaci stavby došlo k výškové úpravě šachet ve správě SČVK. Materiál dodal SČVK (kónusy, skruže), práci a montáž provedl Zhotovitel. Uvedené vícepráce jsou z km 0,000-0,150.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 6 ZZVZ)

hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

- V době vegetačního klidu provedl TSML kácení stromů spolu s likvidací kmenů a větví. Z tohoto důvodu došlo k méněpracím kácení stromů a vícepracím s likvidací pařezů, dle skutečnosti.
- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že inženýrské sítě CETIN, TMCZ+LIS se nacházejí v nedostatečné hloubce – v konstrukčních vrstvách nové komunikace. Toto zjištění vyvolalo přeložku sítí, kterou realizovala firma TELSPO spol. s r.o.
- Při realizaci stavby došlo při náhlé změně povětrnostních podmínek k prasknutí stromu v km 0,160, čímž došlo k havarijnímu stavu a ohrožení pracovníků. Tento strom byl pokácen, kmen i větve budou odvezeny TSML.
- Při zahájení stavebních prací byla provedena sonda na základě, které se měla najít stávající kanalizace, na kterou se měla napojit nová kanalizace. Stávající kanalizace, kterou PD předpokládal, nebyla sondou nalezena. Proto byl následně prováděn monitoring jednotlivých kanalizačních stok. Byla provedena kamerová prohlídka s GPS na základě, které projektant určil stoku, do které bude nová kanalizace napojena, tím dojde o prodloužení kanalizace o 19 m. Tímto došlo k vícepracím s monitoringem stávajících stok a sondy. Prodloužením kanalizace vzniknou vícepráce na SO 301 i SO 101 – nové asfaltové vrstvy.
- Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno nefunkční odvodnění z UV u garáží. Stávající UV u garáží byla vyčištěna, napojena na novou UV, která byla napojena do nové kanalizace.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Miroslav Belda

Podpis

Datum 06-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podpis

Datum 06-08-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek

Kristýna Růžicková

Podpis

Datum 08.08.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101		Úprava křižovatky a komunikace: stanoviště odpadu + kácení						Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	0,000	0,00				-4,000	-29 821,16	100%	Technické služby města Liberec
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	0,000	0,00				-2,000	-26 093,52	100%	Technické služby města Liberec
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		UPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70							
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47							
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	182,000	5 305,30							
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	111,360	716 347,70							
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82							
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	158,220	988 191,49							
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	131,850	791 485,00							
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	12,740	157 750,12							
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560	180 285,85	14,560	180 285,85							
47																

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																		
SO		101	Úprava křižovatky a komunikace - prodloužení SO 301							Rozpis ocenění změn položek								
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka		
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	plus		minus		%			
1	2		3	4	5	6	7	8	9		12	Kč	13	14		výměra	Kč	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25									
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65									
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00									
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55									
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16									
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47									
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45									
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45									
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41									
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68									
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50									
12	112018		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16									
13	112028		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52									
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	120,420	158 189,73	3,420	4 492,68		3%					SO 301 napojení na stávající stoku 19 m = (1,2*19*0,15)
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11									
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05									
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80									
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60									
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24									
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58									
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40									
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42									
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36									
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15									
25	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23									
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77									
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10									
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70									
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40									
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64									
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03									
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47									
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70									
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22									
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75									
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47									
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	4,650	5 888,39	3,420	4 330,81		278%					SO 301 napojení na stávající stoku 19 m = (1,2*19*0,15)
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	204,800	5 969,92	22,800	664,62		13%					SO 301 napojení na stávající stoku 19 m = (1,2*19)
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 660,800	82 534,46	22,800	332,42		0%					SO 301 napojení na stávající stoku 19 m = (1,2*19)
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	112,272	722 214,34	0,912	5 866,64		1%					SO 301 napojení na stávající stoku 19 m = (1,2*19*0,04)
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82									
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	159,588	996 735,58	1,368	8 544,0							

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101		Úprava křižovatky a komunikace: změna konstrukčních vrstev zastávka BUS						Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43 550	43,55	43 550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUŤI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	323,070	693 030,38				-27,300	-58 562,32	8%	-60*3,5*0,13
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	78,400	215 102,94	42,000	115 233,72	115%				
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	621,790	818 984,48				-4,200	-5 531,99	1%	-60*3,5*0,02
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	392,000	11 426,80	210,000	6 121,50	115%				60*3,5
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	102,960	662 312,85				-8,400	-54 034,85	8%	-60*3,5*0,04
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	19,600	236 382,08	10,500	126 633,26	115%				60*3,5*0,05
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	145,620	909 495,92				-12,600	-78 695,57	8%	-60*3,5*0,06
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	121,350	728 454,34				-10,500	-63 030,66	8%	-60*3,5*0,05
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	27,440	339 769,49	14,700	182 019,37	115%				60*3,5*0,07
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560	180 285,85	31,360	388 307							

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
101 Úprava křižovatky a komunikace: změna konstrukčních vrstev zastávka BUS						Rozpis ocenění změn položek										
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedin. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			mínus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra 12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70							-60*3,5*0,13
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47							-60*3,5*0,02
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	182,000	5 305,30							60*3,5
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	111,360	716 347,70							-60*3,5*0,04
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82							60*3,5*0,05
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	158,220	988 191,49							-60*3,5*0,06
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	131,850	791 485,00							-60*3,5*0,05
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	12,740	157 750,12							60*3,5*0,07
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560	180 285,85	14,560	180 285,85							60*3,5*0,08
47	58222		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 545,22	63,000	97 348,86	63,000	97 348,86							
48	58241		DLAŽDENÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2 201,69	2,200	4 843,72	2,200	4 843,72							
49	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	667,56	4,000	2 670,24	4,000	2 670,24							
50	58271		DLAŽDENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	6 922,56	4,200	29 074,75	4,200	29 074,75							
51	587206		PŘEDLAŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	476,01	30,000	14 280,30	30,000	14 280,30							
52	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	40,86	864,010	35 303,45	864,010	35 303,45							
53	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17 832,87	13,000	231 827,31	13,000	231 827,31							
54	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4 164,77	9,000	37 482,93	9,000	37 482,93							
55	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4 100,15	1,000	4 100,15	1,000	4 100,15							
56	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	1 265,56	9,000	11 390,04	9,000	11 390,04							
57	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	287,63	8,000	2 301,04	8,000	2 301,04							
58	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA	KUS	2 013,39	6,000	12 080,34	6,000	12 080,34							
59	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	287,63	3,000	862,89	3,000	862,89							
60	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	287,63	85,515	24 596,68	85,515	24 596,68							
61	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	402,68	83,175	33 492,91	83,175	33 492,91							
62	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 725,76	2,340	4 038,28	2,340	4 038,28							
63	91552	1	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	575,25	12,000	6 903,00	12,000	6 903,00							
64	91552	2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	1 150,51	12,000	13 806,12	12,000	13 806,12							
65	916C3		DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ	KUS	18 408,12	2,000	36 816,24	2,000	36 816,24							
66	917424	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2 128,59	303,450	645 920,64	303,450	645 920,64							
67	917424	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 889,09	147,000	277 696,23	147,000	277 696,23							
68	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	23,19	408,410	9 471,03	408,410	9 471,03							
69	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	14,69	147,000	2 159,43	147,000	2 159,43							
70	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2 252,71	25,560	57 579,27	25,560	57 579,27							
71	96618	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	KPL	1 523,71	1,000	1 523,71	1,000	1 523,71							
72	96618	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	KPL	433,48	1,000	433,48	1,000	433,48							
73	96618	3	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	KPL	569,76	1,000	569,76	1,000	569,76							
Nové položky																
101	R2		PŘELOŽKA SÍTÍ - CETIN, TMCZ+LIS	KPL	229 343,35	0,000	0,00	1,000	229 343,35	1,000	229 343,35	100%				JC = CN *1,15
						11 129 800,18		11 359 143,53		229 343,35		0,00				

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101	Úprava křižovatky a komunikace: výšková úprava šachet ve správě SČVK (úsek mezi km 0,000 - 0,150)						Rozpis ocenění změn položek							
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus		minus				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	4,000	29 821,16	4,000	29 821,16							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	2,000	26 093,52	2,000	26 093,52							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	117,000	153 697,05	117,000	153 697,05							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	799,650	628 181,05	799,650	628 181,05							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 127,600	984 654,15	1 127,600	984 654,15							
25	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	82,400	45 625,70	82,400	45 625,70							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 145,14	350,370	751 592,70	350,370	751 592,70							
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	2 743,66	36,400	99 869,22	36,400	99 869,22							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 127,600	1 456 554,75	1 127,600	1 456 554,75							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 317,14	625,990	824 516,47	625,990	824 516,47							
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 266,32	1,230	1 557,57	1,230	1 557,57							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	182,000	5 305,30	182,000	5 305,30							
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 638,000	82 202,04	5 638,000	82 202,04							
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	111,360	716 347,70	111,360	716 347,70							
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	9,100	109 748,82	9,100	109 748,82							
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	158,220	988 191,49	158,220	988 191,49							
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	131,850	791 485,00	131,850	791 485,00							
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	12,740	157 750,12	12,740	157 750,12							
46	574K07	2	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	14,560										

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																	
SO		102		Komunikace pro pěší				Rozpis ocenění změn položek									
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			mínus				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra 12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16	
1	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	478,250	478,25	478,250	478,25								
2	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	42,350	42,35	42,350	42,35								
3	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	65,833	65,83	65,833	65,83								
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	6,000	20 709,12	6,000	20 709,12								
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47								
6	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76								
7	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76								
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	184 081,20	1,000	184 081,20	1,000	184 081,20								
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	48 321,32	1,000	48 321,32	1,000	48 321,32								
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	190,000	6 275,70	190,000	6 275,70								
11	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 20	KUS	4 740,09	9,000	42 660,81	0,000	0,00				-9,000	-42 660,81	100%	Technické služby města Liberec	
12	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20	M3	1 313,65	42,350	55 633,08	42,350	55 633,08								
13	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20	M3	1 064,43	2,850	3 033,63	2,850	3 033,63								
14	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1 590,40	1,800	2 862,72	1,800	2 862,72								
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 357,27	3,340	4 533,28	3,340	4 533,28								
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20	M3	1 021,87	269,250	275 138,50	269,250	275 138,50								
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	49,500	107 548,16	49,500	107 548,16								
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	24,000	1 505,76	24,000	1 505,76								
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	231,000	28 985,88	231,000	28 985,88								
20	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	398,91	42,000	16 754,22	42,000	16 754,22								
21	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	48,600	34 635,76	48,600	34 635,76								
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	91,100	30 381,85	91,100	30 381,85								
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	209,000	182 505,07	209,000	182 505,07								
24	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	329,26	122,140	40 215,82	122,140	40 215,82								
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	10,33	1377,100	14 225,44	1 377,100	14 225,44								
26	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	410,000	3 579,30	410,000	3 579,30								
27	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	553,71	32,200	17 829,46	32,200	17 829,46								
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	58,900	32 613,52	58,900	32 613,52								
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	410,000	3 308,70	410,000	3 308,70								
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	218,60	22,000	4 809,20	22,000	4 809,20								
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	78,10	39,000	3 045,90	39,000	3 045,90								
33	27152	1	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	4,900	8 399,87	4,900	8 399,87								
34	27152	2	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	11,875	20 356,84	11,875	20 356,84								
35	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5 026,79	3,500	17 593,77	3,500	17 593,77								
36	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	42 597,28	0,142	6 048,81	0,142	6 048,81								
37	289971		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	56,37	70,400	3 968,45	70,400	3 968,45								
74	21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	78,10	5,400	421,74	5,400	421,74								
38	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	4 486,98	61,000	273 705,78	61,000	273 705,78								
67	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KUS	4 186,87	80,000	334 949,60	80,000	334 949,60								
39	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 309,42	1,000	1 309,42	1,000	1 309,42								
40	458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	788,15	103,050	81 218,86	103,050	81 218,86								
68	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON	KUS	3 467,05	60,000	208 023,00	60,000	208 023,00								
41	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	5,100	6 717,41	5,100	6 717,41								
42	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	216,830	274 576,17	216,830	274 576,17								
43	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	618,39	5,800	3 586,66	5,800	3 586,66								
44	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	34,000	495,72	34,000	495,72								
45	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	1,360	8 748,50	1,360	8 748,50								
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	2,040	12 245,96	2,040	12 245,96								

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		301	Odvodnění komunikace - sonda + monitoring stok + prodloužení						Rozpis ocenění změn položek							
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			mínus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
71	pol1		Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	KČ	11 505,08	1,000	11 505,08	1,000	11 505,08							
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	HOD	184,08	40,000	7 363,20	40,000	7 363,20							
2	115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	DEN	138,06	4,000	552,24	4,000	552,24							
3	119001401		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	6,000	1 725,78	6,000	1 725,78							
4	119001412		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	14,000	4 026,82	14,000	4 026,82							
5	119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	22,000	6 327,86	22,000	6 327,86							
6	119001422		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	18,000	5 177,34	18,000	5 177,34							
7	132254102		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	414,18	21,660	8 971,14	21,660	8 971,14							
8	132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do	M3	529,23	285,129	150 898,82	333,009	176 238,35	47,880	25 339,53	17%				napojení na stávající stoku 19*1,2*2,1
9	132354102		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	M3	563,75	21,660	12 210,83	21,660	12 210,83							
10	132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do	M3	598,26	285,129	170 581,28	285,129	170 581,28							
11	132454101		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	M3	1 380,61	4,813	6 644,88	4,813	6 644,88							
12	132454203		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do	M3	1 380,61	63,362	87 478,21	63,362	87 478,21							
13	151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	69,03	1 417,039	97 818,20	1 492,963	103 059,24	75,924	5 241,03	5%				napojení na stávající stoku 19 m
14	151811231		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	23,01	1 417,039	32 606,07	1 492,963	34 353,08	75,924	1 747,01	5%				napojení na stávající stoku 19 m
15	162351103		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	92,04	408,544	37 602,39	421,768	38 819,53	13,224	1 217,14	3%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
16	162751115		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	310,64	102,517	31 845,88	115,741	35 953,78	13,224	4 107,90	13%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
17	162751135		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	310,64	374,964	116 478,82	374,964	116 478,82							
18	167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	34,52	204,272	7 051,47	217,496	7 507,96	13,224	456,49	6%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
19	171201221		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	46,02	859,466	39 552,63	883,269	40 648,05	23,803	1 095,42	3%				
20	171251101		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	M3	17,26	477,481	8 241,32	490,705	8 469,57	13,224	228,25	3%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
21	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	17,26	204,272	3 525,73	217,496	3 753,98	13,224	228,25	6%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
22	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	529,23	408,543	216 213,21	421,767	223 211,75	13,224	6 998,54	3%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
23	58344171		štěrkodrt' frakce 0/32	T	276,12	408,544	112 807,17	434,992	120 109,99	26,448	7 302,82	6%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,58
24	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k	M3	264,62	213,193	56 415,13	227,215	60 125,63	14,022	3 710,50	7%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,615
25	58337303		štěrkopísek frakce 0/8	T	356,66	426,386	152 074,83	454,430	162 077,00	28,044	10 002,17	7%				napojení na stávající stoku 19 m (pol.24 * 2)
26	212755214		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	M	69,03	366,700	25 313,30	385,700	26 624,87	19,000	1 311,57	5%				napojení na stávající stoku 19 m
27	359901111		Vyčištění stok jakékoliv výšky	M	40,27	366,700	14 767,01	385,700	15 532,14	19,000	765,13	5%				napojení na stávající stoku 19 m
28	359901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	M	86,29	312,800	26 991,51	331,800	28 631,02	19,000	1 639,51	6%				napojení na stávající stoku 19 m
29	451541111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	M3	1 242,55	3,072	3 817,11	3,072	3 817,11							
30	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	862,88	54,005	46 599,83	57,425	49 550,88	3,420	2 951,05	6%				napojení na stávající stoku 19*1,2*0,15
31	452112111		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	KUS	230,10	6,000	1 380,60	6,000	1 380,60							
32	59224184		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	KUS	314,09	1,000	314,09	1,000	314,09							
33	59224185		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	KUS	345,15	4,000	1 380,60	4,000	1 380,60							
34	59224187		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	452,15	1,000	452,15	1,000	452,15							
35	452112121		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	KUS	241,61	6,000	1 449,66	6,000	1 449,66							
36	59224188		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	KUS	511,98	6,000	3 071,88	6,000	3 071,88							
37	452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.	M3	4 095,81	2,940	12 041,68	2,940	12 041,68							
38	452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod	M2	1,15	8,400	9,66	8,400	9,66							
39	452351112		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod	M2	1,15	8,400	9,66	8,								

poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
61	59224661		poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	KUS	6 026,36	4,000	24 105,44	4,000	24 105,44							
62	55241406		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	KUS	4 490,43	6,000	26 942,58	6,000	26 942,58							
63	899-R2		napojení na stávající kanalizaci přes novou revizní šachtu	KUS	5 752,54	1,000	5 752,54	1,000	5 752,54							
64	899-R3		napojení uliční / lapače splaveniní / žlabu	KUS	4 026,78	13,000	52 348,14	13,000	52 348,14							
65	977151124		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,	M	9 468,68	1,050	9 942,11	1,050	9 942,11							
66	997002611		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	T	207,09	0,059	12,22	0,059	12,22							
67	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	747,83	0,059	44,12	0,059	44,12							
68	997013509		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně	T	57,53	0,413	23,76	0,413	23,76							
69	997221625		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do	T	5 752,54	0,059	339,40	0,059	339,40							
70	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,	T	57,53	146,827	8 446,96	146,827	8 446,96							
72	012103000		Geodetické práce před výstavbou	KUS	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15							
73	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	KUS	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15							
74	012303000		Geodetické práce po výstavbě	KUS	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15							
75	013244000		Realizační a dílenská dokumentace stavby	KUS	63 277,91	1,000	63 277,91	1,000	63 277,91							
76	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KUS	51 772,84	1,000	51 772,84	1,000	51 772,84							
77	030001000		Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště	KUS	5 000,00	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00							
78	043134000		Zkoušky zatěžovací	KUS	3 451,52	4,000	13 806,08	4,000	13 806,08							
79	045002000		Kompletační a koordinační činnost	KUS	19 110,30	1,000	19 110,30	1,000	19 110,30							
80	049002000		Ostatní inženýrská činnost	KUS	19 110,30	1,000	19 110,30	1,000	19 110,30							
81	072103011		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	KUS	34 515,23	1,000	34 515,23	1,000	34 515,23							
82	090001000		pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby	KUS	4 777,58	1,000	4 777,58	1,000	4 777,58							
Nové položky																
101	R1		Sonda napojení kanalizace na stávající síť (š. 2,5m, d. 8,5m, h. 6m) - výkop	KPL	25 200,00	0,000	0,00	1,000	25 200,00	1,000	25 200,00	100%				rypadlo 8 h., nákladní auto 8 h., 2x dělník 8 h.,
102	R2		Monitoring toku jednotlivých kanalizačních stok, otevírání nefunkčních otvorů	KPL	4 000,00	0,000	0,00	1,000	4 000,00	1,000	4 000,00	100%				4x dělník 2 h.
103	359901211	R	Monitoring stávajících stok - kamerová prohlídka s GPS	KPL	10 580,00	0,000	0,00	1,000	10 580,00	1,000	10 580,00	100%				CN *1,15
104	R3		Sonda napojení kanalizace na stávající síť (š. 2,5m, d. 8,5m, h. 6m) - zásyp a hutnění po vrstvách	KPL	26 300,00	0,000	0,00	1,000	26 300,00	1,000	26 300,00	100%				rypadlo 8 h., nákladní auto 8 h., 2x dělník 8 h., vibrační deska 8 h.
2 705 126,80								2 868 973,41		163 846,61			0,00			

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																	
SO		301	Odvodnění komunikace - UV pod garážemi					Rozpis ocenění změn položek									
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			mínus				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra 12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16	
71	pol1		Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	KČ	11 505,08	1,000	11 505,08	1,000	11 505,08								
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	HOD	184,08	40,000	7 363,20	40,000	7 363,20								
2	115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	DEN	138,06	4,000	552,24	4,000	552,24								
3	119001401		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	6,000	1 725,78	6,000	1 725,78								
4	119001412		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	14,000	4 026,82	14,000	4 026,82								
5	119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	22,000	6 327,86	22,000	6 327,86								
6	119001422		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě	M	287,63	18,000	5 177,34	18,000	5 177,34								
7	132254102		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	414,18	21,660	8 971,14	21,660	8 971,14								
8	132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do	M3	529,23	285,129	150 898,82	285,129	150 898,82								napojení na stávající stoku 19*1,2*2,1
9	132354102		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	M3	563,75	21,660	12 210,83	21,660	12 210,83								
10	132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do	M3	598,26	285,129	170 581,28	285,129	170 581,28								
11	132454101		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	M3	1 380,61	4,813	6 644,88	4,813	6 644,88								
12	132454203		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do	M3	1 380,61	63,362	87 478,21	63,362	87 478,21								
13	151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	69,03	1 417,039	97 818,20	1 417,039	97 818,20								
14	151811231		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	23,01	1 417,039	32 606,07	1 417,039	32 606,07								
15	162351103		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	92,04	408,544	37 602,39	408,544	37 602,39								
16	162751115		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	310,64	102,517	31 845,88	102,517	31 845,88								
17	162751135		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	310,64	374,964	116 478,82	374,964	116 478,82								
18	167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	34,52	204,272	7 051,47	204,272	7 051,47								
19	171201221		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	46,02	859,466	39 552,63	859,466	39 552,63								
20	171251101		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	M3	17,26	477,481	8 241,32	477,481	8 241,32								
21	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	17,26	204,272	3 525,73	204,272	3 525,73								
22	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	529,23	408,543	216 213,21	408,543	216 213,21								
23	58344171		šterkodrt' frakce 0/32	T	276,12	408,544	112 807,17	408,544	112 807,17								
24	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k	M3	264,62	213,193	56 415,13	213,193	56 415,13								
25	58337303		šterkopísek frakce 0/8	T	356,66	426,386	152 074,83	426,386	152 074,83								
26	212755214		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	M	69,03	366,700	25 313,30	366,700	25 313,30								
27	359901111		Vyčištění stok jakékoliv výšky	M	40,27	366,700	14 767,01	366,700	14 767,01								
28	359901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	M	86,29	312,800	26 991,51	312,800	26 991,51								
29	451541111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	M3	1 242,55	3,072	3 817,11	3,072	3 817,11								
30	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	M3	862,88	54,005	46 599,83	54,005	46 599,83								
31	452112111		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	KUS	230,10	6,000	1 380,60	6,000	1 380,60								
32	59224184		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	KUS	314,09	1,000	314,09	1,000	314,09								
33	59224185		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	KUS	345,15	4,000	1 380,60	4,000	1 380,60								
34	59224187		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	452,15	1,000	452,15	1,000	452,15								
35	452112121		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	KUS	241,61	6,000	1 449,66	6,000	1 449,66								
36	59224188		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	KUS	511,98	6,000	3 071,88	6,000	3 071,88								
37	452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.	M3	4 095,81	2,940	12 041,68	2,940	12 041,68								
38	452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod	M2	1,15	8,400	9,66	8,400	9,66								
39	452351112		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod	M2	1,15	8,400	9,66	8,400	9,66								
40	452368211		Výztuž podkladních desek, bloků nebo praužků v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	T	34 515,23	0,238	8 214,62	0,238	8 214,62								
41	871313121		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	M	172,58	53,900	9 302,06	53,900	9 302,06								
42	28611165		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	M	254,26	55,517	14 115,75	55,517	14 115,75								
43	871373121		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	M	207,09	312,800	64 777,75	312,800	64 777,75								
44	28611216		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN8	M	908,90	322,184	292 833,04	322,184	292 833,04								
45	877315211		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen,	KUS	402,68	6,000	2 416,08	6,000	2 416,08								
46	28611361		koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	78,23	6,000	469,38	6,000	469,38								
47	877375221		Montáž tvar														

poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
61	59224661		poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	KUS	6 026,36	4,000	24 105,44	4,000	24 105,44							
62	55241406		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	KUS	4 490,43	6,000	26 942,58	6,000	26 942,58							
63	899-R2		napojení na stávající kanalizaci přes novou revizní šachtu	KUS	5 752,54	1,000	5 752,54	1,000	5 752,54							
64	899-R3		napojení uliční / lapače splaveniní / žlabu	KUS	4 026,78	13,000	52 348,14	13,000	52 348,14							
65	977151124		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,	M	9 468,68	1,050	9 942,11	1,050	9 942,11							
66	997002611		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	T	207,09	0,059	12,22	0,059	12,22							
67	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	747,83	0,059	44,12	0,059	44,12							
68	997013509		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně	T	57,53	0,413	23,76	0,413	23,76							
69	997221625		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do	T	5 752,54	0,059	339,40	0,059	339,40							
70	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,	T	57,53	146,827	8 446,96	146,827	8 446,96							
72	012103000		Geodetické práce před výstavbou	KUS	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15							
73	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	KUS	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15							
74	012303000		Geodetické práce po výstavbě	KUS	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15							
75	013244000		Realizační a dílenská dokumentace stavby	KUS	63 277,91	1,000	63 277,91	1,000	63 277,91							
76	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KUS	51 772,84	1,000	51 772,84	1,000	51 772,84							
77	030001000		Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště	KUS	5 000,00	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00							
78	043134000		Zkoušky zatěžovací	KUS	3 451,52	4,000	13 806,08	4,000	13 806,08							
79	045002000		Kompletační a koordinační činnost	KUS	19 110,30	1,000	19 110,30	1,000	19 110,30							
80	049002000		Ostatní inženýrská činnost	KUS	19 110,30	1,000	19 110,30	1,000	19 110,30							
81	072103011		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	KUS	34 515,23	1,000	34 515,23	1,000	34 515,23							
82	090001000		přířízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby	KUS	4 777,58	1,000	4 777,58	1,000	4 777,58							
Nové položky																
105	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17 832,87	0,000	0,00	1,000	17 832,87	1,000	17 832,87	100%				JC dle SO 101
106	R4		odbočka kanalizační plastová DN 300/200	KUS	6 236,45	0,000	0,00	1,000	6 236,45	1,000	6 236,45	100%				JC 5423*1,15
107	R5		koleno kanalizační PVC 200x30°	KUS	208,15	0,000	0,00	2,000	416,30	2,000	416,30	100%				JC 181*1,15
108	877350310		Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC DN 200	KUS	442,95	0,000	0,00	2,000	885,90	2,000	885,90	100%				
109	R6		trubka kanalizační KG DN 200 včetně těsnění	M	321,82	0,000	0,00	6,000	1 930,90	6,000	1 930,90	100%				JC 279,84*1,15
110	871353121		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	M	192,84	0,000	0,00	6,000	1 157,04	6,000	1 157,04	100%				
111	R7		příprava pro osazení UV, čištění stávající UV u garáží	KPL	13 705,00	0,000	0,00	1,000	13 705,00	1,000	13 705,00	100%				rypadlo 4 h., nákladní auto 4 h., 1x dělník 12 h., beton 1/4 m3
2 705 126,80								2 747 774,47		42 647,67			0,00			

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		800.1		Kácení a ochrana dřevin						Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		RDS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
	1 2 151 353		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m. Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm. Dvojkmen.	kus	6 155,22	2,000	12 310,44	0,000	0,00				-2,000	-12 310,44	100%	Technické služby města Liberec
	2 2 201 115		Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Pařez dvojkmene.	kus	7 167,66	1,000	7 167,66	1,000	7 167,66							
	3 1 212 352		Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	356,66	3,000	1 069,98	3,000	1 069,98							
	4 R		Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	667,29	1,000	667,29	1,000	667,29							
	5 4 818 231		Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1 794,79	1,000	1 794,79	1,000	1 794,79							
	6 4 818 232		Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1 990,38	3,000	5 971,14	3,000	5 971,14							
	7 4 818 233		Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2 197,47	1,000	2 197,47	1,000	2 197,47							
	8 4 818 234		Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2 600,15	1,000	2 600,15	1,000	2 600,15							
	9 8 231 311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1 346,09	1,300	1 749,92	1,300	1 749,92							
Nové položky																
101	112228		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	3 077,61	0,000	0,00	2,000	6 155,22	2,000	6 155,22	100%				JC 50% pol. 2151353
35 528,84								29 373,62		6 155,22			-12 310,44			