

2000,-

APITULACE STAVBY

P7

stavba: Janovského 29 (NBP 103) akt

KSO: Místo: Janovského 767/29, 170 00 Praha 7

CC-CZ: Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: MČ Praha 7

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

Poznámka:

Cena bez DPH			427 273,52
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	427 273,52	89 727,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			517 000,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



8
9

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P7

Stavba: Janovského 29 (NBP 103) akt

Místo: Janovského 767/29, 170 00 Praha 7

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: MČ Praha 7

Projektant:

Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Zpracovatel:

ArtibaStav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		427 273,52	517 000,96
Objekt1	NBP 103	394 273,52	477 070,96
VRN	Vedlejší rozpočtové...	33 000,00	39 930,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Janovského 29 (NBP 103) akt

Objekt:

Objekt1 - NBP 103

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 7

Zhotovitel:

ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

00063754

DIČ:

CZ00063754

IČ:

10755039

DIČ:

CZ10755039

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10755039

CZ10755039

Cena bez DPH

394 273,52

DPH základní
snížená

Základ daně

394 273,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

82 797,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

477 070,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Janovského 29 (NBP 103) akt

Objekt:

Objekt1 - NBP 103

Místo:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 7

Projektant:

Zhotovitel:

ArtibaStav s.r.o.

Zpracovatel:

ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

394 273,52

HSV - Práce a dodávky HSV

220 897,05

3 - Lešení

1 724,78

11 - Budovy a haly – zděné a monolitické

185 706,58

13 - Budovy a haly – bourání konstrukcí

21 243,35

997 - Přesun sutě

9 736,89

998 - Přesun hmot

2 485,45

PSV - Práce a dodávky PSV

173 376,47

741 - Elektroinstalace - silnoproud

44 558,98

742 - Elektroinstalace - slaboproud

13 711,60

766 - Konstrukce truhlářské

10 154,50

775 - Podlahy skládané

53 655,51

776 - Podlahy povlakové

1 657,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

49 638,84

UPIS PRACÍ

Pravba: Janovského 29 (NBP 103) akt
 Objekt: Objekt1 - NBP 103

Místo: MČ Praha 7
 Zadávatel: ArtibaStav s.r.o.
 Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Datum: 4. 7. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 394 273,52

D HSV Práce a dodávky HSV 220 897,05

D 3 Lešení 1 724,78

1	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	456,90	456,90
2	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	40,000	24,01	960,40
3	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	307,48	307,48

D 11 Budovy a haly – zděné a monolitické 185 706,58

4	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	9,700	28,41	275,58
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,200	51,96	789,79
6	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	218,000	136,60	29 778,80
7	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	57,439	162,81	9 351,64
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	218,000	90,84	19 803,12
9	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	57,439	112,86	6 482,57
10	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	218,000	293,02	63 878,36
11	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	57,439	354,06	20 336,85
12	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,500	1 335,13	6 008,09
13	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	37,157	780,52	29 001,78

D 13 Budovy a haly – bourání konstrukcí 21 243,35

14	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápnenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10%	m2	218,000	16,25	3 542,50
15	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	30,000	128,56	3 856,80
16	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	3,700	1 001,64	3 706,07
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,439	176,50	10 137,98

D 997 Přesun sutě 9 736,89

18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	3,000	1 759,18	5 277,54
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	345,07	1 035,21
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000	15,35	460,50
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,000	987,88	2 963,64

D 998 Přesun hmot 2 485,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	5,000	497,09	2 485,45	51 K 768
D PSV Práce a dodávky PSV							173 376,47	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							44 558,98	
23	K	741371853	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči vestavného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	6,000	79,56	477,36	
24	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	13,000	26,38	342,94	
25	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	8,000	68,69	549,52	
26	K	741850901	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	10,000	99,28	992,80	
27	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000	161,79	2 103,27	
28	M	ABB.5512A2349 R	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky	kus	13,000	246,85	3 209,05	
29	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	181,12	724,48	
30	M	ABB.3557GA013 40B1	Spínač jednopólový, řazení 1, s krytem	kus	4,000	91,63	366,52	
31	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	196,07	784,28	
32	M	ABB.355302289 B1	Spínač dvojpólový, řazení 2	kus	4,000	141,29	565,16	
33	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000	576,23	5 186,07	
34	M	131EO	LED svítidla stropního - RENE LED/15W/230V IP44 černá	kus	9,000	1 218,27	10 964,43	
35	K	735411103	Konvektor nástěnný v 450 mm hl 60 mm dl 800 mm výkon 533 W	kus	1,000	7 739,43	7 739,43	
36	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl do 1600 mm	kus	1,000	1 091,19	1 091,19	
37	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	9 072,26	9 072,26	
38	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	800,000	0,49	390,22	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							13 711,60	
39	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	60,000	73,13	4 387,80	
40	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m	60,000	23,23	1 393,80	
41	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	6,000	169,68	1 018,08	
42	M	34571140	krabice instalační pod omítku plast	kus	6,000	124,30	745,80	
43	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	60,000	36,20	2 172,00	
44	M	ADI.0051243.UR S	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 305m/box SXKD-5E-FTP-PVC	m	30,000	14,24	427,20	
45	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	30,000	17,10	513,00	
46	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	6,000	152,09	912,54	
47	M	ABB.TANGO_DTA	Datová zásuvka Tango pro internet 2x RJ45 bílá	kus	3,000	289,12	867,36	
48	M	37451028	zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB	kus	3,000	191,04	573,12	
49	K	998742212	Přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	%	1 000,000	0,70	700,90	
D 766 Konstrukce truhlářské							10 154,50	
50	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	18,000	46,45	836,10	

na celkem [CZK]
2 485,42

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K 766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	9,000	238,04	2 142,36
52	K 766R00	DMT a zpětná MT kuchyňské linky	kus	1,000	6 846,28	6 846,28
53	K 998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000	0,66	329,76

D 775		Podlahy skládané	53 655,51			
54	K 762510845	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na sraz šroubovaných	m2	74,000	114,54	8 475,96
55	K 775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	37,157	20,12	747,60
56	K 775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	37,157	376,73	13 998,16
57	M 61198017	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tl 32 tl 7mm	m2	41,000	444,51	18 224,91
58	K 775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,000	100,72	302,16
59	M 55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	3,000	186,43	559,29
60	K 775413411	Montáž podlahové lišty obvodové připevněné mechanicky	m	44,000	68,66	3 021,04
61	M 59030628	profil obvodový F lišta tl 13mm	m	44,000	170,95	7 521,80
62	K 998775211	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	800,000	1,01	804,59

D 776		Podlahy povlakové	1 657,04			
63	K 776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	37,157	39,43	1 465,10
64	K 998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	600,000	0,32	191,94

D 784		Dokončovací práce - malby a tapety	49 638,84			
65	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	218,000	49,38	10 764,84
66	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	275,000	26,21	7 207,75
67	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	275,000	115,15	31 666,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Janovského 29 (NBP 103) akt

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 7

Zhotovitel:

ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ArtibaStav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

00063754

DIČ:

CZ00063754

IČ:

10755039

DIČ:

CZ10755039

IČ:

DIČ:

IČ:

10755039

DIČ:

CZ10755039

Cena bez DPH

33 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

33 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

6 930,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 930,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Janovského 29 (NBP 103) akt

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 7

Zhotovitel:

ArtibaStav s.r.o.

Datum:

4. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

ArtibaStav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 000,00

33 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Janovského 29 (NBP 103) akt

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: MČ Praha 7

Projektant:

Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.

Zpracovatel: ArtibaStav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 000,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 000,00

1	K	VRN001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	VRN002	Provozní a územní vlivy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
3	K	VRN003	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00